

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SAŲOKOS

1.1.1. **Užsakovas** – AB Lietuvos oro uostai.

1.1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.1.3. **Darbai** – Asfaltbetonio dangų remonto darbai Palangos oro uosto teritorijoje (toliau – PLQ).

1.1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1. **Pirkimo objektas** – *PLQ asfaltbetonio plyšių remontas* (toliau – **Pirkimo objektas**).

1.2.2. Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.

1.2.3. Darbai bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Darbų už maksimalią sutarties vertę, t. y. už 50 000,00 Eur be PVM.

1.2.4. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr.1 nenurodytus Darbus. Papildomų Darbų pirkimui taikomos visos Darbų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių **Darbų** bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t. y. 5 000,00 Eur be PVM, neviršijant 1.2.3. punkte nurodytos kainos.

1.2.5. Papildomi Darbai bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Darbų pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad papildomų Darbų kainos neviršytų rinkos kainų, papildomų Darbų įkainius Rangovas turės suderinti su Užsakovu iš anksto.

1.2.6. Lentelė Nr.1 – perkamų darbų sąrašas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Minimalus darbų kiekis	Preliminarus darbų kiekis per 36 mėn.	Darbų mato pavadinimas
1.	Asfaltbetonio iškilimų remontas pragrežiant visus asfaltbetonio sluoksnius užsandarinant viršutinį sluoksnį	50	1000	vnt.
2.	Betoninių aikštelių deformacinių siūlių atnaujinimas	100	1800	m

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Rangovas privalo skirti tinkamos kvalifikacijos personalą darbams atlikti.

1.3.2. Darbų trumpas aprašymas ir eiga (pateikiama preliminari darbų eiga, Rangovas privalo vadovautis naudojamu produktu, kurio remontuojamos dangos, gamintojo nurodymais):

1.3.2.1. Asfaltbetonio iškilimų remontas:

- Iškilimo pragrežimas – diametras 6-8 mm.,
- Išgręžtos skylės užsandarinimas šaltu asfaltu ar kitą lygiavertę medžiaga, pašildant remontuojama paviršių.

1.3.2.2. Siūlių remontas:

- Birių medžiagų, purvo ir seno sandariklio pašalinimas metaliniais šepčiais, kabliais;
- Siūlės išfrezavimas;
- Siūlės išvalymas, prapūtymas suspausto oro srove, pradžiovinimas;
- Siūlės padengimas bitumine mastika. Temperatūrinės siūlės užpildomos vienkomponenčiu poliuretaniiniu sandarikliu. Sandariklis turi būti atsparus cheminiam poveikiui, agresyviai aplinkai, naudojamoms dangų nuleidinimo medžiagoms (natrio ir kalio acetatams, natrio ir kalio formiatams), alyvai, hidrauliniams stabdžių skysčiams.

- 1.3.3. Darbai taip pat apima ir kitus Techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus, siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkosaugos bei kitų nustatytų reikalavimų laikymąsi Darbų vykdymo eigoje.
- 1.3.4. Darbų vietoje susidariusios atliekos turi būti tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas.
- 1.3.5. Darbų vietoje visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis Darbų metu, turi būti atstatyta į ne prastesnę būklę, negu buvo prieš pradėdant vykdyti darbus.
- 1.3.6. Rangovas gali pasiūlyti ir kitus remonto sprendimo būdus, juos iš anksto suderinęs su Užsakovu.
- 1.3.7. Pirkimo objektui yra taikomas aplinkos apsaugos (žaliosis) kriterijus:**
- 1.3.7.1. Darbams atlikti taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.4 punktą pagal vieną iš aplinkosauginių principų: darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliama pavojus sveikatai. Darbų vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje.
- 1.3.7.2. **Jeigu Sutarties vykdymo metu susidarė atliekų, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves, tokiu atveju pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).**

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- Nuotoliniu būdu.
- Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
- Kita.

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1. Užsakymai: *(pildyti jeigu taikoma)*

2.2.2. Užsakymų vykdymo terminai

- 2.2.2.1. Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu ir telefonu nurodytu Sutartyje. Visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau nei per terminus nurodytus konkrečiau užsakymo metu.
- 2.2.2.2. Visiems atliktiems darbams suteikiamas 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.2.3. Užsakymų teikimo būdas:

- El. paštu
- Telefonu
- Kita. *(Aprašyti)*

2.2.4. Užsakymų vykdymo tvarka

- 2.2.4.1. Darbai bus organizuojami oro uosto aerodromo zonoje. Oro uosto veikla nebus stabdoma, todėl darbų organizavimą Rangovas privalo planuoti vykdyti etapais (jeigu to reikia), bei įvertinti darbų vykdymo įtaką skrydžių saugai.
- 2.2.4.2. Rangos darbų vykdymas oro uosto teritorijoje, darbų grafikas derinamas iš anksto su Užsakovu;
- 2.2.4.3. Bet kurių darbų metu privalo būti užtikrintas saugus orlaivių riedėjimo maršrutas;

- 2.2.4.4. Bet kurių darbų metu privalo būti užtikrintas saugus transporto ir pėsčiųjų judėjimas;
- 2.2.4.5. Bet kokie aerodromo elementų apribojimai turi būti derinami iš anksto su Užsakovu ir atliekami tik gavus Užsakovo pritarimą;
- 2.2.4.6. Rangovas nevykdys dangų ženklavimo darbų;
- 2.2.4.7. Bet koks Rangovo transporto arba darbuotojų judėjimas perono teritorijoje yra draudžiamas jeigu judėjimas nėra suderintas su Užsakovo atsakingais asmenimis;
- 2.2.4.8. Rangovas atsako už aplink esančių teritorijų ir darbų zonos pastovų valymą, jeigu teritorija užteršiama darbų vykdymo metu;
- 2.2.4.9. Prieš pradėdant potencialiai pavojingų darbų vykdymą (ugnies darbai, žemės kasimo darbai ir pan.), Rangovas privalo užpildyti leidimų formas tokiems darbams ir gauti atsakingų asmenų suderinimą. Leidimai privalo būti saugomi darbų vykdymo zonoje ir pateikiami Užsakovo atsakingiems asmenims susipažinti, kai to reikalaujama;
- 2.2.4.10. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:
- Bandymo ataskaitos (jei reikia)
 - Pristatant asfalto mišinį pateikiamame važtaraštyje turi būti nurodyta:
 - asfalto mišinio gamintojo ir maišyklės pavadinimas;
 - produkto aprašas (žymėjimas ir rišiklio rūšis bei markė);
 - informacijos gavimo galimybė apie tipo bandymo rezultatus;
 - informacija apie naudotus priedus.
- 2.2.2.13 Rangovas privalo išsiimti visus reikiamus leidimus Darbams atlikti, įskaitant nuolatinius LTOU leidimus darbuotojams ir transportui patekti į Užsakovo teritorijas. Leidimų išdavimų tvarka - <https://www.ltou.lt/lt/galimybės-verslui/leidimai> .