



Tiekėjams

2025-10-07 Nr. VP-S-104

Teikiama CVP IS priemonėmis

ATSAKYMAS Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Kitos paskirties inžinerinio statinio – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, adresu: Laižuvos g. 54, Dargių k., Mažeikių r. sav. rangos darbai“ (Pirkimo Nr. 4656414).

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija gavo iš Tiekėjų klausimų ir teikia atsakymus:

Klausimas	Atsakymas
1. Prašome patikslinti laistymo kranų ir laistymo žarnų skersmenį ir medžiagiškumą.	Kranai – metaliniai, DN25; žarnos – PVC, DN25, 4 sluoksnių.
2. Prašome patikslinti plieninio cinkuoto vamzdžio (izoliuoto antikoroazine izoliacija, 3 m) skersmenį.	Skersmuo – 63 mm.
3. Žiniaraštyje, techninėse specifikacijose, aiškinamojo rašto (11 iš 21 psl.) ir sklypo dangų plane rašoma, kad nuotėkų siurblinė d1500 mm, o aiškinamojo rašto (10 iš 21 psl.) rašoma, kad siurblinės medžiaga armuotas stiklo pluoštas, Ø 2 000 mm. Prašome patikslinti siurblinės skersmenį.	Siurblinės skersmuo – 1500 mm.
4. Išilginiame profilyje nuo NS- iki ŠLK-2 vaizduojamas d63 mm vamzdis 43 m ilgio, žiniaraštyje d50 mm 34 m ilgio. Prašome patikslinti kuo vadovautis?	Nuo NS-1 iki ŠLK-1 – DN63, ilgis 4 m; nuo NS-1 iki ŠLK-2 vamzdis DN63, ilgis 34 m.
5. Projekto žiniaraštyje prie paviršinių nuotėkų tinklų 3 eilutėje rašoma - paviršinių nuotėkų kaupimo rezervuarai 400 m ³ , ir jo įrengimas su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis 1 kompl. Žemiau esančiame žiniaraštyje „KAUPIMO REZERVUARAS (atviras tvenkinys)“ taip pat yra pateiktos medžiagos ir darbų kiekiai rezervuaro įrengimui. Prašome patikslinti ar čia tas pats rezervuaras?	Taip, tai tas pats rezervuaras–tvenkinys, talpa 400 m ³ .
6. Neaišku kaip rašyti įkainius Kaupimo rezervuaro įrengimui, nes jis yra paminėtas 2 vietose.	



PAVIRŠINIAI NUOTEKŲ TINKLAI	
3. "Paviršinių nuotekų kaupimo rezervuarai 400 m ³ , ir jo įrengimas su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis" kompl. 1,00 ir atskira dalis KAUPIMO REZERVUARAS (tvenkinys) su įvardintais darbais.	
7. Žiniaraštyje, aiškinamajame rašte ir pjūviuose rašoma skaldos mišinys 0/45, techninėse specifikacijose 0/56. Prašome patikslinti dolomito skaldos mišinio frakciją.	Dolomito skaldos mišinio frakcija – 0/45.
8. Techninėse specifikacijose rašoma, kad kiekvienai siurblinei turi būti parūpinamas demontuojamo tipo keltuvas, kuriuo būtų galima pakelti ir nuleisti siurblius. Keltuvas privalo turėti vamzdinę strėlę, kurią turi būti galima nustatyti taip, kad kablys nusileistų tiesiai virš kiekvieno siurblio kėlimo taško. Prašome nurodyti keltuvo kėlimo galią.	Keltuvo kėlimo galia – 250 kg.
9. Prašome nurodyti hidroizoliacinės EPDM plėvelės storį.	EPDM plėvelės storis – 1–1,14 mm.
10. Rezervuaro detalėje vaizduojama geotekstilė, nors žiniaraštyje jos nėra. Prašome pateikti geotekstilės kiekį ir svorį (g/m ²)?	Geotekstilės kiekis 500,78 m ² ir svoris 250 (g/m ²).
11. Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje „KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ“ 5 eilutėje yra sutankintas gruntas 6270 m ³ , projekto pabaigoje esančiuose žiniaraščiuose sutankinto grunto rašoma 6270 m ² . Prašome patikslinti kiekį.	Sutankinamas gruntas – 6270 m ² ploto.
12. Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje „KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ“ 5 eilutėje yra sutankintas gruntas 6270 m ³ . Prašome patikslinti ar čia gruntas tankinamas esamas ar šitą kiekį reikės atsivežti iš karjero? Jei reikės atsivežti iš karjero, tai prašome pateikti grunto technines specifikacijas.	Ne, sutankinamas esamas gruntas. Iš karjero gruntas nevežamas.
13. Prašome patikslinti kokia geotekstilė, hidroizoliacinė plėvelė turi būti naudojama kaupimo rezervuare, parašykite jų TS.	Naudojama geotekstilė – neaustinis audinys iš poliesterio pluošto (PET), 250 g/m ² , hidroizoliacija – EPDM plėvelė 1–1,14 mm storio, geotekstilės ir EPDM plotas – 501 m ² .
14. Prašome patikslinti kokia turi būti naudojama tvorelė,	Tvorelė, naudojama aptverti rezervuarą, -



skirta aptverti rezervuarą, parašykite jų TS.	metalinės vielos tinklas (arba metalinė segmentinė tvora) mažiausiai 1,5 m aukščio, su segmentiniais varteliais.
15. Prašome patikslinti koks plieninio cinkuoto vamzdžio diametras turi būti naudojamas, bei kurioje vietoje jis klojamas, nes brėžiniuose nenurodyta.	Siurblinės viduje reikalingas papildomas plieninis cinkuotas vamzdis DN63.
16. Kokie turi būti naudojami laistymo kranai, jų TS?	Metaliniai (žalvariniai, plieniniai, ketiniai su antikorozine danga), DN25.
17. Kokia turi būti naudojama laistymo žarna, jų TS?	Medžiaga PVC, DN25, 4 sluoksnių.
18. Kokie turi būti naudojami latakai, jų TS? Nurodant latakų rūšį t. y. Akva 24, tiekėjui nėra aišku, kokia betono klasė, koks lenkimo stipris ir pan.	Latakas Akva24, betono stiprumo klasė C20/25, tempimo stipris lenkiant ≥ 5 MPa.
19. Projekto 5 brėžinyje nurodyta, kad yra projektuojamas apšvietimo stulpas ir požeminis žemos įtampos elektros kabelis, bet brėžinyje nepavaizduota kurioje vietoje jis turėtų būti paklotas, taip pat apie tai nieko neparašyta ir kiekių žiniaraštyje. Ar skaičiuojant reikia įsivertinti elektros įrengimo darbus.	Apšvietimo stulpai nebus įrengiami. Bus tiesiamas požeminis žemos įtampos elektros kabelis nuo paskirstymo dėžės SVS-1 iki siurblinės NS-1, atstumas 59,2 m, siurblinės gylis ~6 m, nuo paskirstymo dėžės vertikalčiai į žemę ~3 m (atsargai 2 m., gausis ~70 m ilgio).
20. Projekto suvestiniame inžinerinių tinklų plane sutartiniuose žymėjimuose yra projektuojamas apšvietimo stulpas ir elektros kabelis, bet pačiame plane jų pažymėta nėra, darbų kiekių žiniaraštyje taip nėra tokių darbų, pažymėti tik esami tinklai. Prašome patikslinti ar elektros tinklai ir apšvietimo stulpai perkami šiuo pirkimu? Jei perkami, prašome pateikti jų kiekius ir technines specifikacijas.	
21. Skyriuje PAVIRŠINIAI SLĖGINIAI NUOTEKŲ TINKLAI 1 punkte turbūt klaida, parašyta "Betoniniai", nes yra PE vamzdžiai? 1. "Betoniniai slėginiai nuotekų tinklų vamzdžiai PE80, PN10, Ø50 ir jų paklojimas su visomis reikiamomis fasoninėmis dalimis"	Taip, tekste yra techninė klaida – vietoje „Betoniniai“ turi būti nurodyta „Polietileniniai (PE80, PN10, Ø50) slėginiai nuotekų tinklų vamzdžiai“.



Atsižvelgiant į tai, kad paaiškinimų pateikimo terminas pagal pirkimo sąlygas pasibaigė 2025-10-03 09:00 val., o Perkančioji organizacija, siekdama išsamiai išnagrinėti ir parengti pagrįstus atsakymus į Tiekėjų 2025-10-01 ir 2025-10-02 gautas užklausas, atsakymus pateikia vėliau, Perkančioji organizacija praneša, kad:

- Siekiant užtikrinti visų tiekėjų lygiavertes sąlygas, atsakymai bus pateikti į visus Tiekėjų paklausimus, gautus iki šios dienos.
- Pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iki 2025-10-10 09:00 val.

Komisijos pirmininkas

Juozas Šlepetis