

Tiekėjams

2025-10-07 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

Klausimas. „Projekto architektūrinėje dalyje TS 6sk. nurodoma: sodinukai sodinami 2-3m aukščio, vazonuose C10-C15. Kasama 1 x 1 mm. Dydžio duobė. Prašome patikslinti ir nurodyti koks medžių kamieno perimetras 1m aukštyje?

Atsakymas. Dėl sodmenų dydžio:

- projekte numatyti sodmenys 2-3 m aukščio ir C10-C15 vazonuose lapuočiams medžiams yra tinkami ir parinkus atitinka privalomus „Sodmenų kokybės reikalavimus“, t.y. 4.4.2. kamieno **apimtis** – ne mažesnė kaip 10–12 cm. Neprieštaraujama, jei sodmenys būtų su šaknų žemės gumulu (tada taikoma sąlyga: 4.4.4. šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu) ir 4.4.2 reikalavimų punktas). Sodmenys su šaknų žemės gumulu gali būti transportuojami tik nedideliais atstumais ir sodinami į paruoštas vietas nedelsiant.

- Spygliuočiams (*Pinus mugo*), augantiems krūmu, kokybės reikalavimas: 7.1. ne žemesni kaip 20 cm.

- Atkreipiame dėmesį, kad sodmenys bus sodinami į gruntą, o ne į konteinerius, todėl „Sodmenų kokybės reikalavimų“ 5, 5.1 ir 5.2 punktai netaikomi.

Infrastruktūros projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt