

**INFRASTRUKTŪROS BŪTINOS VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLAI VYKDYTI ATNAUJINIMAS KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS SKYRIAUS - KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS PATALPOSE  
LOKALINĖ SĄMATA**

Statinių grupė **KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA**  
Statiny's **Kazlų Rūdos pradinė mokykla, Kazlų Rūda, Maironio g.28 A**

**PATALPŲ REMONTAS**

Žiniaraštis **Patalpos 1-7, 1-5, 1-6**

Patalpos paskirtis **Mulifunkcinė erdvė**

Eil. Nr.	Darbai ir apimtys	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Viso
1	Durų išėmimas	vnt	3.0		
4	Stumdomų berėmių stiklinių durų su užraktu įrengimas	vnt	1.0		
6	Laminuotų naujų durų ( tinkančių neigalia turintiems asmenims įvažiuoti) montavimas	vnt	2.0		
7	Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas	m2	49.38		
8	Grindų paviršių glaistymas	m2	49.38		
9	Laminato grindų dangos įrengimas	m2	49.38		
10	"Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	49.38		
11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	m2	118.0		
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m2	118.0		
14	Sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui	m2	118.0		
15	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	118.0		
16	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	m	15.0		
17	Jungiklių montavimas	vnt	4.0		
18	Rozečių montavimas	vnt	12.0		
19	LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo)	vnt	14.0		
20	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	1.0		

Žiniaraštis **Patalpos 1-24, 1-25, 1-26 ir dalies laiptinės remonto darbai**

Patalpos paskirtis **Savarankiškumo ugdymo ir relaksacinės klasės**

Eil. Nr.	Darbai ir apimtys	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Viso
1	Durų išėmimas	vnt	2.0		
2	Mūrinių pertvarų išardymas	m3	5.8		
4	Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas	m2	77.29		
6	Laminuotų naujų durų ( tinkančių neigalia turintiems asmenims įvažiuoti) montavimas	vnt	3.0		
7	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	44.16		
8	PVC lango įrengimas	m2	4.6		
9	Durų angos įrengimas platinant seną angą	m2	2.0		
11	Grindų paviršių glaistymas	m2	77.2		
12	Laminato grindų dangos įrengimas	m2	77.29		
13	"Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	77.29		
14	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	m2	120.0		
15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m2	120.0		
17	Sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui	m2	120.0		
18	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	120.0		
19	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	m	85.0		
20	Jungiklių montavimas	vnt	4.0		
21	Rozečių montavimas	vnt	15.0		
22	Karšto ir šalto vandens vamzdžių tiesimas su kriauklės ir maišytuvų pajungimu	vnt.	1.0		
23	Vamzdžių nuotekoms įrengimas	m	50.0		
22	LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo)	vnt	10.0		
23	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	1.0		

Žiniaraštis **Patalpa 1-18**

Patalpos paskirtis **Šokių salė**

Eil. Nr.	Darbai ir apimtys	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Viso
1	Durų išėmimas	vnt	3.0		
3	Laminuotų naujų durų ( tinkančių neigalia turintiems asmenims įvažiuoti) montavimas	vnt	3.0		
4	Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas	m2	56.0		
5	Grindų paviršių glaistymas	m2	56.0		
6	Laminato grindų dangos įrengimas	m2	55.76		
7	"Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	55.76		
8	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	m2	96.0		
9	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m2	96.0		
10	Sienų paruošimas dažymui	m2	96.0		
11	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	96.0		
13	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	m	60.0		
14	Jungiklių montavimas	vnt	3.0		
15	Rozečių montavimas	vnt	12.0		
16	LED šviestuvų montavimas (šviestuvai užsakovo)	vnt	15.0		
17	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	1.0		

