



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

1 klausimas:

Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštyje žemiau nurodytų eilučių apsauginių atitvarų technines specifikacijas.

Kokių sulaikymo lygį, veikimo pločio klasę ir smūgio stiprumo lygį atitinka apsauginiai atitvarai ir kokio ilgio pradiniai-galiniai komponentai?

Darbų kiekių žiniaraštis:**S_dalis_III_etapas_biudž:**

- 1) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisiekimo dalis - 2 Ukmergės gatvė (rytinė dalis)

12	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	11.6
13	Metalinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	10.0

- 2) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisiekimo dalis - 3 Ukmergės gatvė (vakarinė dalis)

13	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	12.8
14	Metalinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	10.0

SK-03_dalis_IV_etapas:

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 1 Konstrukcijų dalis (automobilių viadukas) SK-03 - 1 Automobilių viaduko įrengimas

35	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 4,0 m) k9=1.15	10m	26.2
----	--	-----	------

S_dalis_IV_etapas_biudž.

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 8 ŠR1

8	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	2.7
9	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	2.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 17 PV1

7	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	22.5
8	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	6.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 18 PV2

7	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	39.6
8	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	8.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 20 PR1

7	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	22.5
8	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	6.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 21 PR2

13	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	23.2
14	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	4.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 22 Ozo gatvė (pietinė atkarpa)

12	Metolinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	13.7
13	Vienpusis atitvarų įrengimas tvirtinant juos inkar.varžt.,gręžiant skyl.darbo vietoj	10m	11.6
14	Metolinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	9.0

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 23 Ozo gatvė (šiaurinė atkarpa)

15	Metaliųjų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	13.4
16	Vienpusis atitvarų įrengimas tvirtinant juos inkar.varžt.,gręžiant skyl.darbo vietoj	10m	11.6
17	Metaliųjų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	9.0

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti „vnt“ ties Metalinių kelio atitvarų galiniais elementais, atsižvelgiant į Susisieikimo projekto dalies Techninės specifikacijos 11 skyriaus 11.1 poskyrio reikalavimus, yra įvertinti atskirais sijų elementais, kur vienas elementas yra ne trumpesnis kaip 3,80 m. Taigi ilgas apsauginių atitvarų nuleidimas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 3 sijų.

Darbų įkainiams įsivertinti pateikiame tiekėjams papildomą orientacinę informaciją:

S_dalis_III_etapas_biudž:

- 1) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisieikimo dalis - 2 Ukmergės gatvė (rytinė dalis) – **numatyti apsauginių atitvarų elementai: N2 W4 A vidinis – 68 m., H1 W3 A išorinis – 48 m, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m.**
- 2) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisieikimo dalis - 3 Ukmergės gatvė (vakarinė dalis) – **numatyti N2 W4 A vidinis – 60 m, H1 W3 A išorinis – 68 m, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m.**

SK-03_dalis_IV_etapas:

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 1 Konstrukcijų dalis (automobilių viadukas) SK-03 - 1 Automobilių viaduko įrengimas – **numatyti H4b W2 B apsauginiai atitvarai.**

S_dalis_IV_etapas_biudž:

- 1) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 8 ŠR1 – **numatyti N2 W2 A, galiniai elementai – 4 m**
- 2) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 17 PV1 – **numatyti N2 W2 A, galiniai elementai – 4 m**

7	Metaliųjų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	10,0
8	Metaliųjų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	6.0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ patikslinta pozicija pažymėta raudonai.

- 3) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 18 PV2 - **numatyti N2 W2 A, galiniai elementai – 4 m**

7	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	20,0
8	Metalinų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	8.0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ patikslinta pozicija pažymėta raudonai.

- 4) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 20 PR1 - **numatyti N2 W2 A, galiniai elementai – 4 m**

7	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	12,4
8	Metalinų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	6.0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ patikslinta pozicija pažymėta raudonai.

- 5) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 21 PR2 - **numatyti N2 W2 A, galiniai elementai – 4 m**

13	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	11,6
14	Metalinų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	4.0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ patikslinta pozicija pažymėta raudonai.

- 6) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 22 Ozo gatvė (pietinė atkarpa) – **numatyti H1 W2 A, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m**

12	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15	10m	15,2
13	Vienpusis atitvarų įrengimas tvirtinant juos inkar. varžt., grežiant skyl. darbo vietoj	10m	11,6
14	Metalinų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	10,0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ panaikinta 13 pozicija pažymėta raudonai. Taip pat patikslinti kiekiai 12 ir 14 pozicijose.

- 7) Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisieikimo dalis - 23 Ozo gatvė (šiaurinė atkarpa) - **numatyti H1 W2 A, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m**

15	Metalinų vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant	10m	14,8
----	--	-----	------

	statramsčius (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15		
16	Vienpusis atitvarų įrengimas tvirtinant juos inkar. varžt., gręžiant skyl. darbo vietoj	10m	-11.6-
17	Metalinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15	vnt	10,0

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formatu) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ panaikinta 16 pozicija pažymėta raudonai. Taip pat patikslinti kiekiai 15 ir 17 pozicijose.

2 klausimas:

PVA-1 PO pateiktame .xls žiniaraštyje yra numatytas Šviesoforų valdymo spintos montavimas, tačiau žiniaraštyje nėra pačios pintos kaip įrenginio/medžiagos. Prašome patikslinti, ar šią spintą pateiks Užsakovas? Ar ji permontuojama esama? Ar ją reiktų įsivertinti naują ir kurioje pozicijoje įsivertinti?

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje (PVA-01_dalis_II_etapas) patikslinta 1 pozicija ir ištrauktas įrenginys – Šviesoforo valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama įranga. Šis įrenginys PVA-01 projekto dalyje esančiame atskirame darbų žiniaraštyje buvo numatytas.

Taip pat perkančioji organizacija papildomai dar patikslina sąnaudų kiekių žiniaraštį, įtraukdama ESO dalies darbus naujame skirtuke „**ESO-dalys_Visi_etapai**“ su bendra suma (Eur be PVM), kurią tiekėjams reikia tik įsivertinti savo pasiūlymuose. Atitinkamai patikslintas ir skirtukas **SUVESTINIS_BENDRA_KAINA**, įtraukiant 51 poziciją.

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_1.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-08 Nr. A39-1629/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-08 10:33:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-08 10:33:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-08 10:40:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-08 10:40:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“