

**UAB „ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Dalyviams

2025-10-08

DĖL UŽKLAUSIMO VYKDANT ELEKTRŲNŲ - VIEVIO NVĮ II LINIJOS MECHANINIO VALYMO GROTŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMĄ

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdo Elektrėnų – Vievio NVĮ II linijos mechaninio valymo grotų rekonstrukcijos darbų pirkimą skelbiamos apklausos būdu.

Viešojo pirkimo komisija gavo prašymą, kuriuo Tiekėjas prašo pateikti atsakymus į klausimus (klausimų tekstas netaisytas):

Ar Rangovas turi atlikti ir sekančius darbus bei gaminių tiekimą ir tai įvertinti savo pasiūlyme:

1. Klausimas. Grotos yra laiptinio tipo, plastikiniai yra grandinės riebokšliai sukantys grotas. Ar Rangovas turi nusimatyti pilnai laiptinių grotų pakeitimą, ar būtent tik grandinės su riebokšliais keitimą?

Atsakymas. Rangovas turi nusimatyti pilnai laiptinių grotų pakeitimą

2. Klausimas. Ar galite pateikti nešmenų preso techninius duomenis: Ilgis, skersmuo, sraigto žingsnis, reduktoriaus tvirtinimas su sraigtu.

Atsakymas. Negalim, reikėtų atvykti į vietą.

3. Klausimas. Smėlis iš smėliagaudės yra šalinamas dvejais sraigtais: Horizontaliu - smėlis sustumiamas ir Pasviruoju - šalinimas į konteinerį. Nurodykite jų techninius duomenis: Ilgis, skersmuo, sraigto žingsnis, reduktoriaus tvirtinimas su sraigtu.

Atsakymas. Reikėtų atvykti į vietą.

4. Klausimas. Ar reikalingas tik Pasvirojo, smėlio šalinamo į konteinerį keitimas? Prašome pavirtinti tai.

Atsakymas. Keičiami abu sraigtai.

5. Klausimas. Kokie Pasvirojo smėlio šalinimo sraigto latakų išmatavimai: ilgis, plotis, spindulys.

Atsakymas. Pamatuoti negalim, reikėtų atvykti į vietą.

6. Klausimas. Kokio tipo valdiklis yra naudojamas, kuris valdo parengtinio valymo įrenginius.

Atsakymas. Reikia atvykti į vietą.

7. Klausimas. Kiek laiko demontavimo/montavimo metu gali būti išjungtas parengtinio valymo įrenginys?

Atsakymas. Demontavimo/montavimo laikas suderinamas rangovui susipirkus visas reikiamas medžiagas darbų atlikimui ir pasiruošus darbams. Įrenginys gali būti stabdomas iki 7 darbo dienų.

8. Klausimas. PD estae nurodę: 5.3 Bandomasis paleidimas, derinimas ir reguliavimas; Rangovas atlieka mechaninių dalių demontavimą ir montavimą. Veikimo parametrai yra nekeičiami, elektros variklių/reduktorių keitimas taip pat neurodyta, kad keičiama. **Atsakymas.** Pagrindiniai parametrai nekeičiami.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Giedrė Pakėnienė