

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio AL2021 Ūdrija - Aniškis - Luksnėnai paprastasis remontas
Alytaus r. sav., Alytaus sen.

Statinys 1 Susisieikimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisieikimo komunikacijos

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
				EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai					
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,20		
2	Asfalto dangos frezavimas freza, frezuotą asfaltą paskleidžiant vietoje	m2	8100,00		
3	Kietų veislių medžių did. kaip 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 3km k9=1.15	vnt	6,00		
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1	Esamo pagrindo sluoksnio planiravimas mechanizuotu būdu	m2	8100,00		
2	Esamo pagrindo sluoksnio tankinimas mechanizuotu būdu	m3	810,00		
3	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 10 km atstumu	m3	700,00		
4	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	1985,00		
5	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	715,00		
6	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	2700,00		
Skyriuje 2					
3 Nuovažų įrengimas					
1	Skaldos pagrindo sluoksnio (iš dol. Skaldos fr. 0/45 įrengimas, h=15cm)	m2	380,00		
2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, kai h=25cm	m3	104,50		
Skyriuje 3					
4 Vandens nuvedimo įrenginiai					

1 Pralaidų PP d300 įrengimas nuovažose ant 15 cm žvyro m 114,00
pasluoksnio su žemės darbais

2 Pralaidų PA4 antgaliai vnt 38,00

Skyriuje 4

5

Kiti darbai

1 Išpildomosios nuotraukos parengimas vnt 1

Skyriuje 5

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1