

Tiekėjams

2025-10-08 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Inžinerinių tinklo plane matomas rezervinis vamzdis d110 147m, bet SŽ nėra. Ar nereikia vertintis?“

Atsakymas. Papildyta SŽ ir DKŽ.

2. Klausimas. „Nesutampa d50 ir d75 vamzdžių metražai plane ir SŽ, prašome patikslinti, kuo vadovautis?“

Atsakymas. Prašome vadovautis Kabelių lentele, SŽ ir DKŽ.

3. Klausimas. „Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) dalies techninis darbo projektas: Prašome patikslinti. Šiame projekte, komutacinėje spintoje numatytas Tinklinis IP vaizdo srautų įrašymo įrenginys iš kurio pagal aiškinamąjį raštą suprantu, kad kamerų video srautai ir įrašai turi būti paduoti į perkančiosios organizacijos Digifort VMS sistemą. Techninė specifikacija nurodo naudoti galingą 2U dydžio serverį kuris palaiko RAID, turi rezervinius hot-swap maitinimo šaltinius ir tik su dviem 6TB diskais ko pasekoje prarandama RAID funkcionalumo galimybė. Tuo tarpu principinėje scheme, kur nurodomas komutacinės spintos išpildymas, nurodomas 1U dydžio įrašymo įrenginys su 8 PoE kanalais kad teikti kamerom maitinimą tuo pačiu UTP kabeliu. Jei vadovautis TS ir SŽ, sistemoje nenumatytas kamerų maitinimas. Komutacinėje spintoje prašomas galingas 2U serveris vaizdo srautų įrašymui su atskira Digifort VMS ir licencijom. Jei vadovautis principine schema, pakanka draugiškos šalies įrašymo įrenginio su 8 Poe prievadais, kur išsprendžiamas kamerų maitinimas.

Klausimas:

Ar galima vaizdo srautų įrašymui naudoti draugiškų šalių įrašymo įrenginį, kuris neatitiks specifikacijos, bet užtikrins sklandų sistemos darbą ir duomenų atidavimą užsakovo Digifort VMS?

Atsakymas. Projektavimo metu buvo priimtas šiuo metu numatytas sprendimas, kad kuris tenkino Užsakovo reikalavimus ir atlieka savo funkciją. Sprendiniai suderinti su Užsakovu, bei gauta ekspertizė. Suderinus su Užsakovu, gali būti tikslinami šie sprendiniai.

2. Klausimas. „Architektūrinės (Statinio architektūra) dalies techninis darbo projektas:

TS. 5.1.4. Korpusas šiukšliadėžėms su ratukais 3 x240 L. Talpa: 3 konteineriai po 240 L.

DKŽ 1.6 Korpusas šiukšliadėžėms su ratukais (3 šiukšliadėžėms) – 6vnt.

2.1. Prašome patikslinti koks bendras kiekis atskirų 240 L talpos šiukšliadėžių: 6 ar 18 vnt.?

2.2. Prašome patikslinti ar į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti vidiniai konteineriai su ratukais, kurių talpa 240 L?“

Atsakymas:

2.1. Žr. P23-023.3-A1-KR-TDP-SA-SŽ Lapas 1. Šiukšliadėžių projekte viso yra 23 vnt., Korpusai šiukšliadėžėms 6 vnt. (šie korpusai talpina 3 vnt. šiukšliadėžių 1 korpusas), tai 6x3=18 vnt., ir dar likusios 5 vnt. šiukšliadėžės yra atskiros (po vieną, šalia suolų, tvoreles ir pan.). Žr. P23-023.3-A1-KR-TDP-SA-TS 5.1.3 ir 5.1.4 punktus.

2.2. Taip, prašome įsivertinti.

PRIDEDAMA. DKŽ_156_km_VIA_20251008.xlsx.

Infrastruktūros projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialetuva.lt
