

**Duomenys apie
projektuotoją**



UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
Įmonės kodas: 302764487,
Konstitucijos pr.12-340, Vilnius LT-09308,
Tel.: 8 686 21836, info@senamiescio.lt

**Projektuojamo
Paveldo objekto
duomenys**

**Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono
Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia**

Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12
Unikalus kultūros vertybių registro kodas 26848.
Objekto unikalus Nr. 1001-6000-2016. 5R1/p

**Projekto
pavadinimas**

**Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono
Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios
(unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos
(restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)
darbų projektas.**

Byla:

SP-0343-20-TvTP


Statytojas:

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Įmonės kodas 211950810. Universiteto g. 3. LT-01513, Vilnius

Dalis:

Tvarkybos darbai (TvTP)



Direktorius

E. M.

Projekto vadovas
atest. A 1132, KPD Nr. 0869

R. B.

VILNIUS, 2021

Dokumentų sudėties žiniaraštis

1.	Titulinis	1
2.	Dokumentų sudėties žiniaraštis	2-3
3.	Pastato nuosavybės dokumentai, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Kadastriniai planai.	4-7
4.	Įgaliojimas	8-9
5.	Išrašas iš nekilnojamojo kultūros paveldo registro	10-34
6.	Apibrėžtų teritorijos ribų planas (TRP)	35
7.	Projektinių pasiūlymų pritarimas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos poskyrio. Reg. Nr. 21-186	36-37
8.	Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos. 2021-08-17. Nr. EVS-51. Vilnius	38-41
9.	Aiškinamasis raštas ir specialiosios technologijos	42-104
10.	Atestatai:	105-107
10.1	UAB „Senamiesčio projektai“ registravimo pažymėjimas;	
10.2.	Ramūnas Buitkus Atest. Nr. A1132 (galioja nuo 2014 02 11);	
10.3.	Ramūnas Buitkus KPD atestatas Nr. 0869.	

Brėžiniai

1.	Situacijos schemos	TvTP-S-1	108
2.	Esamos situacijos fotofiksacija	TvTP-F-1	109-112
3.	Pirmo aukšto planas. M1:250.	TvTP-B-01	113
4.	Bendras stogo konstrukcijų planas. M1:200.	TvTP-B-02	114
5.	Stogo konstrukcijų planas tarp ašių B-E. M1:175.	TvTP-B-03	115
6.	Stogo konstrukcijų planas tarp ašių A-B ir E-F. M1:175.	TvTP-B-04	116
7.	Pjūvis 1A-1A. M1:200.	TvTP-B-05	117
8.	Apatinio stogo pjūvis 1A-1A tarp ašių E-F. M1:50.	TvTP-B-06	118
9.	Apatinio stogo pjūvis 1A-1A tarp ašių B-A. M1:50. Detalės ST.1 ir ST.2. M1:20.	TvTP-B-07	119
10.	Viršutinio stogo pjūvis 1A-1A. M1:75.	TvTP-B-08	120
11.	Pjūvis 1B-1B. M1:175. Detalės ST.3 ir PE.1. M1:20.	TvTP-B-09	121
12.	Pastogės skliautų planas. M1:200.	TvTP-B-10	122
13.	Detalės DET.1 - DET.5.	TvTP-B-11	123
14.	Detalės DET.6 ir DET.7. M1:20.	TvTP-B-12	124
15.	Detalės DET.8, DET.9 ir DET.10. Mazgas A.	TvTP-B-13	125
16.	Mazgas B. Mazgas C. Mazgas D. M1:20.	TvTP-B-14	126
17.	Stogo planas. M 1:250. Tvarkybos darbai.	TvTP-B-15	127
18.	Fasadas tarp ašių 1- 11. M 1:250. Tvarkybos darbai.	TvTP-B-16	128
19.	Fasadas tarp ašių F- A. M1:250. Tvarkybos darbai.	TvTP-B-17	129
20.	Fasadas tarp ašių 11- 1. M1:250. Tvarkybos darbai.	TvTP-B-18	130
21.	Fasadas tarp ašių A- E. M 1:250. Tvarkybos darbai.	TvTP-B-19	131

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

1.	Pamatų ir cokolio tvarkybos darbų žiniaraštis.	TvTP-SŽ-01	132-133
2.	Sienų stiprinimo, plyšių mūre surišimo darbų žiniaraštis.	TvTP-SŽ-02	134
3.	Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos darbų žiniaraštis.	TvTP-SŽ-03	135-138
4.	Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir B-E) tvarkybos darbų žiniaraštis.	TvTP-SŽ-04	139-142

Priedai

1.	Architektūros konstrukcijų tyrimai. SP-0343-20-PD-KT. 2021m. Aut. R. Survilaitė- Stanulienė, J. Mendelevičius.	143-211
2.	Skliauto ir sienos mūro bei tinko drėgmės ir užterštumo žvalgomieji tyrimai. SP-304-688-20-PD-IT. 2021 m. Aut. R. Šantaras, R. Survilaitė- Stanulienė.	212-219
3.	Taikomieji istoriniai ikonografiniai stogo tyrimai. 2021 m. Aut. I. Baliulytė.	220-251
4.	Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas.	252-258



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-03-29 10:08:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **10/190498**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **1981-10-16**Adresas: **Vilnius, Šv. Jono g. 12**Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas****2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Pastatas - UniversitetasUnikalus daikto numeris: **1001-6000-2038**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kultūros**Pažymėjimas plane: **3C3p**Statybos pabaigos metai: **1940**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Keramika**Aukštų skaičius: **3**Bendras plotas: **721.42 kv. m**Pagrindinis plotas: **721.42 kv. m**Tūris: **4126 kub. m**Užstatytas plotas: **393.75 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **364921 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**Atkuriamoji vertė: **182461 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **782264 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-03-23**Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-04-01**

2.2.

Pastatas - BažnyčiaUnikalus daikto numeris: **1001-6000-2016**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**Pažymėjimas plane: **5R1p**Statybos pradžios metai: **1940**Statybos pabaigos metai: **1940**Rekonstravimo pradžios metai: **2010**Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Keramika**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **2862.37 kv. m**Pagrindinis plotas: **2299.41 kv. m**Tūris: **52120 kub. m**Užstatytas plotas: **2897.00 kv. m**Koordinatė X: **6061453**Koordinatė Y: **583086**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7472196 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **57 %**Atkuriamoji vertė: **3213044 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-03-12**

Vidutinė rinkos vertė: **835264 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-12**

2.3. **Pastatas - Varpinė**

Unikalus daikto numeris: **1001-6000-2027**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**
 Pažymėjimas plane: **2R4/p**
 Statybos pradžios metai: **1940**
 Statybos pabaigos metai: **1940**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **4**
 Bendras plotas: **126.95 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **90.21 kv. m**
 Tūris: **8213 kub. m**
 Užstatytas plotas: **333.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6061418**
 Koordinatė Y: **583063**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1127491 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
 Atkuriamoji vertė: **496119 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-10-12**
 Vidutinė rinkos vertė: **377085 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-10-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-12**

2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**

Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora)**
 Unikalus daikto numeris: **1001-6000-2049**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1940**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9586 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **2879 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2007-03-23**
 Vidutinė rinkos vertė: **2708 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-03-23**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-04-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1001-6000-2049, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **1993-06-11 Pažyma**
 Įrašas galioja: **Nuo 1993-08-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisėPatikėtinis: **Vilniaus universitetas, a.k. 211950810**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1001-6000-2049, aprašyti p. 2.4.**Įregistravimo pagrindas: **2016-01-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 97****2016-02-29 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-103/KS-40000-217****2016-03-01 Priėmimo - perdavimo aktas****Nr. A-103/KS-40000-217**Aprašymas: **Patikėjimo sutartis sudaroma 20 metų laikotarpiui.**Įrašas galioja: **Nuo 2016-03-29****7. Juridiniai faktai:**

7.1.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Liksta", a.k. 133765471**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2015-06-16 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-1447**Plotas: **132.83 kv. m**Aprašymas: **terminas - 5 (penki) metai.**Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-22**

7.2.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "SAULUVA", a.k. 220739310**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2009-01-20 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-57****2014-05-12 Susitarimas Nr. NS-13500-1050**Plotas: **22.82 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-18**Terminas: **Iki 2019-05-10**

7.3.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **UAB "Alma littera sprendimai", a.k. 225586480**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2014-04-23 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-912**Plotas: **50.19 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-20**Terminas: **Iki 2016-04-14**

7.4.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **UAB "Alma littera sprendimai", a.k. 225586480**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2014-04-04 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-747**Plotas: **92.00 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-20**Terminas: **Iki 2016-03-24**

7.5.

Nekilnojamas daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**Kultūros paveldo centras, a.k. 188204053**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.****pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.****pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2002-12-31 Įsakymas Nr. 409**Aprašymas: **kult.vert.kodas G330K12**Įrašas galioja: **Nuo 2003-06-13****8. Žymos: įrašų nėra****9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra****10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k.
124208338

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-285

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-13

10.2.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-06-04 Statybos užbaigimo aktas
Nr. SUA-00-120604-00141

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-13

10.3.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-02-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-266

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-09

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždarnosios akcinės bendrovės "Adoljana" Panevėžio
filialas, a.k. 300526099

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-295
Licencija Nr. G-873-(439)

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-09

11. Registro pastabos ir nuorodos:

2R4/p (b.p. 2H6/p). Adresas įrašytas (patikslintas) pagal 2011-03-03 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,

kadastrinis Nr.: 0101/0041:56

Archyvinės bylos Nr.: 13/2969

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-03-29 10:08:05

Dokumentą atspausdino
Registratore ekspertė



PAVEDIMO SUTARTIS

Vilnius

2021 m. sausio 27 d. Nr.

Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, buveinės adresas Universiteto g. 3, Vilnius, atstovaujamas **rektorius prof. R. P.** veikiančio pagal Universiteto statutą, toliau sutartyje vadinama „Įgaliotoju“, iš vienos pusės,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio projektai“, juridinio asmens kodas 302764487, adresas Konstitucijos pr. 12-340, Vilnius, atstovaujama **direktorius E. M** veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau sutartyje vadinamos „Įgaliotinis“, iš kitos pusės,

toliau Įgaliotojas ir Įgaliotiniai kartu ir/ar atskirai gali būti vadinami „Šalimis“.

Šalys vadovaudamosi tarp Šalių pasirašytų sutarčių 2020-11-24, Atlygintinių paslaugų sutartis Nr. (5.74 E) SU-2458, 2020-12-04 Paslaugų sutartis (5.74) SU-2559, 2020-12-21 Atlygintinių paslaugų sutartis (5.74 E) SU-2697 nuostatomis, sudarė šią pavedimo sutartį dėl projektavimo darbų organizavimo, toliau vadinama „Sutartimi“:

1.Sutarties dalykas

1.1. Pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas Įgaliotojas paveda Įgaliotiniui atstovauti Įgaliotoją Kultūros vertybių apsaugos departamente prie Kultūros ministerijos (įskaitant Vilniaus teitorinį skyrių) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Vilniaus universiteto vardu pateikti prašymus pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema “Infostatyba” ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacine sistema „KPEPIS“ šiems objektams:

1.1.1. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (26846) (Aula 2C/3p) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 10, 12 nekilnojamosios kultūros vertybės stogo ardymieji konstrukcijų tyrimai ir stogo tvarkybos ir paprastojo remonto projekto parengimas;

1.1.2. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (26848) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12 nekilnojamosios kultūros vertybės konstrukcijų tyrimai, mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai ir tvarkybos - avarijos grėsmės pašalinimo projekto parengimas;

1.1.3. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (26846) (1C/3p) Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 10, 12 nekilnojamosios kultūros vertybės stogo, perdangos ardymieji konstrukcijų tyrimai ir stogo, perdangos tvarkybos projekto parengimas bei paprastojo remonto projekto parengimas pastogės patalpų pritaikymo teatro pagalbinių patalpų reikmėms.

1.2. Šia Sutartimi Įgaliotojas suteikia teisę Įgaliotiniam veikti Įgaliotojo vardu, t.y. Įgaliotojo vardu surašyti prašymus, juos pateikti bei atsiimti, pasirašyti sutartis ir susitarimus, gauti dokumentus, teikti paaiškinimus žodžiu bei raštu, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, kurie yra būtini tinkamam pavedimo, aprašyto Sutarties 1.1. punkte, įvykdymui.

1.3. Šalys susitaria, jog pavedimo, aprašyto Sutarties 1.1. punkte, vykdymui Įgaliotinis turi teisę pasitelkti kitus asmenis. Įgaliotinis visiškai atsako prieš Įgaliotoją už pasitelktų kitų asmenų neveikimą ar netinkamą veikimą.

1.4. Šalys susitaria, jog pavedimas, aprašytas Sutarties 1.1. punkte, yra atliekamas Įgaliotinio sąskaita.

2.Sutarties terminas

2.1. Sutartis yra pasirašoma 6 (šešių) mėnesių terminui.

2.2. Sutartis įsigalioja ir jos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės

3.1. Įgaliotinis įsipareigoja būti lojalus Įgaliotojui ir veikti išimtinai tik Įgaliotojo interesais.

3.2. Įgaliotojui paprašius Įgaliotinis privalo pateikti ataskaitą apie pavedimo, aprašyto Sutarties 1.1. punkte, vykdymo eigą.

3.3. Įgaliotiniam paprašius Įgaliotojas pateikia Įgaliotiniams visus reikiamus papildomus įgaliojimus.

4.Atsakomybė

4.1. Šalys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku.

5. Kitos nuostatos

5.1. Ši Sutartis anksčiau termino gali būti nutraukta tik esant Šalies esminiam Sutarties pažeidimui.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu.

5.3. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties Šalys siekia išspręsti taikiai derybų keliu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ginčas yra sprendžiamas Lietuvos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

5.4. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

5.5. Sutartis surašyta vienu egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma el. parašu.

Šalių parašai ir rekvizitai

ĮGALIOTOJAS Vilniaus universitetas, Juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, adresas Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, A/s LT537300010002460768 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Rektorius prof. R. P. _____	ĮGALIOTINIS UAB „Senamiesčio projektai“ Juridinio asmens kodas: 302764487 PVM mokėtojo kodas: LT100007151517 Adresas: Konstitucijos pr. 12-340, Vilnius A/s: LT25 7300 0101 3111 7319 Bankas: AB „Swedbank“ Banko kodas: 73000 Direktorius E.M. _____
---	--



Vilniaus universiteto pastatų kompleksas

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas

770

Pilnas pavadinimas

Vilniaus universiteto pastatų kompleksas

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3

Įregistravimo registre data

1992-04-29

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Kompleksas

Seni kodai**Kodas registre iki 2005.04.19:** G330K**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:** AtR65**Amžius**

rekonstruotas XIX a. pab. - XX a. pr.; 1966-1970 m. namo Š dalis nugriauta, likusi P dalis pritaikyta šalia pastatytos VU knygų saugyklos poreikiams, restauracijos, rekonstrukcijos projekto autorė – archit. Aldona Švabauskienė

Kompleksą sudaro

1. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Pirmas pastatas (26837);
2. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (26838);
3. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas (26839);
4. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Ketvirtas pastatas (26840);
5. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Penktas pastatas (26841);
6. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šeštas pastatas (26842);
7. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Septintas pastatas (26843);
8. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Aštuntas pastatas (26844);
9. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Devintas pastatas (1094);
10. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dešimtas pastatas (26845);
11. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (26846);
12. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas (26847);
13. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (26848);
14. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios varpinė (26849);
15. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Tryliktas pastatas (26850);

Teritorijos

KVR objektas: 25481.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios varpinės, universiteto pastatų ir jų apsuptų trylikos kiemelių suformuota Vilniaus universiteto ansamblio plano struktūra, tūrinė-erdvinė kompozicija** (-; -; TRP; BR Nr. 2a; FF Nr. 0.1-53; 2016 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **Observatorijos kieme: V-R krypt orientuotos XV-XVI a. mūrinės sienos fragmentai, XVI a. II p.-XVII a. moliu rištos riedulių sienos liekanos XVII a. I p. moliu rištos plytų sienos liekanos, XVII a. I p. arkados pamato fragmentai, XIX-XX a. I mūrinio vėdinimo kolektoriaus kanalo fragmentas** (kiemo Š dalyje aptiktos V-R kryptimi orientuotos mūrinės sienos liekanos galėtų būti XV-XVI a. riboje statytos gynybinės sienos fragmentai, besitęsiosios nuo Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso kiemo link Šv. Jonų bažnyčios, liekanos po žeme, žr. 15.11; -; TRP16; -; 2016 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas** (-; -; TRP; FF Nr. 0.3, 4, 7, 9, 15, 19-31; 2016 m.); **kultūrinis sluoksniu - patenka į Senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritoriją** (iki 4 m storio XVIII a. sluoksnis su statinių liekanomis, grindiniais, archeologiniais radiniais; dalis kultūrinio sluoksnio sunaikinta po II pasaulinio karo tiesiant įvairias trasas, įrengiant fontanus, 1978 m. restauruojant universitetą kultūrinis sluoksnis iš dalies sunaikintas M. K. Sarbievijaus, Didžiajame ir dalinai M. Daukšos kiemuose, dalis kultūrinio sluoksnio ištirta 1968, 1978-1979, 1993, 2001, 2004, 2007, 2008 m. archeologinių tyrimų metu, žr. 15.1-15.6-15.11, 15.14-15.16; -; 2016 m.); **kapai** (griautiniai žmonių kapai, dalis iš jų perlaidota XVIII a., tvarkant Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios rūsius; didžioji dalis kapų sunaikinta XX a. 7-ame 8-ame dešimtmetyje tiesiant trasas, dalis kapų ištirta 1968, 1978 m., žr. 15.1, 15.6, 15.8; TRP17; -; 2016 m.);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **Simono Daukanto atminimo ažuolas S. Daukanto kieme** (S. Daukanto ėjimo pėdsčiomis iš Žemaitijos į Vilnių buvo paminėtas ažuoliuko pasodinimu iš jo gimtinės, ažuolas nuo 1996 m. Vilniaus miesto savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas; būklė gera; FF Nr. 0.37; 2016 m.); **paprastasis uosis A. Mickevičiaus kieme** (uosis nuo 1996 m. yra Vilniaus miesto savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas; būklė gera; FF Nr. 0.42; 2016 m.); **mažalapė liepa M. Daukšos kieme** (botaniniu paveldo objektu paskelbta 1996 m., saugoma Vilniaus miesto savivaldybės; būklė gera; FF Nr. 0.43; 2016 m.);

7.3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **visuomeninė funkcija** (-; -; -; 2016 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Vilniaus senamiestis (16073, U1P, UR1);**

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - **Vyskupo Valerijaus Protasevičiaus (1504-1579) pakviesti, iš Lenkijos į Vilnių kovoti su reformacija atvykę jėzuitai 1570 m. įsteigė kolegiją. 1579-04-01 Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras (1532-1586) pasirašė, o 1579-10-29 popiežius Grigalius XIII (1502-1585) patvirtino privilegiją, kuria kolegija būtų perorganizuota į Universitetą. Dėstė istorikas ir teologas Albertas Kojelavičius-Vijūkas (1609-1670), matematikas Osvaldas Krygeris (1598-1665), retorikas Žygimantas Liauksminas (1596/97-1670), filosofas Jokūbas Markvartas (1583-1658), astronomas Martynas Počobutas (1728-1810), kalbininkas Konstantinas Sirvydas (1579-1631), teologas Petras Skarga (1536-1612), filosofas Antanas Skorulskis (1715-1770), matematikas, astronomas ir architektas Tomas Žebrauskas (1714-1758). 1570 m. įkurta biblioteka, 1609 m. - spaustuvė (pagal inventorių ir produkciją tai buvo didžiausia ATR spaustuvė), 1753 m. - astronomijos observatorija (viena seniausių Europoje). 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, akademiją perėjo Edukacinės komisijos žinion. 1783 m. akademija pervadinta Lietuvos Kunigaikštijos vyriausios mokykla - Schola Princeps Magni Ducatus Lituaniae. Tuo metu dirbo gamtininkas Johanas Georgas Forsteris (1754-1794), fizikas Juzefas Mickevičius (1744-1817), matematikas Pranciškus Norvaiša (1744-1819), chemikas Andrius Sniadeckis (1768-1838), architektas Laurynas Gucevičius (1753-1798), dailininkai Jonas Rustemas (1762-1835), Pranciškus Smuglevičius (1745-1807). 1803-04-04 caro Aleksandro I (1777-1825) aktu Vyriausioji mokykla pavadinta Vilniaus imperatoriškuoju universitetu. 1803-1824 m. pirmasis reorganizuoto Vilniaus universiteto ir Vilniaus švietimo apygardos kuratoras buvo Adomas Jurgis Čartoriskis (1770-1861). Jame dėstė gamtininkai Liudvigas Heinrichas Bojaras (1776-1827), Stanislovas Bonifacas Jundzilas (1761-1847), Jonas (1756-1830) ir Andrius Sniadeckis (1768-1838), medikai Johanas Peteris Frankas (1745-1821) ir Jozefas Frankas (1771-1842), istorikai Joachimas Lelevelis (1786-1861), filosofai Johanas Heinrichas Abichtas (1762-1816), Angelas Daugirdas (1776-1835), Juzefas Goluchovskis (1797-1858), filologai Leonas Borovskis (1784-1846), Gotfrydas Ernestas Grodekas (1762-1825), architektai Karolis Podčasinskis (1790-1860), Laurynas Gucevičius (1753-1798), Mykolas Angelas Šulcas (1769-1812), dailininkai Kazimieras Jelskis (1782-1867), Andrius Brenas (1737-1811), Jonas Rustemas (1762-1835), Juozapas Saundersas (1773-1845), Pranciškus Smuglevičius (1745-1807). Studijavo istorikas, rašytojas ir švietėjas Simonas Daukantas (1793-1865), rašytojai Simonas Stanevičius (1799-1848), Juzefas Ignacas Kraševskis (1818-1887), Adonas Mickevičius (1798-1855), Antonis Edvardas Odinecas (1804-1885), Julijus Slovackis (1809-1849) ir kt. 1831 m. studentai masiškai dalyvavo sukilime. 1832 m. gegužės 13 d. caro Nikolajaus I dekreto**

universitetas buvo uždarytas. Po Pirmo pasaulinio karo, Vilnių užėmus lenkams, Juzefo Pilsuds įsakymu 1919 m. rugpjūčio 28 d. universitetas buvo atkurtas. 1919 m. spalio 11 d. įvyko iškilmingas Stepono Batoro universiteto atidarymas. 1939 m. atgavus Vilnių, universitetas buvo reorganizuotas pagal Vytauto Didžiojo universiteto pavyzdį. 1941 m. Vilnių užėmus Vokietijai žydai, rusai ir lenkai buvo išbraukti iš universiteto studentų sąrašų. Lietuvos jaunimui boikotavus šaukimą stoti į na organizuojamą SS lietuvių legioną, 1943 m. kovo 17 d. Universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštos mokyklos, buvo uždarytas ir apiplėštas. Universiteto rūmai tapo kareivinėmis ir karo ligoninėmis. 1944 m. TSRS vėl okupavus Lietuvą Vilniaus valstybinis universitetas paverčiamas standartine soviet aukštąja mokykla. 1955 m. universitetas pervadintas Vilniaus Vinco Kapsuko universitetu. 1990 Lietuva atgavo nepriklausomybę, o universitetas - autonomiją ir vardą.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2002-12-31; Nr: 409 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: IV-190;
3. Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 2008-02-13; Nr: 155;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2010-05-26; Nr: KPD-RM-1400; Aktas Planas
5. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2010-07-01; Nr: 2010-07-12; Pranešimas
6. Dėl duomenų patikslinimo; 2017-04-24; Nr: KPD-AV-1110; Dok. 1 Vilniaus universiteto Didžiojo kiemo freskos Aktas KPD-AV-1110.pdf TRP1 TRP2
7. Brėžiniai; 2017-06-21; Nr: BR-770; BR Nr. 89 BR Nr. 110 BR Nr. 3 BR Nr. 6 BR Nr. 76 BR Nr. 126 BR Nr. 129 BR Nr. 2a BR Nr. 26 BR Nr. 108 BR Nr. 14 BR Nr. 114 BR Nr. 124 BR Nr. 71 BR Nr. 49 BR Nr. 36 BR Nr. 62 BR Nr. 10 BR Nr. 80 BR Nr. 113 BR Nr. 23 BR Nr. 109 BR Nr. 32 BR Nr. 16 BR Nr. 52 BR Nr. 87 BR Nr. 119 BR Nr. 97 BR Nr. 5 BR Nr. 57 BR Nr. 59 BR Nr. 13 BR Nr. 37 BR Nr. 131 BR Nr. 18 BR Nr. 47 BR Nr. 1 BR Nr. 12 BR Nr. 85 BR Nr. 117 BR Nr. 98 BR Nr. 77 BR Nr. 56 BR Nr. 21 BR Nr. 112 BR Nr. 51 BR Nr. 10 BR Nr. 44 BR Nr. 84 BR Nr. 24 BR Nr. 25 BR Nr. 88 BR Nr. 120 BR Nr. 50 BR Nr. 31 BR Nr. 58 BR Nr. 28 BR Nr. 45 BR Nr. 82 BR Nr. 107 BR Nr. 60 BR Nr. 132 BR Nr. 93 BR Nr. 63 BR Nr. 102 BR Nr. 83 BR Nr. 29 BR Nr. 39 BR Nr. 81 BR Nr. 42 BR Nr. 34 BR Nr. 67 BR Nr. 100 BR Nr. 61 BR Nr. 2 BR Nr. 27 BR Nr. 70 BR Nr. 20 BR Nr. 133 BR Nr. 92 BR Nr. 75 BR Nr. 55 BR Nr. 22 BR Nr. 86 BR Nr. 99 BR Nr. 33 BR Nr. 91 BR Nr. 1 BR Nr. 111 BR Nr. 78 BR Nr. 121 BR Nr. 11 BR Nr. 46 BR Nr. 94 BR Nr. 48 BR Nr. 95 BR Nr. 7 BR Nr. 125 BR Nr. 65 BR Nr. 9 BR Nr. 38 BR Nr. 40 BR Nr. 66 BR Nr. 53 BR Nr. 127 BR Nr. 68 BR Nr. 54 BR Nr. 15 BR Nr. BR Nr. 103 BR Nr. 35 BR Nr. 128 BR Nr. 118 BR Nr. 104 BR Nr. 130 BR Nr. 43 BR Nr. 69 BR Nr. 4 BR Nr. BR Nr. 90 BR Nr. 116 BR Nr. 115 BR Nr. 30 BR Nr. 79 BR Nr. 1 BR Nr. 17 BR Nr. 72 BR Nr. 73 BR Nr. 19 BR Nr. 96 BR Nr. 41 BR Nr. 64 BR Nr. 74
8. Ikonografija; 2017-06-21; Nr: IK-770; IKONOGR Nr. 158 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 112 IKONOGR Nr. 233 IKONOGR Nr. 105 IKONOGR Nr. 193 IKONOGR Nr. 110 IKONOGR Nr. 191 IKONOGR Nr. 178 IKONOGR Nr. 148 IKONOGR Nr. 199 IKONOGR Nr. 224 IKONOGR Nr. 192 IKONOGR Nr. 151 IKONOGR Nr. 202 IKONOGR Nr. 108 IKONOGR Nr. 217 IKONOGR Nr. 172 IKONOGR Nr. 120 IKONOGR Nr. 118 IKONOGR Nr. 232 IKONOGR Nr. 157 IKONOGR Nr. 164 IKONOGR Nr. 213 IKONOGR Nr. 128 IKONOGR Nr. 102 IKONOGR Nr. 225 IKONOGR Nr. 166 IKONOGR Nr. 170 IKONOGR Nr. 106 IKONOGR Nr. 186 IKONOGR Nr. 156 IKONOGR Nr. 109 IKONOGR Nr. 134 IKONOGR Nr. 132 IKONOGR Nr. 137 IKONOGR Nr. 154 IKONOGR Nr. 21 IKONOGR Nr. 195 IKONOGR Nr. 183 IKONOGR Nr. 115 IKONOGR Nr. 100 IKONOGR Nr. 125 IKONOGR Nr. 147 IKONOGR Nr. 201 IKONOGR Nr. 155 IKONOGR Nr. 23 IKONOGR Nr. 185 IKONOGR Nr. 223 IKONOGR Nr. 20 IKONOGR Nr. 119 IKONOGR Nr. 103 IKONOGR Nr. 189 IKONOGR Nr. 221 IKONOGR Nr. 129 IKONOGR Nr. 228 IKONOGR Nr. 196 IKONOGR Nr. 190 IKONOGR Nr. 14 IKONOGR Nr. 167 IKONOGR Nr. 211 IKONOGR Nr. 140 IKONOGR Nr. 218 IKONOGR Nr. 203 IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 180 IKONOGR Nr. 212 IKONOGR Nr. 231 IKONOGR Nr. 130 IKONOGR Nr. 222 IKONOGR Nr. 229 IKONOGR Nr. 18 IKONOGR Nr. 12 IKONOGR Nr. 162 IKONOGR Nr. 113 IKONOGR Nr. 200 IKONOGR Nr. 219 IKONOGR Nr. 171 IKONOGR Nr. 124 IKONOGR Nr. 168 IKONOGR Nr. 169 IKONOGR Nr. 204 IKONOGR Nr. 206 IKONOGR Nr. 174 IKONOGR Nr. 153 IKONOGR Nr. 227 IKONOGR Nr. 126 IKONOGR Nr. 145 IKONOGR Nr. 139 IKONOGR Nr. 175 IKONOGR Nr. 16 IKONOGR Nr. 152 IKONOGR Nr. 15 IKONOGR Nr. 17 IKONOGR Nr. 121 IKONOGR Nr. 107 IKONOGR Nr. 165 IKONOGR Nr. 179 IKONOGR Nr. 160 IKONOGR Nr. 146 IKONOGR Nr. 101 IKONOGR Nr. 136 IKONOGR Nr. 150 IKONOGR Nr. 161 IKONOGR Nr. 207 IKONOGR Nr. 22 IKONOGR Nr. 208 IKONOGR Nr. 104 IKONOGR Nr. 215 IKONOGR Nr. 149 IKONOGR Nr. 182 IKONOGR Nr. 143 IKONOGR Nr. 122 IKONOGR Nr. 181 IKONOGR Nr. 19 IKONOGR Nr. 123 IKONOGR Nr. 141 IKONOGR Nr. 144 IKONOGR Nr. 114 IKONOGR Nr. 205 IKONOGR Nr. 184 IKONOGR Nr. 194 IKONOGR Nr. 198 IKONOGR Nr. 210 IKONOGR Nr. 220 IKONOGR Nr. 173 IKONOGR Nr. 13 IKONOGR Nr. 117 IKONOGR Nr. 142 IKONOGR Nr. 226 IKONOGR Nr. 214 IKONOGR Nr. 176 IKONOGR Nr. 131 IKONOGR Nr. 216 IKONOGR Nr. 177 IKONOGR Nr. 197 IKONOGR Nr. 159 IKONOGR Nr. 10 IKONOGR Nr. 127 IKONOGR Nr. 188 IKONOGR Nr. 209 IKONOGR Nr. 138 IKONOGR Nr. 163 IKONOGR Nr. 230 IKONOGR Nr. 116 IKONOGR Nr. 111 IKONOGR Nr. 135 IKONOGR Nr. 11 IKONOGR Nr. 133 IKONOGR Nr. 187
9. DEL DUOMENŲ PATIKSLINIMO; 2018-02-26; Nr: KPD-AV-1110/1; Aktas KPD-AV-11101.pdf

Šaltiniai ir medžiagos

1. BEŠĖNIENĖ, Danutė. 1978 metų archeologinių tyrimų Vilniuje Universiteto g. 1/2 ataskaita. Vilnius, 1979. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 331.
2. Buv. Jono bažnyčia. Istoriniai tyrimai. Ataskaita. Vilnius, 1966-1971;
3. DRĖMAITĖ, Marija. Vilniaus universiteto pastatų kompleksas. Kultūros vertybės papildomas dosjė. Vilnius, 2002 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka. G330K;
4. DRĖMA, Vladas. Dingęs Vilnius. Vilnius, 1991, p. 211;
5. DRĖMA, Vladas. Vilniaus Šv. Jono bažnyčia. Vilnius, 1997;

6. DZIKAS, Liudas. Vilniaus universiteto kiemuose vykdytų mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. I dalis. Vilnius, 1979. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 33;
7. DZIKAS, Liudvikas. Vilniaus universiteto kiemuose (Universiteto 7/9) vykdytų mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. II dalis. Vilnius, 1980. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 334;
8. DZIKAS, Liudvikas. Vilniaus universiteto teritorijos archeologiniai radiniai. Muziejai ir paminklai. Vilnius, 1984, p. 49-56;
9. GIRLEVIČIUS, Linas. Žvalgymai Universiteto g. 9. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 223;
10. GIRLEVIČIUS, Linas. Universiteto g. 3, Vilniaus universiteto Observatorijos kieme, Vilniuje, 2008 m. įrengti dangas ir raunant medžių kelmus atliktų archeologinių žvalgymų paveldosauginė analizė. Vilnius, 2008 m;
11. GIRLEVIČIUS, Linas; ŽUKOVSKIS, Robertas. Tyrinėjimai Vilniaus universiteto Observatorijos kieme. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 396-399.
12. Šv. Jono bažnyčios Šv. Onos koplyčios sienų ir lubų tapyba. XVIII a. freskos. Kultūros paminklo techninės apžiūros aktas. Vilnius. 1993;
13. JALOVECKAS, Romanas ir DAMBRAUSKAITĖ, Teresė. Buv. Šv. Jono bažnyčios Vilniuje restauraciniai tyrimai. Architektūros paminklai I. Vilnius:1970, P. 79–91;
14. JUČIENĖ, Irena. 1968-1969 metais iškastų perkasų Vilniaus universiteto kiemuose ataskaita. Vilnius, 1969. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 105;
15. JUČIENĖ, Irena. 1968 metais iškastos prakasos Vilniaus universiteto Skargos kieme ataskaita. Vilnius, 1968. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 106;
16. JUČIENĖ, Irena. Vilnius, Gorkio 21/Sruogos 12 šiluminė trasa. Žemės darbų archeologinės priežiūros ataskaita. Vilnius, 1977. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 569;
17. KLAJUMIENĖ, Dalia. Tapyti altoriai (XVIII a. – XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai. Vilnius, 2006, p. 118–119, 237;
18. KLAJUMIENĖ, Dalia. XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje. Vilnius, 2004, p. 101, 102, 141.
19. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, p. 513;
20. LISANKA, Albertas. 1976-1977 m. Vilniaus universiteto kiemuose vykdytų inžinerinių-geologinių šurfų žemės darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. Vilnius, 1979. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 330;
21. LISANKA, Albertas. 1978 07 28 – 08 10 d. Vilniaus valstybinio universiteto kiemuose vykdytų žemės kasimo darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. Vilnius, 1979. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 332;
22. LISANKA, Albertas. Žemės kasimo darbų požeminėms komunikacijoms Vilniuje Universiteto g. 1/2 archeologinės priežiūros ataskaita 1980. Vilnius, 1981. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5 ap. 3, b. 443;
23. LUCHTANIENĖ, Daiva. Vilnius, Universiteto 7, archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1993. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2360;
24. LUCHTANAS, Aleksiejus. Žvalgomieji tyrinėjimai Universiteto g. 7. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2008, p. 421-422;
25. MAČIULYTĖ-KASPERAVIČIENĖ, Audronė. Vilniaus universiteto rūmai. Vilnius, 1979;
26. SARCEVIČIUS, Saulius. 1997 m. Vilniuje, Pilies gt. Nr. 11, 13 vykdytų žemės kasimo darbų mažos apimties archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1997. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 190;
27. VAINILAITIS, Valdas. 2001 metų archeologijos tyrinėjimų Vilniuje, Universiteto g. 9/1 ataskaita. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1024;
28. VAINILAITIS, Valdas. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Universiteto g. Nr. 9/1. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 222-223;
29. VAIŠVILAITĖ, Irena. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono evangelisto bažnyčios altoriai. Idėja ir įgyvendinimas. In: Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai Vilniaus dailės akademijos leidykla: 2004, P. 137–142;
30. VAITKEVIČIUS, Gediminas. Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR5 a,c) ribų nustatymas pagal istorinę, kartografinę ir iki šiol vykdytų archeologinių tyrimų medžiagą ataskaita. I tomas. Vilnius, 1997. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1313, p. 10-11;
31. ALMA MATER VILNENSIS. Vilniaus universitetas fotografijose. 2004 m;
32. Architektūros paminklai. VIII t. Vilniaus universiteto pastatų ansamblio restauravimas. V. 1984;
33. AtR 65a. Universiteto ansamblis. Vilnius. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. Architektūros skyrius. 1995 m. KPC archyvas;
34. BAKŠIENĖ, V. Fasadų spalviniai sprendimai. Vilnius, 1989, VAA, F. 2, B. 118-579, L. 1-4, 8;
35. BANIKONIENĖ, M. Gyvenamojo namo Pilies g. Nr. 15 (buv. Gorkio g. Nr. 15) trumpa istorinė apžvalga, 19 m. VAA, F. 1019, Ap. 11-6659;
36. BAUBLYS, S. Universiteto g. 1/2 paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, 1994, PRI, b. 118-632.
37. BAUBLYS, S. Vilnius, Šv. Jonų g. 10. Paminklotvarkos sąlygos. 1994. Kultūros paveldo centro archyvas, F. 118-640;
38. Brensztejn, M. Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie do roku 1832, Wilno, 1925. p. 53;
39. BUITKUS, R. Universiteto g. 9/1 restauravimas ir pritaikymas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto patalpoms. Architektūrinė statybinė (vagu, nišų, kanalų ir ortakių planai). Vilnius, 1999. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
40. BŪTKUS, A. Vilniaus Universitetas. Universiteto g. Nr. 3. Šiaurinio fasado IV aukšto polichrominiai tyrimai. Vilnius, 1984. Kultūros paveldo centro archyvas, F. 5, Ap. 1, B. 1106;
41. ČAPLINSKAS, A. R. Vilniaus gatvių istorija: Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės. Vilnius, 2008, p. 12, 20, 115;
42. ČAPLINSKAS, A. R. Vilniaus gatvių istorija: Pilies gatvė. Vilnius, 2005;

43. DAMBRAUSKAITĖ, T. Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas. Istoriniai tyrimai. Šaltiniai. 1972. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, 376;
44. DAMBRAUSKAITĖ, T. Gyvenamasis namas Universiteto 1/2 buv. akademijos vaistinė. Istorinė apybraiža. 1972 m.. VAA, F. 1019, Ap. 11, B. 157, L. 5-14;
45. DAMBRAUSKAITĖ, T. Vilnius, B. Sruogos g. 10. VVU. Istoriniai tyrimai. 1977. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.986;
46. Drėma, V. Vilniaus universiteto Didžiojo (Akademijos) kiemo pietinis sparnas. Vilniaus architektūra, Vilnius 1985. p. 328-346;
47. Fasado tyrimai. Universiteto g.-vė Nr. 1/2. 1976 m.. VAA, F. 2, B.118-282;
48. GIMELŠTEINAS, M. Gyv. namas Vilniuje, Tallat-Kepšos g. Nr. 9 Paruošiamieji darbai. Konstrukcijų tyrimai. Vilnius, 1987, Kultūros paveldo centro archyvas, F. 5, Ap. 1, b. 3106;
49. Inventoriniai brėžiniai, Pilies 11/ S. Skapo 9. Vilniaus universiteto statybos ir remonto direkcija;
50. JARMALAVIČIENĖ, R. Vilniaus universiteto Pilies g. 13 (buv. Gorkio 13) pietinio korpuso architektūriniai tyrimai. Vilnius, 1979. KPD archyvas;
51. JUČIENĖ I. Vilniaus Universitetas. Šv. Jono g. Nr. 12 (buv. B. Sruogos g. 12) archeologiniai tyrimai. Vilnius 1973. VAA, F. 1019, Ap. 11, B 6026;
52. JUČIENĖ, I. Vilniaus universiteto Pilies g. 13 (buv. Gorkio 13) archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1973 VAA F 1019, Ap. 11, B. 174;
53. JURŠENAS, Š. Vilniaus universitetas. Universiteto g. 3, 5, šv. Jono g. 4, 6, 10 interjero žvalgomieji polichrominiai tyrimai, 2011 m. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
54. JURŠENAS, Š. Šešto pastato Pilies g. 11/9, septinto pastato Pilies g. 13 žvalgomieji polichrominiai tyrimai Vilnius, 2011. Vilniaus universiteto Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
55. JURŠENAS, Š. VU pastatų komplekso aštuntas pastatas. Pilies g. Nr. 15. Interjero žvalgomieji polichromir tyrimai. 2012. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
56. KASPERAVIČIENĖ, A. Vilniaus Universitetas. Universiteto g. Nr. 3. Baltoji salė. Istoriniai tyrimai. Vilnius, 1984. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, 2386;
57. KAZLAUSKAITĖ, E. Interjerų ir fasadų polichromijos žvalgomieji tyrimai. Ataskaita. Vilniaus senamiesčio 2 kvartalas. PRI, F.5, 6587;
58. KAZLAUSKAS, A. Vilnius, VVU. Mokslinės bibliotekos Lelevelio salė. Istoriniai tyrimai. Ikonografija. 1975. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.744;
59. KLIMAVIČIENĖ, R. Vilniaus universiteto centrinių rūmų L. Stuokos- Gucevičiaus kiemo su fasadais tvarkyt darbų projektas. Tvarkybos darbų, sklypo plano, architektūros sprendimai. Vilnius, 2015. UAB Projektavimo ir restauravimo institutas;
60. KLIMAVIČIENĖ, R. Vilniaus universiteto centrinių rūmų Bibliotekos kiemo su fasadais tvarkybos darbų projektas, 2015. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
61. KLIMAVIČIENĖ, R. I. Vilniaus universiteto centrinių rūmų S. Stanevičiaus kiemo su fasadais tvarkybos dar projektas. 2015. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
62. KLIMAVIČIENĖ, R. I. Vilniaus universiteto centrinių rūmų K. Sirvydo kiemo su fasadais tvarkybos darbų projektas. 2015. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
63. KRIUKELIS, J. Vilnius, Universiteto g. 5. VVU. Praėjimo iš Sarbievijaus į Didįjį kiemą rekonstrukcijos-restauracijos autorinės priežiūros ataskaita. 1978–1979. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.1738
64. KRIUKELIS, J. Vilnius, Universiteto g. 3, 5, B. Sruogos g. 10. VVU. Tarnybinio įėjimo, rektorato, Smuglevičiaus ir Lelevelio salių rekonstrukcijos-restauracijos autorinės priežiūros ataskaita. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.1753;
65. KRIUKELIS, J. Vilniaus Universitetas. Universiteto g. Nr. 3, 5, ir B. Sruogos g. 10, tarnybinio įėjimo, rektorat Smuglevičiaus ir Lelevelio salių rekonstrukcijos ir restauracijos autorinės priežiūros ataskaita 1976-1979. Vilni 1981. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, 1753;
66. KRIUKELIS, J., VANAGAITĖ, Z. Rekonstrukcijos - restauracijos autorinės priežiūros ataskaita 1973-1980. Šv. Jono g. Nr. 12. I, II tomai, Vilnius. VAA, F. 1019, Ap. 11, B 6028, 6029;
67. KUPČINSKAS, A. VVU Didžiojo kiemo šiaurės korpuso fasado 5-ojo iš kairės piliastro tapybos „Vytis“ 1979 restauravimo pasas. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap.1, s.v.135;
68. LAPIENYTĖ, S. S. Skapo g. Nr. 7. Pastato architektūriniai apmatavimai. Vilnius, 2009. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
69. LEVANDAUSKAS, V. Architektas Karolis Podčasinskis. Vilnius, 1994, Nr. 4, p. 81;
70. Lietuvos architektūros istorija. I tomas. Vilnius, 1987;
71. LINIAUSKIENĖ, A. Vilniaus universitetas. Baltosios salės polichrominių paieškų ataskaita. 1981. VAA F 1019, Ap. 11, B. 7300;
72. LIUTKEVIČIUS, ŽEBRAUSKAS. Vilnius, Universiteto g. 5. Apmatavimai. 1970. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.287;
73. MACIULYTĖ, A. Universiteto g. Nr. 3. Istoriniai meniniai tyrimai. Istorinė apybraiža. Vilnius, 1977. VAA F. 1019, Ap. 11, B. 7302;
74. MACIULYTĖ-KASPERAVIČIENĖ, A. Vilniaus universiteto rūmai. Vilnius, 1979;
75. MATULYTĖ, M. Vilnius. 1944. Jano ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas. Vilnius. 2009;
76. MEŠKAUSKAS, B. VVU Didžiojo kiemo šiaurės korpuso fasado 10-ojo iš kairės piliastro tapybos „Vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis“ 1979m. restauravimo pasas. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap.1, s.v.13
77. MISIŪNAITĖ, ŠIMOLIŪNIENĖ. Vilnius, VVU. Visuomeninių mokslų kabinetas (buv. rektoratas). Polichrominiai tyrimai. 1977. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.881;
78. Namas Vilniuje (24 kv.) Pilies g. Nr. 11. Paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, 1994. PKI archyvas;
79. PAMERNECKIS, G. Vilniaus universitetas. Kapitalinis remontas. Universiteto g.1/ Šv. Jono g. 2, Šv. Jono g. 4, 6, 8, 10 techniniai projektas. Architektūrinė dalis. 2008 m. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
80. PAMERNECKIS, G. Universiteto g.9/ Skapo g. 1. Vilnius. 2011. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
81. PAMERNECKIS, G. Vilniaus universitetas. Universiteto g. 3, 5. Kapitalinio remonto projektas, 2010 m. Iš V Statybos ir remonto direkcijos archyvas;

82. PAMERNECKIS, G. VU pastatų komplekso aštuntas pastatas. Pilies g. Nr. 15. Tvarkybos paveldosaugos darbai. Architektūrinė dalis. 2012. VU Statybos ir remonto direkcijos archyvas;
83. PAMERNECKIS, G. Šešto pastato Pilies 11/ S. Skapo 9, septinto pastato Pilies g. 13 paprastojo remonto projektas. Vilnius, 2011;
84. PAMERNECKIS, G. Pilies 11/ S. Skapo 9 techninis projektas (tvarkybos projektas). Architektūrinė dalis. Vilnius, 2012;
85. PILIPAVIČIUS, J. VVU aulos skliautų dekorų elementų rombių ir genijų figūrų 1978–1979 m. restauravimo pasas ir nuotraukos. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap.1, s.v.77;
86. PILIPAVIČIUS, J. VVU Didžiojo kiemo vakarų korpuso fasado (virš įėjimo į Observatorijos kiemą) tapybos „Stanislovas Augustas Poniatovskis“ 1979 m. restauravimo pasas. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap. s.v.129;
87. RACEVIČIENĖ, J. Istoriniai tyrimai. 1976. PRI, F.5, b.1400;
88. SABALIAUSKIENĖ, R. VVU, B. Sruogos g. 10. Kolonų salės buv. skulptūros-biustai balkonuose. Istoriniai-meniniai tyrimai. Istorinė apybraiža. 1976. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.808;
89. SAMUKIENĖ, A., ŠOLIENĖ, A., SMAILYTĖ–JUOŽAITIENĖ, L., MISIUS, V. S. Skapo g. 7. Statinio architektūros tyrimai. Vilnius, 2009. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
90. SAMUKIENĖ, A., ŠOLIENĖ, A., SMAILYTĖ – JUOŽAITIENĖ, L., MISIUS, V. Skapo g. 7. Priešprojektiniai pasiūlymai rekonstravimui ir pritaikymui. Vilnius, 2009. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
91. SAMUKIENĖ, A., ŠOLIENĖ, A. Skapo g. Nr. 7. TP ir DP projektai. Vilnius, 2011. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
92. SAMUKIENĖ, A., ŠOLIENĖ, A. Skapo g. Nr. 7. V, tarpinio ir Š korpusų paprastojo remonto projektas. Vilnius, 2012. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
93. SPUDAS, V., DEDURIENĖ, B. Paminklotvarkos sąlygos Pilies g. 13. Vilnius, 1994. PRI archyvas, F 2, 118-635;
94. STANKEVIČIUS, V. VVU Didžiojo kiemo šiaurės korpuso fasado 9-ojo iš kairės piliastro tapybos „Augustas Saksonietis“ 1979–1986 m. restauravimo pasas. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap.1, s.v.127;
95. Stepono Batoro universitetas: žemės sklypų ir pastatų planai. VUB RS. F. 97-Bu30;
96. STRAŠEVIČIENĖ, I. Universiteto g. 9/1 restauravimas ir pritaikymas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto patalpoms. Architektūrinė. Saugomų elementų apmatavimai, fotofiksacija. Vilnius, 1991. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
97. SPUDAS, V. Universiteto g. 9/1 restauravimas ir pritaikymas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto patalpoms. Architektūrinių tyrimų papildymas. Architektūrinė – statybinė. Vilnius, 2000. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
98. SPUDAS, V. Pastatas Vilnius, Skapo g. 7/9. Pirmos eilės darbai. Architektūrinė – statybinė. Vilnius, 1993. VAA, F. 2, B.621-10;
99. SPUDAS, V. Paminklotvarkos sąlygos. Pilies g. Nr. 15. 1994. PRI, F.2, b.118-636;
100. SPUDAS, V. 1975–1979 m. atliktų įvairių objektų fotokopijos, fotofiksacija. Vilniaus universitetas. Rektora posėdžių salės architektūriniai tyrimai. 2000, Kultūros paveldo centro archyvas, F9, 200;
101. STRIGŪNAS, V., ANDRAŠIUS, P. Vilniaus universiteto pastatas. Universiteto g.-vė Nr. 1/2 Rūsių architektūriniai tyrimai. Vilnius, 1976 m. VAA, F. 2, B.118-271;
102. ŠAPARAUSKAS, J. Universiteto g. 1/2 pastato fotofiksacija. 1975 m. Kultūros paveldo centro archyvas, F 2311, 2335-2345;
103. ŠARKAUSKAITĖ, N. S. Skapo g. Nr. 7. Polichromijos tyrimai. Vilnius, 2009. A. Samukienės projektavimo firmos „Archivoltas“ archyvas;
104. ŠIMELIONIS, S. Universiteto g. 9/1 restauravimas ir pritaikymas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto patalpoms. Techninis ir darbo projektas. Architektūrinė. Architektūrinė – statybinė. Vilnius, 1999. Iš VU statybos remonto direkcija;
105. ŠIMELIONIS, S. Universiteto g. 9/1 restauravimas ir pritaikymas Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto patalpoms. Techninis ir darbo projektas. Architektūrinė. Aiškinamasis raštas. Vilnius, 1999. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
106. ŠIMOLIŪNIENĖ, L., LINIAUSKIENĖ, A. Universiteto g. 1, 3, 5, 7 fasadų polichrominių tyrimų ataskaita. 1977 m. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, B. 982;
107. ŠULEPOVA, MISIŪNAITĖ. VVU, B. Sruogos g. 10. Kolonų salės polichrominių tyrimų ataskaita. 1977. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.906;
108. ŠVABAUSKIENĖ, A. Paminklotvarkos sąlygos. PRI, F.2, b.118-628;
109. ŠVABAUSKIENĖ, A. S. Skapo g. Nr. 7. Paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, 1994. PRI archyvas F 2, 118-6;
110. ŠVABAUSKIENĖ, A. VVU P. Skargos kiemas. Universiteto g. 5: Vakarinis korpusas. Lango angos užmūrijimas. Memorialinė lenta Steponui Batorui. Grotelės laiptų angoje. Projektiniai pasiūlymai. 1994. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-507a;
111. ŠVABAUSKIENĖ, A.; MEŠKELEVIČIUS, J.; MENDELEVIČIUS, J. Vilnius, Universiteto g. 5. Vilniaus universiteto biblioteka. Įėjimo į biblioteką durys. 1998. PRI, F.2, b. 118-630a;
112. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilnius, Universiteto g. 5. VU biblioteka. Įėjimo į biblioteką durys. 1998. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-630a;
113. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilnius, Universiteto g. 5. II-jo aukšto bibliotekos salė. Interjero darbo dokumentacija. 1998. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-506a;
114. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilnius, VVU centrinių rūmų korpuso B. Sruogos g. 10, Universiteto g. 5. Rektoratas. Autorinės priežiūros ataskaita. Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.3234;
115. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilniaus universitetas. Šv. Jonų g. 10. Paminklotvarkos sąlygos. 1998. PRI, F.2, b. 1591a;
116. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilnius. Šv. Jonų g. 10. Kiemo korpusas. III-jo a. pritaikymas bibliotekos bibliografijos skyriui. Paminklotvarkos sąlygos. Projektiniai pasiūlymai. 1996. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-591-118-592a;

117. ŠVABAUSKIENĖ, A. VVU. Šv. Jonų g. 10. Didysis kiemas. Apsauginis metalinis stogelis virš freskos Didžiajame kieme. AS dalis. 1994. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-591a;
118. ŠVABAUSKIENĖ, A., MENDELEVIČIUS, J. S. Skapo g. Nr. 7. Stogo konstrukcijos remontas – restauraci ir nauja olandiškų čerpių stogo danga. Vilnius, 1998. PRI archyvas F 2, 118-634a, 635a, 636a, 637a.;
119. ŠVABAUSKIENĖ, A. Fasadų spalvinis sprendimas, 1998. PRI, F.2, 677-55.
120. ŠVABAUSKIENĖ, A.; VAŠKEVIČIUS, A. VVU. Pagrindinis įėjimas ir salės. Šv. Jonų 10. AS dalis. 1977. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-430;
121. ŠVABAUSKIENĖ, A.; KERŠIENĖ, R. Vilniaus universitetas. Šv. Jonų g. 10. Kiemo korpusas. III-jo a. pritaikymas bibliotekos bibliografijos skyriaus patalpa. Žvalgomieji konstruktyviniai tyrimai. Kultūros paveldo centro archyvas, F2, 118-593a;
122. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilniaus universitetas. Universiteto g. Nr. 3. III a. bibliotekos patalpų restauracijos ir pritaikymo darbo dokumentacija. KPD Vilniaus teritorinio padalinio archyvas, 1997 - 07- 08, Nr. 321;
123. ŠVABAUSKIENĖ, A. Vilniaus universiteto pastatų ansamblis. Pilies g. 11, 13, 15, 21/12, šv. Jono g. 4, 6, 10, 12, Universiteto g. 1, 3, 5, 7, Skapo g. 7 paminklotvarkos sąlygos. Vilnius, 1994. PRI archyvas, F 2, 118-62;
124. ŠVABAUSKIENĖ, A. Fasadų spalvinis sprendimas. Pilies g. 13. Vilnius, 1998. PRI archyvas, F 2, 677-54;
125. UOGITAS, B. Vilniaus universiteto Smuglevičiaus salės centrinio plafono sienų tapybos pažeistų vietų 19 m. restauravimo ataskaita. Kultūros paveldo centro archyvas, F40, Ap.1, B.725;
126. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach, 1919-1939, Toruń, 2009;
127. URBONIENĖ, E. Vilniaus universitetas. Universiteto g. Nr. 3 gatvės fasado architektūriniai tyrimai. Vilnius 1978. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, 1160.
128. URBONIENĖ, E., DRĖMA, V. Vilniaus Universitetas. Baltosios salės su bokštais architektūriniai tyrimai. 1982 m. VAA, F. 2, Ap. 115-505;
129. URBONIENĖ, E. Vilniaus Universitetas. Šv. Jono g. Nr. 12 (buv. B. Sruogos g. 12) architektūriniai tyrimai Vilnius, 1981. VAA, F. 1019, Ap. 11, B 6027;
130. URBONIENĖ, E. Vilniaus universiteto korpusų Pilies g. 13 (buv. Gorkio 13). apmatavimai. Vilnius, 1970. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, 199;
131. URBONIENĖ, E. Vilniaus universiteto korpusų Pilies g. 11,13 (buv. Gorkio 11,13) rekonstrukcijos – restauracijos darbų autorinės priežiūros ataskaita. Vilnius, 1981. KPC archyvas, F. 5, Ap. 1, 1634;
132. URBONIENĖ, E. Vilniaus universiteto Pilies g. 13 (buv. Gorkio 13) architektūriniai tyrimai . Vilnius,. VAA F 1019, Ap. 11, B. 6646;
133. VALAINIENĖ, R., KAZLAUSKAITĖ, E. Universiteto g. 9/1. Interjerų polichromijos tyrimai (papildymas), Vilnius, 1999. Iš VU statybos ir remonto direkcija;
134. VALUŽYTĖ, J. S. Skapo g. Nr. 7, S. Skapo g. Nr. 7/Pilies g. Nr. 15, Pilies g. Nr. 21/Šv. Jono g. Nr. 12. Istoriniai tyrimai.. Vilnius, 2010. A. Samukienės projektavimo firmos “Archivoltas” archyvas;
135. VANAGAITĖ, Z. Vilniaus Universitetas. Šv. Jono g. Nr. 12 (buv. B. Sruogos g. 12) eskizinis projektas. Vilnius, 1972. Vilniaus apskrities archyvas, F. 2, Ap. 118-150;
136. VAŠČENKO, I. S. Skapo g. Nr. 7. Statinio konstrukcijų tyrimai. Vilnius, 2009. A. Samukienės projektavimo firmos “Archivoltas” archyvas;
137. Vilniaus architektūra. Vilnius, 1978, 1982, 1985;
138. Vilniaus universiteto pastatų kompleksas. G330K. Teritorijos, apsaugos zonų planai. (Planai schemas, pjūviai). Vilnius, 2002 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
139. Vilnius. 1944. Jano ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas. Sud. Matulytė M. Vilnius, 2009;
140. VVU gyvenamųjų butų ir bendrabučių Universiteto g. 1/2 karšto vandens tiekimo įrengimų projektas. Auki planai. Vilnius, 1961, VUA, R – 856, AP. 1, B. 329;
141. VVU Universiteto 7, 9. Rekonstrukcijos – restauracijos autorinės priežiūros ataskaita 1977-1979. VAA, F. 1019, AP. 11, B. 7319;
142. Vilniaus universiteto rūmai, Vilnius, 1979;
143. Vilniaus universiteto istorija, 1579-1803, Vilnius, 1976;
144. Vilniaus universiteto istorija, 1579-1994, Vilnius, 1994;
145. Vilniaus universiteto istorija, 1803-1940, Vilnius, 1977;
146. Vilniaus universiteto istorija, 1940-1979, Vilnius, 1979;
147. Vilniaus universiteto pastatų ansamblio dosjė G330K. KPC paveldosaugos biblioteka.
148. Vilniaus Valstybinio universiteto korpuso Gorkio g. 11 istorinė dalis, architektūriniai tyrimai. Vilnius, 1965. VAA, F. 1019, Ap.11, B. 6635;
149. Vilniaus universiteto pastatų komplekso 6 pastato Pilies g. 11/ S. Skapo g. 9 (u.k. 26842) ir 7 pastato Pilies g. 13 (u.k. 26843) žvalgomųjų polichromijos tyrimų išvados. Vilnius, 2011;
150. ŽEBRAUSKAS V. Gyvenamasis namas Šv. Jono g. Nr. 12 (buv. B. Sruogos g. 12) architektūriniai apmatavimai, 1970 m. KPC archyvas, F 58-387, 3061;
151. ŽVIRBLIS, R. Vilniaus Valstybinio universiteto korpuso Nr. 5 nuo Universiteto gatvės pusės fasadai. 1975 Kultūros paveldo centro archyvas, F5, Ap.1, s.v.702;
152. Kultūros paminklo restauravimo pasas. Vilniaus universitetas. Šv. Jono g. 4 kabinete Nr. 139 esančio polichrominio dekoru atidengimo, konservavimo-restauravimo darbai. Vilnius, 2014. Vilniaus universiteto staty ir remonto direkcija;
153. PAMERNECKIS, G. Šv. Jono g. 4. Tvarkybos statybiniai darbai. Architektūrinė dalis. Vilnius, 2013. VU statybos ir remonto direkcija;
154. ALEKSANDRAVIČIUS, S., GIRLEVIČIUS, L. Šventųjų Jonų bažnyčios varpinės aplinka ir rūsys. Vilnius, 2010. Iš „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais“. p. 278-281;
155. VALAINIENĖ, R. Šv. Jonų bažnyčios varpinė. Polichrominiai tyrimai. Vilnius, 2009;
156. PURLYS, E. Šv. Jonų bažnyčios varpinė. Architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2009. UAB PRI informaciniai fondai. F5, inv. Nr. 7914;
157. ŠARKAUSKAITĖ, N. Šv. Jonų bažnyčios varpinė. Polichrominiai tyrimai. Vilnius, 2010. UAB PRI informaciniai fondai. F5, inv. Nr. 7941;

158. PAMERNECKIS, G. Šv. Jonų bažnyčios varpinė. Rekonstravimas. Vilnius, 2011. UAB „Pažangios architektūrinės mintys“ archyvas.

▲ Nuotraukos



0.10



0.11



0.12



0.13



0.140.150.160.170.180.19

[0.20](#)[0.21](#)[0.22](#)[0.23](#)[0.24](#)[0.25](#)

0.260.270.280.290.300.31

0.320.340.360.380.330.350.370.39

[0.40](#)[0.41](#)[0.42](#)[0.43](#)[0.44](#)[0.45](#)[0.46](#)[0.47](#)

0.480.490.500.510.520.530.10.2

0.30.40.50.60.70.8



0.9

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Su
Labbis



Bendrinti

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas

26848

Pilnas pavadinimas

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

Adresas

Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12

Įregistravimo registre data

2002-12-31

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G330K13

Priklauso kompleksuiVilniaus universiteto pastatų kompleksas**Eil.Nr. komplekse**

13

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **halinė, stačiakampio plano, trijų navų, su presbiterija ir trisiene apsi zakristija, prienaviu, priebažnyčiu, bokštu-laiptine ir portalu P pusėje, prienaviu V pusėje bei bažnyčios perimetru išdėstytomis šešiomis koplyčiomis ir įvairaus dydžio pagalbinėmis patalpomis** (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; FF Nr. ; 2010 m.); **stogo forma - bažnyčios - dvišlaitė, koplyčių ir pagalbi patalpų - vienslaidė, Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolo ir žibinto - daugiašlaitė** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 129-130, 142, 144, 150; 2010 m.); **stogo dangos medžiaga - keraminių čerpių ir skardos lak dangos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-131, 142, 144, 148, 154; 2010 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **stačiakampio formos plano trijų navų bažnyčia su vargonų choro balkonu virš V prienavio ir šoninių navų, centrinės navos gale esančia presbiterija, zakristija SR kampe, šešiomis koplyčiomis su vargonų choro balkonais bei įvairaus dydžio vieno-dviejų aukštų pagalbinėmis patalpomis, prienaviu su priebažnyčiu P pusėje, vieno aukšto dviejų patalpų sandėliu P pusėje (buv**

koplyčia), įvairaus aukščio bei dydžio rūšiais po visa bažnyčia, koplyčiomis ir kitomis patalpon pusrūsiu po zakristija R pusėje (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; 2010 m.); sienų angos - bažnyčios koplyčių ir pagalbinių patalpų fasadų, langų ir durų, dekoratyvinės bei vėdinimo angos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-148, 150-160, 164-167, 170-171, 173, 204, 209, 213-216, 220-222; 2010 m.); bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų vidaus durų ir sieninių spintų durelių langelių, dekoratyvinių bei vėdinimo angos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 174-181, 183, 193, 195, 207, 211, 213-214, 222, 226-232-239; 2010 m.); nišos - stačiakampės, pusapskritiminės, smailėjančios arkos formos nišos visuose fasaduose ir vidaus patalpose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 128-131, 133, 136, 171, 180, 181; 2010 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-171; 2010 m.); fasadų apdaila ir puošyba - V ir R fasadų frontonų ornamentuoti metaliniai kryžiai (2) (Uk 7503, DR 253) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 164, 165; 2010 m.); V fasado ornamentuota metalinė viršūnė (6) (ornamentuotos bokštelių viršūnės, Uk 7504, DR 254) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 161, 162; 2010 m.); Š fasado Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 148; 2010 m.); R fasado vazos su metalinėmis gėlėmis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166, 167; 2010 m.); V fasado trečio tarpsnio skulptūros: „Šv. Ignacas Lojola“ (Uk 8341, DV 343) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. Jonas Krikštytojas“ (Uk 8340, DV 342) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 8339, DV 341) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.), „Šv. Jonas Nepomukas“ („Šv. Pranciškus Ksaveras“, Uk 8342, DV 344) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.); V fasado reljefinis kartušas su įrašo fragmentais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 126; 2010 m.); balkonas su metaline tvorele (-; būklė patenkinama; FF Nr. 170; 2010 m.); R fasado Chreptavičių giminės memorialinė lenta, balkonėlis su metaline tvorele ir stogeliu (Uk 8348, DV 350) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168, 169; 2010 m.); sienos tapybos fragmentai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168; 2010 m.); antro tarpsnio skulptūros „Šv. Jonas Krikštytojas“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166; 2010 m.), „Šv. evangelistas Jonas“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 167; 2010 m.), „Šv. Ignacas Lojola“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 166; 2010 m.), „Šv. Pranciškus Ksaveras“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 165, 167; 2010 m.); trečio tarpsnio dviejų angelų skulptūros (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 167; 2010 m.); R bokštelio varpas su pakaba (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165; 2010 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuotu mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 125, 127-129, 133, 141-142, 144-145, 152, 157-158, 170, 190-192; 2010 m.); tinkuotos plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-170; 2010 m.); perdangos - plytų mūro tinkuoti skliautai: bažnyčios ir vargonų, V ir P priebažnyčių, P prienavio, didžiosios navos vargonų choro, presbiterijos, zakristijos ir pagalbinių patalpų virš zakristijos, rūsių bei pusrūsio patalpų po zakristija, šešių koplyčių (Dievo kūno, Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Onos, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinų) cilindriniai ir kryžminiai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 187, 190, 192, 194, 196-198, 200-208, 212-221, 223, 237, 240, 241, 243, 249, 255, 257-260, 263, 264, 273; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolių skliautas su žibintu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 141-142, 171, 256-260; 2010 m.); stogo konstrukcijos - plytų mūro arkados su medinių gegnių ir santvarų rėmu (-; būklė gera; FF Nr. 184-189; 2010 m.); konstrukciniai elementai - bažnyčios ir vargonų skliautus laikantys 16 tinkuoto plytų mūro daugiaburiai pilioriai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 200-203; 2010 m.); vargonų chorą remiančios 2 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); P fasado klasicistinio portalo 4 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 130-131; 2010 m.); funkcinė įranga - plaukimo laiptai su mediniais porankiais (saugomi esantys bažnyčios vargonų choro laiptinėje; dalis laiptinių laiptai su medinėmis pakopomis), vedantys į pagrindinės navos ir koplyčių vargonų choro pagalbines patalpas, rūsius, P bokšto, presbiterijos mūriniai-betoniniai laiptai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 176, 178, 182, 192; 2010 m.); stalių ir kiti gaminiai - V, Š, R, P fasadų didžiųjų langų plytų ir kalto metalo konstrukcijos bei skaidymo tipas (-; būklė bloga/avarinė; FF Nr. 125-135, 137-138; 2010 m.); bažnyčios ir vargonų fasado pirmo tarpsnio medinių langų skaidymo ir varstymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 125; 2010 m.); vėdinimo angose esančios metalinės apsauginės grotos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 136, 139, 144-145, 150-159; 2010 m.); patalpų virš zakristijos vidiniai mediniai langai ir jų apkaustai, išorinių medinių langų rėmų, langų skaidymo, varstymo ir įrengimo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 127, 209; 2010 m.); zakristijos vidiniai mediniai langų rėmai ir jų apkaustai, išoriniai mediniai langų rėmai, langų skaidymo ir varstymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 127; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios - pirmo tarpsnio mediniai langų rėmai ir apkaustai (-; būklė bloga; FF Nr. 144-145, 147, 172, 259; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios būgno langų mediniai rėmai, skaidymas ir varstymas (-; būklė bloga; FF Nr. 144, 171, 257; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios kupolo žibinto langų mediniai rėmai, skaidymas (-; būklė bloga; FF Nr. 146, 148; 2010 m.); Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios langų skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 154-156, 213, 222; 2010 m.); Dievo Kūno koplyčios išorinių langų metalinės konstrukcijos, vidinių langų metaliniai rėmai, vitražai (-; būklė bloga; FF Nr. 157-159; 2010 m.); Angelų Dievo Motinos koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 130; 2010 m.); Šv. Barboros koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 214; 2010 m.); įėjimo į koplyčias azūriniai vartai-grotos, presbiterijos metaliniai dekoruoti azūriniai vartai, varteliai, tvorelės ir jų apkaustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 226-235, 238, 297, 300, 306, 309; 2010 m.); bažnyčios V, P fasadų išorinės medinės dvivėrės durys, jų spynos ir apkaustai, vidinės dvivėrės bažnyčios vargonų laiptinių, įėjimo į patalpą iš vargonų choro, zakristijos, P prienavio ir P bokšto viduryje, įėjimų į koplyčių vargonų chorus, metalinės - bažnyčios P fasado pagalbinės patalpos viduje, Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios sieninio seifo durys, jų spynos ir apkaustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 131, 170, 174, 175, 177-181, 183, 207; 2010 m.); Šv. Onos koplyčios balkonėlio dure su iliuziškai tapytais langais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 252; 2010 m.); Dievo kūno koplyčios imitacinių langų su veidrodžiais ir jų apkaustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 248; 2010 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **kalkinis tinkas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-148, 160-171, 196-2010 m.); **bažnyčios P fasado gotikinio mūrinio lango angos liekanos** (langas užmūrytas, tačiau iš neužtinkuoti plytų mūro fragmentai; būklė patenkinama; FF Nr. 149; 2010 m.); **grindų dangos medžiag** **bažnyčios P ir S navų navų kalkakmenio plytelių fragmentai** (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); **Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinos, Šv. Onos koplyčių, zakristijos presbiterijos grindų teraco ir keraminės plytelės** (autentiškos plytelės išliko fragmentiškai; būklė patenkinama; FF Nr. 215, 221-225, 236; 2010 m.); **rūšių plytinės ir kalkakmenio grindys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 190, 191, 204; 2010 m.);

7.1.1.7. interjeras - **interjero visumos sprendinys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195-377; 2010 m.); **vidinis dekoras - bažnyčios P fasado gotikinės sienos su portalu atodanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios portalas su dviem angeliukų skulptūromis ir horeljefine kompozicija (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7498, DR 248)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **horeljefinė kompozicija su dviejų Angelų Sargų ir Nekaltojo Prąsidėjimo Švč. Mergele Marijos skulptūra bei reljefi kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas I su dviem angų skulptūromis ir reljefiniu kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 236; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas II su dviem angelų skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 252; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Pamaldumas“ bei kartušu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7499, DR 249)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 238; 2010 m.); **prienavio portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Viltis“ bei reljefu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7497, DR 247)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 239; 2010 m.); **du vargonų choro laiptinių portalai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 207; 2010 m.); **presbiterijos skliauto kompozicija „Šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas“ ir ketur embleminės kompozicijos su įrašais (žr. priede Nr. 15.6, p. 140) („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 240; 2010 m.); **vargonų choro skliauto tapyba („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218): kompozicija „evangelistas Jonas su apnuodyta taure“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 241; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelisto Jono kankinimas“ ir keturios embleminės kompozicijos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Jonas nurodo savo kapo vietą“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 243; 2010 m.); **centrinės navos tapybos fragmentas su įrašu „ABSCONDI...“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 244; 2010 m.); **S navos skliauto tapybos fragmentas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 245; 2010 m.); **vargonų choro parapeto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); **zakristijos plafono tapyba „Zacharijo atnašavimas“ (Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 246; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios skliauto kompozicija „Švč. Sakramento pagarbinimas Dangiškoji mana“ („Žydų gyvenimas tyruose, Uk 8337, DV 339)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 2010 m.); **sienų tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 248; 2010 m.); **reljefinis ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 248; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios skliauto tapyba - Estero Ahasvero istorija (Scenos su šventųjų figūromis, Uk 15777, DR 1333): kompozicija „Estera ir Ahasveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 249; 2010 m.); **kompozicija su Marijos hierograma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 250; 2010 m.); **sienų tapyba (Sienų tapyba. Ornamentinis dekoras su herbų motyvais, Uk 15778, DR 1333): embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 251, 252; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 253; 2010 m.); **vargonų parapeto tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254; 2010 m.); **skliauto, sienų, vargonų choro reljefinis ornamentinis dekoras ir parapeto reljefas „Dovydas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254, 255; 2010 m.); **Švč. Mergele Marijos Paguodos koplyčios kupolo skliauto ir sienų tapyba (Uk 7469, DR 219): kupolo kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos kanonizacija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 257, 258; 2010 m.); **alegorinės Tikėjimo dorybių figūros su įrašais, iliuziškai tapyti langai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256; 2010 m.); **skliauto kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos apoteozė“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218, 259; 2010 m.); **P sienos paveikslai „Šv. Stanislovo Kostkos krikštas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 260; 2010 m.); **„Šv. Stanislovo Kostkos komunija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 261; 2010 m.); **S sienos paveikslas „Šv. Stanislovo Kostkos stebuklas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 262; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218; 2010 m.); **skliauto ir sienų embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 262; 2010 m.); **Šv. Barboros koplyčios skliauto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214, 263; 2010 m.); **Piaseckių koplyčios skliauto ir sienų tapybos fragmentai (Sieninė tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 264; 2010 m.); **devyni presbiterijos vitražai (Uk 20102, DV 3586)** (-; būklė avarinė; FF Nr. 265; 2010 m.); **R sienos vitražas su Jėzaus Kristaus medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 266, 311; 2010 m.); **PR sienos vitražas su Šv. Jono Krikštytojo medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 267, 311; 2010 m.); **P sienos vitražas su evangelisto Jono medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 268; 2010 m.); **SR sienos vitražas** (-; būklė avarinė; FF Nr. 269; 2010 m.); **keturi S ir P sienų vitražai** (-; būklė avarinė; FF Nr. 270, 271; 2010 m.); **du Dievo Kūno koplyčios vitražai (Uk 20102, DV 3586) (aukštis - 490 cm, plotis - 200 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 2010 m.); įranga - dešimties altorių ansamblis su skulptūromis (Altoriai (10) su skulptūromis, Uk 7501, DV 251): didysis Šv. Jono Krikštytojo altorius su tabernakuliu, devyniomis skulptūromis, skulptūrine grupe ir glorijs** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273-275; 2010 m.); **tabernakulis (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); pirmo tarpsnio kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (kryžiaus aukštis - 244 cm, skulptūros aukštis - 170 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); skulptūra „Šv. Jonas Aleksandrijos patriarchas Išmaldininkas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 300; 2010 m.); **„Popiežius Jonas I“ (aukštis apie 400 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); „Šv. Jonas Nepomukas“ (aukštis apie 300 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); „Šv. Jonas vyskupas Stebukladaris“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 303; 2010 m.); **antro tarpsnio skulptūrinė grupė „Jėzaus Krikštas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276, 277; 2010 m.); **keturios angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 2010 m.); **reljefinė glorijs su horeljefinėmis Dievo Tėvo, Šventosios Dvasios balandžio ir angelų**

skulptūromis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276; 2010 m.); **Šv. Ignaco Lojolos altorius su dvi paveikslais, keturiomis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkofagu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 278; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Krikštytojas“** (Uk 8334, 336) (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 279; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Jonas Goto“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 281, 293; 2010 m.), **skulptūra „Jonas Kentietis daktaras“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 300; 2010 m.), **antrą tarpsnio paveikslas „Šv. Ignacas Lojola“ („Šv. Pranciškus Ksaveras“, Uk 8326, DV 328)** (aukštis - 319 cm, plotis - 142 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Indija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Afrika“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **reljefinė emblem kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.); **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **Šv. Pranciškaus Ksavero altorius su dvi paveikslais, trimis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkogu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. evangelistas Jonas“** (Uk 8324, 326) (aukštis - 328 cm, plotis - 145 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 283; 2010 m.), **skulptūra „Pranciškus Ksaveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 285, 303; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Pranciškus Ksaveras“ („Vienuolis ekstazėje“, Uk 8328, DV 330)** (aukštis - 150 cm, plotis - 119 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Arabija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Kinija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija** būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282; 2010 m.); **Loreto Švč. Mergelės Marijos altorius su septyniomis skulptūromis ir reljefine kompozicija ir gloriija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.): **pirmo tarps skulptūros „Loreto Švč. Mergelė Marija“ su aptaisiu** (aukštis - 98 cm, plotis 24 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Jonas“** (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 288; 2010 m.), **„evangelistas Lukas“** (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 289; 2010 m.), **antro tarps skulptūros „Šv. evangelistas Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 290; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Morkis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 291; 2010 m.), **reljefinis kartušas su skulptūrele „Agnus Dei“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.), **reljefinė kompozicija „Loreto namelis“ ir gloriija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.); **Šv. Juozapo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** būklė patenkinama; FF Nr. 293; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Petras ir Paulius“** (Uk 8331, 333) (aukštis - 329 cm, aukštis - 160 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 294; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Teresė Avilietė“ („Šv. Teresė“, Uk 7465, DR 215)** (aukštis - 160 cm, plotis - 114 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **reljefinė embleminė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **Šv. Petro ir Pauliaus altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Andriejaus kankinystė“ („Nukryžiuojimas“, Uk 8323, DV 325)** (aukštis - 313 cm, plotis - 170 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 298; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Angelas Sargas“** (Uk 7466, DR 2) (aukštis - 190 cm, plotis - 133 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.); **Šv. Kazimiero altorius su dvi paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 300; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Nepomukas“ („Nežinomas dvasininkas vienuoliais“, Uk 8330, DV 332)** (aukštis - 313 cm, plotis - 168 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 301; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Judas Tadas“** (Uk 8329, DV 331) (aukštis - 160 cm, plotis - 92 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija** būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.); **Šv. Mykolo arkangelo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296, 303; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“ („Šv. Pranciškus“, Uk 8335, DV 337)** (aukštis - 144 cm, plotis - 117 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 304; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Kristaus Atsimainymas“** (Uk DV 334, 334) (aukštis - 190 cm, plotis - 81 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.); **Kristaus Nukryžiuotojo altorius su dvi paveikslais, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 306; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Andriejus Bobolė“ („Nežinomas šventasis su angeliukais“, Uk 74 DR 217)** (aukštis - 109 cm, plotis - 84 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas jėzuitų šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Trys jėzuitų kankiniai“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija su angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.); **Sopulingosios Dievo Motinos altorius su paveikslu, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 309; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Ivo“** (Uk 8325, DV 327) (aukštis - 180 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 310; 2010 m.), **antro tarps dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios Šv. Viktoro altorius horeljefine kompozicija, vienuolika skulptūrų, reljefine gloriija ir relikvijoriais** (Šv. Onos koplyčios altorius Uk 15279, DR 1297) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 221, 312; 2010 m.): **reljefinė Vynmedžio kompozicija Nukryžiuotojo skulptūra (Nukryžiuotasis II, Uk 7490, DR 240) ir relikvijoriais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **pirmo tarps skulptūros: „Šv. Laurynas“** (aukštis - 180 cm, plotis - 75 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Florijonas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Steponas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **„Šv. Jurgis“** (aukštis - 175 cm, plotis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.);

patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **antro tarpsnio keturių evangelistų skulptūros: „Šv. Morkus“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Jonas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Lukas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **reljef glorija su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios altoriu su reljefiniu dekoru** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 315; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyč iliuziškai tapytas altorius su paveikslu „Švč. Mergelė Marija su kūdikiu“ su aptaisu ir rėmu („Marija kūdikiu“, Uk 7500, DR 250)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 316; 2010 m.); **Šv. Barboros koplyč altorius su dviem paveikslais, šešiomis skulptūromis, reljefinė glorija (Uk 7502, DR 252)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Barbora“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 318; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Petras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **skulptūra „Šv. Paulius“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Mikalojus?“ („Vyskų duodantis išmaldą“, Uk 8327, DV 329)** (aukštis - 79 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **reljefinė glorija su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.); **Angelų Dievo Motinos koplyčios altorius su reljefiniu retabulu ir paveikslu (Sien tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **reljefinis retabulas su šventųjų figūromis „Šv. Kazimieras“, „Vaclovas?“, „Šv. Kozmas“, „Šv. Domijonas“ ir „Šv. Kotryna“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **paveikslas „Šv. Hilarijus“ („Šv. Ilarijus“, Uk 8336, DV 338)** (aukštis - 120 cm, plotis - 54 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **paveikslas „Popiežius Grigalius XIII“** (aukštis - 241 cm, plotis - 131 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 321; 2010 m.); **paveikslas „Nežinomas popiežius“** (aukštis - 240 cm; plotis - 131 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 322; 2010 m.); **aštuoniolika šventųjų skulptūrų: „Šv. Jonas Nepomukas“ (Uk 7481, DR 231)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 323; 2010 m.), **„Šv. Jonas iš Fakundo“ (Uk 7481, DR 221)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 324; 2010 m.), **„Šv. Jonas Pranciškus Regijus“ ? („Jonas Damaskietis“, Uk 7473, DR 223)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 325; 2010 m.), **„Kryžiaus Jonas“ (Uk 7472, DR 222)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 326; 2010 m.), **„Šv. Jozefas Chrizostomas“ (Uk 7478, DR 228)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 327; 2010 m.), **„Bonaventūra“ (Uk 7483, DR 233)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 328; 2010 m.), **„Šv. Jozefas Klimakas“ (Uk 7479, DR 229)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 329; 2010 m.), **„Šv. evangelis Jonas“ (Uk 7470, DR 220)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 330; 2010 m.), **„Šv. Ignotas Lojo“ (Uk 7485, DR 235)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 331; 2010 m.), **„Šv. Zacharijus“ (Uk 7488, DR 238)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 332; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kantietis“ (Uk 7485, DR 238)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 333; 2010 m.), **„Šv. Jonas Gvalbertas“ (Uk 7475, DR 238)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 334; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kapistranas“ (Uk 7477, DR 238)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 335; 2010 m.), **„Šv. Jonas Mathos“ (Uk 7480, DR 238)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 336; 2010 m.), **„Šv. Dievo Jonas“ (Uk 7474, DR 224)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 337; 2010 m.), **„Šv. Aleksas“ (Uk 7482, DR 232)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 338; 2010 m.), **„Šv. Stanislovas Kostka“ (Uk 7487, DR 237)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 339; 2010 m.), **„Šv. Joakimas“ (Uk 7486, DR 236)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 340; 2010 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ (Uk 7489, DR 239)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 341; 2010 m.); **skulptūra „Angelas Sargas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 342; 2010 m.); **skulptūra „Šv. arkangelas Mykolas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 343; 2010 m.); **skulptūra „Ignacas Lojola“ („Šv. Ignotas Lojola, pamynęs velnią“, Uk 7484, DR 234)** (aukštis - 250 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 344; 2010 m.); **Stanislovo Moniuškos biustas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 345; 2010 m.); **Jeronimo Stroinovskio paminklas su biustu, dviem horeljinėmis angelų skulptūromis, herbu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 191) (Uk 8345, DV 347)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346; 2010 m.); **Adomo Mickevičiaus paminklas su biustu (Uk 7493, DR 243)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 347; 2010 m.); **Antano Edvardo Odineco paminklas su biustu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 249) (Uk 8344, DR 346)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 348; 2010 m.); **Vladislovo Umiastovskio memorialinė lenta su bareljefine lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 250) (Uk 8347, DV 349)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 349; 2010 m.); **Jeronimo Piaseckio epitafija (žr. priede Nr. 15.6, p. 25) su herbu, dviem reljefinėmis alegorinėmis figūromis ir augaliniu dekoru (Uk 7496, DR 246)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 350; 2010 m.); **Tado Kosciuškos reljefas („Tado Kosciuškos memorialinė lenta“, Uk 7495, DR 245)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 351; 2010 m.); **Liudviko Kondratavičiaus-Vladislovo Sirokomlės horeljefas (Liudviko Kondratavičiaus Sirokomlės) paminklas, Uk 7494, DR 244)** (aukštis - 280 cm, plotis - 180 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 352; 2010 m.); **Simono Daukanto horeljefas (Uk 15307, DV 4372)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 353; 2010 m.); **Konstantino Sirvydo horeljefas (Uk 15308, DV 4373)** (aukštis - 160 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 354; 2010 m.); **Tado Pranciškaus Oginskio antkapinė plokštė (žr. priede Nr. 15.6, p. 151) (Uk 8348, DV 345)** (aukštis - 170 cm, plotis - 120 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 355; 2010 m.); **memorialinė lenta I su psalmės tekstu (žr. priede Nr. 15.6, p. 255)** (aukštis - 90 cm, plotis - 85 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 356; 2010 m.); **memorialinė lenta II** (aukštis - 35 cm, plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 357; 2010 m.); **memorialinė lenta III** (aukštis - 35 cm, plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 358; 2010 m.); **memorialinė lenta IV** (aukštis - 35 cm, plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 359; 2010 m.); **sakykla** (aukštis - 342 cm, plotis - 403 cm; gylis - 173 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 360; 2010 m.); **presbiterijos baliustrada** (aukštis - 71 cm, ilgis - 105 cm, plotis - 15 cm; šoninių dalių ilgis - 346 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.); **šešių klausyklos (klausyklos (6), Uk 20022, DR 1233): dvi klausyklos I, II** (aukštis - 283 cm, plotis - 215 cm, gylis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 361; 2010 m.), **dvi klausyklos III, IV** (aukštis - 264 cm, plotis - 200 cm, gylis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 362; 2010 m.), **dvi klausyklos V, VI** (aukštis - 270 cm, plotis - 225 cm, gylis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 363; 2010 m.); **klausykla VII** (aukštis - 282 cm, plotis - 153 cm, gylis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 364; 2010 m.); **suolų-klaupų kompleksas (Uk 20023, DR 1234): devšerių suolų-klaupų kompleksas** (aukštis - 120 cm, plotis - 294 cm, gylis nuo 85 iki 154 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 365; 2010 m.), **du dvieji suolai-klaupai** (aukštis - 140 cm, plotis apie 190 cm, gylis - 88 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 366; 2010 m.), **du keturviečiai dviejų eilių suolai-klaupai** (aukštis - 165 cm, plotis - 165 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 367; 2010 m.).

cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 367; 2010 m.); **šešiavietis suolas** (aukštis - 170 cm, plotis - ; cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 368; 2010 m.); **du suolai-klaupai (Uk 15280, DR 1298)** (aukštis - 225 cm, plotis - 248 cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 369; 2010 m.); **šešiavietis suolas-klaup** (aukštis - 267 cm, pl - 315 cm, gylis 110 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 370; 2010 m.); **dvivietis suol** **klauptas** (aukštis - 153 cm, plotis - 140, gylis - 87 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 371; 2010 m.); **penkiaviečiai suolai-klaupai** (aukštis - 259 cm, plotis - 275 cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 3 2010 m.); **du nišose įmontuoti vienviečiai suolai** (aukštis - 147 cm, plotis - 100 cm, gylis - 95 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 183; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios altoriaus tabernakl** (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė bloga; FF Nr. 273; 2010 m.); **sietynas I** (-; būklė gera; Nr. 199; 2010 m.); **sietynas II (Uk 8350, DV 352)** (-; būklė gera; FF Nr. 199; 2010 m.); **sietynas III** (-; būklė gera; FF Nr. 374; 2010 m.); **du žibintai I, II (Uk 8351, DV 353)** (aukštis - 350 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **du žibintai III, IV** (aukštis - 330 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 278; 2010 m.); **vandeninė I** (aukštis - 92 cm; skersmuo - 36 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **vandeninė II** (aukštis - 60 cm; skersmuo - 73 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **bažnyčios didieji vargonai (Vargonai, P341K, u.k.168 vargonų prospektas (P341K1, 30674), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K2, 30675), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K3, 30676), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K4, 30677), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K5, 30678), vargonų instrumento dalys (akustinis būgnas, bosai) mediniai vamzdžiai, P341K6, 30679); būklė patenkinama; FF Nr. 242, 376; 2010 m.); Dievo kūno koplyč** **vargonų prospektas** (P342, 16813; būklė patenkinama; FF Nr. 219; 2010 m.); **Dievo Motinos Gerosios Vili** **koplyčios vargonai** (vargonų prospektas, instrumentas; būklė patenkinama; FF Nr. 377; 2010 m.); **Šv. Or** **koplyčios vargonų prospektas** (-; prospektas yra ne pirminėje vietoje, perkeltas, užstoja ant sienos tap

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2002-12-31; Nr. 409 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190;
3. Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 2008-02-13; Nr. 155;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2010-05-26; Nr. KPD-RM-1400;
5. Papildoma medžiaga; 2010-06-09; Nr. ID-68983; Bažnyčios plano schemos paaiškinimai Bažnyčios plan schema

▲ Nuotraukos



125



126



127128129130131132

133134135136



137



138



139



140



141




142



VILNIAUS UNIVERSITETO
PASTATŲ KOMPLEKSAS (770, G330K)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS

Universiteto g. 1/ Šv. Jono g. 2, Universiteto g. 3, 5, 7, 9,
Skapo g. 7, Pilies g. 11/Skapo g. 9, Pilies g. 13, 15,
Šv. Jono g. 4, 8, 10, 12, Pilies g. 21/ Šv. Jono g. 12,
Vilnius, Vilniaus m., Vilniaus aps.



M 1 : 5 000 (viena cm - 50 m)

Sutartiniai ženklai:

- nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
- suformuotų kadastrinių sklypų ribos
- nekilnojamojo kultūros paveldo statinys
- kiti statiniai teritorijoje
- greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

Pastaba: nekilnojamajai kultūros vertybei apsaugos zona nėra nustatyta, nes vertybė yra Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) teritorijoje.



M 1 : 1 000 (viena cm - 10 m)

Vertybės teritorijos ribų koordinatės 1994 m. Lietuvos koordinatinių sistemoje

Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatūra	Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatūra
	Y (E) m	X (N) m			Y (E) m	X (N) m	
1	582977.90	6061594.36	76/32	29	583124.52	6061466.19	76/32
2	583017.86	6061586.75		30	583126.12	6061448.95	
3	583013.52	6061567.85		31	583114.72	6061438.69	
4	583011.34	6061548.95		32	583091.79	6061434.86	
5	583010.55	6061543.13		33	583092.23	6061432.20	
6	583010.29	6061519.75		34	583085.10	6061431.01	
7	583031.04	6061520.14		35	583084.66	6061433.67	
8	583035.87	6061553.19		36	583065.51	6061430.47	
9	583066.78	6061548.53		37	583072.92	6061414.67	
10	583067.58	6061551.56		38	583044.93	6061401.70	
11	583067.00	6061551.71		39	583020.52	6061395.94	
12	583072.45	6061571.99		40	583024.94	6061388.26	
13	583090.29	6061570.79		41	582999.81	6061372.27	
14	583113.94	6061573.15		42	582985.90	6061363.22	
15	583139.21	6061570.50		43	582966.36	6061349.41	
16	583135.84	6061553.44		44	582958.43	6061349.48	
17	583129.48	6061509.11		45	582958.13	6061374.15	
18	583127.89	6061500.90		46	582960.07	6061400.92	
19	583126.99	6061496.45		47	582959.78	6061425.42	
20	583112.52	6061500.05		48	582960.36	6061440.47	
21	583099.49	6061502.28		49	582962.79	6061463.35	
22	583100.29	6061506.55		50	582963.90	6061468.91	
23	583071.13	6061510.68		51	582973.45	6061499.59	
24	583072.63	6061500.92		52	582976.65	6061499.14	
25	583074.41	6061491.16		53	582977.57	6061506.21	
26	583107.03	6061482.96		54	582978.09	6061511.80	
27	583123.88	6061477.01		55	582969.59	6061512.88	
28	583123.82	6061466.13		56	582973.44	6061550.52	
				57	582977.90	6061594.36	

Komplekso dalys:

1. Pirmas pastatas (26837, G330K1, 1094-0404-30 18)
2. Antras pastatas (26838, G330K2, 1094-0404-5012)
3. Trečias pastatas (26839, G330K3, 1094-0404-7018)
4. Ketvirtas pastatas (26840, G330K4, 1094-0404-8015)
5. Penktas pastatas (26841, G330K5, 1094-0350-0012, 1094-0350-0045, 1094-0350-0023, 1094-0350-0034)
6. Šeštasis pastatas (G330K6, 26842, 1094-0282-7010)
7. Septintasis pastatas (26843, G330K7, 1094-0282-9016)
8. Aštuntasis pastatas (26844, G330K8, 1094-0283-1012, 1094-0283-1023)
9. Devintasis pastatas (1094, G330K9, 1094-0472-4012)
10. Dešimtas pastatas (26845, G330K10, 1097-2014-3011)
11. Vienuoliktas pastatas (26846, G330K11, 1094-0472-9010)
12. Dvyliktas pastatas (26847, G330K12)
13. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (26848, G330K13, 1001-6000-2016)
14. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios varpinė (26849, G330K14, 1001-6000-2027)
15. Penkioliktas pastatas (26850, G330K15, 1094-0404-9012)

Teritorijos plotas - 25 481 m²

Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos vertingosios savybės:

16. Požeminės statinio dalies liekanos
17. Kapai
18. Pirmas namas
19. Antras namas
20. Trečias namas

Kiti statiniai teritorijoje:

		Vilniaus Universiteto pastatų komplekso (770, G330K) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
Teritorijos ribas ir vertingasias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Kilnojamojo objektų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas		
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė		
(Licencija Nr. G - 449 - (793). Pažymėjimas Nr. KM 013, 2007-01-26)		
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Kilnojamojo objektų poskyrio vedėja		
Plano projektą priėmė		
direktorius		

2010-05-03



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS
KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS POSKYRIS**

UAB "Senamiesčio projektai"
Konstitucijos pr. 12-304
09308 Vilnius
info@senamiescio.lt

2021-08-12
Į 2021-07-27

Nr. A655- /21(2.3.3.14E- VMA)
Nr. A654 - 510/21

DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, ADRESU ŠV. JONO G. 12

Kultūros paveldo apsaugos poskyris gavo Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektinius pasiūlymus (projekto rengėjas - UAB "Senamiesčio projektai", projekto vadovas - Ramūnas Buitkus).

Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu pateikti projektiniai pasiūlymai patikrinti ir jiems pritarta Reg. Nr. 21-186.

Vedėjas

D.D.

Vikita Osadčaja, tel.: (85) 211 2687, mob. tel.: +370 62064319, el. paštas: vikita.osadcaja@vilnius.lt

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikeišeiminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, ADRESU ŠV. JONO G. 12
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-12 Nr. A655-691/21(2.3.3.14E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	D. D., Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	D.D. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-12 16:23:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-12 16:24:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 11:46:55 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.45.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-12 19:01:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-12 19:01:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 302 01 2014
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo
taisyklės
priedas

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)

TVIRTINU

(parašas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja

(pareigų pavadinimas)

Gerda Ožiniūtė

(vardas ir pavardė)

2021 - 08 - 16

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Vilniaus skyrius

(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2021 - 08 - 11 Nr. EVŠ-51

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

1 Kultūros paveldo objektas.

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848, statusas – paminklas), Vilniaus miesto sen., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 10, kuris yra Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770, statusas – paminklas) dalis, esanti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijoje (pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas)

2 Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.

Pastatas Bažnyčia, adresu Vilnius, Šv. Jono g. 12, unikalus Nr. 1001-6000-2016, pagrindinė naudojimo paskirtis religinė, pažymėjimas plane SR1P.

3 Kultūros paveldo objekto valdytojas

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

Vilniaus universitetas, į. k. 211950810, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, tel. (8 5) 268 70 00

4 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos.

4.1 tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos restauravimo, remonto, avarijos grėsmes pašalinimo) darbai

4.1.2 konkretūs paveldosaugos reikalavimai

- Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kv.kpd.lt), Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848, statusas – paminklas) ir Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770, statusas – paminklas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo įrašų galiojančiu aktu su priedais galiojančiais Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas

Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybu aktais su priedais;

- Anksčiau atliktų tyrimų duomenimis ir išvadomis, ikonografinė medžiaga;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 5 d. 14 p.: Avarijos grėsmės pašalinimo darbams priskiriami kultūros paveldo objektų fizinės būklės stabilizavimo ir / ar iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo darbai, kurie išvardinti apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinių saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. IV-607;

4.1.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius - ikonografinius, fizinius, architektūrinius, konstrukcinius tyrimus, vadovautis atliktais tyrimais; vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu; taip pat Apsaugos techninių priemonių įrengimo ar tvarkybos darbų metu iškilus būtinybei atliekami archeologijos, architektūros, konstrukcijų nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai;

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai: Atsižvelgti į projektinius pasiūlymus, kurie buvo peržiūrėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriuje 2021-08-16 Reg. Nr. 97 - PP;

Parengus tvarkybos darbų restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo projektą, pateikiamas patikrinti KPD Vilniaus skyriui teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Vadovautis:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

- Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;

- Atliekami architektūrinių elementų (restauravimo, konservavimo, remonto) tvarkybos darbus - piliastų, langų apvadų, karnizų, lipdybų ir kt. atlikti prieš tai polichrominius - cheminius tyrimus, darbus atlikti turi būti atestuoti specialistai - restauratoriai. Vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. IV-331 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. IV-984 redakcija), visų rūšių Dailės vertybių (molbertinė tapyba, sienų tapyba, grafitas, dekoratyvinis meninis dažymas, dekoratyvinės dangos (auksuotė ir kitos), vitražas, metalo plastika, keramika, lipdyba, skulptūra, drožyba, altoriai, sakyklos, klausyklos, vargonai, stacionarūs meniniai baldai ar įranga, kiti vaizduojamosios ar taikomosios dailės kūriniai bei meninių, istorinių ar religinių objektų dalys) tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbai vykdomi pagal Restauratoriaus parengtą tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą;

- Lietuvos Respublikos kultūros paminklo UIP Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV-490; Žin., 2004, Nr. 25-774); I senamiesčio zona - "Miestas" 24 kvartale - Pilies 21/12 - Šv. Jono bažnyčia galimi tvarkymo režimai: konservavimas - restauravimas, galimi: techniniai ir moksliniai tyrimai, konservavimo darbai, priešavariniai darbai (avarijos grėsmės pašalinimo darbai), fragmentinio restauravimo darbai, pritaikymo darbai, ekspozicinių priemonių ir inžinerinių tinklų įrengimas; paprastas remontas (atliekamas tik nevertingose dalyse ir elementuose);

- Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbu, galinčių pakenkti Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848, statusas – paminklas), Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 10, Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770, statusas – paminklas), taip pat Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504) vertingosioms savybėms;

- Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);

- Prieš ruošiant tvarkomųjų darbų projektą - netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais tyrimais;

- Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtintomis Vilniaus savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-652);

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kuliųros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.06.01:2001/0 „Mūro valymas“ (T.K. 14-08); „Mūro fragmentinė restauracija“ (T.K. 11-10); „Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas“;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;

- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalų konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;

- Projekto vadovas prieš ruošiant tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą dalį, turi įvertinti ir nustatyti išlikusias ir saugotinas Būsenavietės gatvės, pastatų - dalis ir elementus, taip pat numatyti tvarkybos darbus pagal tvarkybos rūšis;

- Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir vietai būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologiją ir metodiką;

- Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

- Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. reikalavimus;

- Nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

- Žemės judinimo darbų vietoje būtini archeologiniai tyrimai;

- Archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimai;

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataishomas;

- Atliekamų būtinų ar papildomų tyrimų ataskaitų skaitmeninę versiją pateikti KPD Vilniaus skyriui.

PRIDEDAMA: _____

Tvarkybos darbų projekto rengimo sąlygas parengė

Vyriausioji specialistė

(pareigų pavadinimas)




(vardas ir pavardė)

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos, nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Suformuota: 2021 m. rugpjūčio 17 d. 10:01

Suformavo: Administratorė - sekretorė Aušra Lapienė (nuo 2021-08-02 iki 2021-08-31: atostogos, pavaduoja Vyriausiasis specialistas Tomas Kulešius)

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos numeris	EVS-51
Registracijos data	2021-08-17
Procesas	templ.snakeProcess.default
Registras	EVS: Išduotų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų registras
Byla (-os)	2021: 12.101-V: Išduotų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų registras EVS
Registratorius (-iai)	Administratorė - sekretorė A. L.(nuo 2021-08-02 iki 2021-08-31: atostogos, pavaduoja Vyriausiasis specialistas Tomas Kulešius)
Dokumento duomenys	
Siuntėjai	Vilniaus teritorinis skyrius
Gavėjai	Edgar Mendelevič
Dokumentą parengė	Vyriausioji specialistė A. Z.
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė A. Z.
Dokumentą vizavo	
Dokumentą tvirtino	
Antraštė	1V-294, D-062577 TDPS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai.
Dokumento rūšis	Sąlygos
Tekstas	
Pastaba	
Lapų skaičius	
Priedų lapų sk.	
Siuntimo būdas	
Siuntimo žyma	
Kultūros vertybės	[KVRGSOObject [elemName=kvrObject, attributes={addressCityId=24179592-3DF2-42E6-B51C-386010FCDD29, eid=ALHLeGhYDd, addressMunicipalityId=B7D7E51D-1E0D-4907-8829-E5CBC04330B2, address=Vilniaus miesto sav., Šv. Jono g., 12, sort=D105F647-1047-4216-8BDC-ACC0C1EBFE65, title=Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia, type=FB7FA3BF-21BA-4318-8A29-6A1FE45B4A28, mcCode=26848, addressStreetId=FC1DF9BC-ADC6-4F0F-ADD5-3737E264AD06, addressBuildingNr=12, addressStreet=Šv. Jono g., kvkCode=G330K13, addressMunicipality=Vilniaus miesto sav., isRegistered=true, subType=5C09A68F-0976-4D34-86C1-0D97F1630C9A}], KVRGSOObject [elemName=kvrObject, attributes={addressCityId=24179592-3DF2-42E6-B51C-386010FCDD29, eid=VJqWIEDVOx, addressMunicipalityId=B7D7E51D-1E0D-4907-8829-E5CBC04330B2, address=Vilniaus miesto sav., Universiteto g., 3, pmkCode=AtR65, sort=D105F647-1047-4216-8BDC-ACC0C1EBFE65, title=Vilniaus universiteto pastatų kompleksas, type=4B6379D5-E21F-4803-B65D-532EA5BB76A8, mcCode=770, addressStreetId=ABE17D48-C01D-4903-B9C9-D8AA9102095B, addressBuildingNr=3, addressStreet=Universiteto g., kvkCode=G330K, addressMunicipality=Vilniaus miesto sav., isRegistered=true}]]
KVR neregistruotas objektas	[]
Projektas	
Dokumento turinys	
Pavadinimas	Tipas
img20210817_09585560.pdf	Dokumento turinys ir jo priedai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. ĮŽANGA

Užsakovas (statytojas):	Vilniaus universitetas Įmonės kodas 211950810. Universiteto g. 3. LT-01513, Vilnius
Projekto pavadinimas:	Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.
Teritorija:	Vilniaus universiteto pastatų kompleksas (kodas 770); Vilniaus senamiestis (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504).
Statinio kategorija:	Ypatingas (kultūros paveldo statinys Unik. Nr. 26848)
Dalis:	Tvarkybos darbai (TvTP)
Projekto kodas	SP-0343-20-TvTP

II. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Išėities duomenys, specialiųjų tyrinėjimų ataskaitos, projekto rengimo dokumentai:

- Kultūros vertybių registro duomenys: Vilniaus universiteto pastatų kompleksas (kodas 770); Vilniaus senamiestis (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504).
- Nuosavybės dokumentai;
- Užsakovo suformuluota užduotis;
- Vizualinė apžiūra;
- Architektūros konstrukcijų tyrimai. 2021m. Aut. R. Survilaitė- Stanulienė, J. Mendelevičius. **Žr. Priedas Nr. 1.**
- Skliauto ir sienos mūro bei tinko drėgmės ir užterštumo žvalgomieji tyrimai. 2021 m. Aut. R. Šantaras, R. Survilaitė- Stanulienė. **Žr. Priedas Nr. 2.**
- Taikomieji istoriniai ikonografiniai stogo tyrimai. 2021 m. Aut. I. Baliulytė. **Žr. Priedas Nr. 3.**
- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 2021-08-17. Nr. EVS-51. Vilnius;
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos poskyrio projektinių pasiūlymų pritarimu: Reg. Nr. 21-186.

KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
A1132/ KPD0869	PV/ PDV	R. B.	2021 09	STATINIO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unikalus objekto kodas 26848).		
	ARCH	A.Š.	2021 09			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas		Laida 0
Kalba	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS			SP-0343-20-TvTP-AR		Lapų 1 63

Rengiant projektą vadovautasi šiais normatyviniais dokumentais:

ĮSTATYMAI:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2452);
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125);

PAVELDO TVARKYBOS DOKUMENTAI:

- PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“.
- PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
- PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“;
- PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
- PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“.

LIETUVOS STANDARTAI:

- Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

III. BENDRIEJI DUOMENYS

Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas parengtas remiantis šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės aktais.

Bažnyčia, kurioje numatomi tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai, priklauso Vilniaus universiteto pastatų kompleksui (kodas 770), stovi Vilniaus senamiestyje (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas 25504).

Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 26848.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	2	63	0

Vertingųjų savybių pobūdis:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės:

- 1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **halinė, stačiakampio plano, trijų navų, su presbiterija ir trisiene apside, zakristija, prienaviu, priebažnyčiu, bokštu-laiptine ir portalu P pusėje, prienaviu V pusėje bei bažnyčios perimetru išdėstytais šešiomis koplyčiomis ir įvairaus dydžio pagalbinėmis patalpomis** (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; FF Nr. ; 2010 m.); **stogo forma - bažnyčios - dvišlaitė, koplyčių ir pagalbinių patalpų - vienslaitė, Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolo ir žibinto - daugiašlaitė** (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 129-130, 142, 144, 150; 2010 m.); **stogo dangos medžiaga - keraminių čerpių ir skardos lakštų dangos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-131, 142, 144, 148, 154; 2010 m.);
- 1.1.3. aukštų išplanavimas - **stačiakampio formos plano trijų navų bažnyčia su vargonų choro balkonu virš V prienavio ir šoninių navų, centrinės navos gale esančia presbiterija, zakristija ŠR kampe, šešiomis koplyčiomis su vargonų choro balkonais bei įvairaus dydžio vieno-dviejų aukštų pagalbinėmis patalpomis, prienaviu su priebažnyčiu P pusėje, vieno aukšto dviejų patalpų sandėliu P pusėje (buvusi koplyčia), įvairaus aukščio bei dydžio rūšiais po visa bažnyčia, koplyčiomis ir kitomis patalpomis, pusrūsiu po zakristija R pusėje** (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; 2010 m.); **sienų angos - bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų fasadų, langų ir durų, dekoratyvinės bei vėdinimo angos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-148, 150-160, 164-167, 170-171, 173, 204, 209, 213-216, 220-222; 2010 m.); **bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų vidaus durų ir sieninių spintų durelių langelių, dekoratyvinės bei vėdinimo angos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 174-181, 183, 193, 195, 207, 211, 213-214, 222, 226-230, 232-239; 2010 m.); **nišos - stačiakampės, pusapskritiminės, smailėjančios arkos formos nišos visuose fasaduose ir vidaus patalpose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 128-131, 133, 136, 171, 180, 181; 2010 m.);
- 1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-171; 2010 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - V ir R fasadų frontonų ornamentuoti metaliniai kryžiai (2) (Uk 7503, DR 253)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 164, 165; 2010 m.); **V fasado ornamentuotos metalinės viršūnės (6) (ornamentuotos bokštelių viršūnės, Uk 7504, DR 254)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 161, 162; 2010 m.); **Š fasado Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios ornamentuotas kryžius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 148; 2010 m.); **R fasado vazos su metalinėmis gėlėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166, 167; 2010 m.); **V fasado trečio tarpsnio skulptūros: „Šv. Ignacas Lojola“ (Uk 8341, DV 343)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. Jonas Krikštytojas“ (Uk 8340, DV 342) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 8339, DV 341) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.), „Šv. Jonas Nepomukas“ („Šv. Pranciškus Ksaveras“, Uk 8342, DV 344) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.); **V fasado reljefinis kartušas su įrašo fragmentais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 126; 2010 m.); **balkonas su metaline tvorele** (-; būklė

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	3	63	0

patenkinama; FF Nr. 170; 2010 m.); **R fasado Chreptavičių giminės memorialinė lenta, balkonėlis su metaline tvorele ir stogeliu (Uk 8348, DV 350)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168, 169; 2010 m.); **sienos tapybos fragmentai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168; 2010 m.); **antro tarpsnio skulptūros „Šv. Jonas Krikštytojas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Jonas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 167; 2010 m.), **„Šv. Ignacas Lojola“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 166; 2010 m.), **„Šv. Pranciškus Ksaveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 167; 2010 m.); **trečio tarpsnio dviejų angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 167; 2010 m.); **R bokštelio varpas su pakaba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165; 2010 m.);

- 1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su tinkuotu mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 125, 127-129, 133, 141-142, 144-145, 152, 157-158, 170, 190-192; 2010 m.); **tinkuotos plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-170; 2010 m.); **perdangos - plytų mūro tinkuoti skliautai: bažnyčios navų, V ir P priebažnyčių, P prienavio, didžiosios navos vargonų choro, presbiterijos, zakristijos ir patalpų virš zakristijos, rūsių bei pusrūsio patalpų po zakristija, šešių koplyčių (Dievo kūno, Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Onos, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinos) cilindriniai ir kryžminiai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 187, 190, 192, 194, 196-198, 200-208, 212-221, 236-237, 240, 241, 243, 249, 255, 257-260, 263, 264, 273; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolinis skliautas su žibintu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 141-142, 171, 256-260; 2010 m.); **stogo konstrukcija - plytų mūro arkados su medinių gegnių ir santvarų rėmu** (-; būklė gera; FF Nr. 184-189; 2010 m.); **konstrukciniai elementai - bažnyčios navų skliautus laikantys 16 tinkuoto plytų mūro daugiabriaunių pilorių** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 200-203; 2010m.); **vargonų chorą remiančios 2 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); **P fasado klasicistinio portalo 4 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 130-131; 2010 m.); **funkcinė įranga - plytų mūro laiptai su mediniais porankiais (saugomi esantys bažnyčios vargonų choro laiptinėje; dalyje laiptinių laiptai su medinėmis pakopomis), vedantys į pagrindinės navos ir koplyčių vargonų choras, pagalbines patalpas, rūsius, P bokšto, presbiterijos mūriniai-betoniniai laiptai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 176, 178, 182, 192; 2010 m.); **stalių ir kiti gaminiai - V, Š, R, P fasadų didžiųjų langų plytų ir kalto metalo konstrukcijos bei skaidymo tipas** (-; būklė bloga/avarinė; FF Nr. 125-135, 137-138; 2010 m.); **bažnyčios V fasado pirmo tarpsnio medinių langų skaidymo ir varstymo tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 125; 2010 m.); **visų langų angose esančios metalinės apsauginės grotos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 136, 139, 144-145, 147, 150-159; 2010 m.); **patalpų virš zakristijos vidiniai mediniai langai ir jų apkaustai, išorinių medinių langų rėmų, langų skaidymo, varstymo ir įrengimo tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 127, 209; 2010 m.); **zakristijos vidiniai mediniai langų rėmai ir jų apkaustai, išoriniai mediniai langų rėmai, langų skaidymo ir varstymo tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. ; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios - pirmo tarpsnio mediniai langų rėmai ir apkaustai** (-; būklė bloga; FF Nr. 144-145, 147, 172, 259; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios būgno langų mediniai rėmai, skaidymas ir varstymas** (-; būklė bloga; FF Nr. 144, 171, 257; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios kupolo žibinto langų mediniai rėmai ir jų skaidymas** (-; būklė bloga; FF Nr. 146, 148; 2010 m.); **Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios langų skaidymo tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 154-156, 213, 222; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios išorinių langų metalinės konstrukcijos, vidinių langų metaliniai rėmai, vitražai** (-; būklė bloga; FF Nr. 157-159; 2010 m.); **Angelų Dievo**

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	4	63	0

Motinos koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 130; 2010 m.); **Šv. Barboros koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 214; 2010 m.); **įėjimo į koplyčias ažūriniai vartai-grotos, presbiterijos metaliniai dekoruoti ažūriniai vartai, varteliai, tvorelės ir jų apkaustai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 226-235, 238, 297, 300, 303, 306, 309; 2010 m.); **bažnyčios V, P fasadų išorinės medinės dvivėrės durys, jų spynos ir apkaustai, vidaus medinės dvivėrės bažnyčios vargonų laiptinių, įėjimo į patalpą iš vargonų choro, zakristijos, P prienavio, P bokšto viduryje, įėjimų į koplyčių vargonų chorus, metalinės - bažnyčios P fasado pagalbinės patalpos viduje, Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios sieninio seifo durys, jų spynos ir apkaustai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 131, 170, 174, 175, 177-181, 183, 207; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios balkonėlio drelės su iliuziškai tapytais langais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 252; 2010 m.); **Dievo kūno koplyčios imitaciniai langai su veidrodžiais ir jų apkaustai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 248; 2010 m.);

- 1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **kalkinis tinkas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-148, 160-171, 196-222; 2010 m.); **bažnyčios P fasado gotikinio mūrinio lango angos liekanos** (langas užmūrytas, tačiau išliko neužtinkuoti plytų mūro fragmentai; būklė patenkinama; FF Nr. 149; 2010 m.); **grindų dangos medžiaga - bažnyčios P ir Š navų navų kalkakmenio plytelių fragmentai** (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); **Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinos, Šv. Onos koplyčių, zakristijos ir presbiterijos grindų teraco ir keraminės plytelės** (autentiškos plytelės išliko fragmentiškai; būklė patenkinama; FF Nr. 215, 221-225, 236; 2010 m.); **rūsių plytinės ir kalkakmenio grindys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 190, 191, 204; 2010 m.);
- 1.1.7. interjeras - **interjero visumos sprendinys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195-377; 2010 m.); **vidaus dekoras - bažnyčios P fasado gotikinės sienos su portalu atodanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios portalas su dviem angeliukų skulptūromis ir horeljefine kompozicija (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7498, DR 248)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **horeljefinė kompozicija su dviejų Angelų Sargų ir Nekaltojo Prasadėjimo Švč. Mergele Marijos skulptūra bei reljefiniu kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas I su dviem angelų skulptūromis ir reljefiniu kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 236; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas II su dviem angelų skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 252; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Pamaldumas“ bei kartušu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7499, DR 249)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 238; 2010 m.); **prienavio portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Viltis“ bei reljefu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7497, DR 247)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 239; 2010 m.); **du vargonų choro laiptinių portalai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 207; 2010 m.); **presbiterijos skliauto kompozicija „Šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas“ ir keturios embleminės kompozicijos su įrašais (žr. priede Nr. 15.6, p. 140) („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 240; 2010 m.); **vargonų choro skliautų tapyba („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218): kompozicija „Šv. evangelistas Jonas su apnuodyta taure“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 241; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelisto Jono kankinimas“ ir keturios embleminės kompozicijos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Jonas nurodo savo kapo vietą“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	5	63	0

patenkinama; FF Nr. 243; 2010 m.); **centrinės navos tapybos fragmentas su įrašu „ABSCONDI...“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 244; 2010 m.); **Š navos skliautų tapybos fragmentas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 245; 2010 m.); **vargonų choro parapeto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); **zakristijos plafono tapyba „Zacharijo atnašavimas“ (Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 246; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios skliauto kompozicija „Švč. Sakramento pagarbinimas ir Dangiškoji mana“ („Žydų gyvenimas tyruose, Uk 8337, DV 339)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 247; 2010 m.); **sienu tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 248; 2010 m.); **reljefinis ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 248; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios skliautų tapyba - Esteros ir Ahasvero istorija (Scenos su šventųjų figūromis, Uk 15777, DR 1333): kompozicija „Estera ir Ahasveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 249; 2010 m.); **kompozicija su Marijos hierograma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 250; 2010 m.); **sienu tapyba (Sienu tapyba. Ornamentinis dekoras su herbų motyvais, Uk 15778, DR 1334): embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 251, 252; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 253; 2010 m.); **vargonų parapeto tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254; 2010 m.); **skliautų, sienu, vargonų choro reljefinis ornamentinis dekoras ir parapeto reljefas „Dovydas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254, 255; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios kupolo, skliautų ir sienu tapyba (Uk 7469, DR 219): kupolo kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos kanonizacija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 257, 258; 2010 m.); **alegorinės Tikėjimo dorybių figūros su įrašais, iliuziškai tapyti langai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256; 2010 m.); **skliauto kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos apoteozė“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218, 259; 2010 m.); **P sienos paveikslai „Šv. Stanislovo Kostkos krikštas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 260; 2010 m.); **„Šv. Stanislovo Kostkos komunija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 261; 2010 m.); **Š sienos paveikslas „Šv. Stanislovo Kostkos stebuklas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 262; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218; 2010 m.); **skliautų ir sienu embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 262; 2010 m.); **Šv. Barboros koplyčios skliauto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214, 263; 2010 m.); **Piaseckių koplyčios skliauto ir sienu tapybos fragmentai (Sieninė tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 264; 2010 m.); **devyni presbiterijos vitražai (Uk 20102, DV 3586): R sienos vitražas su Jėzaus Kristaus medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 265; 2010 m.); **R sienos vitražas su Švč. Mergelės Marijos medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 266, 311; 2010 m.); **PR sienos vitražas su Šv. Jono Krikštytojo medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 267, 311; 2010 m.); **P sienos vitražas su Šv. evangelisto Jono medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 268; 2010 m.); **ŠR sienos vitražas** (-; būklė avarinė; FF Nr. 269; 2010 m.); **keturi Š ir P sienu vitražai** (-; būklė avarinė; FF Nr. 270, 271; 2010 m.); **du Dievo Kūno koplyčios vitražai (Uk 20102, DV 3586)** (aukštis - 490 cm, plotis - 200 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 272; 2010 m.); **įranga - dešimties altorių ansamblis su skulptūromis (Altoriai (10) su skulptūromis, Uk 7501, DR 251): didysis Šv. Jono Krikštytojo altorius su tabernakuliu, devyniomis skulptūromis, skulptūrine grupe ir gloriija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273-275; 2010 m.); **tabernakulis** (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); **pirmo tarpsnio kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra** (kryžiaus aukštis - 244 cm, skulptūros aukštis - 170 cm; būklė

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	6	63	0

patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.), **skulptūros „Šv. Jonas Aleksandrijos patriarchas Išmaldininkas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 300; 2010 m.), **„Šv. Popiežius Jonas I“** (aukštis apie 400 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.), **„Šv. Jonas Nepomukas“** (aukštis apie 300 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.), **„Šv. Jonas vyskupas Stebukladaris“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 303; 2010 m.), **antro tarpsnio skulptūrinė grupė „Jėzaus Krikštas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276, 277; 2010 m.), **keturios angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 276; 2010 m.), **reljefinė gloriја su horeljefinėmis Dievo Tėvo, Šventosios Dvasios balandžio ir angeliukų skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276; 2010 m.); **Šv. Ignaco Lojolos altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkofagu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 278; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Krikštytojas“ (Uk 8334, DV 336)** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 279; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Jonas iš Goto“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 281, 293; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Jonas Kentietis daktaras“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 300; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Ignacas Lojola“ („Šv. Pranciškus Ksaveras“, Uk 8326, DV 328)** (aukštis - 319 cm, plotis - 142 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Indija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Afrika“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.); **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **Šv. Pranciškaus Ksavero altorius su dviem paveikslais, trimis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkogu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 8324, DV 326)** (aukštis - 328 cm, plotis - 145 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 283; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Pranciškus Ksaveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 285, 303; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“ („Vienuolis ekstazėje“, Uk 8328, DV 330)** (aukštis - 150 cm, plotis - 119 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Arabija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Kinija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282; 2010 m.); **Loreto Švč. Mergelės Marijos altorius su septyniomis skulptūromis ir reljefine kompozicija ir gloriја** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.): **pirmo tarpsnio skulptūros „Loreto Švč. Mergelė Marija“ su aptaisu** (aukštis - 98 cm, plotis 24 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Jonas“** (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 288; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Lukas“** (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 289; 2010 m.), **antro tarpsnio skulptūros „Šv. evangelistas Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 290; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Morkus“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 291; 2010 m.), **reljefinis kartušas su skulptūrele „Agnus Dei“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.), **reljefinė kompozicija „Loreto namelis“ ir gloriја** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.);

Šv. Juozapo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija (-; būklė patenkinama; FF Nr. 293; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Petras ir Paulius“ (Uk 8331, DV 333)** (aukštis - 329 cm, aukštis - 160 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 294; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Teresė**

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	7	63	0

Avilietė („Šv. Teresė“, Uk 7465, DR 215) (aukštis - 160 cm, plotis - 114 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dviejų angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dviejų angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **reljefinė embleminė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **Šv. Petro ir Pauliaus altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Andriejaus kankinystė“ („Nukryžiuojimas“, Uk 8323, DV 325)** (aukštis - 313 cm, plotis - 170 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 298; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Angelas Sargas“ (Uk 7466, DR 216)** (aukštis - 190 cm, plotis - 133 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dviejų angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dviejų angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. v; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.); **Šv. Kazimiero altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 293, 300; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Nepomukas“ („Nežinomas dvasininkas su vienuoliais“, Uk 8330, DV 332)** (aukštis - 313 cm, plotis - 168 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 301; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Judas Tadas“ (Uk 8329, DV 331)** (aukštis - 160 cm, plotis - 92 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dviejų angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dviejų angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.); **Šv. Mykolo arkangelo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296, 303; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“ („Šv. Pranciškus“, Uk 8335, DV 337)** (aukštis - 144 cm, plotis - 117 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 304; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Kristaus Atsimainymas“ (Uk DV 334, DV 334)** (aukštis - 190 cm, plotis - 81 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dviejų angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dviejų angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.); **Kristaus Nukryžiuotojo altorius su dviem paveikslais, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 306; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Andriejus Bobolė“ („Nežinomas šventasis su angeliukais“, Uk 7467, DR 217)** (aukštis - 109 cm, plotis - 84 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas jėzuitų šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Trys jėzuitų kankiniai“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija su angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.); **Sopulingosios Dievo Motinos altorius su paveikslu, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 309; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Ivas“ (Uk 8325, DV 327)** (aukštis - 180 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 310; 2010 m.), **antro tarpsnio dvi angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.), **reljefinė embleminė kompozicija su angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios Šv. Viktoro altorius su horeljefine kompozicija, vienuolika skulptūrų, reljefine glorią ir relikvijoriais (Šv. Onos koplyčios altorius, Uk 15279, DR 1297)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 221, 312; 2010 m.): **reljefinė Vynmedžio kompozicija su Nukryžiuotojo skulptūra (Nukryžiuotasis II, Uk 7490, DR 240)** ir relikvijoriais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **pirmo**

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	8	63	0

tarpsnio skulptūros: „Šv. Laurynas“ (aukštis - 180 cm, plotis - 75 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Florijonas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Steponas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **„Šv. Jurgis“** (aukštis - 175 cm, plotis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **dvi angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **antro tarpsnio keturių evangelistų skulptūros: „Šv. Morkus“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Jonas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Lukas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **reljefinė glorijs su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios altorius II su reljefiniu dekoru** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 315; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios iliuziškai tapytas altorius su paveikslu „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“ su aptaisu ir rėmu („Marija su kūdikiu“, Uk 7500, DR 250)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 316; 2010 m.); **Šv. Barboros koplyčios altorius su dviem paveikslais, šešiomis skulptūromis, reljefinė glorijs (Uk 7502, DR 252)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Barbora“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 318; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Petras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **skulptūra „Šv. Paulius“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Mikalojus?“ („Vyskupas duodantis išmalda“, Uk 8327, DV 329)** (aukštis - 79 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **reljefinė glorijs su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.); **Angelų Dievo Motinos koplyčios altorius su reljefiniu retabulu ir paveikslu (Sieninė tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **reljefinis retabulas su šventųjų figūromis „Šv. Kazimieras“, „Šv. Vaclovas“, „Šv. Kozmas“, „Šv. Domijonas“ ir „Šv. Kotryna“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.), **paveikslas „Šv. Hilarijus“ („Šv. Ilarijus“, Uk 8336, DV 338)** (aukštis - 120 cm, plotis - 54 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **paveikslas „Popiežius Grigalius XIII“** (aukštis - 241 cm, plotis - 131 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 321; 2010 m.); **paveikslas „Nežinomas popiežius“** (aukštis - 240 cm; plotis - 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 322; 2010 m.); **aštuoniolika šventųjų skulptūrų: „Šv. Jonas Nepomukas“ (Uk 7481, DR 231)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 323; 2010 m.), **„Šv. Jonas iš Fakundo“ (Uk 7471, DR 221)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 324; 2010 m.), **„Šv. Jonas Pranciškus Regijus“ ? („Šv. Jonas Damaskietis“, Uk 7473, DR 223)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 325; 2010 m.), **„Šv. Kryžiaus Jonas“ (Uk 7472, DR 222)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 326; 2010 m.), **„Šv. Jonas Chrizostomas“ (Uk 7478, DR 228)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 327; 2010 m.), **„Šv. Bonaventūra“ (Uk 7483, DR 233)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 328; 2010 m.), **„Šv. Jonas Klimakas“ (Uk 7479, DR 229)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 329; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 7470, DR 220)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 330; 2010 m.), **„Šv. Ignotas Lojola“ (Uk 7485, DR 235)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 331; 2010 m.), **„Šv. Zacharijus“ (Uk 7488, DR 238)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 332; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kantietis“ (Uk 7485, DR 226)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 333; 2010 m.), **„Šv. Jonas Gvalbertas“ (Uk 7475, DR 225)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 334; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kapistranas“ (Uk 7477, DR 227)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 335; 2010 m.), **„Šv. Jonas**

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	9	63	0

Mathos“ (Uk 7480, DR 230) (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 336; 2010 m.), **„Šv. Dievo Jonas“ (Uk 7474, DR 224)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 337; 2010 m.), **„Šv. Aleksas“ (Uk 7482, DR 232)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 338; 2010 m.), **„Šv. Stanislovas Kostka“ (Uk 7487, DR 237)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 339; 2010 m.), **„Šv. Joakimas“ (Uk 7486, DR 236)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 340; 2010 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ (Uk 7489, DR 239)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 341; 2010 m.); **skulptūra „Angelas Sargas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 342; 2010 m.); **skulptūra „Šv. arkangelas Mykolas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 343; 2010 m.); **skulptūra „Šv. Ignacas Lojola“ („Šv. Ignatas Lojola, pamynęs velnią“, Uk 7484, DR 234)** (aukštis - 250 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 344; 2010 m.); **Stanislovo Moniuškos biustas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 345; 2010 m.); **Jeronimo Stroinovskio paminklas su biustu, dviem horeljefinėmis angelų skulptūromis, herbu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 191) (Uk 8345, DV 347)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346; 2010 m.); **Adomo Mickevičiaus paminklas su biustu (Uk 7493, DR 243)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 347; 2010 m.); **Antano Edvardo Odineco paminklas su biustu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 249) (Uk 8344, DV 346)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 348; 2010 m.); **Vladislovo Umiastovskio memorialinė lenta su bareljefu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 250) (Uk 8347, DV 349)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 349; 2010 m.); **Jeronimo Piaseckio epitafija (žr. priede Nr. 15.6, p. 25) su herbu, dviem reljefinėmis alegorinėmis figūromis ir augaliniu dekoru (Uk 7496, DR 246)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 350; 2010 m.); **Tado Kosciuškos reljefas („Tado Kosciuškos memorialinė lenta“, Uk 7495, DR 245)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 351; 2010 m.); **Liudviko Kondratavičiaus-Vladislovo Sirokomlės horeljefas (Liudviko Kondratavičiaus (V. Sirokomlės) paminklas, Uk 7494, DR 244)** (aukštis - 280 cm, plotis - 180 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 352; 2010 m.); **Simono Daukanto horeljefas (Uk 15307, DV 4372)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 353; 2010 m.); **Konstantino Sirvydo horeljefas (Uk 15308, DV 4373)** (aukštis - 160 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 354; 2010 m.); **Tado Pranciškaus Oginskio antkapinė plokštė (žr. priede Nr. 15.6, p. 151) (Uk 8343, DV 345)** (aukštis - 170 cm, plotis - 120 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 355; 2010 m.); **memorialinė lenta I su psalmės tekstu (žr. priede Nr. 15.6, p. 255)** (aukštis - 90 cm, plotis - 85 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 356; 2010 m.); **memorialinė lenta II** (aukštis - 35 cm, plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 357; 2010 m.); **memorialinė lenta III** (aukštis -cm, plotis -cm; būklė patenkinama; FF Nr. 358; 2010 m.); **memorialinė lenta IV** (aukštis -cm, plotis -cm; būklė patenkinama; FF Nr. 359; 2010 m.); **sakykla** (aukštis - 342 cm, plotis - 403 cm, gylis - 173 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 360; 2010 m.); **presbiterijos baliustrada** (aukštis - 71 cm, ilgis - 1042 cm, plotis - 15 cm; šoninių dalių ilgis - 346 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.); **šešios klausyklos (klausyklos (6), Uk 20022, DR 1233): dvi klausyklos I, II** (aukštis - 283 cm, plotis - 215 cm, gylis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 361; 2010 m.), **dvi klausyklos III, IV** (aukštis - 264 cm, plotis - 200 cm, gylis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 362; 2010 m.), **dvi klausyklos V, VI** (aukštis - 270 cm, plotis - 225 cm, gylis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 363; 2010 m.); **klausykla VII** (aukštis - 282 cm, plotis - 153 cm, gylis - 94 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 364; 2010 m.); **suolų-klaupų komplektas (Uk 20023, DR 1234): devyni šešiasėdžiai suolai-klaupai** (aukštis - 120 cm, plotis - 294 cm, gylis nuo 85 iki 154 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 365; 2010 m.), **du dviseidžiai suolai-klaupai** (aukštis - 140 cm, plotis apie 190 cm, gylis - 88; būklė patenkinama; FF Nr. 366; 2010 m.), **du keturseidžiai dviejų eilių suolai-klaupai** (aukštis - 165 cm, plotis - 196 cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 367; 2010

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	10	63	0

m.), **šešiavietis suolas** (aukštis - 170 cm, plotis - 335 cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 368; 2010 m.); **du suolai-klaupai (Uk 15280, DR 1298)** (aukštis - 225 cm, plotis - 248 cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 369; 2010 m.); **šešiavietis suolas-klaupatas** (aukštis - 267 cm, pl - 315 cm, gylis 110 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 370; 2010 m.); **dvivietis suolas-klaupatas** (aukštis - 153 cm, plotis - 140, gylis - 87 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 371; 2010 m.); **du penkiaviečiai suolai-klaupai** (aukštis - 259 cm, plotis - 275 cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 372; 2010 m.); **du nišose įmontuoti vienviečiai suolai** (aukštis - 147 cm, plotis - 100 cm, gylis - 95 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 183; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios altoriaus tabernakulis** (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė bloga; FF Nr. 273; 2010 m.); **sietynas I** (-; būklė gera; FF Nr. 199; 2010 m.); **sietynas II (Uk 8350, DV 352)** (-; būklė gera; FF Nr. 199; 2010 m.); **sietynas III** (-; būklė gera; FF Nr. 374; 2010 m.); **du žibintai I, II (Uk 8351, DV 353)** (aukštis - 350 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **du žibintai III, IV** (aukštis - 330 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 278; 2010 m.); **vandeninė I** (aukštis - 92 cm; skersmuo - 36 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **vandeninė II** (aukštis - 60 cm; skersmuo - 73 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **bažnyčios didieji vargonai (Vargonai, P341K, u.k.16812: vargonų prospektas (P341K1, 30674), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K2, 30675), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K3, 30676), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K4, 30677), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K5, 30678), vargonų instrumento dalys (akustinis būgnas, bosiniai mediniai vamzdžiai, P341K6, 30679); būklė patenkinama; FF Nr. 242, 376; 2010 m.); Dievo kūno koplyčios vargonų prospektas (P342, 16813; būklė patenkinama; FF Nr. 219; 2010 m.); Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios vargonai** (vargonų prospektas, instrumentas; būklė patenkinama; FF Nr. 377; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vargonų prospektas** (-; prospektas yra ne pirminėje vietoje, perkeltas, užstoja ant sienos tapytą vargonų prospekto vaizdą, būklė patenkinama; FF Nr. 217; 2010 m.);

IV. ISTORINIAI DUOMENYS, ESAMA PADĖTIS:

Istoriniai duomenys:

Prie buvusių svarbiausių gatvių sankryžos 1387–1426 m. pastatyta mūrinė gotikinė pirmoji paplatinė bažnyčia. Ji pradėta statyti Jogailos iniciatyva. XV a. ir 1530 m. degė. 1566–1571 m. klebonavo žymus teisininkas Petras Roizijus (isp. Pedro Ruiz de Moros)[1]. 1571 m. kovo 11 d. Žygimantas Augustas bažnyčią atidavė jėzuitų įsteigta Vilniaus kolegijai. Bažnyčios rekonstrukcijai 1571 m. prie Riešės jėzuitams paskirtas molingas sklypas plytinei pasistatyti. Perstatant bažnyčią išlaikyta gotikinė architektūra, pastatas prailgintas į gatvės pusę, sumūryta nauja plati presbiterija su apėjimu apie altorių ir trisienė absida.

1600–1610 m. pastatyta mūrinė varpinė. Bažnyčia gerokai apgriauta 1655 m. per karą su Maskva; įgriuvo skliautai. Netrukus suremontuota. 1700 m. rekonstruotas choras, įsigyti nauji vargonai. 1702 m. Švedijos kariai išsivežė sidabrinčius liturginius reikmenis.

1737 m. bažnyčia sudegė, išsilydė varpai. Atstatant fasadas ir frontonas įgavo vėlyvojo baroko formas. Po 1737 m. gaisro paaukštinta varpinė. Dar degė 1741 ir 1748 m. Sudegusios bažnyčios rekonstrukcijos projektas architekto Jono

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	11	63	0

Kristupo Glaubico. 1743–1754 m. freskas tapė J. Salmanas. 1756–1758 m. perstatymui vadovavo T. Žebraukas. Nuo 1773 m. bažnyčia priklausė universitetui.

1827–1828 m. Karolis Podčašinskis gotišką pietų fasado portalą pakeitė klasicistiniu. Tuo metu nugriauta aukšta mūro siena, skyrusi bažnyčią ir varpinę nuo gatvės. Per šį remontą pakeistas vidus, užtinkuota daug freskų, nugriauti prie kolonų buvę altoriai. 1840–1842 m. vargonininkavo kompozitorius Stanislovas Moniuška. 1888–1889 m. remontuota bažnyčia, 1903 m. – varpinė.

1899 m. bažnyčioje pastatytas memorialinis paminklas Adomui Mickevičiui, 1901 m. – Antoniui Edvardui Odinecui, Stanislovui Moniuškai, 1908 m. – Vladislavui Sirokomlei (skulptorius Pijus Velionskis), 1917 m. – Tadeui Kosciuskai (skulptorius ir architektas Antanas Vivulskis). 1915 m. į Rusiją išvežti 3 varpai. 1917 m. Vokietijos kareiviai išplėšė metalines vargonų dalis.

1940–1942 m. bažnyčia tarp lietuvių garsėjo ugningais, patriotiniais kunigo Alfonso Lipniūno pamokslais. Jį 1943 m. naciai išvežė į Štuthofio koncentracijos stovyklą. 1948 m. vasarą bažnyčia uždaryta.

1949 m. daugiau kaip 5000 bažnyčioje rastų knygų perduota Knygų rūmams, o inventorius, meno vertybės – įvairioms organizacijoms, „Tiesos“ redakcijai. Keli baldai, paveikslai pateko į Istorijos ir etnografijos muziejų. Dalis inventoriaus, kitų vertybių išvogta, sugadinti vargonai, apnaikinti altoriai. Bažnyčioje įrengtas popieriaus sandėlis. 1963 m. bažnyčia perduota universitetui. 1964–1979 m. restauruota (archit. Romano Jalovecko projektas). 1979 m. įrengtas Mokslo muziejus.

1989 m. restauruotos Šv. Onos ir Marijos paguodos koplyčių freskos. 1990 m. bažnyčia gražinta tikintiesiems, atkurta parapija, 1991 m. liepos 11 d. pašventinta. 2000 m. baigti ir pašventinti didieji vargonai. Jie turi 64 registrus ir yra didžiausi Lietuvoje. Vargonus padirbo UAB Vilniaus vargonų dirbtuvė.

Esama padėtis:

Pagrindinių esamų pastato laikančių konstrukcijų aprašymas

Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848) pastatas yra mūrinis vieno aukšto su rūsiu ir palėpe. Bažnyčios pastato turinė erdvinė kompozicija yra halinė stačiakampio plano, trijų navų su presbiterija ir trisiene apside, su septyniomis koplyčiomis prie šoninių navų. Pastato aukštis iki karnizo ~21,8m, aukštis iki stogo viršaus ~32,3m. Šoninių navų aukštis iki karnizo ~6,7-8,5m, aukštis iki kraigų ~11,5m. Išoriniai pastato gabaritai ~44,3x70,6m. Bažnyčia šiaurine siena ribojasi su trijų aukštų mūriniu pastatu su pastoge.

Pastato konstrukcinė pastato schema – išorinių mūrinių laikančių sienų su vidinių mūrinių kolonų tinklu. Bažnyčios stogo forma – mansardinė. Šoninių navų stogo forma – vienslaitė. Stogo dalis tarp ašių 3-4 ir E-F – kupolo formos.

1.1. Pamatai

Pastato architektūros konstrukcijų tyrimų metu nebuvo atlikti pamatų zondai, todėl pamatų įgilinimas ir pagrindo gruntai nežinomi. Pagal tyrimų medžiagą žinoma, jog pamatai lauko akmenų ir keraminių plytų mūro, su tinkuotu plytų mūro cokoliu.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	12	63	0

Šiuo metu tvarkomas K. Sirvydo kiemas pagal projektą (PV R. I. Klimavičienė). Pagal projekcinę dokumentaciją ašyje „F“ įrengiama hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda, tuo pačiu užtaisomas plyšys cokolio dalyje. Ašyje „1“ įrengtas sanuojantis cokolis, virš jo rustuotas bažnyčios fasado tinkas, šioje dalyje cokolis yra geros būklės, alsuojančios nuogrindos nėra, iki cokolio paklotos granitinės grindinio trinkelės. Cokolis iš Pilies g. pusės (ašyje „11“) renesansinio primūrijimo, būklė gera, mūras pasviręs pagal sumanymą. Fasadas iš Šv. Jonų g. pusės sutvarkytas 2015 m. būklė gera.

1.2. Sienos ir kolonos

Konstrukcinė pastato schema – laikančių sienų tinklas su vidinių mūrinių kolonų tinklu. Pastato laikančios sienos – keraminių plytų mūro. Laikančių sienų storis ~60-400cm storio. Kolonos pirmame aukšte ~2,4x2,4m skerspjūvio. Pastato sienos ne pastogėje pilnai tinkuotos iš vidaus ir išorės. Pastogėje sienos netinkuotos.

Pastogėje įrengta barokinio mūro arkados. Arkados nesurištos su išorinėmis laikančiomis sienomis, todėl atsivėręs plyšys. Arkados mūras vietomis supleišėjęs.

Templės. Skėtimo jėgų stabilizacijai įrengtos vidinės ir pastoginės templės. Vidinės templės (bažnyčios interjere) įrengtos iki 1984 m. sovietmetyje, kai buvo tvarkomi skliautų įtrūkimai. Jų konstrukcija yra metalinės juostos suveržtos movomis. Būklė gera, skliauto plyšiai stabilizuoti. Pastogėje įrengtos templės sovietmečiu arba tarpukario laikotarpyje. Tai yra dvigubos templės su kreipiamais loviais įrengtais arkų stulpuose su įtempimą reguliuojančiomis movomis. Grandys tarpusavyje sujungtos suvirinant.

1.3. Perdangos

Pagrindinių navų skliautai yra kryžminiai su gurtais ties sankirtomis, gurtų storis $1\frac{1}{2}$ plytos, patys skliautai 1 plytos storio. Skliautai remiasi į pagrindines arkas, kurių storis $3\frac{1}{2}$ plytos storio. Skliautai yra apšiltinti akmens vatos plokštėmis $d=10$ cm ir uždengti difuzine plėvele su smeigėmis. Būklė visumoje gera, vietomis reikia sutvarkyti apšiltinimo ir plėvelės netektis, o tarp ašių „9-11“ pakeisti sumirkusią vatą ir difuzinę plėvelę naujomis medžiagomis. Pagrindiniai skliautų defektai yra atskirų vietų pratekėjimai „kišenėse“, skliauto tarp ašių „1-3“ „E-D“ įtrūkimai dėl neįrengto mūro perrišimo išilginės sienos ašyje „E“ su skersine siena ašyje „1“.

Aptarnavimo takai pastogėje įrengti trijuose lygiuose. Aptarnavimo takai yra medinių lentų konstrukcijos, trijų lygių: apatinis lygis skliautų pėdų lygyje, antras lygis apatinio stogo lygyje ir trečias yra viršutinio stogo lygyje, į kurį patenkama per medines kopėčias. Būklė gera, vietomis reikalingas paprastasis remontas. Koplyčiose tarp ašių „A-B“ įrengti nauji aptarnavimo takai su apšvietimu, koplyčiose tarp ašių „E-F“ takų nėra.

Sietynų pakabinimų konstrukcija yra medinė, spyrinė su kėlimo mechanizmais. Remstinės konstrukcijos visumoje yra geros būklės, atremtos į pagrindines arkas, pastebėtos atskirų elementų netektys, kurias būtina atstatyti.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	13	63	0

1.4. Stogas ir kritulių nuvedimo sistema

Barokinio stogo konstrukcija įrengta ant barokinio mūro arkados, viršutinėje stogo dalyje atremtoje į arkas. Stogo k-ją sudaro: pagrindiniai rėmai kas 4 gegnių eile ir antraeiliai nepilni rėmai. Siaurėjančioje dalyje tarp ašių „9-11“ sumontuoti tik nepilni rėmai su spyriais. Laikančių konstrukcijų būklė visumoje gera, vietomis trūksta atskirų elementų ar yra puvinio pažeistų vietų, vietomis atsilaisvinę mazgai. Rėmai yra atremti į barokinę arkadą. Rėmai įremti į nevientisą mūrtašį, kuris įrengtas tiesiogiai ant mūro ir vietomis galai veikiami drėgmės yra papuvę.

Apatinių stogų konstrukcija yra vienslaitė remstinės konstrukcijos, gegnės ~20(h)x16cm, atremtų viršuje ant statramsčių ~20(h)x16cm ir į lizdus arkadoje, su spyriais ~15(h)x12cm ir sijomis ~15(h)x12mm, apačioje atremti į dvigubus neištisinius mūrtašius. Remstinės konstrukcijos yra sustatytos ne vertikaliai su iki 5-10 cm pasvyrimu.

Viršutinio ir apatinio stogų danga yra įrengta sovietmečiu, čerpės „vienuolių“ tipo (Jašiūnų fabriko gamybos), susidevėjusios. Dangos konstrukciją sudaro (viršutinio stogo) skersiniai grebėstai, į kuriuos atsiremia „vienuolės“ čerpės, po jomis suklota kieta MPP danga (4 mm) ant ištiso lentų pakloto (25 mm). Viršutinio ir apatinio stogo dalyje įrengtas dubliuojantis karnizas su folgoizolo danga virš lentų. Šios dangos elementai išliko viršutinio ir apatinio stogo konstrukcijose. Apatinio stoge įrengti sniego gaudytuvai.

Viršutinio ir apatinio stogo tūriniai stoglangiai yra numatyti pastogės apšvietimui, jų konstrukcija medžio lentų, stoglangių varčios įstiklintos, stiklas išliko ne visur, todėl į vidų patenka krituliai. Stoglangių danga – cinkuotos skardos ant ištiso lentų pakloto.

Lietaus nuvedimo sistema yra organizuota, vietomis kanalizuoja. Pagrindinio stogo lietloviai yra antstoginiai su cinkuotos skardos su karnizų apskardinimu ir lietvamzdžių įlajomis viršutiniame stoge, bei lietvamzdžiais ir įlajomis apatiniame stoge. Apatiniame stoge įrengti dažyti – cinkuotos skardos lietloviai, kritulių nuvedimui nuo viršutinio stogo. Lietvamzdžiai kvadratiniai. Būklė patenkinama, vietomis neužtikrina tinkamo lietaus nuvedimo ir lietaus vanduo taško aplinkines sienas.

Karnizų ir karnizėlių apskardinimai yra cinkuotos surūdijusios skardos. Būklė bloga. Karnizo tinkas tarp viršutinio ir apatinio stogo vietomis sutrūkinėjęs, tinkas apsilaupęs. Karnizas po apatiniu stogu turi įtrūkimus sutampančius su pagrindiniais fasado plyšiais ir smulkesnius – lokalius įtrūkimus, tinkas dažytas, vidutiniškos būklės.

Koplyčių stogai. Koplyčių iš Šv. Jono g. pusės tarp ašių „A-B“ pirminė stogų konstrukcija yra įrengta klasicizmo laikotarpyje ir remiasi ant skersinių sienų, ilginių ir „štulių“. Konstrukcija nepriklausomybės laikais remontuota keičiant atskiras gegnes ir laikančių k-jų fragmentus. Stogo danga yra šiuolaikinė S pavidalo čerpių su skersiniais ir išilginiais grebėstais ir antra difuzinės plėvelės danga. Kritulių nuvedimas organizuotas, dalinai kanalizuojamas. Apskardinimai - puralu dengtos skardos. Stogo k-jų ir dangos būklė gera. Virš klasicistinio įėjimo portiko stogo danga - puralu dengtos cinkuotos skardos lakštais. Būklė gera.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	14	63	0

Koplyčių stogai tarp ašių „E-F“ stogo konstrukcija skirtingų laikotarpių, nuo baroko iki eklektikos, k-ją remstinė su ilginiais į kuriuos atremtos gegnės. Stogo danga plastizuotos skardos ant neištiso lentų pakloto. Pastogės perdanga apšiltinta akmens vatos ir difuzinės plėvelės danga. Lietaus nuvedimo sistema organizuota, kanalizuoja. Visumoje stogo k-jos ir dangos būklė gera.

V. TVARKYBOS DARBAI: RESTAURAVIMAS, REMONTAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS – APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS.

Remiantis užsakovų suformuota užduotimi, pastato vertingųjų savybių aprašu, tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2021-08-17. Nr. EVS-51, vizualine apžiūra, atliktais tyrimais, vykdomi šie: tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo- apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.

1. Statybinių atliekų pašalinimas ir utilizavimas

Projekte numatyta surinkti ir išvežti utilizavimui ant pastogės perdangos susikaupusias statybines ir buitines atliekas.

2. Pamatų vertikalios hidroizoliacijos įrengimas

Projekte numatyta įrengti vertikalią pamatų hidroizoliaciją apsaugančią sienas nuo kenksmingo drėgmės ir vandens poveikio. Esamo pastato perimetru, priklausomai nuo esamos dangos tipo, išardomos betoninės trinkelės. Išardžius dangą, iškasama tranšėja pastato išoriniu perimetru ir atliekamai pamatų tvarkybos darbai: atliekamas pamatų mūro valymas, restauravimas, įrengiama 2sl. teptinė mineralinė hidroizoliacija ir drenuojanti membrana. Visi žemės judinimo darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. Hidroizoliacija įrengiama nuo žemės paviršiaus iki 0,7 m po žeme visu pastato perimetru. Įrengus hidroizoliaciją tranšėja užpilama grunto sluoksniais nurodytais brėžiniuose. Tranšėjos viršuje atkurama arba įrengiama nauja betoninių šaligatvio plytelių danga su dangos.

Vykdyti pagal: „PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“; PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis, brėžiniais, ST Nr.5 „Mūro fragmentinė restauracija“, ST Nr.8 „Mūro vertikali hidroizoliacija“, ST Nr.9 „Mūro valymas ir antiseptikavimas“.

3. Plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas

Siekiant pastatą apsaugoti nuo tolesnio savaiminio nykimo esami plyšiai mūrinėse sienose ir skliautuose susiuvami, pleištuojami ir injekuojami (priklausomai nuo plyšių pobūdžio ir kilmės). Plyšių pleištavimas atliekamas kintamo storio 100x50mm, t=2-5mm, S235 klasės pleištais. Užpleištuotas plyšys injekuojamas injekavimo skiediniu. Plyšių susiuvimas atliekamas numušant ~25cm tinko iš abiejų plyšio pusių ir į suplyšusio mūro

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	15	63	0

siūles inkaravimo skiediniu įklijuojant 50cm ilgio Ø8 S500, L=500mm armatūros strypus, kas ~35cm. Prieš tinko ardymo darbus turi būti gautas Projekto vadovo arba polichromijos (tapybos) projekto (programos) autoriaus leidimas. Susiūtas plyšys injekuojamas mineraliniu skiediniu. Skiediniui sudžiuvus nuardytas tinkas atstatomas.

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis, brėžiniais, ST Nr. 4 „Plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas“.

4. Gelžbetoninių inkarų įrengimas

Projekte numatyta surišti barokines mūro arkadas su išorinėmis pastato laikančiomis sienomis ir užtaisyti plyšius atsivėrusius tarp šių konstrukcijų. Tam tikslui pasiekti įrengiami gręžtiniai g/b inkarai, surišantys sienas tarpusavyje. Arkoje sienoje gręžiamos Ø160mm skersmens, L~1,2m ilgio angos. Išgręžus vieną angą mūre, anga išvaloma, į angą įstatoma armatūra ir anga užbetonuojama C20/25, XC1 klasės smulkiagrūdžiu betonu, betoną įtrombuojant. Įrengus visus numatytus inkarus, arkados mūras susiuvamas iš pleištuojamas ir injektuojamas.

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis, brėžiniais, ST Nr. 4 „Plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas“.

5. Metalinių rėmų įrengimas, mūrinių arkų ir sienų surišimui.

Projekte numatyta surišti barokines mūro arkadas su išorinėmis pastato laikančiomis sienomis ir užtaisyti plyšius atsivėrusius tarp šių konstrukcijų. Tam tikslui pasiekti įrengiami metaliniai rėmai, surišantys sienas tarpusavyje. Arkoje gręžiamos Ø40mm skersmens, L~55-90cm ilgio angos. Išgręžus vieną angą mūre, angos išvaloma, pripildoma inkariniais kljais ir M20, 8.8. klasės smeigėmis, pritvirtinami UPE120 skerspjuvio rėmai. Rėmų plieno klasė S275. Įrengus visus numatytus rėmūs, arkados mūro plyšiai susiuvamai iš pleištuojamai ir injektuojamai.

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis, brėžiniais, ST Nr. 7 „Metalinių konstrukcijų darbai“.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	16	63	0

6. Skliautinės perdangos apšiltinimo tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.

Projekte numatyta pakeisti drėgmės pažeistą perdangos apšiltinimą ir vėjo izoliacinę plėvelę nuo skliautų. Numatytas pažeistos akmens vatos ir vėjo izoliacinės plėvelės pašalinimas ir utilizavimas. Pašalinus pažeistą apšiltinimą įrengiamas naujas 100mm storio akmens vatos apšiltinimo ir difuzinės plėvelės sluoksnis.

Atliekant darbus vadovautis, brėžiniais, ST Nr. 1 „Mūrinių skliautų apšiltinimas“, ST Nr. 3 „Šlaitinių stogų dangos remontas“.

7. Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto, (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.

Projekte numatyta restauruoti keičiant arba protezuojant esamas drėgmės ir puvinio bei mechaniškai pažeistas medines stogo konstrukcijas. Projekte taip pat numatytas dalinis nepakankamo stiprumo stogo konstrukcijų stiprinimas antdėklais.

Keičiant gegnes demontuojama stogo danga, lentų paklotas/gebėstai susidevėjusios gegnės restauruojamos keičiant. Naudojamos medienos stiprumo klasė C24, mediena antiseptikuota ir antiperinuota. Įrengus gegnes įrengiami stogo sluoksniai ir danga. Darbai atliekami etapais, gegnes keičiant palaipsniui, išramstant gegnes bei užtikrinant nuolatinę konstrukcijų apsaugą nuo kritulių.

Taip pat numatytas pavienių konstrukcijų (gegnių, templių, statramsčių ir spyrių) protezavimas, restauravimas keičiant ir stiprinimas antdėklais. Taip pat numatytas atsilaisvinusių medinių konstrukcijų jungčių tvirtinimas antdėklais, smeigėmis, medsraigčiais ir kabėmis.

Vykdyti pagal: PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“, PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.

Atliekant darbus vadovautis brėžiniais ir ST Nr. 2 „Medinių perdangų ir stogų laikančių konstrukcijų restauravimo ir stiprinimo sprendiniai“, ST Nr. 3 „Šlaitinių stogų dangos remontas“, ST Nr. 6 „Medinių konstrukcijų darbai“.

8. Esamų stogo konstrukcijų apdorojimas antiseptikais ir antipirenais.

Esamos medinės stogo konstrukcijos apdorojamos antiseptikais ir antipirenais siekiant padidinti konstrukcijų ilgaamžiškumą ir atsparumą ugniai.

Vykdyti pagal: PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis brėžiniais ir ST Nr. 8 „Medinių konstrukcijų darbai“.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	17	63	0

9. Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai.

Projekte numatyta pakeisti esamą susidėvėjusią stogo dangą ir apskardinimus. Numatyta įrengti naują S tipo čerpių stogo dangą bei valcuotos varinės skardos dangą su šiuolaikiniais dangos pasluoksniais, pagal detales ST.1, ST.2 ir ST.3. Prieš naujos dangos įrengimą demontuojama esama susidėvėjusi stogo dangą, išilginiai grebėstai ir plėvelė (vietomis difuzinė, kitur ruberoidas). Atliekamas esamo ištinio lentų pakloto remontas. Ant esamo suremontuoto lentų pakloto įrengiamas išilginis grebėstas 30(h)x50mm, difuzinė plėvelė, ventiliacinis išilginis grebėstas 50x50, skersiniai grebėstai 50x50mm ~350mm žingsniu (tikslinama pagal čerpių specifikaciją), ir S tipo keraminių čerpių dangą. Įrengiant stogo dangą restauruojami esami kaminų-stogo ir kaminų-sienų apskardinimai. Darbai atliekami etapais, stogo dangą ir pasluoksnius demontuojant palaipsniui, užtikrinant nuolatinę konstrukcijų apsaugą nuo kritulių.

Vykdyti pagal: PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis: brėžiniais, ST Nr. 3. „Šlaitinių stogų dangos remontas“.

10. Lietaus nuvedimo sistemos tvarkybos (remonto) darbai. Keičiama pažeista lietaus vandens nuvedimo sistema. (Demontuojama esama ir įrengiama nauja).

Projekte numatyta demontuoti susidėvėjusius esamus antstoginius lietlovius. Demontavus esamus lietlovius, įrengiami pakabinami varinės skardos lietloviai ir laštakiai. Keičiami lietvamzdžiai į naujus vario skardos. Dalis prijungiama prie esamos lietaus nukanalizavimo sistemos

Vykdyti pagal: PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis: brėžiniais ir ST Nr. 3. „Šlaitinių stogų dangos remontas“.

11. Sniego gaudytuvų ir sniego peilių įrengimo (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.

Projekte numatyta įrengti sniego gaudytuvus apsaugančius lietlovius ir žmones nuo ant stogo susikaupusio sniego nuošliaužų. Taip pat ant V korpuso mansardinio stogo aukštesniųjų šlaitų numatyta įrengti sniego peilius. Naudojami varinės skardos sniego gaudytuvai pritaikyti čerpių stogo dangai, tvirtinami į po čerpėmis įrengtus skersinius tašelius.

Vykdyti pagal: PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis: brėžiniais ir ST Nr. 3. „Šlaitinių stogų dangos remontas“.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	18	63	0

12. Tinkuoto plytų mūro cokolio tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

- **Cokolio tinkuotų (lygaus tinko) plokštumų, augiাপlanio kontūro tvarkybos darbai:** Atšokusio ir pažeisto esamo sanuojančio tinko pašalinimas. **Plytų mūro paviršiaus restauravimas:** Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro remontas iki 0,5pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas) ir iki 1pl. gylio. **Tinko atstatymas (remontas):** tinkavimas (sanuojančio tinko sistema). Paviršių gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais.

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis brėžiniais ir ST Nr. 5 „Mūro fragmentinė restauracija“; ST Nr. 9 „Mūro valymas ir antiseptikavimas“; ST Nr. 10 „Paviršių tinkavimas ir tinko atkūrimas“.

13. Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo tvarkybos (restauravimo) darbai.

- **Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo restauravimas:** Geros būklės tinko paviršiaus valymas, dažų ir užtrinių atsargus pašalinimas iki pirminio dažymo sluoksnio, antiseptikavimas. Tinko netekčių užtaisymas (analogiškos sudėties skiediniu) taikant pagamintą šabloną (tinkavimas). Paviršių užtrinis, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. Paviršių hidrofobizavimas.

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.

Atliekant darbus vadovautis brėžiniais ir ST Nr. 10 „Paviršių tinkavimas ir tinko atkūrimas“.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	19	63	0

Atlikus numatomus darbus Bažnyčios (kodas 26848); Vilniaus universiteto pastatų komplekso (kodas 770); Vilniaus senamiesčio (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504). vertingosioms savybėms pakenkta nebus.

Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 str. nustatyta tvarka, projektas papildomas.

Pareigos	Vardas pavardė	Atestatų Nr.	Parašas	Data
Projekto vadovas	R.B.	A1132; KPD 0869		2021 09

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	20	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

“MŪRINIŲ SKLIAUTŲ APŠILTINIMAS” ST NR. 1

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Numatyta atlikti esamo drėgmės pažeisto apšiltinimo sluoksnio pašalinimą ir naujo apšiltinimo sluoksnio bei vėjo izoliacinės plėvelės įrengimą.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Esamo apšiltinimo sluoksnio pašalinimo darbai

Esamo apšiltinimo sluoksnio – mineralinės vatos – pašalinimo ir utilizavimo turi būti vykdomas laikantis darbų saugos reikalavimų DT 5-00. Esama apšiltinimo medžiaga pašalinama iš pastogės ir kaupiama statybinių atliekų konteineriuose, vėliau šias atliekas išvežant utilizuoti.

Be mineralinės vatos, pastogės erdvėje yra susikaupę ir įvairaus tipo statybinių atliekų. Šias atliekas taip pat būtina surinkti ir utilizuoti, atliekant pastogės valymo darbus.

2.2. Apšiltinimo sluoksnio ir vėjo izoliacijos įrengimas

Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinais deformacijomis. Atitvarų pralaidumas orui neturi viršyti leistinos oro pralaidumo vertės ($\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$), pateiktos galiojančiame STR. Mineralinės vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu.

Mineralinės vatos plokštės klijuojamos prie esamo mūrinio skliauto. Įrengiant apšiltinimą plokštės turi:

- glaudžiai priglusti prie šlitinamos atitvaros paviršiaus;
- glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti;
- būti perstumtos viena kitos atžvilgiu.

Įrengiant vėjo izoliaciją, ji kabėmis tvirtinama prie šilumos izoliacijos, bei vietose kur susikerta su mūru - klijuojama prie mūro. Vėjo izoliacinė plėvelė klojama plėvelės lakštus perdengiant vieną sluoksnį su kitu ne mažiau 5cm. Plėvelės lakštai tarpusavyje klijuojami spec. lipnia juosta. Vėjo izoliacijai naudojama vėjo izoliacinė plėvelė, skirta kloti tiesiai ant apšiltinimo medžiagos. Įrengiant akmens vatos apšiltinimą su išoriniu vėjo izoliaciniu sluoksniu, vėjo izoliacinės plėvelės galima nenaudoti.

Naudojamos akmens vatos ir vėjo izoliacinės plėvelės techninės charakteristikos turi būti ne prastesnės nei nurodyta lentelėje.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	21	63	0

Akmens vatos techninės charakteristikos

Deklaruojamas šilumos laidumas	$\lambda_D < 0,037 \text{ W/mK}$
Stipris gniuždant	$\geq \text{NPD kPa}$
Stipris tempiant	$\geq \text{NPD kPa}$
Vandens įmirkis: - trumpalaikis - ilgalaikis	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
Degumo klasifikacija	A1
Oro laidumo koeficientas	$50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$

Vėjo izoliacinės plėvelės techninės charakteristikos

Svoris	$>115 \text{ g/m}^2$
Nutraukimo jėga tempiant: - išilgai - skersai	$>250 \text{ N/5cm}$ $>200 \text{ N/5cm}$
Vandens nepralaidumas	$>2000 \text{ mm}$
Atsparumas temperatūros poveikiui	min. nuo -35°C iki $+80^\circ\text{C}$
Atsparumas vandeniui	W1
Vandens garų pralaidumas S_d	0,03
Atsparumas tiesioginiam UV	$>3 \text{ mėn.}$

2.3. Kokybės kontrolė

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą, tarpinius etapus statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, medžiagų kiekių sąnaudos, medienos drėgnis, kontrolei gali būti išgręžti kernai.

2.4. Bendrieji nurodymai

Vykdam darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

1. Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
2. Darbus vykdyti naudojantis individualios apsaugos priemonės;
3. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama;
4. Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau $+5^\circ\text{C}$;
5. Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami;

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti atestuoti specialistai.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	22	63	0

**SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
„MEDINIŲ PERDANGŲ IR STOGŲ LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ RESTAURAVIMO
IR STIPRINIMO SPRENDINIAI“ ST NR.2**

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Numatyta atlikti:

Medinių sijų stiprinamą andėklais ir plombavimu (schema nr.1).


Atvirų perdangų sijos stiprinamos plombavimu ir strypų įkljavimu. Atviri sijų galai stiprinami strypų įkljavimo būdu (schema nr.3).

Gegnės ir kitos stogo laikančios konstrukcijos remontuojamos plombavimu, stiprinamos išlyginamaisiais išilginiais grebėstais (schema nr.1, 2, 4, 5, 6).

Pažeista mediena šalinama iki sveikos.

2. SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS

2.1. Nedidelės apimties defektų šalinimas priauginimo būdu ir protezų įkljavimo būdu (schema nr. 1, 2):



Schemas nr.: 1, 2

1. Pažeista gegnė arba sija
2. Pažeista medienas išskobtuojama dantukais
3. Užtaisymas EPC kljais - mastika
4. Kljai medienai
5. Sveikos medienos protezas, C24
6. Sveika mediena
7. Ažuoliniai kaiščiai Ø20mm


SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	23	63	0

Darbai vykdomi šia tvarka:

- Pašalinama pažeista mediena iki sveikos;
- Įklijuojamas įtarpas - protezas, naudojant klijus medienai ir medinius kaiščius, protezo fiksavimui. Kraštai apdorojami, siekiant suvienodinti autento ir naujo elemento išvaizdą;
- Nauja mediena antiseptinama ir tonuojama.

2.2. Medinės dengtos perdangos stiprinimas andeklais

Stiprinimas andeklais numatytas dengtose perdangos konstrukcijose, kur estetiškas vaizdas neturi reikšmės.



Schema nr. 3

- 8. Andeklai, pagal skaičiavimus
- 9. Smeigės ØM12, kas 200mm šachmatine tvarka
- 10. Statybinio laužo šalinimas, atidengiant sijas

Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant stiprinimą andeklais, atliekami šie paruošiamieji darbai:

- Atidengiamos perdangos sijos, pažeistos vietos šalinamos ir remontuojamos plombavimu, pagal schemą nr.3.
- Andeklių mediena turi būti oriniai sausa ($W10 \pm 2\%$, kl.C24).

Darbai vykdomi šia tvarka:

- Sijos apnuoginamos iš trijų pusių,
- Jei reikia, sijos išramstomos ir donkratuojamos, mažinant įlinkį;
- Sijos stiprinamos andeklais, pagal projektą: smeigėmis M12 šachmatine tvarka, pagal schemą nr. 3 pateikta tvarka;
- Atlikus stiprinimą, išramstymas šalinamas, matuojamas papildomas įlinkis.

2.3 Gegnių ir kitų stogo laikančių konstrukcijų remontas plombavimu (schema nr. 4, 5)

Paruošiamieji darbai:

- Prieš pradedant gegnių blombavimą, turi būti užtikrintas jų pastovumas darbų metu;


SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	24	63	0

- Plombuojamų gegnių, pažeista mediena šalinama iki sveikos;
- Paruošiamas medinis protezas iš medienos, kl.C24 (W10±2%), pagal išpjautą medienos formą;
- Plomba įklijuoma klijais medienai ir fiksuojama, ažuoliniais kaisčiais Ø16mm;
- Plomba vizualiai neturi labai skirtis nuo autento, turi būti apdorota, pagal senas technologijas ir sendinta.

2.4. Gegnės ir kitų stogo laikančių konstrukcijų remontas ir tarp naujos ir autentiškos medienos jungimų konstravimas


Gniuždomi elementai jungiami, pagal schemą nr.4. Šie mazgai taikomi gniuždomiems elemtams: statramsčiams ir spyriams.

Lenkiami elemtai jungiami, pagal schemą nr.5.



Schema nr.4

- 20. Esama stulpo ar spyrio mediena;
- 21. Priduriama stulpo ar spyrio mediena;
- 22. Smeigės M12
- 23. Klijai medienai




Schema nr.5

SP-0343-20-TVTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	25	63	0

- 24. Ažuoliniai kaiščiai, Ø16mm
- 25. Esama mediena
- 26. Priduriama mediena

2.5. Gegnių lyginimas ir stiprinimas andėklais iš viršaus (išilginiais gebėstais)

Šis stiprinimo būdas naudojamas lyginti gegnes iš viršaus, kai gegnėms keliami estetiniai reikalavimai. Išilginės gegnės numatomos 100mm pločio ir kintamo auščio, pagal gegnių išlinkį. Andėklai tvirtinami iš viršaus medstraigčiais Ø8x120mm, kas 200mm, šachmatine tvarka, pagal schemoje nr.6 pateiktu metmenis.



Schema nr.6

- 27. Andeklas, mediena C24, W 15-20%
- 28. Stiprinama gegnė
- 29. Difuzinė plėvelė
- 30. Medstraigčiai 8x120mm, kas 200

2.6. Kokybės kontrolė

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoja darbą, tarpinius etapus statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, medžiagų kiekių sąnaudos, medienos drėgnis, kontrolei gali būti išgręžti kernai.

2.7. Reikalavimai medienai

Konstrukcijoms naudojama ne mažesnės nei C24 klasės, ne didesnio nei W10±2% drėgnumo mediena. Mediena turi būti antiseptikuota ir antipirenuota.

Naudojama mediena turi atitikti šių standartų reikalavimus:

- LST EN 14080 Medinės konstrukcijos. Klijuotojo sluoksninė mediena. Reikalavimai;
- LST EN 14081-1 Medinės konstrukcijos. Pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena;
- LST EN 338 Statybinė mediena. Stiprumo klasės;

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	26	63	0

- LST EN 336 Statybinė mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai;
- LST EN 912 Medienos tvirtinimo detalės. Medienos jungčių techniniai reikalavimai.

2.8. Bendrieji nurodymai

Vykdamas darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

1. Medžiagos sandėliuojamos įstatymuose nustatyta tvarka;
2. Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
3. Darbus vykdyti naudojantis individualios apsaugos priemonės;
4. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama;
5. Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau +5°C;
6. Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami;
7. Smeigės cinkuotos, su nemažiau kaip $\varnothing 37mm$ poveržlėmis, po 4 veržles kiekvienai smeigei;
8. Darbų metu demontavus stogo dangą, atidengtos konstrukcijos po stogu privalo būti apsaugotos nuo kritulių. Darbus reikia vykdyti nedideliais, lengvai kontroliuojamais etapais, arba uždengiant atidengtas stogo konstrukcijas laikinu stogu;
9. Demontuojant stogo paklotą, gegnės privalo būti išramstomos horizontaliais ryšiais arba spyriais, kad konstrukcijos neprarastų stabilumo.

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti atestuoti specialistai.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	27	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

“ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGOS REMONTAS” ST NR. 3

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Numatyta atlikti esamos stogo dangos ir grebėstų ir plėvelės demontavimą ir naujos S tipo keraminių čerpių stogo dangos įrengimą. Taip pat įrengi ir naujos valcuotos varinės stogo dangos įrengimą ant ištisinio lentų pakloto kupolui ir portiko stogeliui.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Dangos ir pakloto ardymas

Stogo dangos ir lentų pakloto ardymas turi būti vykdomas laikantis darbų saugos reikalavimų DT 5-00. Darbai vykdomi nuo pastolių, naudojant rankinius įrankius, tokius kaip: plaktukas, laužtuvas, skardos žirklys, pjūklas ir t.t. Demontuota stogo danga ir paklotas negali būti kaupiama ant stogo ar perdangos. Demontuota danga ir paklotas iš karto pašalinamas nuo stogo ir kaupiamas statybinių atliekų kontaineriuose, vėliau šias atliekas išvežant utilizuoti. Stogo danga, grebėstai ir plėvelė demontuojami lengvai kontroliuojamais etapais, kad vykdant darbus atidengtos konstrukcijos nebūtų užpilamos krituliais. Esant būtinybei, stogas uždengiamas laikinu stogeliu, apsaugančiu konstrukcijas nuo kritulių. Demontuojant paklotą nuo daugiau nei vieno tarpgegnio, gegnės būtina išramstyti laikinomis priemonėmis, t.y. horizontaliais ryšiais iš medinių lentų, arba mediniais spyriais.

2.2. Lentų pakloto remontas

Esamas ištisinis lentų paklotas vietomis pažeistas. Pažeistos pakloto vietos turi būti remontuojamos 25(h)x100mm lentomis. Lentų paklotas prie gegnių tvirtinamas vinimis ir medvaržčiais. Pakloto lentos išdėstomos taip, kad ne daugiau 50% lentų sandūrų galais, atsidurtų ties ta pačia gegne. Lentų sandūros išdėstomos šachmatiškai.

2.3. Keraminių čerpių stogo dangos įrengimas

Stogai turi būti įrengti pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, nustatyta tvarka sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

Čerpių stogo nuolydžiai ir čerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo instrukcijų reikalavimus. Kai stogo nuolydis didesnis už 50°, turi būti tvirtinamos visos čerpės. Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praejimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais. Stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	28	63	0

varine skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm.

Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų reikalavimai:

- šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip $F_{(RE)} > 150$;
- šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamų medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis 8%.
- stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai:

- lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždaroje nišose;
- atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m;
- lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m^2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už $1,5 \text{ cm}^2$;
- lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;
- prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
- pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais;
- visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip. Kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latakų išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
- pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip $0,28^\circ$, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip $2,9^\circ$;
- įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius;
- šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus.

Projekte numatytų įrengti keraminių čerpių tipas - S. Kokybės rodikliai turi atitikti FVR DIN 456 reikalavimus (vandens įgeriamumas $< 16 \%$, stipris gniuždant $> 36 \text{ N/mm}^2$, kapiliarinis pasiurbimas $< 20 \text{ mm}$, vandens nepralaidumas $> 24 \text{ val.}$, šalčio atsparumas > 150 ciklų, čerpių programa – pilna (eilinės čerpės, kraiginės, galinės, vėdinimo, pralaidų)). Čerpės turi tikti minimaliam leistinam nuolydžiui 22° (be pakloto). Svoris ne daugiau 65 kg/m^2 . Minimalus garantinis laikas - 25 metai.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	29	63	0

2.4. Varinės skardos apskardinimų įrengimas

Numatyta pakeisti visus esamus stogo dangos apskardinimus ir lietaus nuvedimo sistemą. Visi apskardinimai ir lietaus nuvedimo sistemos komponentai – varinės skardos. Naudojamos vario skardos storis ne mažiau nei 0,6mm.

2.5. Valcuotos varinės stogo dangos įrengimas

Numatyta pakeisti visą esamą stogo dangą su apskardinimais ir lietaus nuvedimo sistema. Įrengiama danga – valcuota, varinės skardos danga. Visi apskardinimai ir lietaus nuvedimo sistemos komponentai taip pat varinės skardos. Stogo dangos lakštai prieš sumontuojant išlenkiami, kad atitiktų esamą puscilindrę stogo formą. Valcuotos dangos užlankų aukštis ne mažiau 25mm ±3mm. Atstumas tarp užlankų 60cm ±2cm. Naudojamos vario skardos storis ne mažiau nei 0,6mm.

2.6. Stogo izoliavimo darbai (difuzinė plėvelė)

Bendroji dalis

Šis poskyrius apima nurodymus hidroizoliacijos įrengimą stogams. Stogo sluoksnių įrengimas parodytas brėžiniuose.

Hidroizoliacija turi būti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą.

Sistemos darbai gali būti atliekami tik ant kokybiškai paruošto paviršiaus t. y. tvirto, švaraus ir sauso. Nepatenkinamos sąlygos prieš sistemos instaliaciją turi būti pašalinamos. Rangovas negali pradėti darbų be raštiško anksčiau atliktu darbų patikrinimo.

Difuzinės plėvelės įrengimas

Difuzinė plėvelė užtikrina papildomą atsparumą vandeniui, bei neleidžia kondensatui patekti ant pastato konstrukcijų. Prieš įrengiant difuzinę plėvelę ant lentų pakloto, ties gegnėmis, įrengiami 30(h)x50mm mediniai tašeliai, stogo šlaito išlyginimui. Tašeliai prie gegnių tvirtinami vinimis ir medvaržčiais. Stogo difuzinė plėvelė klojama statmenai gegnėms, pradedant nuo stogo karnizo ir tvirtinama prie gegnių bei, pagal poreikius, lygiagrečiai arba statmenai stogo kraštui, statybiniu segikliu. Tuomet ant plėvelės įrengiami 50x50mm išilginiai grebėstai, suformuojantys ventiliacinį tarpą tarp stogo pakloto ir difuzinės plėvelės. Grebėstai prie gegnių tvirtinami vinimis ir medvaržčiais. Difuzinė plėvelės lakštai klojami užleidžiant juos vieną ant kito per 100-200mm, pagal difuzinės plėvelės gamintojo rekomendaciją ir priklausomai nuo stogo nuolodų. Lakštų kraštų sandūros turi būti ant gegnių, po grebėstais. Lakštų kraštai papildomai tarpusavyje suklijuojami.

Stogo plėvelė kraigo dalyje neturi būti sandari. Tam suformuoti plėvelėje šalia kraigo iš abiejų šlaito pusių ~5cm nuo gegnių, plėvelė nupjaunama. Virš nupjautos plėvelės, ant ventiliacinių tašelių įrengiamos difuzinės plėvelės juostos kurių plotis 20cm didesnis nei nupjautos plėvelės dalis.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	30	63	0

Naudojamos difuzinės plėvelės techninės charakteristikos turi būti ne prastesnės nei nurodyta lentelėje. Išilginiamis grebėstams turi būti naudojama ne prastesnės nei II-osios (B) rūšies mediena.

Difuzinės plėvelės techninės charakteristikos

Svoris	>115 g/m ²
Tempimo stipris: - išilgai - skersai	>250 N/5cm >200 N/5cm
Vandens nepralaidumas	>2000 mm
Atsparumas temperatūros poveikiui	min. nuo –35 °C iki +80 °C
Atsparumas vandeniui	W1
Vandens garų pralaidumas S_d	0,03
Atsparumas tiesioginiam UV	>3 mėn.

2.7. Kokybės kontrolė

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoja darbą, tarpinius etapus statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, medžiagų kiekių sąnaudos, medienos drėgnis.

2.8. Bendrieji nurodymai

Vykdam darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

1. Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
2. Darbus vykdyti naudojantis individualios apsaugos priemonės;
3. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama;
4. Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau +5°C;
5. Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami;

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	31	63	0

6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: mediena pušies kl. C24, drėgnumas 12-15%., A rūšies;

7. Smeigės cinkuotos, su nemažiau kaip $\varnothing 37mm$ poveržlėmis, po 4 veržles kiekvienai smeigei;

8. Darbų metu demontavus stogo dangą, esamos konstrukcijos po stogu privalo būti apsaugotos nuo kritulių. Darbus reikia vykdyti nedideliais, lengvai kontroliuojamais etapais, arba uždengiant atidengtas stogo konstrukcijas laikinu stogeliu;

9. Demontuojant stogo paklotą, gegnės privalo būti išramstomos horizontaliais ryšiais arba spyriais, kad konstrukcijos neprarastų stabilumo.

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti atestuoti specialistai.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	32	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA „PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMAS, SUSIUVIMAS IR INJEKAVIMAS“ ST NR. 4

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Projekto plyšių injekavimo, pleištavimo ir susiuvimo darbams atlikti.

Darbai vykdomi pagal projektą ir šią specialiąją technologiją: naudojamas mišrus plyšių injekavimo ir plyšių susiuvimo metodas. Injekavimas vykdomas per parkerius išdėstytus nuo 50 cm iki 80 cm žingsniu, injekuojant specialų skiedinį 1-6m atm. Spaudimu, rankiniu siurbliu. Mūro susiuvimas atliekamas armatūros Ø8 S500 įklėjimo metodu į mūrę išrievėtas siūles.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA


2.1. Naudojamos šios specialios medžiagos ir mechanizmai:

„Oxal VP IT flow“ injekavimo skiedinys ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga (toliau - „Oxal VP IT flow“) (Priedas Nr.1)

- „Desoi“ ar pan. pakeriai;
- ankerinis skiedinys „Emcekrete SFM thix“ ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga (toliau - „Emcekrete SFM thix“) (Priedas Nr.2);
- perforatorius;
- kampinis šlifluokis;
- elektrinė maišyklė;
- rankinis ar elektrinis injektorius.

2.2. Technologijos aprašas

A. Mūro stiprinimas injekavimo metodu



1 pav. Plyšių injekavimo schema

a) pakelių išdėstymo schema; b) injekavimo pradžia; c) injekavimo pabaiga. 1-plyšiai; 2-pakeriai; 3-plyšio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano putomis ir pan.); 4-pakerio uždarymas; 5-injektoriaus pajungimas.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	33	63	0

– Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo ir išplovimo, pakerių įrengimo, ir plyšių užtaisymo. Plyšių išplovimas atliekamas švariu vandeniu. Pakeriai įstatomi į pagrindinius plyšius, apytikslis žingsnis ne daugiau 150 plyšio storio (30-60 cm), bet nemažiau kaip 2 pakerius vienam plyšiui. Injekuojant sluoksniuotą mūrą pakeriai įrengiami šachmatine tvarka, žingsnis ne daugiau 50 cm. Pakeriai ir plyšiai užtaisomi polimercementiniu skiediniu, esant būtinumui naudojami priedai skiedinio kietėjimui paspartinti.

– Injekavimas mineraliniu skiediniu atliekamas injektoriumi 1-6 atm. spaudimu iš apačios į viršų. Tam tikslui injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys įspaudžiamas į plyšį kol, iš šalia esančio pakerio nepasirodo skiedinys. Pakeris uždaromas, viršutinis arčiausiai esantis pakeris išvalomas ir jis naudojamas tolimesniam darbui. Esant nedideliam injekavimo kiekiui injekavimas gali būti atliktas tik per apatinius pakerius.


– Baigiamieji darbai susideda iš pakerių pašalinimo, pakerių vietų užtaisymo skiediniu, darbo vietos nuvalymo, mechanizmo praplovimo.

– Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5°C iki +30°C. Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos priedai.

Injekavimo metodas taikomas kartu su susiuvimo - armatūros įklėjavimo, mūro pleištavimo, skersinio armavimo ar sluoksniuoto mūro inkaravimo metodais.

B. Mūro stiprinimas susiuvimo - armatūros įklėjavimo metodu.

Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo, vagų įrengimo armatūros įklėjavimui ir skiedinio paruošimo. Vagas rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse, pagal žingsnį ir ilgį nurodytą projekte. Vagos turi būti išvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu.



2pav. Mūro susiuvimo schema


SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	34	63	0

– Strypų įklėjimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruošimas, strypo įklėjimas. Armatūrinis strypas nuvalomas nuo korozijos. Strypas įkljuojamas ankeriniu skiediniu „Emcekrete SFM thix“.

– Toliau vykdomas plyšių užpildymas injekavimo metodu pagal „**Mūro stiprinimas injekavimo metodu**“ technologiją aprašyta punkte A.

– Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5°C iki +30°C. Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos priedai.

C. Mūro stiprinimas pleištavimu



3pav. Pleištinių sąramų pleištavimo schema

1. Metaliniai pleištukai (metalinė juosta) 2-5mm storio
2. Plyšio injekavimas
3. Plyšio susiuvimas
4. Pleištinė sąrama

Pleištavimas vykdomas pleištinių sąramų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir užpleištuojama 2-4 mm storio 50-60 mm pločio metalinėmis juostomis. Jų kiekis, vienoje vietoje, proporcingas plyšio pločiui. Metalinės juostos gruntuojamos ir įklojamos iki atsako plyšio pločiui. Atlikus pleištavimą pleištinių sąramų siūlės injekuojamos pagal 2.2 punktą A.

3. KOKYBĖS KONTROLĖ

Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų vykdytojas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai, kuriuos pasirašo ir projekto vykdymo priežiūros atsakingas asmuo.

4. DARBO SAUGA

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; LR Darbo kodeksu; „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“, „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis“, „Darboviečių įrengimo bendrieji

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	35	63	0

nuostatai", "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai", „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“, bei kitais identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais.

Prieš pradėdant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instrukuoti darbo vietoje.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	36	63	0



Emcekrete SFM thix

Tiksotropiškas tvirtinimo angų ir siūlių skiedinys

Produkto savybės

- Cementinio rišimo, paruoštas naudojimui – tereikia sumaišyti su vandeniu
- Minkštai plastiškas ir itin elastingas
- Didelis pradinis ir galutinis stipris
- Neturi chloridų ir nesuslūgsta
- Itin atsparus sulfatams, atsparus šalčiui
- Nepralaidus vandeniui, pagal DIN EN 12390-8
- Stabilus ir tinkamas darbams virš galvos
- Aukštas sukibimo stipris tempiant su kvalifikuotai paruoštais pagrindais
- Siūlių užpildymui dirbti su rankiniu skiedinio siurbliu MC-HM Pump zu verarbeiten
- Tvirtinimo angų užpildymui dirbti su rankiniu skiedinio siurbliu MC-HMA Pump
- Gali būti pumpuojamas siurbliu
- Nedegus, pagal DIN EN 13501 – statybinių medžiagų klasė A1

Panaudojimo sritys

- Tvirtinimo ir ankerių skylių užtaisymui, sutvirtinantis, nesudarantis ertmių, nesuslūgstantis (rankiniu skiedinio siurbliu „MC-HMA Pump“)
- Vertikaliam ir horizontaliam siūlių, pvz. segmentinių siūlių statyboje iš surenkamųjų konstrukcijų, durų staktų užpildymui (rankiniu skiedinio siurbliu „MC-HM Pump“)

Nuorodos dėl apdorojimo

Bendroji informacija

„Emcekrete SFM thix“ yra ypatingai elastingas, tiksotropiškas ir kontroliuojamo plėtrumo užpildymo skiedinys.

Pagrindo paruošimas

Numatytos užpildyti tvirtinimų skylės arba segmentinės siūlės turi būti švarios, nealyvuotos, netepaluotos ir be kitokių sukibimui kenkiančių sudėtinių dalių. Sausus arba stipriai sugeriančius pagrindus reikia iš anksto pakankamai gausiai sudrėkinti. Likusį perteklinį, nesugertą vandenį reikia visiškai pašalinti.

Maišymas

„Emcekrete SFM thix“ maišomas priverstinio maišymo maišykle arba lėtai maišytuvu ne trumpiau, nei 3 minutes. Skiedinys suberiamas į indą su švairu vandeniu ir išmaišomas iki gumulų neturinčios, homogeniškos konsistencijos. Maišomas tik visas maišo turinys iš karto.

Naudojimas (glaistymas)

„Emcekrete SFM thix“ sunaudojamas iš karto po sumaišymo. Naudojant rankinį skiedinio siurbliu „MC-HM Pump“ galima užpildyti vertikalias ir horizontalias siūles, nenaudojant klojinių.

Sutvirtinamam tvirtinimo ir ankerių skylių užtaisymui specialiai pritaikytas rankinis skiedinio siurblys „MC-HMA Pump“.

„Emcekrete SFM thix“ gali būti pumpuojamas siurbliu, pvz. sraigtiniais siurbliais kaip „Putzmeister S5 EVTM“ arba „PFT ZP 3 XL“, įsk. „Multimix“ priverstinius maišytuvus.

Papildomas apdorojimas

„Emcekrete SFM thix“ turi būti apsaugotas nuo pernelyg greito išdžiūvimo dėl tiesioginių saulės spindulių ir vėjo. Įprastinė apsaugos nuo per greito išdžiūvimo trukmė yra 3 dienos.

Kitos nuorodos

Pradėjusio stingtį skiedinio nei vandeniu nei šviežiu skiediniu nebegalima vėl padaryti tinkamu naudoti. Stingimo eigą įtakoja skirtinga aplinkos ir panaudojimo temperatūra.

SP-0343-20-TVTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	37	63	0



Oxal VP IT flow

Itin takus mūro injektavimo skiedinys

Produkto savybės

- Labai geros takumo savybės, žemas klampumas
- Statybų fizikos požinių pritaikyta natūralaus akmens mūrai
- Riškis, pasižymintis dideliu atsparumu sulfatams, pagal DIN / EN 197.1 kaip aktyvatorius
- Optimizuotas susitraukimas
- Gali būti transportuojamas siurbliu
- Savo sudėtyje neturi chloridų
- Kietumas analogiškas skiedinio klasėms M 10 - M 20

Panaudojimo sritys

- Sujungiančiam jėgas ir sutvirtinančiam įtrūkimų, siūlių ir ertmių užpildymui aukštybinėje, požeminėje ir inžinierinėje statyboje, esant sausoms ir drėgnoms sąlygoms
- Užpildymo, injektavimo ir įpresavimo darbams
- Mūro, nepatiriančio nuolatinio įmirkio, sutvirtinimui

Nuorodos dėl apdorojimo

Parengiamosios priemonės

Prieš atliekant injektavimo darbus, reikia atlikti statinio ar nesandarių vietų tyrimus, laikantis visų naujausių techninių reikalavimų ir parengti injektavimo darbų atlikimo koncepciją.

Pagrindo paruošimas

Įtrūkimų kraštai arba ertmių šonai turi būti švarūs nuo purvo, alyvų, tepalų ir kitokių sukibimui kenkiančių sudėtinųjų dalių. Nešvarumus reikia pašalinti, juos išpučiant sausu, neturinčiu alyvų suslėgtuoju oru.

Mišinio paruošimas

Presuojamasis ir injektuojamasis skiedinys „Oxal VP IT“ maišomas priverstinio maišymo maišyklė ne trumpiau, nei tris minutes. Riškis suberiama į paruoštą švarų vandenį ir viskas išmaišoma iki gumulų neturinčios konsistencijos. Vienai pakuotei reikia maždaug 12 l vandens. Iš vienos pakuotės - 30 kg maišo - gaunama maždaug 23 l injektavimo klijų. Maišomas tik visas maišo turinys iš karto. Maišymui idealiai tinka didelėmis apsucomis veikiančios tirpiklių maišytuvai. Alternatyviai gali būti naudojamas gręžtuvo sukamas keturių strypų maišytuvas, besisukantis ne mažesniu nei 800 aps./min..

Injektavimas

Injektavimo darbai atliekami pvz. injektavimo siurbliu MC-1910 (vienkomponentis siurblys) arba kitokiu tinkamu injektavimo įrenginiu.

Injektavimui rekomenduojama naudoti kalamuosius kaisčius „MC-Schlagpacker“.

Temperatūrai nukritus žemiau +5 °C, darbus reikia nutraukti.

Prietaisų valymas

Per nurodytą apdorojimo trukmę visus darbo įrankius galima valyti vandeniu. Pradėjus vyksti reakcijai ar jai įvykus, medžiagą galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Nuoroda

Pradėjusio stingti skiedinio nei vandeniu nei šviežiu skiediniu nebegalima vėl padaryti tinkamu naudoti.

Stingimo eigą įtakoja įvairios aplinkos ir panaudojimo temperatūros.

SP-0343-20-TVTP-AR	Lapa	Lapy	Laida
	39	63	0

**Oxal VP IT flow techninės charakteristikos**

Parametras	Vienetas	Vertė	Pastabos
Maišymo proporcija	kg : l	apie 30 : 12	Oxal VP IT flow : vanduo
Apdorojimo temperatūra	°C	≥ + 5	Oro, pagrindo ir medžiagos temperatūra
Išėiga	l	apie 23	iš vienos pakuotės
Tankis	kg/dm ³	1,8	DIN 18555 T1
Ištekėjimo laikas (takumas)	sekundės	apie 139	DIN EN 14117
Gniuždymo stipris	N/mm ²		DIN EN 196 T 1
1 d		apie 2	
7 d		apie 12	
28 d		apie 16	
Tempimo stipris lenkiant	N/mm ²		DIN EN 196 T 1
1 d		apie 1,0	
7 d		apie 2,6	
28 d		apie 3,3	
Tūrio pokytis	%	+ 0,9	DIN 4227 T5
Apdorojimo laikas	minutės	apie 60	esant nuolatiniam maišymo arba pumpavimo vyksmui

Oxal VP IT flow produkto savybės

Pagrindas	Riškis, pasižymintis dideliu atsparumu sulfatams, trasas, smulkiai sumaltos įmaišos, priedai
Spalva	pilka
Tiekimo forma	popieriniai maišai po 30 kg
Laikymas	Laikant sausomis sąlygomis, originaliai uždarytoje taroje galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėnesius.
Taros utilizavimas	Aplinkosaugos sumetimais prašom visiškai ištuštinti tarą!

Pateikti duomenys apie savybes ir ypatumus remiasi laboratoriniais tyrimais ir praktikoje gali skirtis. Norint nustatyti techninį tinkamumą konkrečiu individualiu atveju, reikia atlikti parengtinius bandymus bei tinkamumo testus, tokiomis sąlygomis, kokiomis medžiaga bus naudojama.

Pastaba: Šiame biuletenyje pateikti duomenys remiasi mūsų patirtimi ir geriausiomis žiniomis, tačiau nėra įpareigojancio pobūdžio. Jie turi būti priderinami prie konkretaus statybos objekto, panaudojimo tiksų ir ypatingų vietos sąlygų. Jei objekto sąlygos nukrypsta nuo standartinių panaudojimo sąlygų, darbus planuojantis asmuo privalo jas patikrinti ir suteikti atskirą leidimą. Techninė firmos MC specialistų konsultacija neatstoja projekcinio statinio istorijos parengimo. Laikantis šių reikalavimų, mes atsakome už čia pateiktų duomenų teisingumą mūsų pardavimo ir tiekimo sąlygų rėmuose. Mūsų darbuotojų rekomendacijos, nukrypstančios nuo šio biuletenio duomenų, laikomos mūsų įpareigojančiomis, jei jos patvirtintos raštu. Kiekvienu atveju būtina laikytis bendrai pripažintų technikos reikalavimų.

Leidimas 12/14. Šis leidimas techniniu požiūriu buvo pakeistas. Ugtolintiniai leidimai yra negaliojantys ir negali būti naudojami. Išleidus naują, pataisytą leidimą, šis leidimas tampa negaliojančiu.

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
„MŪRO FRAGMENTINĖ RESTAURACIJA“ ST NR. 5

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Fragmentinė restauracija numatoma autentiškų mūro paviršių restauracijai. Po tinku bus atliekamas restauracinis permūrijimas, pagal statybos taisykles, naudojant gerai išdegtas standartines keramines plytas arba autentiškas keramines plytas.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas.

- Plytų auginimo technologija (1pav. schema);
- Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija (2pav. schema);
- Plytų įklįjavimo technologija (3pav. schema).

2.2. Paruošiamieji darbai

- Kartu su tvarkybos darbų projekto autoriumi patikslinami projektiniai sprendiniai ir darbų apimtys;
- Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal saugos darbe normų (pagal DT-5.00 reikalavimus);
- Mūro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti po mūro valymo ir drėkinimo;
- Darbams turi vadovauti atestuoti projekto (projekto dalies ir statybos vadovai).

2.3. Darbų technologija

2.3.1. Plytų auginimo technologija:

- Sudūlėjusio užteršto mūro šalinimas iki patvaraus dugno;
- Dugnas išvalomas sudrėkinamas ir padengiamas adhezinio skiediniu (kliais plytelėms klijuoti arba skystos konsistencijos cementiniu);
- Ant adhezinio užtepama "šlapias ant šlapio" užtepamas sudėtinio skiedinio užtepimas, jo stipris turi būti ne mažiau 2,5KPa. Maišant cementinį skiedinį 1:3 su plastifikatoriumi, pagal plastifikatoriaus gamintojo rekomendacijas;
- Užtepamas dengiamas sluoksniais, ne daugiau 3 cm kiekvienas;
- Paviršiuje paliekamas 3-5 mm storio tarpas dengiamajam restauravimo sluoksniui dengti. Dengiamojo sluoksnio spalva ir faktūra turi atitikti autentiui. Dengiamojo sluoksnio parengimas atliekamas ant drėgno paruošiamojo sluoksnio pagal skiedinio gamintojo instrukciją;
- Atliekamas plytų paviršiaus tonavimas silikatiniais dažais arba glazūra;
- Rengimo technologija aprašyta pav. 1.


SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	41	63	0

2.3.2. Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija

- Išvalyti siūlių dugną jį sudrėkinant ir gruntuojant giluminiu gruntu;
- Gruntuoti dugną adheziniu skiediniu 1c:3sm su plastifikatoriumi;
- Užtaisyti siūlės paruoštų siūlių skiediniu jo sudėtis turi būti artima autentiui. Šis skiedinys ruošiamas pagal tyrimų duomenis;
- Paruošiamajam skiediniui sustingus dengiamas dengiamasis siūlių skiedinys su autentiško rievėjimo imitacija;
- Dengiamojo sluoksnio skiedinio spalva rišamosios medžiagos, užpildo santykis ir granulometrija nustatoma tyrimais pagal autenti;
- Siūloma pagal tyrimų rekomendacijas ruošti bandomuosius skiedinius ir parinkti geriausiai tinkančią sudėtį;
- Siūlių rievėjimo technologija pavaizduota pav. 2.

2.3.3. Plytų įklijavimo technologija


- Išvalomos sudūlėjusios plytos iki kieto dugno, jį sudrėkinamas ir apdorojamas giluminiu gruntu pagal gamintojo instrukciją;
- Paruošiamos įklijavimui plytos artimo autentiui;
- Plytą sudrėkinama ir įklijuojama sudėtiniu skiediniu orientacinė sudėtis 1:0,5:3 (cementas: kalkių tešla: rūpus smėlis) siūlės paliekamos neužpildytos;
- Plytų laikinam, fiksavimui naudojami mediniai kaiščiai;
- Skiediniu sukietėjus šalinamas pleištuojantys mediniai kaiščiai;
- Siūlės užtaisomos restauraciniu skiediniu pagal tyrimų rezultatus;
- Technologija aprašyta pav. 3



1. pav. Priauginimo technologinė schema


1 – erodavusio fragmento pašalinimas, valymas (1), dugno drėkinimas (2); 2 – dugno padengimas skiediniu (3); 3 – kavernos užtaisymas sudėtiniu skiediniu sluoksniais iki 3 cm (4); 4 – užtepimas dengiamuoju sluoksniu (5) formuojant paviršių ir tonavimas silikoniniais dažais (6)

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	42	63	0



2. pav. Siūlių tvarkybos technologinė schema

- 1 – šalinamas erodavęs skiedinys, drėkinamas paviršius; 2 – apdorojamas dugnas, rengiamas pamušalas;
3 – įrengiamas dengiamasis sluoksnis, jei reikia rievinti siūles pagal autentiškąs



3. pav. Plytų įklijavimo technologinė schema

- 1 – erodavusi arba dalinai erodavusi plyta; 2 – dugno drėkinimas ir gruntavimas; 3 – nauja arba autentiška (panaudota) plyta; 4 – įklijavimas sudėtinio skiediniu; 5 – mediniai pleištukai plytai fiksuoti;
6 – siūlių užtaisymas pamušalo skiediniu (1 dalis cemento, 0,5 dalies kalkių, storis – 3–4 cm);
7 – užtaisymas restauraciniu skiediniu (rievėti pagal autentišką)

3. DARBO SAUGA

Darbo saugos reikalavimai atitinka darbo saugos, sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 ir statybos įmonės taisykles.

Sauga sveikatai aprašyta gamintojo saugos duomenų informacijos lapuose.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	43	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

„MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBAI“ ST NR. 6

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Projekte numatytas: medinių perdangos sijų stiprinimas antdėklais; medinių perdangos sijų stiprinimas protezais; medinių gegnių stiprinimas antdėklais; medinių gegnių stiprinimas protezais; medinių gegnių restauravimas keičiant.

Naudojamos medienos stiprumo klasė: C24

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Bendroji dalis

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus medžio konstrukcijoms. Esamos stogo konstrukcijos yra gana sudėtingos konfigūracijos. Laikančių konstrukcijų gabaritai, laikomoji galia turi būti tokie, kaip nurodyta brėžiniuose. Detalės turi būti tokios, kaip parodyta Gamintojo brėžiniuose ir patvirtinta tech. inžinieriaus. Gaminiai turi atitikti atsparumo ugniai reikalavimus.

Medinėms konstrukcijoms gaminti daugiausia naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių medieną būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. Mediena turi būti rūšiuota pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad medienos savybės tinka naudoti ir yra patikimos. Apžiūrimasis rūšiavimas turi atitikti standarto **LST EN 518** reikalavimus, o mašininis rūšiavimas – standarto **LST EN 519** reikalavimus. Kaiščiams, įdėklams ir atraminėms detalėms naudojama mediena turi būti tiesiasluoksnė, be šakų ir kitų defektų, medienos drėgmė neturi viršyti 12%. Tokios detalės iš menkai atsparių puvimui medienos veislių (beržo, buko) turi būti padengiamos antiseptikais.

Medinių konstrukcijų plieniniams elementams reikia naudoti plieną, remiantis atitinkamais STR2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas“. Metaliniai elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės, turi būti atsparūs korozijai arba apsaugoti nuo korozijos.

2.2. Gamyba

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies spygliuočių mediena. Jos drėgnumas ne didesnis negu 10 ± 2 %. Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vnt. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius.

Skylės vinimis elementuose gręžiamos metalo gręžimo grąžtais. Konstrukcijos

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	44	63	0

antiseptinamos, nudažomos sintetiniais, rečiau aliejiniais dažais. Apsauginės dangos parenkamos pagal medienos drėgnį, tankį, eksploataavimo sąlygas. Medienos paviršius dengiamas 1...3 sluoksniais. Apsauginio sluoksnio storis 0.3...1 mm. Prieš dažant, konstrukcijų galai turi būti apdorojami antiseptinėmis pastomis.

2.3. Laikymas ir transportavimas

Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5,0 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su ne mažesnio kaip 25 mm storio tarpinėmis. Tarpinės dedamos tiksliai viena virš kitos, o kraštinės tarpinės turi sutapti su sandėliuojamos medienos elementų galais.

Medinės konstrukcijas transportuojant, sandėliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankių atmosferos veiksnių poveikio, kiek galima mažiau kartų perkrauti, o antiseptikuotus bei įmirkytus antipireninėmis medžiagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrėktų.

Visi atvežti į statybos aikštelę gaminiai turi turėti gaminio pasą, kuriame nurodoma gamybos data, medienos tipas, rūšis, drėgnis, ir kt

Statybos techninės priežiūros inžinierius turi apžiūrėti gaminius ir nustatyti jų atitikimą projekte nurodytam. Radus gamyklinius defektus, tokie gaminiai statyboje nenaudojami.

2.4. Montavimas

Montuoti medinės konstrukcijas galima, tik pašalinus transportavimo ir laikymo metu atsiradusius defektus. Prieš montuojant šias konstrukcijas, jų lietimosi su mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos, apvyniojant konstrukcijas 2 sluoksniais ruberoido arba analogiškos medžiagos.

Montuojant laikančius elementus atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu būdu, kaip yra nurodyta projekte. Atraminuose paviršiuose turi būti užneštos ašinės linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo bei fiksavimo detalėmis.

Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių dydžių:

Konstrukcijų ilgis	± 20 mm
Konstrukcijų ir atramų aukštis	± 10 mm
Tarp konstrukcijų ašių	± 10 mm
Konstrukcijų nuo vertikalės	± 0.2 konstrukcijos aukščio
Gniuždomų elementų nuo projektinės padėties	l/300 elemento ilgio
Atraminų mazgų centro	± 10 mm
Įkirčių ar įpjovų gylis	± 3 mm
Skerspjūvių išmatavimai	± 2 mm

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	45	63	0

Atstumai tarp darbinių varžtų centrų:

Įeinančioms skylėms	± 2 mm
Išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau	5 mm
Išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau	10 mm
Atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės	±2 mm
Daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)	1 mm

2.5. Antiseptikas - antipirenas (analogas "BAK-1")

Tirpalas skirtas medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro ir biologinio poveikio (medienos grybo, puvinio, pamėlynavimo, pelėsių ir pan.). Skirtas paviršutiniam medienos padengimui ir mirkymui. Suklasifikuotas pagal **LST EN 13501-1:2007+A1:2010**, ir atitinka degumo klasės B-s1, d0.

Apdorojama mediena turi būti sausa (drėgmė ne didesnė nei 30%). Nuo paviršių būtina pašalinti bet kokią dangą (dažus, nešvarumus, pjuvenas ir žievės). Tirpalu reikia 3 kartus nutepti medieną teptuku, voleliu arba impregnuoti purkštuvu, tam sunaudojant ne mažiau kaip 500 ml/m², arba mirkyti iki 7 val. Po medienos impregnavimo rekomenduojama, medienos ruošinius uždengti polietileno plėvele. Naudojant medieną lauko sąlygomis, būtina apsaugoti nuo atmosferos kritulių, padengti vienu apsauginiu sluoksniu lako arba akrilinais dažais, tam sunaudojant apie 100-150 g/m². Padengus medieną tirpalu ir veikiant liepsna, ant jos paviršiaus susidaro besipučiantis elastingas, apie 6-8 mm storio dangos sluoksnis. Besipučianti elastinga danga 2-3 kartus ilgiau apsaugo medieną nuo liepsnos.

Dengiant konstrukcijas antiseptikais, antipirenais, vadovautis konkrečios gamintojo technologija ir rekomendacijomis.

3. KOKYBĖS KONTROLĖ

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoja darbą, tarpinius etapus statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Kiekvienam etapui ruošiamas dengiamų darbų aktas. Kokybės reikalavimai individualūs ir turi būti nurodyti projekte.

4. DARBO SAUGA IR BENDROS NUORODOS

Vykdam darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

- Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
- Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės;
- Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau + 5°C;
- Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami.
- Dirbant su chemikalais ir kitomis medžiagomis vadovautis gamintojo reikalavimais.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	46	63	0

- Darbo saugos reikalavimai turi atitikti darbo saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00.

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti atestuoti specialistai

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	47	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
„METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBAI“ ST NR. 7

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Projekte numatytas: metalinių rėmų sienų surišimui įrengimas.

Naudojama plieno stiprumo klasė: S275

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Bendroji dalis

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Tai statinių laikančių metalinių konstrukcijų, technologinių vamzdinių estakadų konstrukcijų, metalinių aptarnavimų aikštelių ir pan. gamyba, dažymas, montžas ir darbų kokybės kontrolė. Detalūs metalinių konstrukcijų brėžiniai atliekami rangovo arba pagal susitarimą darbo projekto atlikėjo. Metalinių konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio firmų turi turėti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus.

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal žemiau išvardintus standartus ir taisykles.

Detalūs plieno konstrukcijų brėžiniai atliekami rangovo arba pagal susitarimą darbo projekto atlikėjo. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. Visa Rangovo atlikta darbo projekto dokumentacija, skaičiavimai, brėžiniai, aiškinamieji raštai turi būti patikrinti statybos techninės priežiūros ar jos įgaliot atstovo, kuris vykdys šių darbų priežiūrą. Jeigu reikia, projektinėje dokumentacijoje gali būti pritaikyti analogiški šiame projekte numatytiems normatyvai, standartai, plieno markės ir pan. Statybos techninė priežiūra turi peržiūrėti tuos dokumentus prieš pradedant darbus ir priimti atitinkamą sprendimą. Apkrovos turi būti parinktos pagal LST EN 1991-1-2:2005 "Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms" bei pagal nurodytas aiškinamajame rašte. Plieninių konstrukcijų elementai turi būti suskaičiuoti taip, kad jie turėtų pakankamą atsparumą kiekviename elemento pjūvyje pagal pavojaus derinį. Apkrovų deriniai sudaromi iš šių apkrovų:

- a) pastovi apkrova, įskaitant konstrukcijas ir visų jos medžiagų svorį;
- b) laikinosios apkrovos;
- c) smūginės apkrovos;
- d) vibracinės apkrovos;
- e) temperatūriniai poveikiai;
- f) bandymo apkrovos;
- g) montажinės apkrovos;

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	48	63	0

- h) vėjo apkrovos;
- i) sniego apkrovos;
- j) apledėjimo apkrovos;
- k) horizontalios apkrovos nuo vamzdinių;
- l) remontinės apkrovos.

Priimami patikimumo koeficientai:

- Nuolatiniais poveikiais - 1,35;
- Kintamiems poveikiais – 1,30.

Pagal statinio paskirtį ir atsakingumą esant:

- I klasės statiniui -1,0;
- II klasės statiniui - 0,95;
- III klasės statiniui - 0,90.

Konstrukcijos darbo sąlygų koeficientą (γ_c) priimti pagal LST EN 1990.

Plieninių konstrukcijų laikantieji elementai skaičiuojami neįvertinant tamprųjų deformacijų.

Statiškai nesprendžiamų konstrukcijų elementų įrašos randamos nedeformuotai sistemai. Esant sudėtingoms skaičiuojamosioms schemoms ir įrodžius ryškų techninį ekonominį pranašumą, galima schemą skaičiuoti ir pagal deformuotą būvį, įvertinant konstrukcijų pasislinkimus nuo apkrovos. Įrengimus aptarnaujančių metalinių aikštelių minimali apkrov turi būti priimta 1,5 kPa, jei nenurodyta kitaip. Skaičiuojamoji apkrov turi būti priimta su patikimumo koeficientu 1,5. Skaičiuojant metalinių aikštelių aptvėrimus, būtina įvertinti horizontali apkrovą į turėklus, kuri turi būti 0,5 kN/m' su patikimumo koeficientu 1,5.

2.2. Plieninės laikančios konstrukcijos

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal žemiau išvardintus standartus ir taisykles. Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui – glaistytuosius elektrodus pagal LST EN 499, LST EN 757; elektrodinę vielą – pagal LST EN 440, LST EN 756, LST EN 758 ar LST EN 12535; flusus – pagal LST EN 760; apsaugines dujas – pagal LST EN 439. Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnę nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą reikšmė f_u , taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tūrio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias norminius dokumentus. Varžtinėms jungtims parenkami plieniniai varžtai, atitinkantys LST EN ISO 898 - 1, veržlės, atitinkančios LST EN ISO 20898 - 2 ar LST EN ISO 2320, ir poveržlės, atitinkančios LST EN ISO 887 reikalavimus. Varžtai naudojami pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4016, LST EN

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	49	63	0

ISO 4017, LST EN ISO 4018, o ribojant jungčių deformacijas – A gaminio klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4017, šių kokybės klasių:

- a) konstrukcijoms, kurių patvarumas neskaičiuojamas – 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9;
- b) konstrukcijoms, kurių patvarumas skaičiuojamas – 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, jei varžtai yra tempiami arba kerpami, ir 4.8, 5.8, jei varžtai yra kerpami.

Veržlės parenkamos pagal LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 4034. Naudojamos apvalios poveržlės pagal LST EN ISO 7089, LST EN ISO 7090 ir LST EN ISO 7091. Prireikus gali būti naudojamos įžambiosios ar spyruoklinės poveržlės, atitinkančios tokio surinkimo reikalavimus.

Varžtinį surinkimą su neįtemptiamaisiais varžtais turi sudaryti: varžtas, veržlė ir poveržlė. Neįtemptiamųjų varžtų surinkimas pagal LST L ENV 1090 – 1.

Pastatų ir statinių konstrukcijų plienai

Plienas Standartas

1 grupė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, eksploatuojami ypač sunkiomis sąlygomis arba tiesiogiai veikiami dinaminio vibracinio arba slankiųjų apkrovų (pokraninės sijos; darbo aikštelių sijos; bunkerio ir krovimo estakadų konstrukcijų elementai, tiesiogiai laikantys judančių sąstatų apkrovą; santvarų mazgo lakštai; transporto galerijų rėmai; suvirintosios elektros perdavimo linijų atramos, kurių aukštis didesnis nei 60m; stiebų atotampų ir jų mazgų elementai; hidrotechnikos statinių kranų sijos ir pan.).

S275	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420	LST EN 10219-1
S460	LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

2 grupė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (santvaros; rėmų, perdangų, laiptatakių sijos; atramos, išskyrus suvirintąsias atramas; atvirų skirstomųjų pastočių įrangos atramos, jų išjungiklių atramos; transporto galerijų atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinės atotampos, sankabos); prožektorių stiebai; kombinuotieji anteninių statinių elementai; hidroelektrinių ir siurblių vamzdiniai; vandentakių aptaisymas; įdėtinės užtvarų dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupės konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių, ir pakabinamieji keliai iš dvitėjų, kai nėra suvirintųjų montuojamųjų jungčių.

S275	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S420	LST EN 10219-1
S460	LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

3 grupė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (kolonos; statramsčiai; atraminės plokštės; perdangų pakloto elementai; konstrukcijos, taikančios technologinę įrangą; vertikalūs kolonų ramsčiai, kai ramsčių įtempiai viršija $0,4f_y d$; transporto kontaktinio tinklo inkarinės, laikančiosios ir fiksuojančios konstrukcijos (atramos, skersinės standumo sijos, fiksuokliai); atramos po atvirų skirstomųjų pastočių įrangą, išskyrus išjungiklių atramas; anteninių statinių kamienų ir bokštų elementai; betono tiekimo estakadų kolonos, stogo perdangų ilginiai ir kiti gniuždomieji bei gniuždomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-os grupės konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių.

S235	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S275	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S355	LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	50	63	0

S420 LST EN 10219-1
S460 LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

4 grupė. Pastatų ir statinių nepagrindinės konstrukcijos (ramsčiai, išskyrus nurodytus 3-ioje grupėje; sienos strypyno elementai; laiptai; aikštelės, atitvaros; kabelių kanalų metalo konstrukcijos; nepagrindinių statinių elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupės konstrukcijos ir elementai, kai nėra suvirintųjų jungčių.

S235 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
S275 LST EN 10025+A1, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Pastabos:

1. Šios lentelės reikalavimai netaikomi specialių statinių plieninėms konstrukcijoms: magistraliniams ir technologiniams vamzdynams, specialios paskirties rezervuarams, lydymo krosnių apvalkalams ir oro šildytuvams, ir pan. Plienai šioms konstrukcijoms paskiriami kitais normatyviniais dokumentais.

2. Konstrukcijoms, kurias betarpiška veikia dinaminės, vibracinės arba judamosios apkrovos, priskiriamo konstrukcijos ar jų elementai, kuriuos reikia skaičiuoti patvarumui arba skaičiuojami įvertinant dinamiškumo koeficientus.

3. Konstrukcinių plienų smūginio tašumo ir santykinio pailgėjimo reikšmės pateikto LST EN 10025+A1.

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas.

Varžtai

Metalo konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metalinių

konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus.

Paskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą gali būti parinkti žemiau pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į pasirinktų varžtų klases.

Varžtų sortimentas

Įtempimas	Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases						
	4,6	4,8	5,6	5,8	6,6	8,8	10,9
Kirpimas	150	160	190	200	230	320	400
Tempimas	170	160	210	200	250	400	500

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storio. Sudarant varžtų specifikacijas būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų.

2.3. Galimi nuokrypiai

Gaminių nuokrypiai turi neviršyti pateiktų lentelėje:

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	51	63	0

Nuokrypio pavadinimas	Leistinas nuokrypis
Bet kurio gabarito matmens (lakšto ilgis, plotis)	± 10 mm
Profilio aukštis	± 2 %
Skardos storis	± 5 %
Standumo griovelio gylis	± 5 %
Lakšto išilginio krašto kreivumas	1/500 lakšto ilgio

2.4. Transportavimas, sandėliavimas

Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. Lakštai turi būti transportuojami paketuose, kurių svoris iki 2000 kg. Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi kranais arba keltuvais pagal pateiktas stropavimo schemas. Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji galia. Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų plyšių, deformacijų, nenumatytų įtempimų, nenuskiltų kampai. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Pakloto paketai sandėliuojami lygioje aikštelėje ant skersai padėtų medinių tašų. Paketus sandėliuojant vieną ant kito, tarp jų taip pat dedami mediniai tašai. Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų medžiagų ir gaminių. Išimant lakštus iš paketų, jų netraukti kad nebūtų pažeistas paviršius. Visi gaminiai kurie buvo pažeisti, prieš montavimą turi būti parodomi Techninės priežiūros inžinieriui. Tik jam leidus juos galima montuoti.

2.5. Metalo darbai statyboje

2.5.1. Bendri nurodymai

Visų pagrindinių metalinių konstrukcijų projektas turi būti atliktas MKD stadijoje (detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai). Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo.

Naudojant firmų pagamintus gaminius (pvz. sieninės ir sloginės plokštės, laiptai ir kt.), jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai prisilaikant tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. Kolonų galai turi būti frezuoti, kad kolona liestųsi visu plotu prie atraminių plokščių.

2.5.2. Montažinis jungimas suvirinant

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1/1. Suvirinant lakštus

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	52	63	0

užleidimu, užleidimo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi būti užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje esančioje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių metalo paviršių.

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo atveju varžtai gali būti tik montažiniai.

2.5.3. Montažinis jungimas varžtais

Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. Minimalus varžto diametras turi būti ne mažesnis kaip 16mm. Turi būti ne mažiau kaip du varžtai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Kiaurymės varžtams turi būti 2mm didesnės už varžto diametrą. Aukšto stiprumo varžtų kiauřmės nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieną elementą su kitu per tarpinius elementus ar plokšteles, o taip pat jungimo mazge su vienušiu antdėklu, varžtų skaičius mazge turi būti padidintas 10%, nei būtina pagal skaičiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuočiui ar loviniam profiliui, varžtų skaičius mazge turi būti padidintas 50%, nei būtina pagal skaičiavimus.

Varžtų minimalūs atstumai

	Atstumo riba	Atstumas išdėstant varžtus
1.	Atstumas tarp varžtų centrų visomis kryptimis:	
	a) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba <380MPa	2,5d
	b) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba >380MPa	3d
	c) maksimalus kraštinėje eilėje	8d arba 12t
	d) maksimalus vidurinėse eilėse	16d arba 24t
2.	Atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto:	
	a) minimalus išilgai jėgos veikimo krypties	2d
	b) minimalus skersai jėgos veikimo krypties	1,5d
	c) maksimalus	4d arba 8t

Žymėjimas: t – minimalus jungiamojo išorinio elemento storis; d – kiauřmės varžtui diametras.

Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai ženymys. Visos skylės varžtams turi būti gręžtos. Neleidžiama skylių metale išpjauti dujiniu suvirinimo būdu.

Sprendimai, koku būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (dedant spyruoklinę

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	53	63	0

poveržlę ar kontraveržlę), turi būti nurodyti projekte. Draudžiama varžto galą užvirinti arba užplakti varžto sriegį. Dėti spyruoklines poveržles, jei yra ovalinės kiaurymės varžtams, neleidžiama

2.6. Metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos

2.6.1. Dažymas

Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu.

Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST EN ISO 12944 C3 korozijos kategorijai:

- nuriebinimas;
- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½ pagal standartą LST EN ISO 12944-4:2001;
- tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių dažų grunto sluoksniu, kurio minimalus storis 80µm;
- nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis dangomis; minimalus šių sluoksnių storis 120µm;
- bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 200µm;
- spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų.

Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).

Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai nušlifuojamos ir iš karto gruntuojamos.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš nerūdijančio plieno. Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos

storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai nepažeisti korozijos.

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	54	63	0

gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepetiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos technine priežiūra.

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką.

2.6.2. Kokybės kontrolė

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.

Bandiniai paimti aikštelėje ir bandymai:

1. Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje esančių medžiagų ir elementų atsargų. Atskirai supakuoti, užklijuoti; pritvirtinti etiketę ir nuvežti į bandymų laboratoriją;
2. Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija;
3. Bandymų procedūros turi tenkinti standartus, paminėtus šiose specifikacijose;
4. Pateikti vietiniam rangovui bandymų laboratorijos ataskaitos patvirtintą kopiją;
5. Nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo rezultatai nepripažinti priimtinais;
6. Išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų rezultatai pripažinti nepriimtinais;
7. Subrangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant išlaidas už bandinių pateikimą ir mokesčius bandymų laboratorijai.

2.7. Metalų darbų kontrolė

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros inžinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas užsakovo jokia būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	55	63	0

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas statybos vadovui.

Projekte numatytoje aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. Kitos medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje.

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose brėžiniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo klasių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradėdant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektroda, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. Suvirinimo elektroda, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami.

3. DARBO SAUGA IR BENDROS NUORODOS

Vykdam darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

- Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
- Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės;
- Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami.
- Dirbant su chemikalais ir kitomis medžiagomis vadovautis gamintojo reikalavimais.
- Darbo saugos reikalavimai turi atitikti darbo saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00.

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti atestuoti specialistai

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	56	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
„MŪRO VERTIKALI HIDROIZOLIACIJA“ ST Nr. 8

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Hidroizoliacija įrengiama pagal tvarkybos darbų projektą, iki 0,7m gylio nuo žemės lygio. Prieš pradėdant darbus, iškasama tvarkybos darbų projekte numatyta gylio tranšėja. Tranšėjos ilgis priklausomai nuo darbininkų brigados dydžio gali būti įvairus.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Specialios technologijos taikymas

Specialioji technologija taikoma vykdant pamatų mūro hidroizoliacijos darbus mineraline hidroizoliacija.

Mineralinė hidroizoliacija turi turėti gerą sukibimą su mineraliniais pagrindais. Hidroizoliacija turi būti gamyklinė ir :

- Turi būti atspari sulfatams;
- Vandeniui nepralaidi;
- Dalinai laidu garams, gerai dengti drėgnus paviršius;
- Turėti gera dengiamumą;
- Darbai turi būti vykdomi esant aukštesnei negu +5°C temperatūrai (žiūr. p.5).

Teptinė mineralinė hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal projektą, vykdant technologinę priežiūrą. Pagrindo paviršiaus stipris turi būti ne mažesnis negu 2,5kPa. Naudojami šie įrenginiai ir inventoriai:

- Skiedinių maišymui naudojama mažų apsučių drėklė arba specialus mikseris;
- Sausas skiedinys įmaišomas į vandenį sumaišant iki homogeninės konsistencijos;
- Skiediniai dengiami teptukais;
- Sienų plovimui naudojami aukšto spaudimo (120-160 bar) plovimo įrenginiai.

2.2. Paruošiamųjų darbų laikotarpių atliekami šie darbai:

– Hidroizoliuojamo paviršiaus paruošimas: destruktuoto mūro ir tinko šalinimas, paviršiaus valymas bei plovimas aukšto spaudimo įranga, mūro remontas, užtaisant galias duobes ir išsikišimus, darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio ir kitų neigamų aplinkos poveikių.

– Jeigu vidutinė paros temperatūra gali kristi žemiau 0 °C, reikia numatyti priemones darbo vietos ir mūro šildymui arba šiltinimui. Vasara hidroizoliuojama paviršių reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Mūras remontuojamas, naudojant pilnavidures gerai išdegtas keramines plytas su sudėtinu skiediniu S2,5÷5.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	57	63	0

2.3. Pagrindinės teptinės mineralinės izoliacijos darbai

Vykdamas mineralinės hidroizoliacijos darbus, dengiamas paviršius turi būti švarus, stiprus ir drėgnas (bet nešlapias). Palankiausias oras: drėgnumas 60 %, temperatūra +5/15 °C. Pirmas tris valandas po sluoksnio įrengimo paviršiaus ir oro temperatūra turi būti didesnė negu +5 °C. Įrengiami du hidroizoliacijos sluoksniai. Sluoksniai dengiami su ne mažiau kaip 8 valandų technologine pertrauka 90° kampu vienas kito atžvilgiu.

3. DARBO KOKYBĖS KONTROLĖ

Kontroliuojami paviršiaus paruošimo kokybė, dengimo kokybė, hidroizoliacinės medžiagos išeiga (ne mažiau 3,0kg/m²). Meistras priduoja atliktus hidroizoliacijos darbus statybos vadovui. Hidroizoliacijos darbai kaip paslėpti pridodami techninės priežiūros inžinieriui.

4. DARBO SAUGA

Darbo saugos reikalavimai atitinka darbo saugos, sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 ir įmonės statybos taisykles.

Sauga sveikatai aprašyta gamintojo saugos duomenų informacijos lapuose.

Pastaba: mineralinės hidroizoliacijos medžiaga turi šarminę reakciją.

5. REIKALAVIMAI MINERALINEI IZOLIACIJAI:

Vandens kiekis maišymui turi būti nustatytas gamintojo, dengiant teptuku arba glaistant. Paviršių būtina sudrėkinti. Paruoštas skiedinys turi būti panaudotas laikotarpiu nurodytu hidroizoliacijos gamintojo. Hidroizoliacijos storis - nemažiau 2,5mm. Kiekvienas sekantis sluoksnis turi būti dengiamas ant sustiprėjusio, bet neišdžiuvusio apatinio paviršiaus, t.y. 8-24 val. laikotarpiu. Vietose kur planuojama tinkuoti ant hidroizoliacijos, virš jos turi būti įrengtas cementinio skiedinio „špricas“.

Hidroizoliacija turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. Medžiagos saugojimo terminas ne mažiau 6 mėn.

Techninės hidroizoliacijos medžiagos charakteristikos turi būti ne prastesnės nei:

- sukibimo stipris $\geq 0,7MPa$;
- atsparumas pagrindo įtrūkimų atsiradimui $\geq 0,4mm$;
- nepralaidus vandeniui;
- atsparus šalčiui;
- sandarumas esant iki 8m vandens stulpui;
- medžiagos išeiga priklausomai nuo drėgminės apkrovos $2 - 6 kg/m^2$.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	58	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA
„MŪRO VALYMAS IR ANTISEPTIKAVIMAS“ ST NR. 9

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo)) darbų projektui.

Mūro valymas numatomas visu atidengiamu autentiško dūmtraukių mūro sienų paviršiumi. Mūras valomas nuo purvo, apnašų, biopažeidėjų ir atšokusių užtrynimo paviršių ir pan. Vykdamas darbus purvas nuo valymo turi būti šalinamas purvo siurbliais ir nustatyta tvarka utilizuojamas.

Mūro antiseptikavimas vykdomas projekto vadovo nurodytose vietose. Kur mūras yra užterštas pelėsiomis. Mūro antiseptikavimas vykdomas, nuplovus paviršius.

2. SPECIALIOJI VALYMO TECHNOLOGIJA

Specialioji technologija taikoma vykdamas mūro valymo darbus. Mūras valomas, ruošiant mūrą restauracijai.

Objekte taikomi šie mūro valymo būdai: rankinis-mechaninis būdas; fragmentų mūro valymas – cheminėmis priemonėmis: rūgštinėmis, apnašų šalinimui ir šarminės purvo šalinimui.

Pastaba: Prieš pradedant valymo darbus visus paviršius, kurie nebus valomi, reikia apsaugoti nuo cheminių medžiagų neigiamo poveikio.

2.1. Rankinis mechaninis mūro valymas

Rankinis mechaninis mūro valymas vykdomas standžiais kaproniniais šepečiais, glaistykklėmis ir kaltukais iš viršaus į apačią. Kaltukais pašalinami destruktuo to mūro paviršiai. Druskų nuosėdos, dulkės, pelėsiai mechaniškai pašalinami metalinėmis glaistykklėmis ir šepečiais.

Rankinis mechaninis valymas naudojamas, kaip paruošiamieji valymo darbai, o atskirose vietose ir kaip galutinis rezultatas.

2.2. Cheminis valymas

Cheminis valymas naudojamas valant mechaniškai ir hidromechaniškai, sunkiai pašalinamus užterštumus. Naudojamos pramoninės valymo priemonės mūriui. Valant pramoninėmis priemonėmis būtina laikytis gamintojų nurodytų saugos taisyklių ir instrukcijų. Taikant cheminio valymo technologiją būtina atlikti bandomąjį fragmento valymą ir parinkti tinkantį, kartu nustatant medžiagų sąnaudas.

Cheminio valymo darbai atliekami iš apačios į viršų esant temperatūrai daugiau nei +5°C.

Šarminius valiklius galima tepti ant sauso pagrindo, valant rūgštiniais valikliais paviršių būtina drėkinti.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	59	63	0

Po nustatyto laiko (šarminiams valikliams ~30min, rūgštiniais ~10 min.) paviršių rekomenduojama nuplauti vandeniu. Išgaunant paviršiaus pH 6,5-7,5.

Valant rūgštiniais valikliais valomos tik plytos. Siūlės neliečiamos.

3. MŪRO ANTISEPTIKAVIMO TECHNOLOGIJA

Paviršių antiseptikavimas vykdomas gamyklinėmis antiseptikavimo priemonėmis, pagal gamintojų instrukciją, nuplovus mūro paviršių.

Antiseptikavimas vykdomas purškimo būdu, nuo viršaus į apačią, griežtai laikantis gamintojų instrukcijomis, kartu ir gamintojų instrukcijomis. Dirbti reikia su instrukcijose nurodytomis apsaugos priemonėmis. Patalpos turi būti natūraliai arba mechaniškai vėdinamos.

4. DARBO SAUGA

Darbo saugos reikalavimai turi atitikti saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00, taip pat būtina laikytis cheminių priemonių gamintojo saugos darbų duomenų saugos reikalavimų.

5. KOKYBĖS KONTROLĖ

Darbus brigadininkas perduoda statybos vadovui su įrašu statybos darbų žurnale. Statybos vadovas, perduoda darbus techniniam prižiūrėtojui.

Darbai turi būti vykdomi esant patalpos ir paviršių temperatūrai $>5^{\circ}\text{C}$.

Valytojai turi laikytis darbo saugos taisyklių reikalavimų. Vilkėti apsauginius kostiumus ir kitas individualias apsaugos priemones.

Laikytis bendrų darbų saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00.

Valymo darbai turi būti vykdomi esant $+5^{\circ}\text{C}$ temperatūrai.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	60	63	0

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

„PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS IR TINKO ATKŪRIMAS“ ST NR. 10

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektui.

Projekte numatytas fasado tinko remontas ir sanavimas. Sanuojančio tinko sistema numatyta fasado cokoliui. Tinko remontas ir atkūrimas numatytas tinko netekčių vietose. Naujų paviršių tinkavimas vykdomas, pagal statybos taisykles.

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA

2.1. Sanuojančio tinko sistema

Specialioji technologija taikoma, vykdant mūro sanavimo darbus sanuojančiais tinkais, atitinkančiais WTA (VFR) standartus. Vykdamas mūro sanavimą kartu naudojami mineraliniai šlamai (vertikaliai mineraliniai izoliacijai ir sistemos medžiagos („špricas“, gruntas, dengiamasis sluoksnis, pertrynimai)).

Sanuojantys tinkai, sukibimo mišiniai, užtrynimo sanuojantys sluoksniai, visi šie mišiniai yra mineralinės rišamosios medžiagos pagrindu (cemento, traso, kalkių) ir maišomi vandeniu, pagal sanuojančio tinko gamintojo instrukciją.

Ši technologija taikoma, vykdant drėgno ir tirpiomis druskomis užteršto mūro sanavimą (rūsio, cokolio mūro, pagal techninio projekto sprendinius).

Mūro sanavimui naudojamos šios medžiagos: mineraliniai šlamai - teptinės hidroizoliacijos įrengimui, sukibimo mišinys - sukibimui pagerinti „špricas“. Sanuojančio tinko mišinių sluoksniai: apatinis, dengiamasis, užtrynimo sanuojantis skiedinys, druskų surišėjas, tirpių druskų surišimui tinkavimo laikotarpiui. Rekomenduojama naudoti to paties gamintojo medžiagas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus (WTA standartus).

2.1.1. Įrenginiai ir inventoriai

Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų maišyklė iki 400 aps./min. arba specialus vienfazis mikseris. Paviršiaus plovimui naudojamas aukšto spaudimo 120-160 bar. vandens plovimo įrenginys sanuojamo mūro plovimui.

2.1.2. Paruošiamieji darbai

Paruošiamųjų darbų laikotarpiu atliekami šie darbai:

- Eroduoto tinko šalinimas, šalinant ne mažiau 0,5m ir vizualiai sveiko tinko;
- Sanuojamo mūro valymas, plovimas, remontas, lyginimas;
- Darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio, tiesioginio saulės poveikio (cokolio tinkavimas);
- Jei darbai vykdomi šaltuoju laikotarpiu ir temperatūra krenta žemiau +5 °C reikia numatyti priemones darbo vietos ir mūro šildymui;
- Paviršius nuplaunamas, pašalinant destruktuotas plytas ir siūles;
- Mūras remontuojamas keraminėmis M150 plytomis su sudėtinu skiediniu S2,5÷5;
- Molio skiedinys siūlėse keičiamas sudėtinu iki 3 cm gylio;

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	61	63	0

- Duobės išlyginamos sudėtinio skiediniu S2.5, armuojant jį neužterštų plytų laužu (jei duobės daugiau 5 cm);
 - Pagal projekto nurodymus turi būti atlikta vertikali mineralinė izoliacija (rūsyje iki teritorijos planavimo lygio, cokolyje - 30 cm virš teritorijos planavimo lygio).
- Pagal projekto sprendinius turi būti atlikta Mineralinė hidroizoliacija dengiama 2sl. šepėčiu pagal gamintojo instrukciją. Cokolyje šlamo sąnaudos sudaro – 2-3 kg/m².

2.1.3. Sanuojančio tinko įrengimo darbai

- Prieš tinkuojant mūras turi būti švarus, stiprus, išlygintas;
- Prieš tinkuojant mūras sudrėkinamas, apdorojamas druskų surišėjais, užmetamas „špricas“, kuris turi dengti ~50% mūro paviršiaus. „Špricas“ turi būti drėkinamas;
- Po 2 parų technologinės pertraukos užmetamas sanuojančio tinko pirmasis sluoksnis, jo storį sudaro 2/3 bendro tinko storio (bendras tinko storis turi būti ne mažiau 2,3-3 cm storio);
- Skiediniui pradėjus stingti jis "sušukuojamas", nuimant cemento-kalkių "pieną" nuo paviršiaus;
- Po 5-7 d. technologinės pertraukos paviršius nuvalomas drėgnu šepėčiu ir įrengiamas antras tinko sluoksnis, kuris sudaro 1/3 bendro tinko storio;
- Dengiamajam sluoksniui pradėjus stingti, jis užtrinamas ir išlaikomas ne mažiau 1-2sav;
- Esant specialiems estetiniams reikalavimams (rūsyje) įrengiamas dengiamasis užtrynimo (1k:0,8 kv.s. (grūdėtumas iki 0,6 mm)) sluoksnis;
- Ne anksčiau kaip po 3 parų paviršius gali būti dažomas garams ir CO₂ pralaidžiais dažais ($\mu\text{H}_2\text{O} \leq 0,14 \text{ m}$), $\mu\text{CO}_2 < 0,2 \text{ m}$).

2.1.4. Pagrindinės medžiagų charakteristikos:

Sanuojančio tinko paruošiamojo sluoksnio charakteristikos ne prastesnės nei:

Maksimalus grūdėtumas - 3mm;
 Stipris gniuždymui 28 d. $>3\text{N/mm}^2$ (kPa);
 Stipris lenkimui $>1\text{N/mm}^2$ (kPa);
 Garų laidumo koeficientas <12 ;
 Šilumos laidumo koeficientas $<0,8 \text{ W/mK}$;
 Minimalus tinko storis 20mm, maksimalus - 40 (vieno sluoksnio);
 Išeiga m² (10 mm) ne daugiau 16kg;
 Tinko atviras poringumas ne mažiau 25%.

Sanuojančio tinko dengimo sluoksnio charakteristikos ne prastesnės nei:

Grūdėtumas 0,6-1mm;
 Stipris gniuždymui 28 d. $>2\text{N/mm}^2$ (2kPa);
 Stipris lenkimui $>1\text{N/mm}^2$ (kPa);
 Garų laidumo koeficientas <12 ;
 Šilumos laidumo koeficientas mažiau 0,8W/mK;
 Minimalus tinko storis 2mm;
 Išeiga 1,25 kg/m², kai tinko storis 1mm;
 Tinko atviras poringumas ne mažiau 25%.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	62	63	0

2.2. Mūrinių paviršių tinko remontas ir atkūrimas

2.2.1. Paruošiamieji darbai

Erodotas ir kitaip pažeistas tinkas šalinamas (prieš tai turi būti atlikti polichromijos tyrimai nustatant ar ant tinko nėra polichromijos). Tinkas bortuojamas kalkių skiedinių 1:1. Mūro siūlės pravalomos, galimas molio skiedinys šalinamas iki 3 cm gylio. Paviršius nuplaunamas ir padengiamas draskų su surišėju. Jeigu paviršius buvo užterštas biopazeidėjais paviršius antiseptinamas.

2.2.2. Pagrindiniai darbai

Remontinis tinkas 3 sluoksnių: užmetimas, gruntas, dangos sluoksnis, (užtrynimasis), jeigu siūlės negilinos taikomas „špricas“ 1c:3 sm., dengiantis 50 proc. paviršiaus.

Vidaus darbams naudojamas kalkių skiedinys 1:3 (1k:3sm., smėlis, (smėlio rūpumas 0-4 užmetimui, 0-2,5 gruntui, 0-0,6 dangos sluoksniui)).

Lauko tinkos skiedinį sudaro- kalkių tešla : cementas: smėlis, užmetimui - 1k:0,5c:4-5 sm., gruntui - 1k:0,3c:4 sm, dangos sluoksnis 1k:3sm (smėlio rūpumas 0-4 užmetimui, 0-2,5 gruntui, 0-0,6 dangos sluoksniui)

3. KOKYBĖS KONTROLĖ

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir pridūoda darbą, tarpinius etapus statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Kiekvienam etapui ruošiamas dengiamų darbų aktas. Kokybės reikalavimai individualūs ir turi būti nurodyti projekte.

4. DARBO SAUGA IR BENDROS NUORODOS

Vykdam darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis:

- Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai;
- Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės;
- Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau + 5°C;
- Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami.
- Vykdam darbus daromi bandomieji tinkavimai ir pridūodami projekto vadovui.

– Dirbant su chemikalais ir kitomis agresyviomis medžiagomis vadovautis gamintojo reikalavimais.

Darbo saugos reikalavimai turi atitikti darbo saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00.

SP-0343-20-TvTP-AR	Lapa	Lapų	Laida
	63	63	0

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)**

2018-06-13 13:51:12

Pavadinimas: **UAB "Senamiesčio projektai"**
Juridinio asmens kodas: **302764487**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vito Gerulaičio g. 1-104**
Įregistravimo data: **2012-04-18**
Vadovas: **EDGAR MENDELEVIČ, Direktorius**
Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: **868621836**
Versija: **10 (2018-06-08)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2018-06-13 13:51:12

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

EDGAR MENDELEVIČ

SITUACIJOS SCHEMAS



Vilniaus universiteto pastatų kompleksas.
(Unikalus kodas 770)



Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

 Objekto vieta

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
	Arch.	A. Š.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Situacijos schemos		
	Arch.	R. K.		2021 09			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-S-1		
					LAPAS	LAPŲ	
					1	1	

ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
	Arch.	A. Š.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Esamos situacijos fotofiksacija		LAI DA
	Arch.	R. K.		2021 09		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-F-1		LAPŲ 1 4

ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



SP-0343-20-TvTP-F-1

Lapas	Lapų	Laida
2	4	0

ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



SP-0343-20-TvTP-F-1

Lapas	Lapų	Laida
3	4	0


ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



SP-0343-20-TvTP-F-1

Lapas	Lapų	Laida
4	4	0

PIRMO AUKŠTO PLANAS
M1:250



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos mūrinės sienos

- Pamatų restauravimas ir hidrozoliacijos įrengimas

PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“.
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro tvarkyba“.
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- Darbu nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.					
	A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021	09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia DOKUMENTO PAVADINIMAS Pirmo aukšto planas. M1:250 LAIDA 0			
	31729/0014	PDV	R. S.		2021	09				
		Konstr.	A. R.		2021	09				
		Arch.	A. Š.		2021	09				
		Arch.	R. K.		2021	09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)					DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS					SP-0343-20-TvTP-B- 01			1	1

BENDRAS STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS.
M1:200

ŽEMESNIOJO STOGO DALIS
DETALIZUOTA BRĖŽINYJE 04

AUKŠTESNIOJO STOGO DALIS
DETALIZUOTA BRĖŽINYJE 03

ŽEMESNIOJO STOGO DALIS
DETALIZUOTA BRĖŽINYJE 04

PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.

PASTABOS:

- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekviena ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antipirnuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegegnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami mėsraigčiais.

NUORODOS:


- Pjūvį 1A-1A, žr. brėž. 05, 06, 07;
- Pjūvį 1B-1B, žr. brėž. 08;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos mūrinės sienos
- Esami čerpių stogai
- Esami valcuotos skardos stogai
- Medinės gegnės
- Mediniai ilginiai
- Mediniai spyriai

KVAL. DOK. NR.		UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
						Vilniaus universiteto pastatų kompleksas, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.				
						STATINIO NR. IR PAVADINIMAS				
						Vilniaus universiteto pastatų kompleksas Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia				
						DOKUMENTO PAVADINIMAS				
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	Bendras stogo konstrukcijų planas. M1:200.			LAIDA		
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09				0		
	Konstr.	A. R.		2021 09						
	Arch.	A. Š.		2021 09						
	Arch.	R. K.		2021 09						
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(A) / UŽSAKOVAS(Ė)					DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS					SP-0343-20-TvTP-B-02			1	1

**STOGO KONSTRUKCIJŲ
PLANAS TARP AŠIŲ B-E.
M1:175**



PASTABOS:


1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmenų mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.03:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skaldyto, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
2. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
3. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
4. Kiekus ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
6. Visoms gegnėms įrengiamos priegėgnės.
7. Atsilavinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsaigčiais.

NUORODOS:

1. Pjūvj 1A-1A, žr. brėž. 05, 06, 07;
2. Pjūvj 1B-1B, žr. brėž. 08;

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.				
	A1132/0689	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS			
		Konstr.	A. R.		2021 09	Stogo konstrukcijų planas tarp ašių B-E. M1:175		LAIDA	
		Arch.	A. Š.		2021 09			0	
	Arch.	R. K.		2021 09					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(A) / UŽSAKOVAS(-E)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 03			1	1

STOGO KONSTRUKCIJŲ
PLANAS TARP AŠIŲ A-B IR E-F.
M1:175



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- Esamos mūrinės sienos
 - Esami čerpių stogai
 - Esami valcuotos skardos stogai
 - Medinės gegnės
 - Mūrinės sienos/arkos apačioje

PASTABOS:


- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmenų mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinius kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbo nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekįs ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegėgnės.
- Atsilaivinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami mėsraigčiais.

NUORODOS:

- Pjūvį 1A-1A, žr. brėž. 05, 06, 07;

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.				
	A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS			
		Konstr.	A. R.		2021 09	Stogo konstrukcijų planas tarp ašių A-B ir E-F. M1:175			LAIDA
		Arch.	A. Š.		2021 09				0
	Arch.	R. Karaliūnaitė		2021 09					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO				
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 04				
					LAPAS		LAPŲ		
					1	1			

PJŪVIS 1A-1A. M1:200




PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegegnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsraigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
					Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
	A1132/0869	PV/PDV	R. B.	2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	31729/0014	PDV	R. S.	2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
		Konstr.	A. R.	2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Arch.	A. Š.	2021 09	Pjūvis 1A-1A. M1:200		0
		Arch.	R. K.	2021 09			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 05		LAPŲ
							1
							1

APATINIO STOGO PJŪVIS 1A-1A TARP AŠIŲ E-F.
M1:50




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos mūrinės sienos
- Esami mūriniai skliautai
- Apšiltinimas
- G/b konstrukcijos

PASTABOS:


- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenys būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos prieggnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsraigčiais.

KVAL. DOK. NR.	UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	A1132/0869	PV/PDV	R. B.	2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	Konstr.	A. R.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
	Arch.	A. Š.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	Arch.	R. K.		2021 09	Apatinio stogo pjūvis 1A-1A tarp ašių E-F. M1:50		0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 06		LAPŲ
						1	1




ST.1 STOGO DETALĖ.
M1:20

2.2.1.	Keraminės S tipo čerpės;
2.1.17.	Skersiniai grebėstai, 50x50mm, kas ~350mm;
2.1.18.	Išilginiai grebėstai, 50x50mm;
2.2.2.	Difuzinė plėvelė;
2.1.25.	Esamas lentų paklotas. Pažeistos vietos remontuojamos
	Gegnės. Antiseptikuojamos, antiperinuojamos.
	Keičiamos pažeistos drėgmės ir puvinio



ST.2 STOGO DETALĖ.
M1:20

2.2.1.	Keraminės S tipo čerpės;
2.1.17.	Skersiniai grebėstai, 50x50mm, kas ~350mm;
2.1.18.	Išilginiai grebėstai, 50x50mm;
2.2.2.	Difuzinė plėvelė;
2.1.19.	Išilginiai grebėstai, 30(h)x50mm;
2.1.23.	Esamas lentų paklotas. Pažeistos vietos remontuojamos
	Gegnės. Antiseptikuojamos, antiperinuojamos.
	Keičiamos pažeistos drėgmės ir puvinio



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	- Esamos mūrinės sienos
	- Esami mūriniai skliautai
	- Apšiltinimas
	- G/b konstrukcijos

PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenys būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegėgnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsaigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Apatinio stogo pjūvis 1A-1A tarp ašių B-A. M1:50 Detalės ST.1 ir ST.2. M1:20			
	Konstr.	A. R.		2021 09				LAIDA
	Arch.	A. Š.		2021 09				0
	Arch.	R. K.		2021 09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) VILNIAUS UNIVERSITETAS				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-TvTP-B- 07			LAPAS
LT								LAPŲ 1

M1:200




- 1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01.2013 „Tarkvybos darbu rūšys“.
 - PTR 2.01.02.2006 „Plytų mūras. Bendjie reikalavimai“.
 - PTR 2.02.03.2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
 - PTR 2.06.01.2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01.2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01.2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
 - PTR 2.05.01.2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02.2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
 - PTR 2.11.01.2010 „Čerpių, skailūno, metalo, medžio, ndrindrų, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
2. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdą parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos dydį metu. Numatytas ir dalinis gegnių, stygų, mūrtausių keitimas, kuris plane nepažymėtas nes neįmanoma nustatyti visų konstrukcijų pažeidimų pilnai neatidengus konstrukcijų.
3. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniarasčio numeraciją.
4. Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
6. Visoms gegnėms įrengiamos prieegėnės.


- - Esamas mūrīnēs sienos
- - Esami čerpiņi stogai
- - Esamas mūrīnēs arkos pastogēje
- - Medīnīai aptarnavimo takai ant skliautų
- - Plyšų arkose pleištavimas ir inekavimas
- - Mūrīnēs skliautų pleištavimas iš viršaus

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsėms pašalinimo) darbų projektas.			
	A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia DOKUMENTO PAVADINIMAS Pastogės skliautų planas. M1:200		
	31729/0014	PDV	R. S.		2021 09			
		Konstr.	A. R.		2021 09			
		Arch.	A. Š.		2021 09			
		Arch.	R. K.		2021 09			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) VILNIAUS UNIVERSITETAS				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-TvTP-B- 10			
LT					LAPAS		LAPŲ	
				1		1		


DET.1.
PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO DETALĖ.
M1:20




DET.3. ANTDEKLŲ ĮRENGIMO DETALĖ.
M1:10




DET.4
PLYŠIŲ SUSIUVIMO DETALĖ.
M1:20



DET.2.
MEDINIŲ ELEMENTŲ PROTEZAVIMO DETALĖ.
M1:20



DET.5
PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMO PRINCIPINĖ DETALĖ.
M1:20



PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekviena ir matmenys būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegegnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami mėsraigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia DOKUMENTO PAVADINIMAS Detalės DET.1 - DET.5. LAIDA 0			
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09				
	Konstr.	A. R.		2021 09				
	Arch.	A. Š.		2021 09				
	Arch.	R. K.		2021 09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) VILNIAUS UNIVERSITETAS				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-TvTP-B- 11		LAPAS 1	LAPŲ 1

DET.7

Technical drawing showing a cross-section of a window frame assembly. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Labels:**
 - 4.1.4.3. UPE120, L=500mm
 - 4.1.4.2. UPE120, L=695mm
 - 4.1.4.1. UPE120, L=500mm
 - 4.1.4.5. Smeigēs M20, 8.8kl. L=1200mm. Su veržlēmīs ir poveržlēmīs. Izklijuojamos inkariniais klijais i mūrīnēje arkoje išgrēžtas angas Ø40mm
 - Mūrīnē siena
 - Mūrīnē arka
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 533, 55, 55, 345, 350, 60, 60, 533, 695, 120
 - Vertical dimensions: 70, 120, 60, 120, 60, 500

DET.6

Angos grežimas, Ø160mm, L=200cm

Plyšys sienoje.

Susiuvimas ir injekuojamas mineralinių skiedinių

Armatūra 3x Ø16 S500, L=1150mm

Armatūra 6x Ø8 S500, L=560mm

160

Betonas C20/25, XC1. Įtrмбуojamas į išgręžtą ir išvalytą angą

~720

~480

PJŪVIS A-A
M1:20

4.1.4.3. UPE120, L=500mm

4.1.4.2. UPE120, L=695mm

4.1.4.1. UPE120, L=500mm

4.1.4.5. Smeigės M20, 8.8kl. L=1200mm.
Su veržlėmis ir poveržlėmis.
Įklijuojamos inkariniais klijais į mūrinėje
arkoje išgręžtas angas Ø40mm

Mūrinė siena

Mūrinė arka

532 352 350 60

55 55 60

532 702 120





100 300 500

100 300 500

904* 904*

1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
2. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
3. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
4. Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
6. Visoms gegnėms įrengiamos priegegnės.
7. Atsilaivinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami mėsdaigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	Konstr.	A. R.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
	Arch.	A. Š.		2021 09	Detalės DET.6 ir DET.7. M1:20			0
	Arch.	R. K.		2021 09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 12			LAPŲ
								1
								1




PASTABOS:


- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos priegėgnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsraigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
					Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	Konstr.	A. R.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
	Arch.	A. Š.		2021 09	Detalės DET.8, DET.9 ir DET.10. Mazgas A.			0
	Arch.	R. K.		2021 09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-B- 13			LAPŲ
								1
								1


MAZGAS B
ŽEMESNIOJO STOGO KARNIZO APSKARDINIMO
MAZGAS.
M1:20



MAZGAS C.
M1:20




MAZGAS D.
M1:20



PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“;
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.05.01:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“;
 - PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“;
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenys būtina tikslinti vietoje.
- Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
- Visoms gegnėms įrengiamos prieggnės.
- Atsilaisvinę medinių konstrukcijų jungčių mazgai suveržiami ir sutvirtinami medsraigčiais.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.				
A1132/0869	PV/PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia				
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09					
	Konstr.	A. R.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Mazgas B. Mazgas C. Mazgas D. M1:20			LAIDA	
	Arch.	A. Š.		2021 09				0	
	Arch.	R. K.		2021 09					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-TvTP-B- 14			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS							1	1




PASTABOS:


- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- | | |
|--|--|
| | - 2.2. Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai. "S" profilio molio čerpės. |
| | - 2.3.11. Kontraforsų viršutinės dalys. "Bebro uodegos" tipo molio čerpių ant skiedinio įrengimas. |
| | - 2.3. Apskardinių tvarkybos (remonto) darbai. Keičiami sunykę ir pažeisti apskardinimai. |
| | - 2.5.1. Įrengiami nauji variniai sniego gaudytuvai "S" tipo čerpių stogo dangai. |
| | - 2.5.2. Įrengiami metaliniai sniego skirstytuvai. |
| | - Molio čerpių spalvos. |
| | - 2.6. Ardomi vėlyvi tūriniai stoglangiai. |

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/ KPD0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
	Arch.	A. Š.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	Arch.	R. K.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Stogo planas. M 1:250. Tvarkybos darbai.			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS						1	1






PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
 - PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- | | |
|--|--|
| | - 1.1. Pamato mūro tvarkybos (restauravimo, remonto) ir izoliavimo darbai. |
| | - 6.1. Cokolio tinkuoto (lygaus tinko) plytų mūro paviršiaus restauravimas. |
| | - 2.3.20. Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo restauravimas |
| | - 2.2. Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai. "S" profilio molio čerpės. |
| | - 2.3.11. Kontraforsų viršutinės dalys. "Bebro uodegos" tipo molio čerpių ant skiedinio įrengimas. |
| | - 4.1. Sienų stiprinimas, plyšių mūre surišimas. |
| | - 2.5.1. Įrengiami nauji variniai sniego gaudytuvai. "S" tipo čerpių stogo dangai. |
| | - 2.5.2. Įrengiami metaliniai sniego skirstytuvai. Molio čerpių spalvos. |
| | - 2.6. Ardomi vėlyvi tūriniai stoglangiai. |

KVAL. DOK. NR.	UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.		
	A1132/ KPD0869	PV/ PDV	R. B.	2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
		Arch.	A. Š.	2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadas tarp ašių 11- 1. M1:250. Tvarkybos darbai.		
		Arch.	R. K.	2021 09			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) VILNIAUS UNIVERSITETAS				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-TvTP-18		LAPAS 1
LT							LAPŲ 1



PASTABOS:

- Atliekant darbus numatoma vadovautis:
 - PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
 - PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
 - PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
 - PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
 - PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
 - PTR 2.11.01.:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“.
- Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
- Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
- Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- | | |
|--|--|
| | 1.1. Pamato mūro tvarkybos (restauravimo, remonto) ir izoliavimo darbai. |
| | 6.1. Cokolio tinkuoto (lygaus tinko) plytų mūro paviršiaus restauravimas. |
| | 2.3.20. Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo restauravimas |
| | 2.2. Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai. "S" profilio molio čerpės. |
| | 2.3.11. Kontraforsų viršutinės dalys. "Bebro uodegos" tipo molio čerpių ant skiedinio įrengimas. |
| | 4.1. Sienų stiprinimas, plyšių mūre surišimas. |
| | 2.5.1. Įrengiami nauji variniai sniego gaudytuvai. "S" tipo čerpių stogo dangai. |
| | 2.5.2. Įrengiami metaliniai sniego skirstytuvai. Molio čerpių spalvos. |
| | 2.6. Ardomi vėlyvi tūriniai stoglangiai. |

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/ KPD0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
	Arch.	A. Š.		2021 09				
	Arch.	R. K.		2021 09				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
					Fasadas tarp ašių A- E. M 1:250. Tvarkybos darbai.		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-19		1	1

Pamatų ir cokolio tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.						
NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
1.	Pamato mūras	1.1.	Pamato mūro tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.			
		1.1.1.	40m ²	Grindinio (betoninių trinkelų) ~60x60cm išardymas	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.2.	65m ²	Grindinio (betoninių trinkelų) ~10x10cm išardymas	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.3.	46m ³	Žemės kasimo darbai	taikomieji tyrimai	Atliekant darbus būtina archeologo priežiūra.
		1.1.4.	100m ²	Plytų mūro remontas skiediniu su keramika.	restauravimas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.5.	100m ²	Mineralinės izoliacijos įrengimas.	restauravimas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.6.	120m ²	Drenuojančios membranos įrengimas.	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.7.	40m ²	Grindinio (betoninių trinkelų) ~60x60cm atstatymas	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.8.	65m ²	Grindinio (betoninių trinkelų) ~10x10cm atstatymas	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.9.	19m ³	Užpylimas smėlio-žvyro mišiniu sutankinant, Ev2≥45MPa	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.10.	10m ³	Sutankintas smėlio pagrindas, t=150mm, Ev2≥100MPa	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.11.	9m ³	Sutankintas žvyro pagrindas, t=120mm, Ev2≥120MPa	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.12.	3,5m ³	Atsijos, t=30mm	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.13.	180m ³	Geotekstilė, 200g/m ²	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.
		1.1.14.	145m	Drenuojančios membranos prispaudimo profilis	remontas	Vadovautis: ST-8. Žr. DET. 1.

PASTABOS:

- Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.
- Prieš atliekant darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikšyuyojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelsito bažnyčia (unikalus objekto kodas 26848)			
	Konstr.	A. R.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Pamatų ir cokolio tvarkybos darbų žiniaraštis			
	Arch.	A. Š.		2021 09				
	Arch.	R. K.		2021 09				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-SŽ-01			LAPŲ
								1
								2

Pamatų ir cokolio tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
6.	Cokolis	6.	Tinkuoto plytų mūro cokolio tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.			
		6.1.	264m ²	Cokolio tinkuotų (lygaus tinko) plokštumų, augiaptionio kontūro tvarkybos darbai: Atšokusio ir pažeisto esamo sanuojančio tinko pašalinimas- 264m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju -264m². Pažeisto ir sunykusio plytų mūro remontas iki 0,5pl. gylgio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 80m². Iki 1pl. gylgio- 10m². Tinko atstatymas (remontas): tinkavimas (sanuojančio tinko sistema)- 264m². Paviršių gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais- 264m².	restauravimas, remontas	

PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

Sienų stiprinimo, plyšių mūre surišimo (restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.									
NR.	DARBŲ VIETA		POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI		TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS	
4.	Sienų stiprinimas, plyšių mūre surišimas		4.1.		Sienų stiprinimas, plyšių mūre surišimas (restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimas - apsaugos techninių priemonių įrengimas).				
			4.1.1.	40m	Plyšių mūre injekavimas ir susiuvimas. Esamo tinko nuardymas/atkūrimas; Armatūra Ø8 S500, L=500mm įkljuojami į mūrę išrievėtas siūles (22kg); Inkaravimo skiedinys; Plyšio injekavimas injekavimo skiediniu. Plyšių plotis ~1-2cm.		avarijos grėsmės šalinimas	Atliekant darbus vadovautis: ST-7. Žr. Det. 4.	
			4.1.2.	20m	Plyšių mūre injekavimas ir pleištavimas. Met. pleištai, 5x10cm, t=2/5mm, kalami į plyšius; Plyšio injekavimas injekavimo skiediniu. Plyšių plotis ~1-2cm.		avarijos grėsmės šalinimas	Atliekant darbus vadovautis: ST-7. Žr. Det. 5.	
			4.1.3.	4,8m/ 4vnt.	Inkaravimas gręžtiniais G/B inkarais. Angos gręžimas mūre, Ø160mm, L=120cm; Angos išvalymas; Armatūra Ø16 S500, L=1150mm. (21,8kg); Armatūra Ø8 S500, L=560mm. (5,3kg); Betonas C20/25, XC1		avarijos grėsmės šalinimas	Atliekant darbus vadovautis: ST-7. Žr. Det. 6.	
			4.1.4.	5vnt.	Metaliniai rėmai sienų surišimui		avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.4.1.	5,0m	UPE120, S275, L=500mm. Dažytos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60		avarijos grėsmės šalinimas	60,5 kg. Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.4.2.	6,95m	UPE120, S275, L=695mm. Dažytos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60		avarijos grėsmės šalinimas	84,1 kg. Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.4.3.	5,0m	UPE120, S275, L=500mm. Dažytos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60		avarijos grėsmės šalinimas	60,5 kg. Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.4.4.	20vnt.	Smeigės M20, 8.8kl., L=620mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis. Įkljuojamos inkariniais kljais į mūrinėje arkoje išgręžtas angas Ø40.		avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.4.5.	15vnt.	Smeigės M20, 8.8kl., L=1200mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis. Įkljuojamos inkariniais kljais į mūrinėje arkoje išgręžtas angas Ø40.		avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-7. Žr. Det. 7.	
			4.1.5.	360m/ 45m²	Esamų metalinių templių (Ø35mm) valymas, apdorojimas rūdžių surišėjais, gruntavimas ir dažymas antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60		remonas	Vadovautis: ST-7.	
			4.1.6.	1,0m³	Mūrinių kolonų/arkų mūro fragmentinė restauracija. Pažeistą mūrą atstatant analogiškam buvusiam (naudojant pilnavidures keramines plytas).		restauravimas	Vadovautis: ST-5.	
			KVAL. DOK. NR.		 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikšyuyojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.	
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelsito bažnyčia (unikalus objekto kodas 26848)				
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sienų stiprinimo, plyšių mūre surišimo darbų žiniaraštis.				
	Konstr.	A. R.		2021 09					
	Arch.	A. Š.		2021 09					
	Arch.	R. K.		2021 09	LAPAS LAPŲ 1 1				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO				
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-TvTP-SŽ-02				

Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.							
NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS	
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių B-E	2.	A - 2300m ² B - 27m ²	Esamos sunykusios ir pažeistos: A - čerpinio stogo dangos; B - valcuotos skardos stogo dangos; skersinių grebėstų, išilginių grebėstų ir plėvelės demontavimas.			
		2.1.	Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto, (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.				
		2.1.1.	70m	Pažeistų ilginių protezavimas 200x200mm, L~2,0m	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ2,80m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.2.	150m	Pažeistų gegnių protezavimas 200(h)x150mm, L~2,0-5,0m	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ4,50m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.3.	650m	Antdėklų įrengimas 200(h)x60mm	avarinės grėsmės šalinimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ7,80m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.3.1.	150m	Esamų ~20(h)x5cm skerspjūvio antdėklų demontavimas, L~1,5m	avarinės grėsmės šalinimas	Σ1,50m ³ Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.3.3.	60m	Antdėklų įrengimas 200(h)x60mm, L=150cm	avarinės grėsmės šalinimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,72m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.4.	30m	Pažeistų statramsčių restauravimas keičiant 200(h)x150mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,90m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.5.	20m	Pažeistų spyrių restauravimas keičiant 150(h)x150mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,45m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.6.	6m	Pažeistų spyrių restauravimas keičiant 150(h)x120mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,11m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.7.	7m	Pažeistų ilginių restauravimas keičiant 150(h)x120mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,13m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.8.	33m	Pažeistų gegnių restauravimas keičiant 200(h)x150mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ0,99m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.9.	52m	Antdėklų įrengimas 250(h)x75mm, L=13,00m	avarinės grėsmės šalinimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. GL24h. Σ0,98m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.10.	65m	Pažeistų mūrtašių restauravimas keičiant 200x200mm, L~75cm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. GL24h. Σ2,60m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.11.	270m	Priegegnių įrengimas 150(h)x60mm, L=1500mm	remontas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ2,43m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6	
		2.1.12.	150vnt.	Inkarinis varžtas mūriui M16, 8.8kl., L=600mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis	avarinės grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6	
		2.1.13.	1750vnt.	Smeigė M12, 8.8kl., L=400mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6	
		2.1.14.	5000vnt.	Medsraigčiai Ø6, L=200mm	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6	
		2.1.15.	400vnt.	Statybinės kabės Ø8, L=300mm	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6	
		2.1.17.	6980m	Skersinių grebėstų įrengimas, 50(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ24,3m ³ . Vadovautis: ST-3, ST-6	
KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštyuoyo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.			
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unikalus objekto kodas 26848)		
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09			
	Konstr.	A. R.		2021 09			
	Arch.	A. Š.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	Arch.	R. K.		2021 09	Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos darbų žiniaraštis		
					LAIDA		
					0		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)			DOKUMENTO ŽYMUO			
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS			SP-0343-20-TvTP-SŽ-03			
					LAPAS	LAPŲ	
					1	5	

Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.								
NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS		
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių B-E	2.1.18.	1700m	Išilginių grebėstų įrengimas, 50(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ6,50m³. Vadovautis: ST-3, ST-6		
		2.1.19.	875m	Išilginių grebėstų įrengimas, 30(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ1,28m³. Vadovautis: ST-3, ST-6		
		2.1.20.	480m	Med. lentos, 30(h)x100mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ1,44m³. Vadovautis: ST-3, ST-6		
		2.1.21.	180m²	Ritininė bituminė hidroizoliacija	remontas	Vadovautis: ST-6		
		2.1.22.	140m³	Esamų medinių konstrukcijų antiseptikavimas ir antiperinavimas	restauravimas	Vadovautis: ST-6		
		2.1.23.	800m²	Ištisinio lentų pakloto remontas, keičiant lentas. 25(h)x100mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ20,0m³. Vadovautis: ST-3, ST-6		
		2.1.25.	300m²/ 5m³	Medinių takų prie stoglangių ir dubliuojančio medinio karnizo demontavimas ir išvežamas utilizuoti (įvairių skerspjųvių medinės lentos)	remontas	Σ2,0m³.		
		2.1.26.	50vnt.	Medinių konstrukcijų atstatymas pagal detalę DET.8	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-2, ST-6		
		2.1.27.	6vnt.	Medinių konstrukcijų atstatymas pagal detalę DET.9	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-2, ST-6		
		2.1.28.	10vnt.	Medinių konstrukcijų atstatymas pagal detalę DET.10	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-2, ST-6		
		2.2.	Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai.					
		2.2.1.	2330m²	Keraminės S tipo čerpės	remontas	Atlikus darbus palikti papildomą čerpių paletę , stogo eksploatavimui. Kiekis neįtrauktas. ST-3		
		2.2.2.	2800m²	Difuzinės plėvelės įrengimas	remontas	Vadovautis: ST-3		
		2.2.3.	65m	Kraiginės čerpės	remontas	Vadovautis: ST-3		
		2.2.4.	65m	Med. tašas 75(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. Σ0,24m³. Vadovautis: ST-3, ST-6		
		2.2.5.	98vnt.	Kraigo tašelio tvirtinimo plokštelės	remontas			
		2.2.6.	72m/ 36m²	Kraigo ventiliacinė tarpinė	remontas	Vadovautis: ST-3		
		2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių B-E	2.3.	Apskardinimų tvarkybos (remonto) darbai. Keičiami sunykę ir pažeisti apskardinimai.			
				2.3.1.	250m	Varinės skardos laštakis, L=350mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
2.3.2.	250m			Varinės skardos laštakis, L=350mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3		
2.3.3.	250m			Paukščių užtvara	remontas	Vadovautis: ST-3		
2.3.4.	130m			Stogo/mūrinės sienos jungties apskardinimas varine skarda, L=450mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3		
2.3.7.	65m			Stogo šono/sienos jungties apskardinimas varine skarda, L=420mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3		
2.3.11.	9,5m²			Esamos čerpių/skardinės kontraforsų viršaus dangos demontavimas ir utilizavimas. Naujos "bebro uodegos" formos čerpių įrengimas ant skiedinio	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3		
2.3.12.	14m			Stogo sąlajų įrengimas 300x300mm. Vario skarda	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3		
PASTABOS: 1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.				SP-0343-20-TvTP-SŽ-03		Lapas 2	Lapų 4	Laida 0

Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS	
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių B-E	2.3.17.	28m	Varinio antstoginio lietlovio įrengimas	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.3.18.	5m ²	Tūrinio stoglangio mūro viršaus apskardinimas varine skarda	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.3.19.	6m	Karnizų apskardinimas varine skarda, L=60cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.3.20.	130m ²	Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas, dažų ir užtrynimų atsargus pašalinimas iki pirminio dažymo sluoksnio, antiseptikavimas- 116m ² . Tinko netekčių užtaisymas (analogiškos sudėties skiediniu) taikant pagamintą šabloną (tinkavimas)- 16m ² ; Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais- 130m ² . Paviršių hidrofobizavimas- 130m ² .	restauravimas	(Spalva tikslinama darbų metu, nuvalius vėlyvus uždažymus). ST-5, ST-6, ST-7.	
		2.3.21.	10m ²	Laiptinės frontoninės dalies ir dalies po kryžiumi esamų pažeistų čerpių ardymas. Lygios vario skardos apskardinimo įrengimas.	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.4.	Lietaus nuvedimo sistemos tvarkybos (remonto) darbai. Keičiama pažeista lietaus vandens nuvedimo sistema. (Demontuojama esama ir įrengiama nauja).				
		2.4.1.	107m	Įrengiami nauji variniai pakabinami lietloviai. Lietlovių plotis- 150mm. Komplekte su visais tvirtinimo elementais.	remontas	Tikslinama vietoje. Vadovautis: ST-3	
		2.4.2.	105m (9vnt.)	Įrengiami nauji variniai lietvamzdžiai Ø110mm. Komplekte su visais tvirtinimo elementais.	remontas	Tikslinama vietoje. Vadovautis: ST-3	
		2.5.	Sniego gaudytuvų įrengimo (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.				
		2.5.1.	100m	Ardomi esami. Įrengiami nauji variniai sniego gaudytuvai S tipo čerpių stogo dangai	remontas	Vadovautis: ST-3	
		2.5.2.	320vnt.	Įrengiami metaliniai sniego skirstytuvai 6x20x250mm (molio čerpių spalvos)	remontas	Vadovautis: ST-3	
		2.6.	Vėlyvų tūrinių stoglangių ardymo darbai.				
		Medinių tūrinių stoglangių demontuojamos ir išvežamos utilizuoti (remontas)					
		2.6.1.	35m ² / 5m ³	Medinių tūrinių stoglangių demontuojamos ir išvežamos utilizuoti - įvairių skerspjuvių medinės lentos	remontas	Vadovautis: ST-6	
		2.6.3.	70m ²	Tūrinių stoglangių skardinės dangos ir apskardinimų demontavimas ir išvežimas utilizuoti	remontas	Vadovautis: ST-6	

PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-03

Lapas	Lapu	Laida
3	4	0

Viršutinio stogo (virš bažnyčios navų, tarp ašių B-E) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
3.	Perdanga. Tarp ašių B-E	3.	Perdangos tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.			
		3.1.	580m ²	Vėjo izoliacinės plėvelės įrengimas. Plėvelė klijuojama tarpusavyje ir prie sienų-mūrtašių, smeigiuojama prie akmens vatos	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.2.	50m ³	Akmens vata, $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$, $t = 100 \text{ mm}$	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.3.	50m ³	Esamo mineralinės vatos sluoksnio pašalinimas ir utilizavimas, $t = 10 \text{ cm}$	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.4.	500m ²	Esamos vėjo izoliacinės plėvelės pašalinimas ir utilizavimas	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.5.	2m ³	Statybinių atliekų pašalinimas iš palėpės ir utilizavimas	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.6.	110m	Plyšių skliautų mūre pleištavimas iš viršaus. Met. pleištai, 5x10cm, $t = 2/5 \text{ mm}$, kalami į plyšius; Plyšio injekavimas injekavimo skiediniu. Plyšių plotis ~1-2cm.	restauravimas	Atliekant darbus vadovautis: ST-7. Žr. Det. 5.
5.	Kiti darbai	5.	Kiti elementai.			
		5.1.	650x650	Gaminamas ir montuojamas, varstomas metalinis tinklelis (nuo paukščių) metaliniame rėme-650x650mm. Cinkuojamas, padengiamas metalo dažais, miltelinio būdu. Matmenis tikslinti vietoje. "Akutė" - $\varnothing 20 \times 20 \text{ mm}$. Metalinis rėmelis iš kampuočio, 20x20x3mm.	avarijos grėsmės šalinimas	
		5.2.	160m ²	Inventoriniai pastoliai (montuojami nuo žemės)	remontas	
		5.3.	2050m ²	Inventoriniai pastoliai (montuojami nuo stogo)	remontas	

PASTABOS:

- Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.
- Visos metalinės konstrukcijos dažomos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-03

Lapas	Lapų	Laida
4	4	0

Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir E-F) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.									
NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS			
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių A-B ir E-F	2.	A - 350m ² B - 575m ²	Esamos sunykusios ir pažeistos: A - čerpinio stogo dangos; B - valcuotos skardos stogo dangos; skersinių grebėstų, išilginių grebėstų ir plėvelės demontavimas.					
		2.1.	Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto, (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.						
		2.1.3.	200m	Antdėklų įrengimas 200(h)x60mm	avarinės grėsmės šalinimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ2,40m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6			
		2.1.3.1.	30m	Esamų ~20(h)x5cm skerspjūvio antdėklų demontavimas, L~1,5m	avarinės grėsmės šalinimas	Σ0,3m ³ Vadovautis: ST-2, ST-6			
		2.1.10.	20m	Pažeistų mūrtašių restauravimas keičiant 200x200mm	restauravimas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. GL24h. Σ0,80m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6			
		2.1.11.	200m	Priegėgnių įrengimas 150(h)x60mm, L=1500mm	remontas	Antiseptikuota, antipirinuota mediena. C24. Σ1,80m ³ . Vadovautis: ST-2, ST-6			
		2.1.12.	20vnt.	Inkarinis varžtas mūriui M16, 8.8kl., L=600mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis	avarinės grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6			
		2.1.13.	250vnt.	Smeigė M12, 8.8kl., L=400mm. Su veržlėmis ir poveržlėmis	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6			
		2.1.14.	1500vnt.	Medsraigčiai Ø6, L=200mm	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-6			
		2.1.17.	2800m	Skersinių grebėstų įrengimas, 50(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ7,0m ³ . Vadovautis: ST-3, ST-6			
		2.1.18.	1050m	Išilginių grebėstų įrengimas, 50(h)x50mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ2,63m ³ . Vadovautis: ST-3, ST-6			
		2.1.20.	300m	Med. lentos, 30(h)x100mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ0,90m ³ . Vadovautis: ST-3, ST-6			
		2.1.21.	100m ²	Ritininė bituminė hidroizoliacija	remontas	Vadovautis: ST-6			
		2.1.22.	40m ³	Esamų medinių konstrukcijų antiseptikavimas ir antiperinavimas	restauravimas	Vadovautis: ST-6			
		2.1.23.	30m ²	Ištisinio lentų pakloto remontas, keičiant lentas. 25(h)x100mm	remontas	Antiseptikuota mediena. Σ0,75m ³ . Vadovautis: ST-3, ST-6			
		2.1.24.	600m ² / 8m ³	Išretinto lentų pakloto demontuojamas ir išvežamas utilizuoti	remontas	Vadovautis: ST-3, ST-6			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS					
A1132/0869	PV/ PDV	R. B.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštyuoyo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, stogų tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.				
31729/0014	PDV	R. S.		2021 09	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unikalus objekto kodas 26848)				
	Konstr.	A. R.		2021 09					
	Arch.	A. Š.		2021 09					
	Arch.	R. K.		2021 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA	
					Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir B-E) tvarkybos darbų žiniaraštis			0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)			DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS			SP-0343-20-TvTP-SŽ-04				1	4

Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir E-F) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių A-B ir E-F	2.2.	Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai.			
		2.2.1.	925m ²	Keraminės S tipo čerpės	remontas	Atlikus darbus palikti papildomą čerpių paletę, stogo eksploatavimui. Kiekis neįtrauktas. ST-3
		2.2.2.	1250m ²	Difuzinės plėvelės įrengimas	remontas	Vadovautis: ST-3
		2.2.3.	16m	Kraiginės čerpės	remontas	Vadovautis: ST-3
		2.2.7.	115m ²	Valcuota varinė kupolo ir portiko stogo danga	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.	Apskardinimų tvarkybos (remonto) darbai. Keičiami sunykę ir pažeisti apskardinimai.			
		2.3.1.	135m	Varinės skardos laštakis, L=350mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.2.	135m	Varinės skardos laštakis, L=350mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.3.	135m	Paukščių užtvara	remontas	Vadovautis: ST-3
		2.3.4.	128m	Stogo/mūrinės sienos jungties apskardinimas varine skarda, L=450mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.6.	20m	Palangės apskardinimas varine skarda, L=400mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.7.	125m	Stogo šono/sienos jungties apskardinimas varine skarda, L=420mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.8.	60m	Kupolo karnizo apskardinimas varine valcuota skarda, L=80cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.9.	10m	Kupolo karnizo apskardinimas varine skarda, L=40cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.10.	35m	Ugniasienių viršaus apskardinimas varine skarda, L=90cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.13.	11m ²	Apdailinės, apkalimo lentos t=22mm	restauravimas	ST-3
		2.3.14.	8,5m	Portiko šono varinės skardos laštakis, L=350mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3
		2.3.15.	7,0m	Portiko karnizo apskardinimas varine skarda, L=50cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3

PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-04

Lapas	Lapų	Laida
2	4	0

Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir E-F) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS	
2.	Stogo konstrukcija ir danga. Tarp ašių A-B ir E-F	2.3.16.	6,5m	Varinis portiko stogelio laštakis, L=300mm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.3.19.	5m	Karnizų apskardinimas varine skarda, L=60cm	remontas	Skardos storis ≥0.6mm. ST-3	
		2.4.	Lietaus nuvedimo sistemos tvarkybos (remonto) darbai. Keičiama pažeista lietaus vandens nuvedimo sistema. (Demontuojama esama ir įrengiama nauja).				
		2.4.1.	132m	Įrengiami nauji variniai pakabinami lietloviai. Lietlovių plotis- 150mm. Komplekte su visais tvirtinimo elementais.	remontas	Tikslinama vietoje. Vadovautis: ST-3	
		2.4.2.	95m (12vnt.)	Įrengiami nauji variniai lietvamzdžiai Ø110mm. Komplekte su visais tvirtinimo elementais.	remontas	Tikslinama vietoje. Vadovautis: ST-3	
		2.5.	Sniego gaudytuvų įrengimo (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.				
		2.5.1.	125m	Ardomi esami. Įrengiami nauji variniai sniego gaudytuvai S tipo čerpių stogo dangai	remontas	Vadovautis: ST-3	
		2.5.2.	110vnt.	Įrengiami metaliniai sniego skirstytuvai 6x20x250mm (molio čerpių spalvos)	remontas	Vadovautis: ST-3	
		2.6.	Vėlyvų tūrinių stoglangių ardymo darbai.				
		Medinių tūrinių stoglangių demontuojamos ir išvežamos utilizuoti (remontas)					
		2.6.1.	3m²/ 0,5m³	Medinių tūrinių stoglangių demontuojamos ir išvežamos utilizuoti - įvairių skerspjūvių medinės lentos	remontas	Vadovautis: ST-6	
		2.6.3.	3m²	Tūrinių stoglangių skardinės dangos ir apskardinimų demontavimas ir išvežimas utilizuoti	remontas	Vadovautis: ST-6	

PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-04

Lapas	Lapų	Laida
3	4	0

Apatinių stogų (virš koplyčių, tarp ašių A-B ir E-F) tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų žiniaraštis.


NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS/ MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
3.	Perdanga. Tarp ašių A-B ir E-F	3.	Perdangos tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.			
		3.1.	720m ²	Vėjo izoliacinės plėvelės įrengimas. Plėvelė klijuojama tarpusavyje ir prie sienų-mūrtašių, smeigiuojama prie akmens vatos	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.2.	40m ³	Akmens vata, $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$, $t = 100 \text{ mm}$	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.3.	40m ³	Esamo mineralinės vatos sluoksnio pašalinimas ir utilizavimas, $t = 10 \text{ cm}$	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
		3.4.	720m ²	Esamos vėjo izoliacinės plėvelės pašalinimas ir utilizavimas	avarijos grėsmės šalinimas	Vadovautis: ST-1, ST-3
5.	Kiti darbai	5.	Kiti elementai.			
		5.2.	1240m ²	Inventoriniai pastoliai (montuojami nuo žemės)	remontas	
		5.3.	400m ²	Inventoriniai pastoliai (montuojami nuo stogo)	remontas	

PASTABOS:

- Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.
- Visos metalinės konstrukcijos dažomos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais iki R60.

SP-0343-20-TvTP-SŽ-04

Lapas	Lapų	Laida
4	4	0



UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
ĮM. KODAS: 302764487
KONSTITUCIJOS PR. 12-304
VILNIUS LT-09308
TEL.: 8 686 21836
INFO@SENAMIESCIO.LT

DUOMENYS APIE PROJEKTUOTOJĄ:	UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“ Įmonės kodas 302764487, Konstitucijos pr. 12-304, Vilnius LT-09308 Tel. 8 686 21836, info@senamiescio.lt
OBJEKTO DUOMENYS:	VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIA Vilniaus m. sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12 Unikalus kodas KVR: 26848 Objekto unikalus Nr.: 1001-6000-2016, 5R1/p
PROJEKTO PAVADINIMAS:	VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS (U.O.K. 26848), ŠV. JONO G. 12, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV., ARCHITEKTŪROS KONSTRUKIJŲ TYRIMAI.
UŽSAKOVAS:	VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETAS
BYLA:	SP-0343-20-PD-KT
ETAPAS:	ARCHITEKTŪROS KONSTRUKIJŲ TYRIMAI (PD-KT)

Direktorius		E. M.
Tyrimų vadovė At. Nr. 31729, KPD 0014		R. S.
Konstruktorius KPD 3884		J. M.

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINĖ DALIS

1.	Titulinis lapas	1 lapas
2.	Dokumentų sudėties žiniaraštis	1 lapas
3.	Kvalifikacijos atestato kopija	3 lapai
4.	Aiškinamasis raštas	9 lapai

PRIEDAI

5.	Fotofiksacija	34 lapai
6.	Pastato planai su nužymėjimu	7 lapai
7.	Leidimas atlikti KPO tvarkybos darbus. 2021-01-05 Nr. LPVS-1	3 lapai
8.	RC išrašas	4 lapai
9.	Išrašas iš KVR, kodas 26848	7 lapai

Iš viso: 69 lapai

Konstr. S. Č.


**VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR
ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS (U.O.K. 26848), ŠV. JONO G.
12, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV.,
ARCHITEKTŪROS KONSTRUKIJŲ TYRIMAI.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

Architektūros konstrukcijų tyrimai parengti VŠĮ Vilniaus universitetas užsakymu.

2. Objekto situacija ir apibūdinimas

2.1. Esama situacija



1 Paveikslas. 13 Nr. pažymėtas tiriamas objektas u.o.k. 26848 (Ištrauka iš TRP Vilniaus universiteto pastatų komplekso, priedas Nr. 3)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS (U.O.K. 26848), ŠV. JONO G. 12, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV., ARCHITEKTŪROS KONSTRUKIJŲ TYRIMAI				
31729, 0014	Tyrimų vadovė	R. S.		2021 02	DOKUMENTO PAVADINIMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laid a	
	Konstr.	J. M.		2021 02				0	
	Konstr	S.Č.		2021 02					
Kalba	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)				DOKUMENTO ŽYMUO SP-0343-20-PD-KT-AR			Lapas	Lapų
LT	VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETAS							1	43

Adresas: Vilniaus m. sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12

Unikalus daikto numeris: 1001-6000-2016, žymėjimas plane 5R1p

Statinio kategorija: Ypatingas

Pastato bažnyčios daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – religinė.

Pastatas pastatytas 1426 m, sienos - plytų mūro, stogo danga – keraminių čerpių.
(informacija pateikta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašė, toliau – RC.
Priedas Nr. 4)

2.2. Vertingosios savybės

Pilnas pavadinimas: Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

Unikalus objekto kodas: 26848

Statusas yra paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis

Vertybės pagal sandarą – į kompleksą įeinantis. Priklauso kompleksui: Vilniaus universiteto pastatų kompleksas.

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus).

Vertingosios savybės pateiktos Kultūros vertybių registro išrašė (toliau – KVR) priede Nr. 5. Šio projekto metu tyrinėjamos stogo konstrukcijos ir perdangos – skliautai, todėl pažymime šias vertingąsias savybes:

Stogo konstrukcija - plytų mūro arkados su medinių gegnių ir santvarų rėmu (-; būklė gera; FF Nr. 184-189; 2010 m.).

Perdangos - plytų mūro tinkuoti skliautai: bažnyčios navų, V ir P priebažnyčių, P prienavio, didžiosios navos vargonų choro, presbiterijos, zakristijos ir patalpų virš zakristijos, rūsių bei pusrūsio patalpų po zakristija, šešių koplyčių (Dievo kūno, Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Onos, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinos) cilindriniai ir kryžminiai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 187, 190, 192, 194, 196-198, 200-208, 212-221, 236-237, 240, 241, 243, 249, 255, 257-260, 263, 264, 273; 2010 m.).

3. Trumpi istoriniai duomenys įtakojantys architektūros konstrukcijų tyrimų duomenis


Architektūros konstrukcijų tyrimai atliekami stogo konstrukcijų ir dangos, bei perdangų būklės įvertinimui. Bažnyčia buvo pradėta statyti 1387 m., manoma, kad bažnyčiai, šventoriui, būsimam klebonijos namui ir sodui Jogaila suteikė žemės sklypus ir baigta statyti 1426 m ir pašventinta [1] Pastatyta mūrinė gotikinio stiliaus bažnyčia. 1571 m. Žygimanto Augusto privilegija Šv. Jonų bažnyčia atiduota jėzuitams ir prijungta prie kolegijos. Jėzuitai gavę bažnyčią ėmėsi ją rekonstruoti [2]. Tuo metu perstatant bažnyčią išlaikytas gotikinis stilius, pastatas prailgintas iki Pilies gatvės, sumūryta nauja prisbiterija su apėjimu aplink altorių ir trisiene apside. Bažnyčia apgriauta 1655 m. per maskviečių sukeltą gaisrą sudegė bažnyčios stogas, medinės dalys, įgriuvo skliautai [1]. Įgriuvo gotikiniai skliautai, kurie buvo suremontuoti 1700 m., įrengtas choras virš įėjimo. 1737 m. bažnyčia sudegė ir buvo rekonstruota pagal architekto J. K. Glaubico projektą baroko stiliuje [4]. Pristatyti barokiniai fasadai su frontonais apmūrijant gotikinius fasadus, suprojektuoti ir atstatyti skliautai, įrengta stogo konstrukcija ir danga (manoma S pavidalo čerpių). 1743 -1754 m. perstatymui vadovavo architektas Tomas Žebrauskas. 1773 m. bažnyčia perduota Vilniaus universitetui (toliau – VU). Bažnyčia buvo daug kartų remontuota: (i) 1888-1889 m. laikotarpyje, (ii) 1948 m. bažnyčia buvo uždaryta, (iii) 1964-1979 m. restauruota pagal R. Jalovecko projektą ir 1979 m. įrengtas mokslo muziejus, (iv) 1989 -2015 m. – nepriklausomybės laikotarpiu buvo atliekami pavieniai remonto-restauracijos darbai, (v) 1990 m. bažnyčia gražinta tikintiesiems [3].

Šaltiniai:

1. Čaplinskas A. R. 1998, 2008 m. Vilniaus gatvių istorija. Charibdė psl. 50-79.
2. Jaloveckas R., Dambrauskaitė T. 1970 m. Buv. Šv. Jono bažnyčios Vilniuje restauraciniai tyrimai. PRI psl. 79-90.
3. Prieiga per internetą: [wiki/Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia](http://wiki/Vilniaus_Sv._Jono_Krikstytojo_ir_Sv._Jono_apastalo_ir_evangelisto_baznyčia), 2020-10-24.
4. Vilniaus jėzuitų akademija (Dabar - Vilniaus universitetas) ir Šv. Jono bažnyčia. Prieiga per internetą: <http://vienuolynai.mch.mii.lt/V47-54/Vilnjezuit.htm> , 2000-06-13.

4. Tyriminė dalis

Tyrimo metu tirtos stogo laikančios konstrukcijos, stogo dangos elementai, pastogės mūrai, skliautai virš navų, po chonais ir zakristija. Pagal tūrinę kompoziciją bažnyčia yra halinė su septyniomis koplyčiomis prie šoninių navų įrengtų renesanso, baroko, klasicizmo ir eklektikos laikais (žr. pav. 1). Šoniniai fasadai iš dalies išlaikę gotikines formas: smailines langų sąramas, langų masverkus, kontraforsus. Bažnyčios skliautai kryžminiai, virš zakristijos renesansiniai, daugiabriauniai.



Istorinė I a. kartograma pateikta paveiksle Nr. 1 (Čia: 1 – Marijos paguodos vardo koplyčia, 2 – Šv. Onos koplyčia, 3 – gerosios vilties koplyčia, 4 – Oginskių koplyčia, 5 – zakristija, 6 – buv. gyvenama paskui prekybinė patalpa, 7 – sandėlis, 8 – gotikinis bokštelis – laiptai į pastogę, 9 – prieangis, 10 – Piaseckių koplyčia, 11 – Šv. Barboros koplyčia. [2])

Toliau pateikiama tyrimais nustatyti pastato architektūriniai elementai, jų konstrukcija ir būklė.

Mūras, įtrūkimai, plyšiai. Sovietmečiu 1985 m. Vilniaus inžinerinio instituto geodezijos katedra atliko sienų ir skliautų nusėdimų ir plyšių matavimus ir nustatė:

- Esminių deformacijų tyrimo periodu (1981-1984 m.) nepastebėta;
- Plyšių sienose pokyčiai turi ryškų metinį sezoniškumą (žiema didėja, vasara mažėja);
- Absoliutus plyšių pulsavimo dydžiai neviršija 1 mm.

Tuomečio tyrimo metu buvo užfiksuoti 4 plyšiai fasade. Šie plyšiai, įtrūkimai buvo tvarkyti ir jie yra nežymiai pastebimi. Šiuo metu išliko matomas plyšys tarp ašių „1-3“ ašyje „E“ ir „B“ (poz. 32) (žr. brėž. PD-KT-01-02 Žr. nuotrauką Nr. 2, 6, 9). Būklė stabili, reikalauja tvarkymo darbų pagal specialiąją technologiją. Viršutinio ir apatinio stogo atskyrimo pastogėje esančiose barokinės arkados arkose pastebėti ir užfiksuoti įtrūkimai (poz. 7, 8. Žr. nuotrauką Nr. 27, 28), reikalauja susiuvimo, injektavimo ir pleištavimo pagal specialiąją technologiją.

Prie kitų mūro trūkumų galima priskirti:

- Plyšiai ir įtrūkimai fasado ir cokolinėje dalyje. Plyšys cokolinėje dalyje yra tvarkomas pagal K. Sirvydo kiemo dangų tvarkymo projektą (PV. R. Klimavičienė);
- Pietinio bokštelio netinkuoto vidaus mūro defektai (žr. nuotrauką Nr. 52, 53), t.y. blogai išdegtų plytų erozija.

Skliautai. Pagrindinių navų skliautai yra kryžminiai su gurtais ties sankirtomis, gurtų storis $1\frac{1}{2}$ plytos, patys skliautai 1 plytos storio. Skliautai remiasi į pagrindines arkas, kurių storis $3\frac{1}{2}$ plytos storio. Skliautai yra apšiltinti akmens vatos plokštėmis $d=10$ cm ir uždengti difuzine plėvele su smeigėmis. Būklė visumoje gera, vietomis reikia sutvarkyti apšiltinimo ir plėvelės netektis, o tarp ašių „9-11“ pakeisti sumirkusią vatą ir difuzinę plėvelę naujomis medžiagomis. Pagrindiniai skliautų defektai yra atskirų vietų pratekėjimai „kišenėse“, skliauto tarp ašių „1-3“ „E-D“ įtrūkimai dėl neįrengto mūro perrišimo išilginės sienos ašyje „E“ su skersine siena ašyje „1“ (žr. nuotrauka Nr. 29, 30). Čia arkadas reikia inkaruoti į frontono sienas ir injektuoti skliautus iš viršaus.

Aptarnavimo takai pastogėje įrengti trijuose lygiuose. Aptarnavimo takai yra medinių lentų konstrukcijos, trijų lygių: apatinis lygis skliautų pėdų lygyje, antras lygis apatinio stogo lygyje ir trečias yra viršutinio stogo lygyje, į kurį patenkama per medines kopėčias. Būklė gera, vietomis reikalingas paprastas remontas. Koplyčiose tarp ašių „A-B“ įrengti nauji aptarnavimo takai su apšvietimu, koplyčiose tarp ašių „E-F“ takų nėra.

Sietynų pakabinimų konstrukcija (žr. nuotrauką Nr. 31, 32) yra medinė, spyrinė su kėlimo mechanizmais. Remstinės konstrukcijos visumoje yra geros būklės, atremtos į pagrindines arkas, pastebėtos atskirų elementų netektys, kurias būtina atstatyti.

Templės. Skėtimo jėgų stabilizacijai įrengtos vidinės ir pastoginės templės (žr. nuotrauką Nr. 35-37). Vidinės templės (bažnyčios interjere) įrengtos iki 1984 m. sovietmetyje, kai buvo tvarkomi skliautų įtrūkimai. Jų konstrukcija yra metalinės juostos suveržtos movomis. Būklė gera, skliauto plyšiai stabilizuoti. Pastogėje įrengtos templės sovietmečiu arba tarpukario laikotarpyje. Tai yra dvigubos templės su kreipiamais loviais įrengtais arkų stulpuose su įtempimą reguliuojančiomis movomis. Grandys tarpusavyje sujungtos suvirinant. Būklė gera, tačiau ašyse „3“ templės nėra, reikėtų atstatyti.

Stogo konstrukcija. Barokinio stogo konstrukcija įrengta ant barokinio mūro arkados, viršutinėje stogo dalyje atremtoje į arkas. Stogo k-ją sudaro: pagrindiniai rėmai „paladijaus“ santvara (poz 4.1) kas 4 gegnių eile ir antraeiliai nepilni rėmai (poz. 4.3). Siaurėjančioje dalyje tarp ašių „9-11“ sumontuoti tik nepilni rėmai su spyriais (poz. 4.4). Laikančių konstrukcijų visumoje būklė gera, vietomis trūksta atskirų elementų ar yra puvinio pažeistų vietų, vietomis atsilaisvinę mazgai. Rėmai yra atremti į barokinę arkadą. Rėmai įremti į nevientisą mūrtašį, kuris įrengtas tiesiogiai ant mūro ir vietomis galai veikiami drėgmės yra papuvę.

Apatinių stogų konstrukcija yra vienšlaitė remstinės konstrukcijos (poz. 4.5) gegnių 180(h) mm), atremtų viršuje ant statramsčių 250x200 mm ir į lizdus arkadoje, su spyriais 220 (h) mm ir rygeliais 230(h) mm, apačioje atremti į dvigubus neištisinius mūrtašius. Remstinės konstrukcijos yra sustatytos ne vertikaliai su iki 5-10 cm pasvyrimu. Remstinė konstrukcija įrengta su defektais: stygų įkirtimai statramsčiuose yra pakelti aukštai, dėl ko juose atsirado momentai, todėl atskiri statramsčiai yra sulūžę, nes spyriai šiose vietose nevykdo savo funkcijos ir turi būti keičiami.

Viršutinio ir apatinio **stogų danga** yra įrengta sovietmečiu, čerpės „vienuolių“ tipo (Jašiūnų fabriko gamybos), susiamortizavusi. Dangos konstrukciją sudaro (viršutinio stogo) skersiniai grebėstai, į kuriuos atsiremia „vienuolės“ čerpės, po jomis suklota kieta MPP danga (4 mm) ant ištiso lentų pakloto (25 mm). Lentos dvigubo pjovimo. Kadangi universiteto remonto metu danga buvo S pavidalo „Vieکشنی“ čerpių, stogo danga buvo nesandari, todėl buvo panaudotos dubliuojantys karnizai su folgoizolo danga virš lentų (poz. 5), nuvedanti kritulius į lietlovius. Šios dangos elementai išliko viršutinio ir apatinio stogo konstrukcijose. Apatinio stogo dangos konstrukcija tokia pati, kaip ir viršutinio stogo. Apatinio stoge įrengti sniego gaudytuvai.

Viršutinio ir apatinio stogo **tūriniai stoglangiai** yra numatyti pastogės apšvietimui, jų konstrukcija medžio lentų, stoglangių varčios įstiklintos, stiklas išliko ne visur, todėl į vidų patenka krituliai. Stoglangių danga – cinkuotos skardos ant ištiso lentų pakloto.

Lietaus nuvedimo sistema yra organizuota, vietomis kanaluota. Pagrindinio stogo lietloviai yra antstoginiai su cinkuotos skardos su karnizų apskardinimu ir lietvamzdžių įlajomis viršutiniame stoge, bei lietvamzdžiais ir įlajomis apatiniame stoge. Apatiniame stoge įrengti dažyti – cinkuotos skardos lietloviai, kritulių nuvedimui nuo viršutinio stogo. Lietvamzdžiai kvadratiniai.

Būklė patenkinama, vietomis neužtikrina tinkamo lietaus nuvedimo ir lietaus vanduo taško aplinkines sienas.

Karnizų ir karnizėlių apskardinimai yra cinkuotos surūdijusios skardos (poz. 40). Būklė bloga. Karnizo tinkas tarp viršutinio ir apatinio stogo vietomis sutrūkinėjęs, tinkas apsilaukęs. Karnizas po apatiniu stogu turi įtrūkimus sutampančius su pagrindiniais fasado plyšiais ir smulkesnius – lokalius įtrūkimus, tinkas dažytas, vidutiniškos būklės.

Koplyčių stogai. Koplyčių iš Šv. Jono g. pusės tarp ašių „A-B“ pirminė stogų konstrukcija yra įrengta klasicizmo laikotarpyje ir remiasi ant skersinių sienų, ilginių ir „štulių“. Konstrukcija nepriklausomybės laikais remontuota keičiant atskiras gegnes ir laikančių k-jų fragmentus. Stogo danga yra šiuolaikinė S pavidalo čerpių su skersiniais ir išilginiais grebėtais ir antra difuzinės plėvelės danga. Kritulių nuvedimas organizuotas, dalinai kanalizutas. Apskardinimai - puralu dengtos skardos. Stogo k-jų ir dangos būklė gera. Virš klasicistinio įėjimo portiko (poz. 30) stogo danga - puralu dengtos cinkuotos skardos lakštais. Būklė gera.

Koplyčių stogai tarp ašių „E-F“ stogo konstrukcija skirtingų laikotarpių, nuo baroko iki eklektikos, k-ja remtinė su ilginiais į kuriuos atremtos gegnės. Stogo danga plastizuotos skardos ant neištiso lentų pakloto. Pastogės perdanga apšiltinta akmens vatos ir difuzinės plėvelės danga. Lietaus nuvedimo sistema organizuota, kanalizuta. Visumoje stogo k-jos ir dangos būklė gera.

Cokolis. Šiuo metu tvarkomas K. Sirvydo kiemas pagal projektą (PV R. I. Klimavičienė). Pagal projektinę dokumentaciją ašyje „F“ įrengiama hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda, tuo pačiu užtaisomas plyšys cokolio dalyje (žr. nuotrauką Nr. 7-8). Ašyje „1“ įrengtas sanuojantis cokolis, virš jo rustuotas bažnyčios fasado tinkas, šioje dalyje cokolis yra geros būklės, alsuojančios nuogrindos nėra, iki cokolio paklotos granitinės grindinio trinkelės. Cokolis iš Pilies g. pusės (ašyje „11“. Žr. nuotrauką Nr. 5) renesansinio primūrijimo, būklė gera, mūras pasviręs pagal sumanymą. Fasadas iš Šv. Jonų g. pusės sutvarkytas 2015 m. būklė gera. (žr. nuotrauką Nr. 4).

5. Išvados ir pasiūlymai

Įvertinus esamą padėtį, bei atlikus vizualinius žvalgomuosius instrumentinius ir ikonografinius tyrimus, teikiamos išvados:

1. Manoma, kad pagrindinis bažnyčios stogas tarp ašių „B-E“ yra įrengtas baroko laikotarpyje, t.y. įrengtas po 1737 m. Tuo metu stogai buvo dengiami S pavidalo čerpėmis, todėl manoma, kad pirminė stogo danga buvo S čerpių danga. Tačiau sovietmečiu ~1974 m. danga buvo pakeista į „vienuolių“ tipo čerpių dangą;

2. Atidavus patalpas universitetui, skliautai buvo šiltinti 10 cm akmens vatos plokštėmis ir difuzine plėvelė, taip užtikrinant komforto sąlygas šildomoje bažnyčioje ir apsaugą nuo varveklių;

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	7	43

3. Baroko laikais įrengtos arkados ir barokinio stogo karnizas, buvo netinkamai surišti su gotikinio frontono mūru, todėl dėl arkadų skėtimo atsirado įtrūkimai prie galinių sienų ir ties pirma langų arka, bei skliaute virš chorų;

4. Sovietmečiu pertvarkant statinį į muziejaus patalpas buvo įrengtas centralizuotas grindų šildymas su radiatoriais ties ašimi „1“, todėl buvo pakeltos grindys ~20 cm. Tuo pačiu metu grindys zakristijoje ir koplyčiose liko buvusiam lygyje su pirminėmis grindimis;

5. Nepriklausomybės laikais pastatas buvo pastoviai remontuotas, pvz. 2015 m. – sutvarkytos patalpos ir portikas tarp ašių „A-B“. 2020 m. tvarkoma K. Sirvydo kiemo danga ir cokolis, atliktas pagrindinio Didžiojo kiemo fasado (žr. nuotrauką Nr. 1) cokolio remontas ir kiti paprastojo remonto darbai.

Rengiant projekto dokumentaciją, siūloma:

1. Pakeisti apatinio ir viršutinio stogo dangą į šiuolaikinę su S pavidalo čerpių dangą (Olandiško tipo šampuotos čerpės) pagal čerpių dangą su piešiniu pagal SA dalį, įrengti sniego skirstytuvus apatiniame ir viršutiniame stoguose, apatiniame stoge įrengti pakabinamus lietlovius ir lietvamzdžius;

2. Pakeisti visus apskardinimus ir lietaus nuvedimo sistemą į vario skardos;

3. Atsisakyti organizuoto kritulių nuvedimo nuo viršutinio stogo paleidžiant kritulius laisvai patekti ant apatinio stogo. Lietvamzdžių vietos numatomos naujos pagal skaičiavimus;

4. Koplyčių stogus tarp ašių „A-B“ keisti į S pavidalo čerpių dangą;

5. Koplyčios tarp ašių „E-F“ keisti stogo dangą į S pavidalo čerpių dangą, išskyrus kupolo virš Barboros koplyčios, čia danga keičiama į vario skardą;

6. Restauruoti pietinio bokštelio vidaus mūrą ir įrengti patogų viršutinį laiptinės maršą;

7. Visas viršutinio ir apatinio stogo laikančias konstrukcijas restauruoti (remontuojant ir atstatant medinių k-jų netektis, išlaisvėjusius mazgus sutvirtinant įkljuojamais strypais ir kt.);

8. Visas medines konstrukcijas antiseptikuoti, o prieinamas (žmogaus pasiekiamas) k-jas ir antipirenuoti (pvz. stulpai, spyriai, gegnės, sietynų laikančios k-jos ir kt.);

9. Tūrinius stoglangius demontuoti, jų vietoje atstatyti stogo dangą su čerpių dangą;

10. Įtrūkimai tvarkomi susiuvimu, injektavimu ir pleištavimu iš lauko ir pastogės pusės;

11. Esamų karnizų plyšių ir įtrūkimų tvarkyba ir tinkavimas;

12. Išilginės sienas ašyje "1" inkaruoti su skersinėmis sienomis ašyse "D" ir "C", siekiant stabilizuoti ir pašalinti įtrūkimo tarp ašių „1-3" priežastis;

13. Įrengti papildomus templių ryšius ašyje „3“ siekiant stabilizuoti skliautų ir sienų deformacijas;

14. Remontuoti lokaliai skliautų apdengimo akmens vata ir difuzine plėvele netektis, o tarp ašių „9-11“ pakeisti naujai sutvirtinant smeigėmis;

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	8	43

15. Apgenėti arba pašalinti medžius ~10 m spinduliu nuo pastato.

Pastaba: Tvarkant stogus patikrinti fasadų dekoratyvinius elementus ir jų pritvirtinimo prie laikančių konstrukcijų būklę. Patikrinti aptarnavimo takus ir kopėčių į viršutinį stogą, atlikti jų lokalinį remontą pagal poreikį. Nepaminėtus metalinius elementus patikrinti ir įvertinus jų būklę atlikti remontą pagal poreikį.

6. Priedai

1. Fotofiksacija;
2. Planai su nužymėjimų PD-KT-01÷07;
3. Leidimas tyrimams atlikti;
4. RC išrašas;
5. KVR išrašas.

Tyrimų vadovė
At. Nr. 31729, KPD 0014

R.S.
2021 m. vasario 25 d.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	9	43

FOTOFIKSACIJA



V01. Bažnyčios stogas iš viršaus, ištrauka iš fotogrametrijos.



V02. Fasado vaizdas iš Didžiojo kiemo pusės

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	10	43



V03. Vizualizacija iš K. Sirvydo pusės



V04. Vizualizacija iš Pilies g. pusės



Nuotrauka Nr. 1. Bažnyčios pagrindinis įėjimas iš Didžiojo kiemo pusės. Cokolis neseniai remontuotas naudojant sanuojantį tinką. Karnizai apskardinti cinkuota skarda, parūdijusi.




Nuotrauka Nr. 2. Bažnyčios fasado dalis iš Didžiojo kiemo pusės. Lietaus nuvedimo sistema organizuota, nekanalizuota. Matosi lietaus vandens veikiamas sienos dalis. Po masverku su langu užfiksuotas įtrūkimas. Karnizai su karnizėliais apskardinti, cinkuota skarda, parūdijusi.



Nuotrauka Nr. 3. Bažnyčios fragmentas iš Šv. Jonų g. pusės. Ties lietvamzdžiais sienos dalis veikiama drėgmės, dėl nesandarių lietvamzdžių ir kritulių taškymosi. Lietvamzdžiai kvadratinės formos. Karnize užfiksuotas sgraminis įtrūkimas.



Nuotrauka Nr. 4. Bažnyčios cokolio fragmentas iš Šv. Jonų g. pusės. Lietaus nuvedimo sistema organizuota, nekanalizuota. Fasade matosi krakeliūriniai fasado ir kiti įtrūkimai. Portikas remontuotas nepriklausomybės laikais.



Nuotrauka Nr. 5. Bažnyčios cokolio fragmentas iš Pilies g. pusės. Šioje vietoje įrengtas prilipdytas passviręs cokolis. Šioje dalyje bažnyčios fasadas esminių trūkumų neturi.



Nuotrauka Nr. 6. Bažnyčios fasado fragmentas iš K. Sirvydo kiemo pusės. Ties frontonu sandūroje su išilgine siena užfiksuotas plyšys. Išilgine siena yra inkaruota strypininiais inkarais. Fronotno kryžius yra sustiprintas iš plokštumos metaline k-ja.



Nuotrauka Nr. 7. K. Sridvydo kiemo fragmentas. Šiuo metu vyksta kiemo tvarkymo darbai, kurių metu koplyčių (tarp ašių „E-F“) cokolis tvarkomas, įrengiama alsuojanti nuogrinda su hidroizoliaciniu sluoksniu ir drenuojanti membrana.



Nuotrauka Nr. 8. K. Sridvydo kiemo fragmentas. Šiuo metu vyksta kiemo tvarkymo darbai, kurių metu koplyčių (tarp ašių „E-F“) cokolis tvarkomas, įrengiama alsuojanti nuogrinda su hidroizoliaciniu sluoksniu ir drenuojanti membrana. Šioje vietoje esantis įtrūkimas tvarkomas pagal K. Sirvydo kiemo tvarkymo projektą.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	15	43




Nuotrauka Nr. 9. Vaizdas iš K. Sirvydo kiemo pusės. Matosi plyšys ašyje „E“ tarp ašių „1-3“. Pastoliai apdengtos apsaugine plėvele dėl šiuo metu vykdomų K. Sirvydo kiemo tvarkymo darbų.



Nuotrauka Nr. 10. K. Sridvydo kiemo fragmentas. Šiuo metu vyksta kiemo tvarkymo darbai, kurių metu koplyčių (tarp ašių „E-F“) cokolis tvarkomas. Virš koplyčių matosi bažnyčios fasadas su esamais lietaus nuvedimo lietvamzdžiais ir lieltoviais, vietomis karnizai pažeisti drėgmės. Karnize yra atskiri įtrūkimai.


SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	16	43



Nuotrauka Nr. 11. Pastogėje matomi bažnyčios perdangos skliautai apdengti apšlitinimo sluoksniu iš 10 cm akmens vatos ir apdengta difuzine plėvele su smeigėmis. Matosi sietytų pakabinimo ir kėlimo mechanizmų konstrukcijos ir aptarnavimo takai tarp skliautų.



Nuotrauka Nr. 12. Skliautai apdengti 10 cm akmens vata, uždengta difuzine plėvele su smeigėmis. Būklė gera, išskyrus dalyje „9-11“.



*Nuotrauka Nr. 13. Apatinio stogo remstinės konstrukcijos fragmentas.
Visumoje konstrukcijos geros būklės. Atskiri elementai sulūžę.*



Nuotrauka Nr. 14. Apatinio stogo remstinė konstrukcija, vietomis stratomščiai išlūžę dėl neteisingai įrengtų spyrių.



Nuotrauka Nr. 15. Apatinio stogo karnizo dubliuojanti medinė konstrukcija nukreipianti kritulius karnizo zonoje. Įrengta folgoizolo danga ant medinių lentų.



Nuotrauka Nr. 16. Matosi stogo dangos konstrukcija iš vientiso lentų pakloto. Stogo konstrukcija santvarinė atremta ant mūro be izoliacijos. Šioje vietoje mūrtašio nėra.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	19	43



Nuotrauka Nr. 17. Pastogės barokinės arkados arkų padai. Ant arkados remiasi kurių stogo konstrukcijų rėmai. Matosi templės ties arkų padų apačia.




Nuotrauka Nr. 18. Apatinio vienšlaitės dalies stogo konstrukcijos rėmas. Matosi statramsčiai į juos atremti spyriai (aukščiau) ir atremti rygeliai. Lentos sukaltos elektros laidams.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	20	43



Nuotrauka Nr. 19. Pastogės barokinės arkados arkų padai. Ant arkados remiasi stogo konstrukcijų rėmai. Matosi templės ties arkų padų apačia.



Nuotrauka Nr. 20. Apatinio stogo konstrukcijų fragmentas, matosi vienšlaičio stogo remininės rėmų fragmentai ant ištinio ilginio.



Nuotrauka Nr. 21. Apatinio stogo konstrukcijos fragmentas su dubliuojančiu karnizu. Gegnės ir rygelio sujungimo vieta išjudėjusi, gegnė suplyšusi, gegnė stiprinta antdėklu.



Nuotrauka Nr. 22. Apatinio stogo fragmentas dalyje tarp ašyje „9“, ties mūrų matosi drėgmės pažeistos vietos, mediena veikiama drėgmės, turi puvinio požymių. Atrama stiprinta statramsčiu.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	22	43



Nuotrauka Nr. 23. Apatainio stogo konstrukcijų fragmentas. Statramstis, dėl netinkamai įrengto spyrio yra įlūžęs, būtina atstatyti.



Nuotrauka Nr. 24. Apatinio stogo konstrukcijų fragmentas. Matosi statramsčiai atremti į apatinių sijų galus, kurie remiasi ant išilginio. Į statramstį remiasi spyris su rygelio ir gegne.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	23	43



Nuotrauka Nr. 25. Apatinio stogo rėmų jungimo mazgas. Šioje vietoje matosi išlūžusi jungtis.



Nuotrauka Nr. 26. Apatinio stogo rėmų jungimo mazgas, su mediniu kaiščiu ir metaline kabe.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	24	43



Nuotrauka Nr. 27. Matosi barokinė arkada. Arkoje užfiksuotas plyšys. Apatinio stogo gegnė atremta į arką.



Nuotrauka Nr. 28. Matosi barokinė arkada ant kurios remiasi viršutinio stogo konstrukcija. Arkoje užfiksuotas plyšys. Dalis arkų kolonų turi mūro netekčių.



Nuotrauka Nr. 29. Sienų mūro ašių „B“ ir „1“ sankirtoje. Šioje vietoje gotikinis frontono mūras neturi sąryšio su barokine arkada matosi plyšys.



Nuotrauka Nr. 30. Sienų mūro ašių „E“ ir „1“ sankirtoje. Šioje vietoje gotikinis frontono mūras neturi sąryšio su barokine arkada matosi plyšys.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	26	43



Nuotrauka Nr. 31. Matosi sietyų kėlimų mechanizmo laikančios konstrukcijos. K-jos geros būklės, vietomis reikalauja remonto.



Nuotrauka Nr. 32. Matosi sietyų kėlimų mechanizmo laikančios konstrukcijos. K-jos geros būklės, vietomis reikalauja remonto ir netekčių atstatymo.



Nuotrauka Nr. 33. Aptarnavimo takų medinė konstrukcija tarp ašių „D-F“ ir „1-3“. Aikštelė remiasi į skliautus, turi įlinkimų požymių, turi būti remontuojama.



Nuotrauka Nr. 34. Aptarnavimo takų medinė konstrukcija tarp ašių „D-F“ ir „1-3“. Aikštelė remiasi į skliautus, turi įlinkimų požymių, turi būti remontuojama.



Nuotrauka Nr. 35. Trečiojo lygio aptarnavimo takų fragmentas, šiame lygyje takai geros būklės. Matosi templės įrengtos arkados kolonoje, templės įstatytos į kreipiamuosius lovių įrengtus arkos pėduose.



Nuotrauka Nr. 36. Templės fragmentas iš arti. Templės diametras ~30 mm, grandys sujungta virinimo būdu.



Nuotrauka Nr. 37. Templės tarpusavyje sukabintos ir įveržtos.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	30	43



Nuotrauka Nr. 39. Templės kreipiamasis lovys, įrengtas arkos pado mūre, $h \approx 14\text{cm}$, templė $\varnothing 3\text{cm}$

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	31	43



Nuotrauka Nr. 40. Vaizdas į viršutinio stogo konstrukcijų rėmus. Tolumoje matosi kopėčios įrengtos patekti į viršutinį stogą. Viršutinio stogo rėmų apatinės sijos remiasi ant arkados mūro, ties gegnių galais įrengti neištisiniai mūrtašiai tiesiai ant mūro. Sijos įlinkusios.



Nuotrauka Nr. 41. Viršutinio stogo fragmentas. Matosi pagrindiniai ir antraeiliai paladijaus rėmai. Viršutinio stogo pastogėje įrengti aptarnavimo takas (medinių konstrukcij), remontuotas.



Nuotrauka Nr. 42. Viršutinio stogo tūriniai stoglangiai ir patekimas prie jų iš vidaus pusės. Matosi viršutinio stogo vėjo ryšiai. Pro neuždengtus langus patenka sniegas ir kiti krituliai. Stogo aptarnavimo takas remontuotas. Dalis langų yra įstiklinta.



Nuotrauka Nr. 43. Viršutinio stogo fragmentas prie ašies „11“ šioje vietoje yra pastebimas didesnis drėgmės patekimas į vidų, kampai smarkiai įmirkę.



Nuotrauka Nr. 44. Viršutinio stogo pagrindinis rėmas su dvigubu rygeliu, konstrukciją spyriais ir gegnėmis. Stogo konstrukcija remiasi ant barokinio mūro arkados. Būklė gera, vietomis išjudėję mazgai, trūksta elementų. Stogo danga vienuolio tipo čerpių ant ištisinio medinio pakloto. Rėmų apatinės sijos geros būklės, yra įlinkių.



Nuotrauka Nr. 45. Viršutinio stogo pagrindinis rėmas su dvigubu rygeliu konstrukciją spyriais ir gegnėmis. Stogo konstrukcija remiasi ant mūro arkados. Pagrindinio rėmo fragmentas, dalis rėmų turi išjudėjusių mazgų defektų.



Nuotrauka Nr. 46. Koplyčių stogų fragmentas tarp ašių „A-B“. Stogo konstrukcijos ir danga keista nepriklausomybės laikais. Stogo danga S pavidalo čerpių su antrine difuzinės plėvelės danga. Medinės laikančios konstrukcijos, rygeliai, gegnės ir statramsčiai keisti remonto metu fragmentiškai pagal poreikį.



Nuotrauka Nr. 47. Koplyčių stogų fragmentas tarp ašių „A-B“. Stogo konstrukcijos ir danga keista nepriklausomybės laikais. Stogo danga S pavidalo čerpių su antrine difuzinės plėvelės danga. Medinės laikančios konstrukcijos, rygeliai, gegnės ir statramsčiai keisti remonto metu fragmentiškai pagal poreikį. Įrengti aptarnavimo takai ir apšvietimas.



Nuotrauka Nr. 48. Koplyčių tarp ašių „E-F“ vidaus fragmentas. Stogo konstrukcijos remontuotos, stogo danga naujai klota. Būklė gera. Apranavimo takai neįrengti. Perdanga apšiltinta akmenų vatos plokštemis ir difuzine plėvele su smeigėmis. Stogo danga: puralu dengta skarda ant išretinto neobliuotų lentų pakloto.



Nuotrauka Nr. 49. Koplyčių tarp ašių „E-F“ vidaus fragmentas. Stogo konstrukcijos remontuotos, stogo danga naujai klota. Būklė gera



Nuotrauka Nr. 50. Koplyčių stogų (tarp ašių „A-B“) S pavidalo stogo danga su apskardinimu puralu dengtos skardos. Stogas danga geros būklės.



Nuotrauka Nr. 51. Koplyčių stogų (tarp ašių „A-B“) S pavidalo stogo danga su apskardinimu. Stogas danga geros būklės.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	37	43



Nuotrauka Nr. 52. Pietinio bokšto vidaus gotikinio mūro fragmentas.



Nuotrauka Nr. 53. Pietinio bokšto vidaus gotikinio mūro fragmentas. Šioje nuotraukoje matosi blogai išdegtos dalis plytų, eroduotos.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	38	43



Nuotrauka Nr. 54. Šv. Jonų bažnyčios vidaus fragmentas tarp ašių „C-D“. Matosi vidaus templės tarp kolonų. Sietynai su pakėlimo mechanizmais įrengtais pastogėje. Bažnyčios perdangos kryžminiais skliautais. Grindys šildomos.



Nuotrauka Nr. 55. Šv. Jonų bažnyčios vidaus interjeras tarp ašių „C-B“. Dešinėje masverkai su vitražais. Žemiau jų užmūryti gotikinių langų masverkai. Grindys šildomos.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	39	43



Nuotrauka Nr. 56. Kryžminis skliautas virš chorų, tarp ašių „D-E“ ir „1-3“. Šioje vietoje yra matomas įtrūkimas.



Nuotrauka Nr. 57. Skliautas virš chorų, tarp ašių „D-E“ ir „1-3“. Šioje vietoje yra matomas įtrūkimas. Matosi masverkai su vitražais ir įstiklinimu stiklo paketais. Šioje vietoje skliaute yra pratekėjimų



Nuotrauka Nr. 58. Pietinio bokšto mūro drėgmės rodikliai. Drėgmė normos ribose.



Nuotrauka Nr. 59. Zakristijos sienų prie įėjimo drėgmės rodmenys. Drėgmė nežymiai viršija normą.

SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	41	43



Nuotrauka Nr. 60. Jašiūno fabriko gamybos čerpės „vienuolis-vienuolė“. Uždėtas ant pagrindinio bažnyčios stogo.



Nuotrauka Nr. 61. S pavidalo čerpės. Ant jų pažymėta: KORAMIC EST 11/01/07. Jomis dengti koplyčios stogai tarp ašių „A-B“


SP-0343-20-PD-KT-AR	Lapas	Lapų
	42	43



Nuotrauka Nr. 62. Monolitinis žiedas įrengtas sovietmečiu. Prie jo pritvirtinta smeigėmis skliautų difuzinė plėvelė




Nuotrauka Nr. 63. Supuvusio įkirčio detalė. Būtina tvarkyti



PASTABOS:
1. Pozicijos numeriai atitinka eksplikacijos numerius, žr. brėž. PD-KT-07;
2. Elementų defektų vietas rengiant projektą būtina tikslinti.


KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai				
	31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.		2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
		Konstr.	J. M.		2021 02	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia			
		Konstr.	S. Č.		2021 02				
						DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
					Fasadas tarp ašių "1-11" su nužymėjimu M 1:250			0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
	VILNIAUS UNIVERSITETAS								
LT					SP-0343-20-PD-KT-01			1	1



- PASTABOS:
1. Pozicijos numeriai atitinka eksplikacijos numerius, žr. brėž. PD-KT-07;
 2. Elementų defektų vietas rengiant projektą būtina tikslinti.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai					
	31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.		2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS				
		Konstr.	J. M.		2021 02	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia				
		Konstr.	S. Č.		2021 02					
						DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA	
						Fasadas tarp ašių "11-1" su nužymėjimu M 1:250			0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)					DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS					SP-0343-20-PD-KT-02			1	1

STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:250




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Drėgmės, puvinio pažeidimai
- Mediniai elementai su netektimis. Nestabilūs mazgai
- Elementai su defektais: sujungimų atsilaisvinimas, lūžimas, elementų susisukimas ar dalių netektys
- Įtrūkimai, plyšiai

PASTABOS:
1. Pozicijos numeriai atitinka eksplikacijos numerius, žr. brėž. PD-KT-07;
2. Elementų defektų vietas rengiant projektą būtina tikslinti.

KVAL. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštyto ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai		
				STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
				Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštyto ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.		2021	02	DOKUMENTO PAVADINIMAS
	Konstr.	J. M.		2021	02	
	Konstr.	S. Č.		2021	02	
DOKUMENTO PAVADINIMAS						LAIDA
Stogo konstrukcijų planas su nužymėjimu M 1:250						0
DOKUMENTO ŽYMUO						LAPAS
SP-0343-20-PD-KT-03						LAPŲ
						1
						1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- XXXX - Drėgmės, puvinio pažeidimai
- - Mediniai elementai su netektimis. Nestabilūs mazgai
- X - Elementai su defektais: sujungimų atsilaisvinimas, lūžimas, elementų susisukimas ar dalių netektys
- ~~~~~ - Įtrūkimai, plyšiai
- F. Nr. - Fotofiksacijos nužymėjimas

PASTABOS:

1. Pozicijos numeriai atitinka eksplikacijos numerius, žr. brėž. PD-KT-07;
2. Elementų defektų vietas rengiant projektą būtina tikslinti.


KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai					
31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.			2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia				
	Konstr.	J. M.			2021 02	DOKUMENTO PAVADINIMAS Stogo konstrukcijų planas su nužymėjimu M 1:250 LAIDA 0				
	Konstr.	S. Č.			2021 02					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)					DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS					SP-0343-20-PD-KT-04			1	1

PJŪVIS 1A-1A M1:200



KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai				
31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.		2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS				
	Konstr.	J. M.		2021 02	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia				
	Konstr.	S. Č.		2021 02					
					DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 1A-1A su nužymėjimu M 1:200			LAIDA	
								0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS							SP-0343-20-PD-KT-05	1

PJŪVIS 1B-1B M1:200



PASTABOS:

1. Pozicijos numeriai atitinka eksplikacijos numerius, žr. brėž. PD-KT-07;

2. Elementų defektų vietas rengiant projektą būtina tikslinti.

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
	31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S.	2021 02	Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai			
		Konstr.	J. M.	2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
		Konstr.	S. Č.	2021 02				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
					Pjūvis 1A-1A su nužymėjimu M 1:200			0
KALBOS TRUMP.					DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
LT					SP-0343-20-PD-KT-06			LAPŲ
								1
								1

	Poz. Eil. Nr.	EKSPLIKACIJA	APIBŪDINIMAS		Poz. Eil. Nr.	EKSPLIKACIJA	APIBŪDINIMAS	
	1	Esama stogo danga, keraminės "vienuolių" tipo čerpės	Siūloma keisti į pirmines S pavidalo čerpes. Įrengiant sniego skirstytuv		15.3	Akmens vata apklotą dif. plėvelė su smeigėmis būklė gera	Būklė gera	
	1.1.	Skersiniai grebėstai, kas 30 cm	Keičiami keičiant dangą			ESAMA KRITULIŲ NUVEDIMO SISTEMA IR APSKARDINIMAS		
	1.2.	MPP plokštė ant ištisinio lentų pakloto	Keičiami keičiant dangą		16	Anstoginiai lietoviai (Viršutiniame, apatiniame ir koplyčių stoguose)	Siūloma keisti į gamyklinius pakabinamus, apvalius, pagal projektą	
	4	Esamos viršutinio stogo laikančios konstrukcijos	Remtinės konstrukcijos		17	Apskardinimas	Siūloma atnaujinti, keičiant į vario skardą	
	4.1.	Pagrindiniai paladijaus rėmai	Apatinės sijos skersp. 200(h)160mm. Siūloma tvirtinti išlaisvėjusius ju		18	Viršutinio stogo įlajos	Siūloma šalinti	
	4.2.	Apatinė rėmų juosta	Sijos skerspjūvis 220x250(h)mm. Siūloma galus, supuvusius fragment		19	Apatinio stogo kritulių nuvedimo latakai suformuoti iš cinkuotos dažytos skardos	Siūloma pašalinti, keičiant į S pavidalos stogo dangą	
	4.3.	Nepilni rėmai atremti į ilginius	Sijos skerspjūvis 140x140(h)mm. Siūloma galus, supuvusius fragment		20	Esami lietvamzdžiai	Esami lietvamzdžiai stačiakampiai, reikalauja remonto. Siūloma keisti varinius apvalius	
	4.4.	Gėgnės, stulpai ir mūročiai tarp ašių "9-11"	Gėgnės skerspjūvis 130(h)x140 mm. Siūloma galus, supuvusius fragm		21	Ugniasienės prie ašių "4", "6", "9" apskardinimas cinkuota dažyta skarda	Siūloma keisti į vario skardą	
	4.5.	Apatinio stogo remtinės gėgenės ir rygeliai	Gėgnės skerspjūvis 130(h)x140 mm. Siūloma galus, supuvusius fragm		22	Cinkuotos skardos apskardinimai apatiniame stoge ties frontononais prie ašies "11"	Siūloma keisti į S pavidalo čerpių dangą	
	4.5.1	Gėgnės, 170(h)x200 mm	Fragmentiniai defektai: mazgų galų išjudėjimas, drėgmė, puvinys			KITŲ ELEMENTŲ DANGOS		
	4.5.2	Apatinės sijos	Fragmentiniai defektai: mazgų galų išjudėjimas, drėgmė, puvinys		23	Skardinis portiko stogas	Siūloma keisti į varinį	
	4.5.3	Viršutinės sijos	Fragmentiniai defektai: mazgų galų išjudėjimas, drėgmė, puvinys		24	Apatinio stogo tūrinio stoglangio ir bokštelio čerpių danga ("vienuolis-vienuoelė")	Siūloma keisti	
	4.5.4	Spyriai	Fragmentiniai defektai: mazgų galų išjudėjimas, drėgmė, puvinys		25	Pietinio bokštelio frontono plokščių (bebro uodega) čerpių danga	Būklė gera (gali būti autentiška, tikslinti)	
	4.5.5	Statramsčiai	Fragmentiniai defektai: mazgų galų išjudėjimas, drėgmė, puvinys		26	Kontraforsų danga (plokščių čerpių ant skiedinio ir cinkuota dažyta skarda ašyje "E")	Būklė gera, skardinė danga keičiama į plokščių čerpių dangą	
	4.6.	Dvigubi mūrtašio fragmentai ašyse "E" ir "B"	Galai ir supuvę fragmentai stiprinami. Įrengti tik po gėgnėmis		27	Kupolo virš Marijos paguodos vardo koplyčios varinės skardos danga	Būklė gera	
	4.6a	Mūrtašių fragmentai ašyse "C" ir "D"	Įrengti tik po gėgnėmis, tiesiai ant arkiados mūro, dalinai įrengti		28	Tūriniai stoglangiai dengti cinkuota skarda	Siūloma demontuoti, įrengiant vientisą S pavidalo čerpių stogo dangą	
	4.7.	Ilginiai atremti į paladijaus rėmus, skerspj. 250x250(h)	Sijos skerspjūvis 250x250(h)mm. Galai ir supuvę fragmentai stiprinan		29	Išlikusio kontraforso fragmentas (koplyčios pastogėje, prie ašies "E")	Būklė gera. Siūloma mūrą restauruoti	
	4.8.	Vėjo ryšiai tarp paladijau santvarų	Skerspjūvis 180x160(h) mm. Pagrindiniai defektai: Mazgų išjudėjimas, dalinės netekty		30	2015 m restauruotas portikas	Būklė gera.	
	5.	Dubliuojantis karnizas	Įrengtas sovietmečiu, dėl nesandarios dangos. Demontuojamas įrengi		31	Pietinis bokštas su laiptais į pastogę	Siūloma restauruoti vidaus mūras ir sutvarkyti viršutinį laiptų maršą	
	6.	Skliautai iš pastogės dalies	Kryžminiai bažnyčios skliautai įtrūkę ašyse "1-3" ir "E-D" ir atskirose vi		39	Cokolis "F" ašyje	Sutvarkytas 2020-2021 m.	
	6.1	Difuzinė plėvelė su smeigėmis	Būklė gera. Išskyrus tarp ašių "9-11" ir "C-D", turi būti keičiama, dėl drėgminių pažeidų			FASADŲ ELEMENTAI		
	6.2	Akmens vata (h=10cm)	Būklė gera. Išskyrus tarp ašių "9-11" ir "C-D", turi būti keičiama, dėl drėgminių pažeidų		32	Plyšiai, įtrūkimai fasade	Plačiai atsviręs plyšys ašyje "E" tarp ašių "1-3". Priankaravus fronton	
	7.	Įtrūkimas arkos kolonoje	Tvarkoma injektuojant, susiuvant		33	Sanuotas bažnyčios cokolis	Būklė gera	
	8.	Įtrūkimas arkoje	Tvarkoma pleištuojant		34	Rustuotas bažnyčios fasado tinkas	Būklė gera	
	9.	Aptarnavimo takai			35	Grindinio granitinės trinkelės	Būklė gera	
	9.1.	Viršutinio stogo aptarnavimo takai	Būklė gera. Reikalingas fragmentinis remontas		36	Cokolio renesancinis primūrijimas iš Pilies g. pusės	Būklė gera. Mūras pasviręs	
	9.2.	Apatinio stogo aptarnavimo takai	Būklė gera. Reikalingas fragmentinis remontas			KITI ELEMENTAI		
	9.3.	Aptarnavimo takai virš skliautų	Geros būklės		37	Gotikinių langų užmūryti masverko fragmentai	Architektūros k-jų elementas (toliau Arch. k-jų. el.)	
	9.4.	Aptarnavimo takai koplyčių palėpėse	Geros būklės		38	Masverkas su vitražais	Arch. k-jų. el.	
	9.5.	Kopėčios į viršutinio stogo aptarnavimo taką	Būklė gera. Reikalingas fragmentinis remontas		40	Kamizų, karnizėlių apskardinimai cinkuota parūdijusia skarda	Siūloma keisti varine skarda	
	10	Metalinės tempinės ±Ø30mm su įtempimo movomis, jungtys suvirint	Geros būklės. Siūloma įrengti ten kur nėra (ašis "3"). Visos esamos apdorojamos antikorozine sistema		41	Išlikę gotikiniai kontraforsai	4 vnt. Gera būklė	
	11	Loviai kreipiamieji tempinės	Geros būklės. Siūlomas antikorozinis apdorojimas					
	12	Sietyno keltuvas atraminė k-ja atremta į arkas	Geros būklės. Atskirų elementų netekčių atstatymas					
	12.1.	Sietynų kėlimo mechanizmai						
	13	Barokinis pastogės mūras - arkada	Tarp galinių arkų ir išilginių sienų atsiveria įtrūkimai, siūloma suveržti i					
	13.1.	Plyšiai	Tarp galinių arkų ir išilginių sienų atsiveria įtrūkimai, siūloma suveržti i					
	13.2.	Įtrūkimai arkiadoje	Įtrūkimai susiūti, injektuoti ir pleištuoti					
	14	Koplyčios stogai tarp ašių "A-B"	Būklė gera. Danga keista nepriklausomybės laikais. Stogo laikančios k					
	14.1	S tipo čerpių danga	Visa danga keičiama					
	14.2	Skersiniai grebėstavimas	Būklė gera					
	14.3	Išilginis grebėstavimas	Būklė gera					
	14.4	Difuzinė plėvelė	Būklė gera					
	14.5	Mūrtašis	Būklė gera					
	14.6	Gėgnės 170(h)mm	Būklė gera					
	14.7	"Štūlės ir ilginiai	Būklė gera					
	15	Koplyčių stogai tarp ašių "E-F"	Būklė gera. Siūloma keisti į S pavidalo čerpių dangą su antrine danga					
	15.1	Puralu dengta cinkuota skarda	Būklė gera. Siūloma keisti į S pavidalo čerpių dangą su antrine danga					
	15.2	Lentų paklotas išretintas	Būklė gera. Nėra difuzinė plėvelės					
	15.3	Akmens vata apklotą dif. plėvelė su smeigėmis būklė gera	Būklė gera					

KVAL. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, architektūros konstrukcijų tyrimai		
31729, 0014	Tyrim. vad.	R. S		2021 02	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	Konstr.	J. M		2021 02	Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia		
	Konstr.	S. Č		2021 02			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
					Eksplikacija		0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VILNIAUS UNIVERSITETAS				SP-0343-20-PD-KT-07		LAPŲ
						1	1

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“
2 priedas

(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS FORMA)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

**LEIDIMAS
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS**

2021-____Nr. ____
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio:

Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770, statusas – paminklas) Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848, statusas – paminklas), adresu Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12, esančios Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose,

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

pastato – bažnyčios, adresu Vilnius, Šv. Jono g. 12, unikalus Nr.: 1001-6000-2016, pagrindinė naudojimo paskirtis – religinė, žymėjimas plane – 5R1p

(unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui: VšĮ Vilniaus universitetas, į. k. 211950810, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, tel. (8 5) 268 7000

(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770, statusas – paminklas) Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848, statusas – paminklas), adresu Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12, architektūros konstrukcijų tyrimus

pagal tvarkybos darbų projektą: Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (u.o.k. 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., architektūros konstrukcijų tyrimai. Tyrimų projektas. Suderinta Vilniaus skyriuje 2020-01-04, registracijos Nr. 2-TYR,

(projekto pavadinimas, projekto laida)

kurį parengė: UAB „Senamiesčio projektai“, j. k. 302764487, Konstitucijos pr. 12-304, LT-09308 Vilnius, tel. +370 686 21836, el. p. info@senamiescio.lt, tyrimų vadovė Rasa Survilaitė-Stanulienė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 0014 (išduotas 2017-03-29),

(rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko: —

(vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui: Rasai Survilaitė-Stanulienė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 0014 (išduotas 2017-03-29).

(vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus:

Tyrimų ataskaitų skaitmenines versijas pateikti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui.

Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

KPD Vilniaus teritorinio skyriaus

vyr. specialistė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V.

Leidimas įteiktas:

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos
(nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju)

2021-
(data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	D-056834 LEIDIMAS TYRIMAMS VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIA
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-05 Nr. LPVS-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	G. O., Vedėja, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	G.,O. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-04 16:48:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 21:39:43 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	V. D., Vyriausioji specialistė, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	V. D., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-05 09:52:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-05 09:52:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-13 10:21:51 – 2022-03-12 10:21:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie KM, į.k.188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:50:17 iki 2021-12-26 13:50:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0: Sertifikato (subjektas: GERDA,OŽIŪNAITĖ, galioja nuo: 2018- 05-31 21:39:43) kelio tikrinimas nesėkmingas. Nepavyko gauti informacijos apie sertifikato atšaukimą naudojant OCSP(http://aia.sk.ee/eid2016) : Negautas atsakymas iš OCSP serviso adresu „ http://aia.sk.ee/eid2016 “, CRL : Sertifikate nenurodytas atšauktų sertifikatų sąrašo (CRL) adresas (URL).).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-05 10:41:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-03-29 10:08:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **10/190498**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **1981-10-16**Adresas: **Vilnius, Šv. Jono g. 12**Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas****2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Pastatas - UniversitetasUnikalus daikto numeris: **1001-6000-2038**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kultūros**Pažymėjimas plane: **3C3p**Statybos pabaigos metai: **1940**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Keramika**Aukštų skaičius: **3**Bendras plotas: **721.42 kv. m**Pagrindinis plotas: **721.42 kv. m**Tūris: **4126 kub. m**Užstatytas plotas: **393.75 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **364921 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**Atkuriamoji vertė: **182461 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **782264 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-03-23**Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-04-01**

2.2.

Pastatas - BažnyčiaUnikalus daikto numeris: **1001-6000-2016**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**Pažymėjimas plane: **5R1p**Statybos pradžios metai: **1940**Statybos pabaigos metai: **1940**Rekonstravimo pradžios metai: **2010**Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Keramika**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **2862.37 kv. m**Pagrindinis plotas: **2299.41 kv. m**Tūris: **52120 kub. m**Užstatytas plotas: **2897.00 kv. m**Koordinatė X: **6061453**Koordinatė Y: **583086**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7472196 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **57 %**Atkuriamoji vertė: **3213044 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-03-12**

Vidutinė rinkos vertė: **835264 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-12**

2.3. **Pastatas - Varpinė**

Unikalus daikto numeris: **1001-6000-2027**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**
 Pažymėjimas plane: **2R4/p**
 Statybos pradžios metai: **1940**
 Statybos pabaigos metai: **1940**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **4**
 Bendras plotas: **126.95 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **90.21 kv. m**
 Tūris: **8213 kub. m**
 Užstatytas plotas: **333.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6061418**
 Koordinatė Y: **583063**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1127491 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
 Atkuriamoji vertė: **496119 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-10-12**
 Vidutinė rinkos vertė: **377085 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-10-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-12**

2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**

Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora)**
 Unikalus daikto numeris: **1001-6000-2049**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1940**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9586 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **2879 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2007-03-23**
 Vidutinė rinkos vertė: **2708 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-03-23**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-04-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1001-6000-2049, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **1993-06-11 Pažyma**
 Įrašas galioja: **Nuo 1993-08-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisėPatikėtinis: **Vilniaus universitetas, a.k. 211950810**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1001-6000-2049, aprašyti p. 2.4.**Įregistravimo pagrindas: **2016-01-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 97****2016-02-29 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-103/KS-40000-217****2016-03-01 Priėmimo - perdavimo aktas****Nr. A-103/KS-40000-217**Aprašymas: **Patikėjimo sutartis sudaroma 20 metų laikotarpiui.**Įrašas galioja: **Nuo 2016-03-29****7. Juridiniai faktai:**

7.1.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Liksta", a.k. 133765471**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2015-06-16 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-1447**Plotas: **132.83 kv. m**Aprašymas: **terminas - 5 (penki) metai.**Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-22**

7.2.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "SAULUVA", a.k. 220739310**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2009-01-20 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-57****2014-05-12 Susitarimas Nr. NS-13500-1050**Plotas: **22.82 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-18**Terminas: **Iki 2019-05-10**

7.3.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **UAB "Alma littera sprendimai", a.k. 225586480**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2014-04-23 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-912**Plotas: **50.19 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-20**Terminas: **Iki 2016-04-14**

7.4.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **UAB "Alma littera sprendimai", a.k. 225586480**Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2014-04-04 Nuomos sutartis Nr. NS-13500-747**Plotas: **92.00 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-20**Terminas: **Iki 2016-03-24**

7.5.

**Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą**

Kultūros paveldo centras, a.k. 188204053

Daiktas: **pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.****pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.****pastatas Nr. 1001-6000-2038, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2002-12-31 Įsakymas Nr. 409**Aprašymas: **kult.vert.kodas G330K12**Įrašas galioja: **Nuo 2003-06-13****8. Žymos: įrašų nėra****9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra****10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k.
124208338

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-285

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-13

10.2.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-06-04 Statybos užbaigimo aktas
Nr. SUA-00-120604-00141

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-13

10.3.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-02-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-266

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-09

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždarnosios akcinės bendrovės "Adoljana" Panevėžio
filialas, a.k. 300526099

Daiktas: pastatas Nr. 1001-6000-2027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-295
Licencija Nr. G-873-(439)

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-09

11. Registro pastabos ir nuorodos:

2R4/p (b.p. 2H6/p). Adresas įrašytas (patikslintas) pagal 2011-03-03 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai,

kadastrinis Nr.: 0101/0041:56

Archyvinės bylos Nr.: 13/2969

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-03-29 10:08:05

Dokumentą atspausdino
Registratore ekspertė



Bendrinti

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

26848

Pilnas pavadinimas

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

Adresas

Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m., Šv. Jono g. 12

Įregistravimo registre data

2002-12-31

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G330K13

Priklauso kompleksuiVilniaus universiteto pastatų kompleksas**Eil.Nr. komplekse**

13

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **halinė, stačiakampio plano, trijų navų, su presbiterija ir trisiene apside, zakristija, prienaviu, priebažnyčiu, bokštu-laiptine ir portalu P pusėje, prienaviu V pusėje bei bažnyčios perimetru išdėstytomis šešiomis koplyčiomis ir įvairaus dydžio pagalbinėmis patalpomis** (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; FF Nr. ; 2010 m.); **stogo forma - bažnyčios - dvišlaitė, koplyčių ir pagalbinių patalpų - vienišlaitė, Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolo ir žibinto - daugiašlaitė** (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 129-130, 142, 144, 150; 2010 m.); **stogo dangos medžiaga - keraminių čerpių ir skardos lakštų dangos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-131, 142, 144, 148, 154; 2010 m.);

1.1.3. aukštų išplanavimas - **stačiakampio formos plano trijų navų bažnyčia su vargonų choro balkonu virš V prienavio ir šoninių navų, centrinės navos gale esančia presbiterija, zakristija ŠR kampe, šešiomis**

koplyčiomis su vargonų choro balkonais bei įvairaus dydžio vieno-dviejų aukštų pagalbinėmis patalpomis, prienaviu su priebažnyčiu P pusėje, vieno aukšto dviejų patalpų sandėliu P pusėje (buvusi koplyčia), įvairaus aukščio bei dydžio rūšiais po visa bažnyčia, koplyčiomis ir kitomis patalpomis, pusrūsiu po zakristija R pusėje (-; būklė patenkinama; Schema Nr. 1, 2; 2010 m.); sienų angos - bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų fasadų, langų ir durų, dekoratyvinės bei vėdinimo angos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-148, 150-160, 164-167, 170-171, 173, 204, 209, 213-216, 220-222; 2010 m.); bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų vidaus durų ir sieninių spintų durelių langelių, dekoratyvinės bei vėdinimo angos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 174-181, 183, 193, 195, 207, 211, 213-214, 222, 226-230, 232-239; 2010 m.); nišos - stačiakampės, pusapskritiminės, smailėjančios arkos formos nišos visuose fasaduose ir vidaus patalpose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 128-131, 133, 136, 171, 180, 181; 2010 m.);

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-171; 2010 m.); fasadų apdaila ir puošyba - V ir R fasadų frontonų ornamentuoti metaliniai kryžiai (2) (Uk 7503, DR 253) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 164, 165; 2010 m.); V fasado ornamentuotos metalinės viršūnės (6) (ornamentuotos bokštelių viršūnės, Uk 7504, DR 254) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160, 161, 162; 2010 m.); Š fasado Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios ornamentuotas kryžius (-; būklė patenkinama; FF Nr. 148; 2010 m.); R fasado vazos su metalinėmis gėlėmis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166, 167; 2010 m.); V fasado trečio tarpsnio skulptūros: „Šv. Ignacas Lojola“ (Uk 8341, DV 343) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. Jonas Krikštytojas“ (Uk 8340, DV 342) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 163; 2010 m.), „Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 8339, DV 341) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.), „Šv. Jonas Nepomukas“ („Šv. Pranciškus Ksaveras“, Uk 8342, DV 344) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 161; 2010 m.); V fasado reljefinis kartušas su įrašo fragmentais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125, 126; 2010 m.); balkonas su metaline tvorele (-; būklė patenkinama; FF Nr. 170; 2010 m.); R fasado Chreptavičių giminės memorialinė lenta, balkonėlis su metaline tvorele ir stogeliu (Uk 8348, DV 350) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168, 169; 2010 m.); sienos tapybos fragmentai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 168; 2010 m.); antro tarpsnio skulptūros „Šv. Jonas Krikštytojas“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 166; 2010 m.), „Šv. evangelistas Jonas“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 167; 2010 m.), „Šv. Ignacas Lojola“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 166; 2010 m.), „Šv. Pranciškus Ksaveras“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 167; 2010 m.); trečio tarpsnio dviejų angelų skulptūros (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165, 167; 2010 m.); R bokšto varpas su pakaba (-; būklė patenkinama; FF Nr. 164, 165; 2010 m.);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuotu mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 125, 127-129, 133, 141-142, 144-145, 152, 157-158, 170, 190-192; 2010 m.); tinkuotos plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 125-170; 2010 m.); perdangos - plytų mūro tinkuoti skliautai: bažnyčios navų, V ir P priebažnyčių, P prienavio, didžiosios navos vargonų choro, presbiterijos, zakristijos ir patalpų virš zakristijos, rūšių bei pusrūsių patalpų po zakristija, šešių koplyčių (Dievo kūno, Dievo Motinos Gerosios Vilties, Sv. Onos, Švč. Mergelės Marijos, Sv. Barboros, Angelų Dievo Motinos) cilindriniai ir kryžminiai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 187, 190, 192, 194, 196-198, 200-208, 212-221, 236-237, 240, 241, 243, 249, 255, 257-260, 263, 264, 273; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolinis skliautas su žibintu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 141-142, 171, 256-260; 2010 m.); stogo konstrukcija - plytų mūro arkados su medinių gegnių ir santvarų rėmu (-; būklė gera; FF Nr. 184-189; 2010 m.); konstrukciniai elementai - bažnyčios navų skliautus laikantys 16 tinkuoto plytų mūro daugiabriaunių pilorių (-; būklė patenkinama; FF Nr. 200-203; 2010 m.); vargonų chorą remiančios 2 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); P fasado klasicistinio portalo 4 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 130-131; 2010 m.); funkcinė įranga - plytų mūro laiptai su mediniais porankiais (saugomi esantys bažnyčios vargonų choro laiptinėje; dalyje laiptinių laiptai su medinėmis pakopomis), vedantys į pagrindinės navos ir koplyčių vargonų chorus, pagalbines patalpas, rūsius, P bokšto, presbiterijos mūrinių-betoninių laiptai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 176, 178, 182, 192; 2010 m.); stalių ir kiti gaminiai - V, Š, R, P fasadų didžiųjų langų plytų ir kalto metalo konstrukcijos bei skaidymo tipas (-; būklė bloga/avarinė; FF Nr. 125-135, 137-138; 2010 m.); bažnyčios V fasado pirmo tarpsnio medinių langų skaidymo ir varstymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 125; 2010 m.); visų langų angose esančios metalinės apsauginės grotos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 136, 139, 144-145, 147, 150-159; 2010 m.); patalpų virš zakristijos vidiniai mediniai langai ir jų apkaustai, išorinių medinių langų rėmų, langų skaidymo, varstymo ir įrengimo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 127, 209; 2010 m.); zakristijos vidiniai mediniai langų rėmai ir jų apkaustai, išoriniai mediniai langų rėmai, langų skaidymo ir varstymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. ; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios - pirmo tarpsnio mediniai langų rėmai ir apkaustai (-; būklė bloga; FF Nr. 144-145, 147, 172, 259; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios būgno langų mediniai rėmai, skaidymas ir varstymas (-; būklė bloga; FF Nr. 144, 171, 257; 2010 m.); Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios kupolo žibinto langų mediniai rėmai ir jų skaidymas (-; būklė bloga; FF Nr. 146, 148; 2010 m.); Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios langų skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 154-156, 213, 222; 2010 m.); Dievo Kūno koplyčios išorinių langų metalinės konstrukcijos, vidinių langų metaliniai rėmai, vitražai (-; būklė bloga; FF Nr. 157-159; 2010 m.); Angelų Dievo Motinos koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 130; 2010 m.); Sv. Barboros koplyčios medinių langų rėmų, langų varstymo ir skaidymo tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 214; 2010 m.); įėjimo į koplyčias ažūriniai vartai-grotos, presbiterijos metaliniai dekoruoti ažūriniai vartai, varteliai, tvorelės ir jų apkaustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 226-235, 238, 297, 300, 303, 306, 309; 2010 m.); bažnyčios V, P fasadų išorinės medinės dvivėrės durys, jų spynos ir apkaustai, vidaus medinės dvivėrės bažnyčios vargonų laiptinių, įėjimo į patalpą iš vargonų choro, zakristijos, P prienavio, P bokšto viduryje, įėjimų į koplyčių vargonų chorus, metalinės - bažnyčios P fasado pagalbinės patalpos viduje, Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios sieninio seifo durys, jų spynos ir apkaustai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 131, 170, 174, 175, 177-181, 183, 207; 2010 m.); Sv. Onos koplyčios balkonėlio durelės

su iliuziškai tapytais langais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 252; 2010 m.); **Dievo kūno koplyčios imitaciniai langai su veidrodžiais ir jų apkaustai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 248; 2010 m.);

1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - **kalkinis tinkas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 128-148, 160-171, 196-222; 2010 m.); **bažnyčios P fasado gotikinio mūrinio lango angos liekanos** (langas užmūrytas, tačiau išliko neužtinkuoti plytų mūro fragmentai; būklė patenkinama; FF Nr. 149; 2010 m.); **grindų dangos medžiaga - bažnyčios P ir Š navų navų kalkakmenio plytelių fragmentai** (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); **Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Barbaros, Angelų Dievo Motinos, Šv. Onos koplyčių, zakristijos ir presbiterijos grindų teraco ir keraminės plytelės** (autentiškos plytelės išliko fragmentiškai; būklė patenkinama; FF Nr. 215, 221-225, 236; 2010 m.); **rūsių plytinės ir kalkakmenio grindys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 190, 191, 204; 2010 m.);

1.1.7. interjeras - **interjero visumos sprendinys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195-377; 2010 m.); **vidaus dekoras - bažnyčios P fasado gotikinės sienos su portalu atodanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 195; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios portalas su dviem angeliukų skulptūromis ir horeljefine kompozicija (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7498, DR 248)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **horeljefinė kompozicija su dviejų Angelų Sargų ir Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergele Marijos skulptūra bei reljefiniu kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 235; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas I su dviem angelų skulptūromis ir reljefiniu kartušu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 236; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios vidinis portalas II su dviem angelų skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 252; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Pamaldumas“ bei kartušu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7499, DR 249)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 238; 2010 m.); **prienavio portalas su alegorinėmis skulptūromis „Tikėjimas“ ir „Viltis“ bei reljefu (Skulptūrinis durų aprėminimas, Uk 7497, DR 247)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 239; 2010 m.); **du vargonų choro laiptinių portalai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 207; 2010 m.); **presbiterijos skliauto kompozicija „Šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas“ ir keturios embleminės kompozicijos su įrašais (žr. priede Nr. 15.6, p. 140) („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 240; 2010 m.); **vargonų choro skliautų tapyba („Sieninė tapyba. Šv. Jono gyvenimo scenų fragmentai“, Uk 7468, DR 218): kompozicija „Šv. evangelistas Jonas su apnuodyta taure“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 241; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelisto Jono kankinimas“ ir keturios embleminės kompozicijos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2010 m.); **kompozicija „Šv. evangelistas Jonas nurodo savo kapo vietą“ ir kartušas su įrašu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 243; 2010 m.); **centrinės navos tapybos fragmentas su įrašu „ABSCONDI...“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 244; 2010 m.); **Š navos skliautų tapybos fragmentas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 245; 2010 m.); **vargonų choro parapeto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 205; 2010 m.); **zakristijos plafono tapyba „Zacharijo atnašavimas“ (Uk 7468, DR 218)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 246; 2010 m.); **Dievo Kūno koplyčios skliauto kompozicija „Švč. Sakramento pagarbinimas ir Dangiškoji mana“ („Žydų gyvenimas tyruose, Uk 8337, DV 339)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 247; 2010 m.); **sienų tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 220, 248; 2010 m.); **reljefinis ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 219, 248; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios skliautų tapyba - Esteros ir Ahasvero istorija (Scenos su šventųjų figūromis, Uk 15777, DR 1333): kompozicija „Eštera ir Ahasveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 249; 2010 m.); **kompozicija su Marijos hierograma** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 250; 2010 m.); **sienų tapyba (Sienų tapyba. Ornamentinis dekoras su herbų motyvais, Uk 15778, DR 1334): embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 251, 252; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 253; 2010 m.); **vargonų parapeto tapyba** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254; 2010 m.); **skliautų, sienų, vargonų choro reljefinis ornamentinis dekoras ir parapeto reljefas „Dovydas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 254, 255; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios kupolo, skliautų ir sienų tapyba (Uk 7469, DR 219): kupolo kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos kanonizacija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 257, 258; 2010 m.); **alegorinės Tikėjimo dorybių figūrų su įrašais, iliuziškai tapyti langai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256; 2010 m.); **skliauto kompozicija „Šv. Stanislovo Kostkos apoteozė“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218, 259; 2010 m.); **P sienos paveikslai „Šv. Stanislovo Kostkos krikštas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 260; 2010 m.); **„Šv. Stanislovo Kostkos komunija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 261; 2010 m.); **Š sienos paveikslas „Šv. Stanislovo Kostkos stebuklas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 262; 2010 m.); **V sienos iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 218; 2010 m.); **skliautų ir sienų embleminės kompozicijos su įrašais, architektūriniai elementai ir ornamentinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 262; 2010 m.); **Šv. Barbaros koplyčios skliauto reljefinis dekoras** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214, 263; 2010 m.); **Piaseckių koplyčios skliauto ir sienų tapybos fragmentai (Sieninė tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 264; 2010 m.); **devyni presbiterijos vitražai (Uk 20102, DV 3586): R sienos vitražas su Jėzaus Kristaus medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 265; 2010 m.); **R sienos vitražas su Švč. Mergelės Marijos medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 266, 311; 2010 m.); **PR sienos vitražas su Šv. Jono Krikštytojo medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 267, 311; 2010 m.); **P sienos vitražas su Šv. evangelisto Jono medalionu** (-; būklė avarinė; FF Nr. 268; 2010 m.); **ŠR sienos vitražas** (-; būklė avarinė; FF Nr. 269; 2010 m.); **keturi Š ir P sienų vitražai** (-; būklė avarinė; FF Nr. 270, 271; 2010 m.); **du Dievo Kūno koplyčios vitražai (Uk 20102, DV 3586) (aukštis - 490 cm, plotis - 200 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 272; 2010 m.); įranga - dešimties altorių ansamblis su skulptūromis (Altoriai (10) su skulptūromis, Uk 7501, DR 251): didysis Šv. Jono Krikštytojo altorius su tabernakuliu, devyniomis skulptūromis, skulptūriniu grupe ir glorija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273-275; 2010 m.); **tabernakulis** (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); **pirmo tarpsnio kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (kryžiaus aukštis - 244 cm, skulptūros aukštis - 170 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.); skulptūros „Šv. Jonas Aleksandrijos patriarchas Išmaldininkas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 300; 2010 m.); „Šv.

Popiežius Jonas I^o (aukštis apie 400 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.), „**Šv. Jonas Nepomukas**“ (aukštis apie 300 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275; 2010 m.), „**Šv. Jonas vyskupas Stebukladaris**“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 303; 2010 m.), **antro tarpsnio skulptūrinė grupė „Jėzaus Krikštas**“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276, 277; 2010 m.), **keturios angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 276; 2010 m.), **reljefinė glorijs su horeljefinėmis Dievo Tėvo, Šventosios Dvasios balandžio ir angeliukų skulptūromis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 274, 276; 2010 m.); **Šv. Ignaco Lojolos altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkofagu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 278; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Krikštytojas“** (Uk 8334, DV 336) (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 279; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Jonas iš Goto“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 281, 293; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Jonas Kentietis daktaras“** (aukštis - 306 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 300; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Ignacas Lojola“** („**Šv. Pranciškus Ksaveras**“, Uk 8326, DV 328) (aukštis - 319 cm, plotis - 142 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Indija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **skulptūra „Afrika“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 278, 280; 2010 m.); **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **Šv. Pranciškaus Ksavero altorius su dviem paveikslais, trimis skulptūromis, reljefine emblemine kompozicija ir sarkogu-relikvijoriumi** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. evangelistas Jonas“** (Uk 8324, DV 326) (aukštis - 328 cm, plotis - 145 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 283; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Pranciškus Ksaveras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 285, 303; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“** („**Vienuois ekstazėje**“, Uk 8328, DV 330) (aukštis - 150 cm, plotis - 119 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Arabija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **skulptūra „Kinija“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 282, 284; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (aukštis - 68 cm; ilgis - 154 cm, gylis - 55 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282; 2010 m.); **Loreto Švč. Mergelės Marijos altorius su septyniomis skulptūromis ir reljefine kompozicija ir glorijs** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.): **pirmo tarpsnio skulptūros „Loreto Švč. Mergelė Marija“ su aptais** (aukštis - 98 cm, plotis 24 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), „**Šv. evangelistas Jonas**“ (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 288; 2010 m.), „**Šv. evangelistas Lukas**“ (aukštis - apie 230 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 289; 2010 m.), **antro tarpsnio skulptūros „Šv. evangelistas Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 290; 2010 m.), „**Šv. evangelistas Morkus**“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 291; 2010 m.), **reljefinis kartušas su skulptūrele „Agnus Dei“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 286; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.), **reljefinė kompozicija „Loreto namelis“ ir glorijs** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 292; 2010 m.); **Šv. Juozapo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 293; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Petras ir Paulius“** (Uk 8331, DV 333) (aukštis - 329 cm, aukštis - 160 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 294; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Teresė Avilietė“** („**Šv. Teresė**“, Uk 7465, DR 215) (aukštis - 160 cm, plotis - 114 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 295; 2010 m.); **Šv. Petro ir Pauliaus altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Andriejaus kankinystė“** („**Nukryžiuojimas**“, Uk 8323, DV 325) (aukštis - 313 cm, plotis - 170 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 298; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Angelas Sargas“** (Uk 7466, DR 216) (aukštis - 190 cm, plotis - 133 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. v; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 297, 299; 2010 m.); **Šv. Kazimiero altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 293, 300; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Nepomukas“** („**Nežinomas dvasininkas su vienuoliais**“, Uk 8330, DV 332) (aukštis - 313 cm, plotis - 168 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 301; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Judas Tadas“** (Uk 8329, DV 331) (aukštis - 160 cm, plotis - 92 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 302; 2010 m.); **Šv. Mykolo arkangelo altorius su dviem paveikslais, keturiomis skulptūromis ir reljefiniu skydu** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 296, 303; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Pranciškus Ksaveras“** („**Šv. Pranciškus**“, Uk 8335, DV 337) (aukštis - 144 cm, plotis - 117 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 304; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Kristaus Atsimainymas“** (Uk DV 334, DV 334) (aukštis - 190 cm, plotis - 81 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.), **reljefinis skydas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2010 m.); **Kristaus Nukryžiuotojo altorius su dviem paveikslais, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 306; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Andriejus Bobolė“** („**Nežinomas šventasis su angeliukais**“, Uk 7467, DR 217) (aukštis - 109 cm, plotis - 84 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **skulptūra „Nežinomas jėzuitų šventasis“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Trys jėzuitų kankiniai“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija su angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2010 m.); **Sopulingosios Dievo Motinos altorius su paveikslu, dviem skulptūromis ir reljefine emblemine kompozicija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 309; 2010 m.): **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Ivas“** (Uk 8325, DV 327) (aukštis - 180 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 310; 2010 m.), **antro tarpsnio dvi angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.), **reljefinė emblemė kompozicija su angeliuko skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 311; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios Šv. Viktoro altorius su horeljefine kompozicija, vienuolika skulptūrų, reljefine glorijs ir relikvijoriais** (Šv. Onos koplyčios altorius,

Uk 15279, DR 1297) (-; būklė patenkinama; FF Nr. 221, 312; 2010 m.): **reljefinė Vynmedžio kompozicija su Nukryžiuotojo skulptūra (Nukryžiuotasis II, Uk 7490, DR 240) ir relikvijoriais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **sarkofagas-relikvijorius** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **pirmo tarpsnio skulptūros: „Šv. Laurynas“** (aukštis - 180 cm, plotis - 75 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Florijonas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 237, 313; 2010 m.), **„Šv. Steponas“** (aukštis - 175 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **„Šv. Jurgis“** (aukštis - 175 cm, plotis - 80 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 314; 2010 m.), **dvi angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **antro tarpsnio keturių evangelistų skulptūros: „Šv. Morkus“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Matas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Jonas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **„Šv. Lukas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.), **reljefinė glorijs su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 312; 2010 m.); **Šv. Onos koplyčios altorius II su reljefiniu dekoru** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 315; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios iliuziškai tapytas altorius su paveikslu „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“ su aptaisu ir rėmu („Marija su kūdikiu“, Uk 7500, DR 250)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 256, 316; 2010 m.); **Šv. Barbaros koplyčios altorius su dviem paveikslais, šešiomis skulptūromis, reljefinė glorijs (Uk 7502, DR 252)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Barbora“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 318; 2010 m.), **skulptūra „Šv. Petras“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.); **skulptūra „Šv. Paulius“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **antro tarpsnio paveikslas „Šv. Mikalojus ?“ („Vyskupas duodantis išmalda“, Uk 8327, DV 329)** (aukštis - 79 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angelų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.), **dvių angeliukų skulptūros** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 317; 2010 m.), **reljefinė glorijs su Dievo Tėvo skulptūra** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 319; 2010 m.); **Angelų Dievo Motinos koplyčios altorius su reljefiniu retabulu ir paveikslu (Sieninė tapyba. Altorius su angelų figūromis ir reljefinėmis angelų galvutėmis, Uk 8338, DV 340)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **reljefinis retabulas su šventųjų figūromis „Šv. Kazimieras“, „Šv. Vaclovas ?“, „Šv. Kozmas“, „Šv. Domijonas“ ir „Šv. Kotryna“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.), **paveikslas „Šv. Hilarijus“ („Šv. Ilarijus“, Uk 8336, DV 338)** (aukštis - 120 cm, plotis - 54 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 320; 2010 m.); **paveikslas „Popiežius Grigalius XIII“** (aukštis - 241 cm, plotis - 131 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 321; 2010 m.); **paveikslas „Nežinomas popiežius“** (aukštis - 240 cm, plotis - 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 322; 2010 m.); **aštuoniolika šventųjų skulptūrų: „Šv. Jonas Nepomukas“ (Uk 7481, DR 231)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 323; 2010 m.), **„Šv. Jonas iš Fakundo“ (Uk 7471, DR 221)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 324; 2010 m.), **„Šv. Jonas Pranciškus Regijus“ ? („Šv. Jonas Damaskietis“, Uk 7473, DR 223)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 325; 2010 m.), **„Šv. Kryžiaus Jonas“ (Uk 7472, DR 222)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 326; 2010 m.), **„Šv. Jonas Chrizostomas“ (Uk 7478, DR 228)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 327; 2010 m.), **„Šv. Bonaventūra“ (Uk 7483, DR 233)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 328; 2010 m.), **„Šv. Jonas Klimakas“ (Uk 7479, DR 229)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 329; 2010 m.), **„Šv. evangelistas Jonas“ (Uk 7470, DR 220)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 330; 2010 m.), **„Šv. Ignotas Lojola“ (Uk 7485, DR 235)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 331; 2010 m.), **„Šv. Zacharijus“ (Uk 7488, DR 238)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 332; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kantietis“ (Uk 7485, DR 226)** (aukštis - 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 333; 2010 m.), **„Šv. Jonas Gvalbertas“ (Uk 7475, DR 225)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 334; 2010 m.), **„Šv. Jonas Kapistranas“ (Uk 7477, DR 227)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 335; 2010 m.), **„Šv. Jonas Mathos“ (Uk 7480, DR 230)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 336; 2010 m.), **„Šv. Dievo Jonas“ (Uk 7474, DR 224)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 337; 2010 m.), **„Šv. Aleksas“ (Uk 7482, DR 232)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 338; 2010 m.), **„Šv. Stanislovas Kostka“ (Uk 7487, DR 237)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 339; 2010 m.), **„Šv. Joakimas“ (Uk 7486, DR 236)** (aukštis apie 190 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 340; 2010 m.); **skulptūra „Nukryžiuotasis“ (Uk 7489, DR 239)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 341; 2010 m.); **skulptūra „Angelas Sargas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 342; 2010 m.); **skulptūra „Šv. arkangelas Mykolas“** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 217, 343; 2010 m.); **skulptūra „Šv. Ignacas Lojola“ („Šv. Ignotas Lojola, pamynęs velnią“, Uk 7484, DR 234)** (aukštis - 250 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 344; 2010 m.); **Stanislovo Moniuškos biustas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 345; 2010 m.); **Jeronimo Stroinovskio paminklas su biustu, dviem horeljefinėmis angelų skulptūromis, herbu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 191) (Uk 8345, DV 347)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 346; 2010 m.); **Adomo Mickevičiaus paminklas su biustu (Uk 7493, DR 243)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 347; 2010 m.); **Antano Edvardo Odineco paminklas su biustu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 249) (Uk 8344, DV 346)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 348; 2010 m.); **Vladislovo Umiastovskio memorialinė lenta su bareljefu ir lenta su įrašu (žr. priede Nr. 15.6, p. 250) (Uk 8347, DV 349)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 349; 2010 m.); **Jeronimo Piaseckio epitafija (žr. priede Nr. 15.6, p. 25) su herbu, dviem reljefinėmis alegorinėmis figūromis ir augaliniu dekoru (Uk 7496, DR 246)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 350; 2010 m.); **Tado Kosciuškos reljefas („Tado Kosciuškos memorialinė lenta“, Uk 7495, DR 245)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 351; 2010 m.); **Liudviko Kondratavičiaus-Vladislovo Sirokomlės horeljefas (Liudviko Kondratavičiaus (V. Sirokomlės) paminklas, Uk 7494, DR 244)** (aukštis - 280 cm, plotis - 180 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 352; 2010 m.); **Simono Daukanto horeljefas (Uk 15307, DV 4372)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 353; 2010 m.); **Konstantino Sirvydo horeljefas (Uk 15308, DV 4373)** (aukštis - 160 cm, plotis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 354; 2010 m.); **Tado Pranciškaus Oginskio antkapinė plokštė (žr. priede Nr. 15.6, p. 151) (Uk 8343, DV 345)** (aukštis - 170 cm, plotis - 120 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 355; 2010 m.); **memorialinė lenta I su psalmės tekstu (žr. priede Nr. 15.6, p. 255)** (aukštis - 90 cm, plotis - 85 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 356; 2010 m.); **memorialinė lenta II** (aukštis - 35 cm, plotis - 44 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 357; 2010 m.); **memorialinė lenta III** (aukštis -cm, plotis -cm; būklė patenkinama; FF Nr. 358; 2010 m.); **memorialinė lenta IV** (aukštis -cm, plotis -cm; būklė patenkinama; FF Nr. 359; 2010 m.); **sakykla** (aukštis - 342 cm, plotis - 403 cm, gylis - 173 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 360; 2010 m.); **presbiterijos baliustrada** (aukštis - 71 cm, ilgis - 1042

cm, plotis - 15 cm; šoninių dalių ilgis - 346 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 273, 282; 2010 m.); **šešios klausyklos (klausyklos (6), Uk 20022, DR 1233): dvi klausyklos I, II** (aukštis - 283 cm, plotis - 215 cm, gylis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 361; 2010 m.), **dvi klausyklos III, IV** (aukštis - 264 cm, plotis - 200 cm, gylis - 105 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 362; 2010 m.), **dvi klausyklos V, VI** (aukštis - 270 cm, plotis - 225 cm, gylis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 363; 2010 m.); **klausykla VII** (aukštis - 282 cm, plotis - 153 cm, gylis - 94 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 364; 2010 m.); **suolų-klaupų komplektas (Uk 20023, DR 1234): devyni šešiaviečiai suolai-klaupai** (aukštis - 120 cm, plotis - 294 cm, gylis nuo 85 iki 154 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 365; 2010 m.), **du dviviečiai suolai-klaupai** (aukštis - 140 cm, plotis apie 190 cm, gylis - 88; būklė patenkinama; FF Nr. 366; 2010 m.), **du keturviečiai dviejų eilių suolai-klaupai** (aukštis - 165 cm, plotis - 196 cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 367; 2010 m.), **šešiavietis suolas** (aukštis - 170 cm, plotis - 335 cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 368; 2010 m.); **du suolai-klaupai (Uk 15280, DR 1298)** (aukštis - 225 cm, plotis - 248 cm, gylis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 369; 2010 m.); **šešiavietis suolas-klaupatas** (aukštis - 267 cm, pl - 315 cm, gylis 110 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 370; 2010 m.); **dvivietis suolas-klaupatas** (aukštis - 153 cm, plotis - 140, gylis - 87 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 371; 2010 m.); **du penkiaviečiai suolai-klaupai** (aukštis - 259 cm, plotis - 275 cm, gylis - 103 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 372; 2010 m.); **du nišose įmontuoti vienviečiai suolai** (aukštis - 147 cm, plotis - 100 cm, gylis - 95 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 183; 2010 m.); **Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios altoriaus tabernakulis** (aukštis - 179 cm, plotis - 238 cm, gylis - 80 cm; būklė bloga; FF Nr. 273; 2010 m.); **sietynas I** (-; būklė gera; FF Nr. 199; 2010 m.); **sietynas II (Uk 8350, DV 352)** (-; būklė gera; FF Nr. 199; 2010 m.); **sietynas III** (-; būklė gera; FF Nr. 374; 2010 m.); **du žibintai I, II (Uk 8351, DV 353)** (aukštis - 350 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2010 m.); **du žibintai III, IV** (aukštis - 330 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275, 278; 2010 m.); **vandeninė I** (aukštis - 92 cm; skersmuo - 36 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **vandeninė II** (aukštis - 60 cm; skersmuo - 73 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2010 m.); **bažnyčios didieji vargonai (Vargonai, P341K, u.k.16812: vargonų prospektas (P341K1, 30674), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K2, 30675), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K3, 30676), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K4, 30677), skulptūra „Trimituojantis angelas“ (P341K5, 30678), vargonų instrumento dalys (akustinis būgnas, bosiniai mediniai vamzdžiai, P341K6, 30679); būklė patenkinama; FF Nr. 242, 376; 2010 m.); Dievo kūno koplyčios vargonų prospektas (P342, 16813; būklė patenkinama; FF Nr. 219; 2010 m.); Dievo Motinos Gerosios Vilties koplyčios vargonai (vargonų prospektas, instrumentas; būklė patenkinama; FF Nr. 377; 2010 m.); Šv. Onos koplyčios vargonų prospektas (-; prospektas yra ne pirminėje vietoje, perkeltas, užstoja ant sienos tapytą vargonų prospekto vaizdą, būklė patenkinama; FF Nr. 217; 2010 m.);**


Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2002-12-31; Nr. 409 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr. IV-190;
3. Dėl paskelbimo kultūros paminklų; 2008-02-13; Nr. 155;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2010-05-26; Nr. KPD-RM-1400;
5. Papildoma medžiaga; 2010-06-09; Nr. ID-68983; Bažnyčios plano schemos paaiškinimai Bažnyčios plano schema

Nuotraukos



125126127128129130



UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
 ĮM. KODAS: 302764487
 KONSTITUCIJOS PR. 12-304
 VILNIUS LT-09308
 TEL.: 8 686 21836
 INFO@SENAMIESCIO.LT

Duomenys apie projektuotoją	UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“ Įmonės kodas 302764487, Konstitucijos pr. 12-304, Vilnius LT-09308 Tel. 8 686 21836, info@senamiescio.lt Projekto dalies vadovė Rasa Survilaitė-Stanulienė 2013-07-30 atest. Nr. 31729, KPD 2017-03-29 Nr. 0014
Projektuojamo objekto duomenys	VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIA Šv. Jono g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Unikalus kultūros vertybių registro kodas 26848
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas	VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS KOPLYČIOS SKLIAUTO IR SIENOS MŪRO BEI TINKO DRĖGMĖS IR UŽTERŠTUMO ŽVALGOMIEJI TYRIMAI
Užsakovas:	VILNIAUS UNIVERSITETAS
Byla:	SP – 304 – 688 – 20 – PD – IT
Laida:	0

Direktorius		E.M.
PDV		R. S.
At.nr. 31729, 0014		
Konstruktorius		R. Š.
At.nr. 0015		

VILNIUS, 2020-05

TURINYS

1. Kvalifikacijos atestatai	lapas 3-5
2. Aiškinamasis raštas	6
3. Mūro ir tinko drėgmės ir užterštumo rezultatų lentelė	7
4. Pirmo aukšto planas su mūro drėgmės tyrimų vietų nužymėjimu m 1:250 (PD-IT-1)	8

**Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo
ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios koplyčios skliauto ir
sienos mūro bei tinko drėgmės ir užterštumo žvalgomieji tyrimai**

1. Bendroji dalis

Tyrimai atlikti Vilniaus universiteto užsakymu. Tyrimų tikslas – parengti duomenis koplyčios tvarkymo techniniam projektui rengti.

2. Vizualinių tyrimų duomenys

Atlikus koplyčios skliauto ir sienų vizualinius mūro drėgmės tyrimus nustatyta:

- Skliaute ir sienų paviršiuje matomi dažų atsisluoksniavimas, tinko erozija ir druskų atsiradimas tinko paviršiuje;

3. Instrumentinių ir laboratorinių mūro drėgmės ir užterštumo tyrimų rezultatai

Instrumentiniais, laboratoriniais tyrimais nustatyta:

- Sienų drėgnis:
tinko paviršiuje – $W = 3 - 4\%$, plytos gilumoje – $W = 3\%$;
- Skliauto drėgnis:
tinko paviršiuje – $W = 3 - 5\%$, vietomis – $W = 8 - 15\%$ plytos gilumoje – $W = 3 - 4\%$;
- Sienos ir skliauto paviršiuje tinkas yra nežymiai užterštas visų rūšių tirpiomis druskomis (sulfatais, chloridais, nitratais). Druskų bendras kiekis siekia $\sim 0,37\%$;
- Sienos ir skliauto paviršiuje mūras yra nežymiai užterštas tirpiomis druskomis (sulfatais, chloridais). Druskų bendras kiekis siekia $\sim 0,28\%$;

4. Tyrimų išvados:

- 4.1. Sienos ir skliauto paviršiuje tinkas atskirose vietose yra drėgnas ir nežymiai (atskirose stogo pratekėjimų vietose) užterštas visų rūšių tirpiomis druskomis (sulfatais, chloridais, nitratais). Sienos ir skliauto mūras yra nežymiai drėgnas (normos ribose);
- 4.2. Pagrindinės sienos ir skliauto įdrėkimo priežastys – atmosferinių kritulių pratekėjimai per nesandarią stogo dangą;
- 4.3. Skliauto apšiltinimo medžiagos (užpildo) įmirkimas ir pastovus skliauto mūro drėkinimas.

5. Tvarkybos rekomendacijos:

- 5.1. Kiauros stogo dangos atrankinis remontas ar keitimas nauja danga;
- 5.2. Skliauto apšiltinimo medžiagos (užpildo) pašalinimas ir naujo įrengimas;
- 5.3. Drėgmės pažeisto tinko pašalinimas, mūro nudruskinimas ir tinko atstatymas.

SK PDV
/kval. at. Nr. 31729, 0014/

R. S.

Konstruktorius
/kval. at. Nr. 0015/

R. Š.

Mūro ir tinko drėgmės ir užterštumo rezultatų lentelė

Žym. lape *	Paviršiaus paėmimas		Bandinys	Drėgnis W (%)	Užterštumas					Past.
	Aukštis h (m)	Gylis d (cm)			Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃	S	pH	
1.1.0	~7,50	0 - 3	Lauko siena, tinko erozija, tinko paviršius	1,94	0,08	0,2	0,10	0,37	8	
1.1.1	~7,50	5 – 10	Plyta	2,09	0,08	0,2	0	0,28	7	
2.1.0	~8,00	0 – 3	Skliautas, tinko erozija, tinko paviršius	2,71	0,08	0,2	0,10	0,37	8	
2.1.1	~8,00	5 – 10	Plyta	2,20	0,08	0,2	0	0,28	7	

* Žymuo (1.2.0) nurodo :

1. – Bandinio vieta pagal schemą
2. – Aukštis nuo nuogrindos
0. – Bandinio paėmimo gylis

SK PDV
/kval. at. Nr. 31729, 0014/


R. S.

Konstruktorius
/kval. at. Nr. 0015/

R. Š.

SP-0150-12-PD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2		0

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:250



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

(x) Bandynių ėmimo vieta

Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIOS KOPLYČIOS SKLIAUTO IR SIENOS MŪRO BEI TINKO DRĖGMĖS IR UŽTERŠTUMO ŽVALGOMIEJI TYRIMAI				
31729 KPD 0014	PDV	R.S.		2020 05	PIRMO AUKŠTO PLANAS SU MŪRO DRĖGMĖS TYRIMŲ VIETŲ NUŽYMĖJIMU M 1:250			LAIDA	
KPD 0015	Konstr.	R.Š.		2020 05				0	
LT	Užsakovas: Vilniaus universitetas				SP-304-688-20-PD-IT-1			LAPAS 1	LAPŲ 1

**VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ KOMPLEKSO ŠV. JONO
KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO BAŽNYČIA
(u.k. Kultūros vertybių registre 26848) VILNIAUS MIESTO SAV.,
VILNIAUS M., ŠV. JONO G. 12**


TAIKOMIEJI ISTORINIAI IKONOGRAFINIAI STOGO TYRIMAI



Vilnius, 2021

Darbo objektas – šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (toliau – Bažnyčia, šv. Jonų bažnyčia), ypatingasis statinys, pastatas užregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas 26848, Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia, statusas – paminklas, objekto reikšmingumo lygmuo – nacionalinis).

Darbo tikslas – atsižvelgiant į UAB “Senamiesčio projektai” parengtus projektinius stogo tvarkybos darbų pasiūlymus, kuriuose siūloma keisti stogo dangos raštą pagal žinomą ikonografinę medžiagą, rasti ir ištirti daugiau istorinių ir ikonografinių duomenų, iš kurių galima būtų nustatyti Bažnyčios stogo dizaino raidą, kitus reikšmingus Bažnyčios architektūros istorinius – meninius faktus, kurie sudarytų prielaidą priimti sprendimą dėl Bažnyčios stogo dizaino „kryžiai ir dryžiai“ sprendinio įgyvendinimo tikslingumo, t. y. kokių konkrečių istorinių laikotarpiu šis sprendinys egzistavo, kas buvo jo autorius, kitus istoriškai reikšmingus faktus.




1. Šv. Jonų bažnyčia Brauno ir Hogenbergo miestų atlase¹, 1583 m.

¹ Braun G. & Hogenberg F. *Civitates Orbis Terrarum*.


Projektinių pasiūlymų autoriai, remdamiesi žinoma ikonografija, siūlo papuošti Bažnyčios stogą kitų spalvų čerpių raštu. Ikonografiniai duomenys leidžia manyti, kad toks raštas egzistavo XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje.

Šv. Jonų bažnyčios įkūrimo ir statybos raidos istoriją nuodugniai ištyrė dailės istorikas Vladas Drėma, todėl šiame darbe remsimės jo nagrinėta medžiaga, surinkta Lietuvos ir kitų šalių archyvuose, taip pat Lietuvos Valstybės Istorijos Archyve (LVIA), Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomais rašytiniais šaltiniais.

Ikonografinė medžiaga yra žinoma iš J. Čechavičiaus, J. Bulhako, kitų fotografų albumų. Nagrinėjant Bažnyčios stogo remontų istoriją, panaudotos mažiau žinomos J. Julhako fotografijos, saugomos Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje.



2. Bažnyčia T. Makovskio graviūroje, 1604 m (kopija, saugoma Vilniaus apskrities archyve)



3. v. Drėmos piešinys²

XVI-XVII a. piešiniuose Bažnyčios stogas vaizduojamas dryžuotas, tačiau tai nelaikytina koku nors ypatingu raštu. Tai, kad bažnyčia degė ne kartą ir buvo atstatoma naujai, liudija, jog stogo forma įvairiais laikotarpiais keitėsi.

Dailės istoriko V. Drėmos išnagrinėti dokumentai, bažnyčios vizitacijos aktai labai aiškiai nusako bažnyčios vidaus elementus, įvardija dekoru meistrus, tačiau stogdengių vardai ir pavardės beveik neminimi.

XVII-XVIII a. gaisrų metu bažnyčios stogas gerokai nukentėjo ne vieną kartą:

² V. Drėma. Vilniaus Šv. Jono bažnyčia. 1997

1610 m. liepos 1 Vilniuje kilo labai didelis gaisras. Bažnyčios stogas sunaikintas visiškai, tačiau skliautai neįgriuvo³. Po gaisro stogą sutaisė magistratas savo lėšomis⁴.

Naujas gaisras kilo 1628 metais. Apnaikinta varpinė ir klebonija, bet ar nukentėjo bažnyčia – nėra žinoma.

1634 m. bažnyčios aprašyme paminėta, kad bažnyčios stogas – čerpių, tačiau daugiau apie jį nerašoma.



4. 1853 m. J. Oziembrowskio litografija

1655 m. rugpjūčio mėnesį Vilnių užėmė Maskvos caro Aleksejaus Michailovičiaus kariuomenė. Miestas buvo gerokai apgriautas, kai į jį įsiveržė 20 tūkst. kazokų. Sudegė bažnyčios stogas ir kitos medinės dalys, altoriai ir kitos dekoruotos dalys išplėšti.

³ V. Drėma remiasi Jėzuitų archyvu Romoje

⁴ MAB F. 98, B. 769

1666 metais klebonas P. Šerševskis skundėsi magistratui, kad bažnyčia bestogė, jai gresia griūtis, tačiau magistratas vis tiek neremontuoja. Tuo metu magistratas parašo, kad stogui atstatyti buvo organizuotos net kelios rinkliavos. Nemažai aukojo ir privatūs asmenys – LDK etmonas Mykolas Pacas paaukojo nemažą sumą⁵

Bažnyčia atstatoma tik 1661 m., išvadavus Vilnių – uždengtas visiškai naujas stogas, 1671 m. ant jo pastatytas kryžius. Bažnyčios remontas vyko 1668-1671 metais. 1671 metais ir vidus, ir išorė buvo visiškai sutvarkyti.

Rašant apie bažnyčios atnaujinimo darbus, vizitatoriams labiausiai rūpėjo vidaus dekoras – kaip buvo įrengiami altoriai ir koplyčios, kas fundavo ir įrenginėjo visas puošmenas. V. Drėma nurodo, kad vizitatoriai kruopščiai aprašo visus atliekamus darbus, ko nepasakysi apie stogą.

Deja, visus atliktus darbus tekdavo daryti iš naujo – 1737 m. birželio 2 d. kilęs gaisras⁶ sunaikino beveik pusę miesto namų, pavertė pelenais bažnyčios puošmenas, sudegė ir varpinė su varpais. Tais pačiais metais Akademijos rektorius pavaduotojas Pranciškus Bučinskis emesi skubiai remontuoti stogą ir varpinę. Sijos stogui pirktos ir atplukdytos į Vilnių ir Bezdonių girios. Tų pačių metų pabaigoje stogas jau buvo apdengtas. 1738 m. jis jau dengtas čerpėmis. Bažnyčios rekonstrukcijos darbams buvo pakvietas jaunas architektas Jonas Kristupas Glaubicas. Bažnyčios vidaus ir fasadų puošyba – jo kūriniai. Architektūriniai ir dekoratyviniai elementai, kuriuos matome bažnyčioje, atspindėjo to meto Vidurio Europos architektūros tendencijas.

Deja, 1748 m. birželio 11 kilęs gaisras vėl sunaikino bažnyčios stogą. V. Drėma rašo, kad stogui atstatyti buvo nupirkta raudonų čerpių už 1726 auksinų ir 20 skatikų, dar 160 už už atvežimą. Už čerpes mokėta Zažisko⁷ seniūnui Košicui.

Vilniaus bažnyčioms čerpės būdavo užsakomos ir Kaune.

⁵ V. Drėma, op. Cit., p.40

⁶ R.Janonienė, M.Čiurinskas, Du liudijimai apie 1610 m. didįjį Vilniaus gaisrą, Naujasis židinys – Aidai, 2006, Nr. 11

⁷ Deja, tokios vietovės nepavyko aptikti. Gal tai yra **Zarzyce** (Gardino paviete), tačiau tuo metu seniūnas buvo Hilaras Ciškevičius (Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719. Opracował A. Rachuba. Warszawa, 1987, nr. 804; Nr. 839)

Ar stogas buvo baigtas remontuoti tasi pačiais metais – nėra aišku, tačiau jau 1761 metais žinom, kad stogas buvo iš naujo užtaisomas čerpėmis.

1773 metų aprašyme, sudarytame pasibaigus jėzuitų valdymui, nurodoma, kad bažnyčios stogas dengtas čerpėmis. Daugiausia dėmesio skiriama bažnyčios altoriams.

1803 m. performavus Vyriausiąją Lietuvos mokyklą į Vilniaus imperatoriškąjį universitetą, bažnyčia tebėra universiteto žinioje. Iš XIX a. pradžios remontų⁸ žinome, kad bažnyčios centrinės dalies stogo danga buvo čerpės, o koplyčių – skarda. 1808 m. stogas perdengtas iš naujo – panašu, kad tomis pačiomis čerpėmis⁹, atlikti kiti remonto darbai – įstiklinti langai, atstatyti apgriuvę karnizai. Visus darbus atliko mūrininkas V. Grabovskis.¹⁰

1826 metais pradėta pietinio fasado rekonstrukciją (aut. J. Podčasinskis) sužadino prieštarigus vertinimus – kai kurių liudininkų teigimu, bažnyčia tiesiog buvo suniokota. Neabejotina, kad buvo rekonstruojama vidus, tačiau apie stogo darbus neužsimenama. Pati rekonstrukcija, baigta 1829 metais ir kainavusi daugiau negu 800 rublių, buvo vadinama “barbariška”, o V. Drėma aprašo ir K. Podčasinskio biografiją, kuri liudija apie šio architekto lojalumą caro valdžiai, bet ne LDK praeičiai.

Praėjus vos keleriems metams Akademijos architektas Tomas Tyšeckis informavo vyskupą A. Klangevičių apie labai blogą bažnyčios būklę – bažnyčios stogą reikia perdengti, dėl sutrūkinėjusių čerpių vanduo užpila skliautus, sunkiasi pro mūrą, skliautai nedžiūva, o pelyja ir šunta¹¹. T. tyšeckis taip pat nurodo, kad būtina taisyti ir koplyčių stogus.

1837 m. caras Nikolajus I turėjo lankytis Vilniuje, dėl to bažnyčia buvo nubaltinta. Tačiau stogo remontui T. Tyšeckis paruošė projektą 1839 metais. Tiksliau, tai buvo 3 variantai: pirmasis – visa stogą uždengti skarda, kuri kainuotų 6509,45 rsidbaro rublių; antrasis – viršutinę stogo dalį

⁸ LVIA, F. 694, AP. 1, b. 3640

⁹ Ten pat

¹⁰ V. Drėma, op. Cit., p. 179

¹¹ LVIA

dengti čerpėmis, o pakraščius – skarda. Trečiasis – visa stogą poerdengti tik naujomis čerpėmis, tai kainuotų 1596,34 sidbaro rublių¹².

Tuo metu bažnyčios klebonas labai sunerimęs dėl bažnyčios reikalavo kuo greičiau tvarkyti stogą, nes jis visiškai kiauras. Deja, stogas 1839 metais nebuvo perdengtas naujomis čerpėmis – panaudotas dalis senųjų. Pakeistos kai kurios supuvusių konstrukcijų medinės dalys. Pastogėje, matyt, taupant pinigus, buvo įrengtas antrinis nedidelio nuolydžio lentų stogas su mediniais latakais vandeniui nutekėti. Šis antrinis stogas tik kaupė vandenį ir neleido skliautams džiūti.

1842 m. likvidavus medicinos chirurgijos akademiją, bažnyčia tapo savarankiška parapine bažnyčia. Klebonas Jonas Menue vėl skelbia, kad reikai baujo stogo, kad reikia perkloti visai naujas čerpes, paminėdamas, kad stogas¹³ neremontuotas nuo 1827 metų, vietomis reikia keisti ir grebėstus. 1850 metais gubernijos statybos ir kelių komisijos architekto padėjėjas Remeikovas ir Vilniaus dekanas kunigas Šileika surašė būtiniausių darbų sąrašą. Jame buvo įrašyta, kad visas čerpes reikia keisti naujomis, pakeisti grebėstus naujais, koplyčių stogų skardą pakeisti nauja.

1853 metais pakeista 550 kvadratinų sieksnių grebėstų, pataisytas čerpių stogas, pridėjus 34700 naujų (550 kvad. Sieksnių), pataisyti skardiniai stogai virš koplyčių.

Kaip matyti iš XIX a. vidurio remonto darbų, dalis čerpių vis dėlto liko senosios. Dėl to reikėtų manyti, kad čerpių klojimo ir naujų-senų čerpių piešinio autorius buvo arba stogo meistras, tačiau labiau tikėtina, jog kaip kloti čerpes, nurodydavo klebonas.

1854-1855 metais kilusių audrų metu buvo nuplėšta dalis stogo. Greičiausiai, stogas remontuotas senomis čerpėmis, nuperkant tik būtiniausią dalį naujų.

Praėjus keliems dešimtmečiams, naujas klebonas V. Urbonavičius, paskirtas 1883 metais, pradėjo stogo remontą¹⁴. Konstatavęs, kad stogas visai kiauras, čerpės sudužusios, 1886 m. pirko 12600 naujų, pakeitė trečdalį stogo, tačiau reikėtų keisti ir kitą dalį. Gubernatorius pranešė vyskupui, kad per 1888-1889 metus bus suteikta bažnyčiai remontuoti dar lėšų. Stogo remonto darbai taip pat buvo atliekami. Pagal sutartį su dailide Kazlausku, 1888-1889 metais atnaujinta stogo konstrukcijos medinė dalis, varpinės vidaus laiptai, aikštelių perdangos ir perklotas visas

¹² V. Drėma. Op., cit. P. 198

¹³ LVIA 604, Ap. 1, B. 6366

¹⁴ LVIA F. 604, Ap.1, B. 3667

stogas už 3300 sdabro rublių Iš viso bažnyčios ir varpinės remontas kainavo 17334 rublių. Klebonu tuo metu buvo Kazimieras Pacynka. Bažnyčios remontas baigtas ir bažnyčia pašventinta 1889 metais.

Matyt, klebono nuožiūra ir atsirado dryžiai bažnyčios stogo piešinyje. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios fotografijose matome dryžius. Deja, apie stogo piešinį dokumentuose nerašoma, tačiau kaip atrodė bažnyčios stogas, matome XX a. pirmosios pusės fotografijose.

Apie stogo remontus po I Pasaulinio karo duomenų neturime, tačiau yra žinomi klebonų skundai dėl bažnyčios nukentėjimo karo metu.

1936 metais tuometinis klebonas T. Makarevičius rašo kurijai, kad bažnyčia neremontuota keliolika metų, vanduo pro kiaurą stogą teka į vidų, remontas turi kainuoti apie 10 tūkst. zlotų. Stogo remonto darbai turėjo būti baigti rudenį. Matyt, šio klebono iniciatyva matome stogus dekoruotus kryžiais (1943 m. fotografija).

1948 metais liepos 21 d. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto priimtas sprendimas nacionalizuoti bažnyčią, liepos 22 d. ji uždaryta. Bažnyčios būklė buvo itin prasta, ir 1951 m. mokslų akademijos prezidiumas prašo remontuoti bažnyčią bei perkelti į ją istorijos-etnografijos muziejų. Paminima, kad stogo konstrukcija beveik sunykusi vietomis. 1954 metais architektūros reikalų valdyba nustato, kad šios ir kitų bažnyčių stogus nedelsiant reikia remontuoti¹⁵. V. Drėma mini, kad 1948-1965 metais pastatas buvo itin prastai prižiūrimas.

Kurį laiką bažnyčioje veikė “Tiesos” spaustuvės sandėlis. Stogas buvo šiek tiek aplopytas. Tik 1967 m. priimtas sprendimas pritaikyti bažnyčią muziejui ir koncertų salei.

1967-1970 metais atlikti bažnyčios polichromijos, architektūros ir kiti tyrimai¹⁶. Parengtas restauravimo darbų projektas, atlikta fotofiksacija. Deja, bažnyčios stogas buvo fiksuojamas mažiausiai¹⁷. Restauravimo projekto autorius – Romanas Jaloveckas. Pritaikant muziejui, buvo uždengtas naujas stogas, nebeturėjęs jokio piešinio.

¹⁵ V. Drėma, op. cit. p. 242-243

¹⁶ Architektūros paminklai, t. 1, 1970

¹⁷ Kultūros paveldo centro dokumentų saugykla.

Išvados:

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia buvo statoma keliais etapais. Pirmoji baigta statyti tik 1426 m.

Apie 1520, 1530 m. bažnyčia degė, atstatyta 1533-1535 m./

1590-1596 m. rekonstravo jėzuitai.

Bažnyčios stogas buvo dengiamas ne kartą po XVIII a. gaisrų.


Stogo čerpių danga dažniausiai buvo keičiamaa dalimis, tokių keitimų metų, greičiausiai klebono nurodymu, buvo sukuriamas stogo piešinys.

Stogo dangos piešinys labai gerai matyti XIX a. pabaigos- XX a. vidurio fotografijose. Dėl čerpių skirtingos spalvos, panašiai puošiamos ir kitos Vilniaus bažnyčios bei namai.

Ikonografinė medžiaga (daugiausia - iš Varšuvos nacionalinės bibliotekos J. Bulhako albumo)

Kościół S. Jana		Klasy b. uniwersytecki	
241.	Widok ogólny	211.	Brama główna
242.	Elewacja frontowa zachodnia	212.	Fragment przy plebanji S. Janickiej
243.	Fragment dolny kłzo Widok podwór - pałac 273 (zyspa 76. 2746)	213.	"
244.	Fragment szczytowy elewacji wschodniej	214.	Widok na podwórce głównej
245.	"	215.	Podwórce głównej
246.	"	216.	"
247.	"	217.	"
248.	Widok na ścianie wschodniej	218.	Ornamentacja na podwórce mniejszej
249.	"	219.	"
250.	Fragmenty wewnętrzne	220.	Widok na obserwatorium astronomiczne
251.	"	221.	"
252.	"	222.	"
253.	"	223.	"
254.	Fontanna rektora Strzyńskiego	224.	"
255.	Kościół i miasto od ul. Barbarskiej	225.	"
256.	"	226.	"
257.	Domowica kościelna	227.	Brama do ul. Zamkowej
258.	"	228.	Widok na podwórce
		229.	"
		230.	Ornamentacja w podwórce do ul. Zamkowej
		231.	"
		232.	"
		233.	"
		234.	"

5. Šv. Jonų bažnyčios fotografijos J. Bulhako albume




6. 1883 m. Čechavičiaus fotografija



7. Vaizdas nuo dešiniojo Neries kranto, tarpukaris



8. Bulhako fotografija, apie 1914 m.




9, Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, vaizdas nuo misionierių sodų



10. Universiteto stogas, apie 1914 m. J. Bulhako fotografija



11. Universiteto stogas, apie 1914 m. J. Bulhako fotografija





12. Universiteto pastatai prieš I Pasaulinį karą, J. Bulhako fotografija

HELENY PRYLINSKIEJ
T. PRYLINSKIEGO
OTKRYWALA
HELENA PRYLINSKA.
1894-1895.




Vilnia

Netm. Brauna. 2. 1894.


XVII.

Čišk. fotograf.
M. Wierzb. Vilnia.

13. Namai prie Aušros vartų, XIX a. pab.




14. J. Bulhako fotografija, prieš I pasaulinį karą



15 Vizuno fotografija, prieš 1914



16. Pilies g. XX a. I deš.



17. Bažnyčios stogas tarpukaryje




18. J. Bulhako fotografija, iki Pirmojo pasaulinio karo



19. J. Bulhako fotografija, prieš I pasaulinį karą



20. Bulhako fotografija, XX a .pr.



WILNO

Uniwersytet Stefana Batorego

21. J. Bulhako fotografija, iki I pasaulinio karo



22. Šv. Jurgio bažnyčia apie 1912-1914. J. Bulhako fotografija



23. Misionierių vienuolynas prieš 1914m. J. Bulhako fotografija



24. *Bulkaho Kūdikėlio Jėzaus namai prieš 1914 m. J. Bulhako fotografija*



25. Prieš II Pasaulinį karą



26 Šv. Jonų bažnyčia 1943 m.



27. Šv. Jonų bažnyčia 1954 m.

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
 statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos
 darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
 ekspertizės atlikimo taisyklės“
 priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų
 paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS
 DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
 PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
 AKTAS**

2021-10-12 Nr. 12-01
 (data)
Vilnius
 (sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys Vilniaus universiteto pastatų komplekso
 (pavadinimas, adresas,
(unikalus vertybės kodas 770, buvęs kodas G330K), Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčia, (unikalus vertybės kodas 26848, buvęs kodas G330K13), Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Šv. Jono g. 12, yra Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus vertybės kodas
770, buvęs kodas G330K), paskelbto valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui bei
paskelbto paminklu, Vilniaus senamiesčio (kodas kultūros vertybių registre 16073, senas kodas
UIP), paskelbto valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui bei paskelbto paminklu, ir
Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus vertybės kodas 25504, senas kodas
A1610K), paskelbtos valstybės saugoma moksliniam pažinimui teritorijoje.
 unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Statinio unikalus Nr. 1001-6000-2016, žemės sklypo unikalus Nr. 0101-0041-0056.
 (statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono
apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos
(restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją UAB „Senamiesčio projektai“
 (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
įmonės kodas 302764487, Konstitucijos pr. 12-304, Vilnius.
 kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys lanapie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją PV Ramūnas Buitkus, Nekil-
 (vardas,
nojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2021-05-12, Nr. 0869, Architekto
kvalifikacijos atestato, pratęsto 2019-04-03, Nr. A 1132.
 , pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Projekto vertinimas:

VU pastatų komplekso (770) Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia
(26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbtas valstybės

saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui bei paskelbtas paminklu. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro:

Unikalus objekto kodas: **26848**

Pilnas pavadinimas: *Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia*

Adresas: Šv. Jono g. 12, Vilnius, Senamiesčio sen., Vilniaus m. sav.

Įregistravimo registre data: 2002-12-31

Statusas: Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G330K13

Priklauso kompleksui: Vilniaus universiteto pastatų kompleksas (770)

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-05-26 aktu Nr. KPD-RM-1400, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>. Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios vertingosios savybės, kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais:

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - halinė, stačiakampio plano, trijų navų, su presbiterija ir trisiene apside, zakristija, prienaviu, priebažnyčiu, bokštu-laiptine ir portalu P pusėje, prienaviu V pusėje bei bažnyčios perimetru išdėstytomis šešiomis koplyčiomis ir įvairaus dydžio pagalbinėmis patalpomis; stogo forma - bažnyčios - dvišlaitė, koplyčių ir pagalbinių patalpų - vienslaitė, Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolo ir žibinto - daugiašlaitė; stogo dangos medžiaga - keraminių čerpių ir skardos lakštų dangos tipas;

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - stačiakampio formos plano trijų navų bažnyčia su vargonų choro balkonu virš V prienavio ir šoninių navų, centrinės navos gale esančia presbiterija, zakristija ŠR kampe, šešiomis koplyčiomis su vargonų choro balkonais bei įvairaus dydžio vieno-dviejų aukštų pagalbinėmis patalpomis, prienaviu su priebažnyčiu P pusėje, vieno aukšto dviejų patalpų sandėliu P pusėje (buvusi koplyčia), įvairaus aukščio bei dydžio rūsiomis po visa bažnyčia, koplyčiomis ir kitomis patalpomis, pusrūsio po zakristija R pusėje; sienų angos - bažnyčios, koplyčių ir pagalbinių patalpų fasadų, langų ir durų, dekoratyvinės bei vėdinimo angos; nišos - stačiakampės, pusapskritiminės, smailėjančios arkos formos nišos visuose fasaduose ir vidaus patalpose;

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų apdaila ir puošyba - V ir R fasadų frontonų ornamentuoti metaliniai kryžiai (2) (Uk 7503, DR 253); V fasado ornamentuotos metalinės viršūnės (6) (ornamentuotos bokštelių viršūnės, Uk 7504, DR 254); Š fasado Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios ornamentuotas kryžius; R fasado vazos su metalinėmis gėlėmis; R bokštelio varpas su pakaba;

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuotu mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama); tinkuotos plytų mūro sienos; perdangos - plytų mūro tinkuoti skliautai; bažnyčios navų, V ir P priebažnyčių, P prienavio, didžiosios navos vargonų choro, presbiterijos, zakristijos ir patalpų virš zakristijos, rūsių bei pusrūsio patalpų po zakristija, šešių koplyčių (Dievo kūno, Dievo Motinos Gerosios Vilties, Šv. Onos, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Barboros, Angelų Dievo Motinos) cilindriniai ir kryžminiai; Švč. Mergelės Marijos koplyčios kupolinis skliautas su žibintu; stogo konstrukcija - plytų mūro arkados su medinių gegnių ir santvarų rėmu; konstrukciniai elementai - bažnyčios navų skliautus laikantys 16 tinkuoto plytų mūro daugiabriaunių pilorių; vargonų choro remiančios 2 apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonos;

Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas parengtas vadovaujantis:

1. Projektavimo užduotimi;
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-05-26 aktu Nr. KPD-RM-1400, kuriuo patikslintos Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (26848) vertingosios savybės;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniame skyriuje 2021-08-17 parengtomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis. Nr. EVS-51;
4. Projektiniais pasiūlymais, 2021-08-16 peržiūrėtais Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriuje derinimo Nr. 97-PP, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyryje 2021-08-12 raštas Nr. A655-691/21(2.3.3.14E-VMA), derinimo reg. Nr. 21-186;
5. Vizualine apžiūra;
6. Architektūros konstrukcijų tyrimais. 2021 m. Aut. R. Survilaitė-Stanulienė, J. Mendelevičius;
7. Skliauto ir sienos mūro bei tinko drėgmės ir užterštumo žvalgomaisiais tyrimais. 2021 m. Aut. R. Šantaras, R. Survilaitė-Stanulienė;
8. Taikomaisiais istoriniais ikonografiniais stogo tyrimais. 2021 m. Aut. I. Baliulytė;
9. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

Projekto sprendiniai:

Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848) pastatas yra mūrinis vieno aukšto su rūsiu ir palėpe. Bažnyčios pastato tūrinė erdvinė kompozicija yra halinė stačiakampio plano, trijų navų su presbiterija ir trisiene apside, su septyniomis koplyčiomis prie šoninių navų. Bažnyčia šiaurine siena ribojasi su trijų aukštų mūriniu pastatu su pastoge. Pastato konstrukcinė pastato schema – išorinių mūrinių laikančių sienų su vidinių mūrinių kolonų tinklu. Bažnyčios stogo forma – mansardinė. Šoninių navų stogo forma – vienslaitė. Stogo dalis tarp ašių 3-4 ir E-F – kupolo formos. Pastato architektūros konstrukcijų tyrimų metu nebuvo atlikti pamatų zondai, todėl pamatų įgilinimas ir pagrindo gruntai nežinomi. Pagal tyrimų medžiagą žinoma, jog pamatai lauko akmenų ir keraminių plytų mūro, su tinkuotu plytų mūro cokoliu. Šiuo metu tvarkomas K. Sirvydo kiemas pagal projektą (PV R. I. Klimavičienė). Pagal projektinę dokumentaciją ašyje „F“ įrengiama hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda, tuo pačiu užtaisomas plyšys cokolio dalyje. Ašyje „I“ įrengtas sanuojantis cokolis, virš jo rustuotas bažnyčios fasado tinkas, šioje dalyje cokolis yra geros būklės, alsuojančios nuogrindos nėra, iki cokolio paklotos granitinės grindinio trinkelės. Cokolis iš Pilies g. pusės (ašyje „II“) renesansinio primūrijimo, būklė gera, mūras pasviręs pagal sumanymą. Fasadas iš Šv. Jono g. pusės sutvarkytas 2015 m. būklė gera. Konstrukcinė pastato schema – laikančių sienų tinklas su vidinių mūrinių kolonų tinklu. Pastato laikančios sienos – keraminių plytų mūro. Laikančių sienų storis ~60-400 cm storio. Kolonos pirmame aukšte ~2,4x2,4m skerspjūvio. Pastato sienos ne pastogėje pilnai tinkuotos iš vidaus ir išorės. Pastogėje sienos netinkuotos. Pastogėje įrengta barokinio mūro arkados. Arkados nesurištos su išorinėmis laikančiomis sienomis, todėl atsivėręs plyšys. Arkados mūras vietomis supleišėjęs. Skėtimo jėgų stabilizacijai įrengtos vidinės ir pastoginės templės. Vidinės templės (bažnyčios interjere) įrengtos iki 1984 m. sovietmetyje, kai buvo tvarkomi skliautų įtrūkimai. Jų konstrukcija yra metalinės juostos suveržtos movomis. Būklė gera, skliauto plyšiai stabilizuoti. Pastogėje įrengtos templės sovietmečiu arba tarpukario laikotarpyje. Tai yra dvigubos templės su kreipiamais loviais įrengtais arkų stulpuose su įtempimą reguliuojančiomis movomis. Grandys tarpusavyje sujungtos suvirinant. Pagrindinių navų skliautai yra kryžminiai su gurtais ties sankirtomis, gurtų storis 11/2 plytos, patys skliautai 1 plytos storio. Skliautai remiasi į pagrindines arkas, kurių storis 31/2 plytos storio. Skliautai yra apšiltinti akmens vatos plokštėmis d=10 cm ir uždengti difuzine plėvele su smeigėmis. Būklė visumoje gera, vietomis reikia sutvarkyti apšiltinimo ir plėvelės netektis, o tarp ašių „9-II“ pakeisti sumirkusią vatą ir difuzinę plėvelę naujomis medžiagomis. Pagrindiniai skliautų defektai yra atskirų vietų pratekėjimai „kišenėse“, skliauto tarp ašių „I-3“ „E-D“ įtrūkimai dėl neįrengto mūro perrišimo

išilginės sienos ašyje „E“ su skersine siena ašyje „I“. Aptarnavimo takai pastogėje įrengti trijuose lygiuose. Aptarnavimo takai yra medinių lentų konstrukcijos, trijų lygių: apatinis lygis skliautų pėdų lygyje, antras lygis apatinio stogo lygyje ir trečias yra viršutinio stogo lygyje, į kuri patenkama per medines kopėčias. Būklė gera, vietomis reikalingas paprastasis remontas. Koplyčiose tarp ašių „AB“ įrengti nauji aptarnavimo takai su apšvietimu, koplyčiose tarp ašių „E-F“ takų nėra. Sietynų pakabinimų konstrukcija yra medinė, spyrinė su kėlimo mechanizmais. Remstinės konstrukcijos visumoje yra geros būklės, atremtos į pagrindines arkas, pastebėtos atskirų elementų netektys, kurias būtina atstatyti. ma Barokinio stogo konstrukcija įrengta ant barokinio mūro arkados, viršutinėje stogo dalyje atremtoje į arkas. Stogo k-ją sudaro: pagrindiniai rėmai kas 4 gegnių eile ir antraeiliai nepilni rėmai. Siaurėjančioje dalyje tarp ašių „9-11“ sumontuoti tik nepilni rėmai su spyriais. Laikančių konstrukcijų būklė visumoje gera, vietomis trūksta atskirų elementų ar yra puvinio pažeistų vietų, vietomis atsilaisvinę mazgai. Rėmai yra atremti į barokinę arkadą. Rėmai įremti į nevientisą mūrtašį, kuris įrengtas tiesiogiai ant mūro ir vietomis galai veikiami drėgmės yra papuvę. Apatinių stogų konstrukcija yra vienslaidė remstinės konstrukcijos, gegnės ~20(h)x16cm, atremtų viršuje ant statramsčių ~20(h)x16cm ir į lizdus arkadoje, su spyriais ~15(h)x12cm ir sijomis ~15(h)x12mm, apačioje atremti į dvigubus neištisinius mūrtašius. Remstinės konstrukcijos yra sustatytos ne vertikaliai su iki 5-10 cm pasvyrimu. Viršutinio ir apatinio stogų danga yra įrengta sovietmečiu, čerpės „vienuolių“ tipo (Jaišiūnų fabriko gamybos), susidevėjusios. Dangos konstrukciją sudaro (viršutinio stogo) skersiniai grebėstai, į kuriuos atsiremia „vienuolės“ čerpės, po jomis suklota kieta MPP danga (4 mm) ant ištiso lentų pakloto (25 mm). Viršutinio ir apatinio stogo dalyje įrengtas dubliuojantis karnizas su folgoizolo danga virš lentų. Šios dangos elementai išliko viršutinio ir apatinio stogo konstrukcijose. Apatinio stoge įrengti sniego gaudytuvai. Viršutinio ir apatinio stogo tūriniai stoglangiai yra numatyti pastogės apšvietimui, jų konstrukcija medžio lentų, stoglangių varčios įstiklintos, stiklas išliko ne visur, todėl į vidų patenka krituliai. Stoglangių danga – cinkuotos skardos ant ištiso lentų pakloto. Lietaus nuvedimo sistema yra organizuota, vietomis kanalizuoja. Pagrindinio stogo lietloviai yra antstoginiai su cinkuotos skardos su karnizų apskardinimu ir lietvamzdžių įlajomis viršutiniame stoge, bei lietvamzdžiais ir įlajomis apatiniame stoge. Apatiniame stoge įrengti dažyti – cinkuotos skardos lietloviai, kritulių nuvedimui nuo viršutinio stogo. Lietvamzdžiai kvadratiniai. Būklė patenkinama, vietomis neužtikrina tinkamo lietaus nuvedimo ir lietaus vanduo taško aplinkines sienas. Karnizų ir karnizėlių apskardinimai yra cinkuotos surūdijusios skardos. Būklė bloga. Karnizo tinkas tarp viršutinio ir apatinio stogo vietomis sutrūkinėjęs, tinkas apsilaupęs. Karnizas po apatiniu stogu turi įtrūkimus sutampančius su pagrindiniais fasado plyšiais ir smulkesnius – lokalius įtrūkimus, tinkas dažytas, vidutiniškos būklės. Koplyčių stogai. Koplyčių iš Šv. Jono g. pusės tarp ašių „A-B“ pirminė stogų konstrukcija yra įrengta klasicizmo laikotarpyje ir remiasi ant skersinių sienų, ilginių ir „štulių“. Konstrukcija nepriklausomybės laikais remontuota keičiant atskiras gegnes ir laikančių k-jų fragmentus. Stogo danga yra šiuolaikinė S pavidalo čerpių su skersiniais ir išilginiais grebėstais ir antra difuzinės plėvelės danga. Kritulių nuvedimas organizuotas, dalinai kanalizutas. Apskardinimai - puralu dengtos skardos. Stogo k-jų ir dangos būklė gera. Virš klasicistinio įėjimo portiko stogo danga - puralu dengtos cinkuotos skardos lakštais. Būklė gera. Koplyčių stogų tarp ašių „E-F“ stogo konstrukcija skirtingų laikotarpių, nuo baroko iki eklektikos, k-ja remstinė su ilginiais į kuriuos atremtos gegnės. Stogo danga plastizuotos skardos ant neištiso lentų pakloto. Pastogės perdanga apšiltinta akmens vatos ir difuzinės plėvelės danga. Lietaus nuvedimo sistema organizuota, kanalizuoja. Visumoje stogo k-jos ir dangos būklė gera.

Projekto sprendiniais numatomi šie: tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo- apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai: Statybinių atliekų pašalinimas ir utilizavimas Projekte numatyta surinkti ir išvežti utilizavimui ant pastogės perdangos susikaupusias statybines ir buitines atliekas; Pamatų vertikalios hidroizoliacijos įrengimas Projekte numatyta įrengti vertikalią pamatų hidroizoliaciją apsaugančią sienas nuo kenksmingo drėgmės ir vandens poveikio. Esamo pastato perimetru, priklausomai nuo esamos dangos tipo, išardomos betoninės trinkelės. Išardžius danga, iškasama tranšėja pastato išoriniu perimetru ir atliekamai pamatų tvarkybos darbai: atliekamas pamatų mūro valymas, restauravimas, įrengiama 2 sl. teptinė mineralinė hidroizoliacija ir drenuojanti membrana. Visi žemės judinimo darbai turi būti atliekami

archeologo priežiūroje. Hidroizoliacija įrengiama nuo žemės paviršiaus iki 0,7 m po žeme visu pastato perimetru. Įrengus hidroizoliaciją tranšėja užpilama grunto sluoksniais nurodytais brėžiniuose. Tranšėjos viršuje atkuriami arba įrengiami nauja betoninių šaligatvio plytelių danga su dangos; Plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas Siekiant pastatą apsaugoti nuo tolesnio savaiminio nykimo esami plyšiai mūrinėse sienose ir skliautuose susiuvami, pleištuojami ir injekuojami (priklausomai nuo plyšių pobūdžio ir kilmės); Gelžbetoninių inkarų įrengimas - projekte numatyta surišti barokines mūro arkadas su išorinėmis pastato laikančiomis sienomis ir užtaisyti plyšius atsivėrusius tarp šių konstrukcijų. Tam tikslui pasiekti įrengiami gręžtiniai g/b inkarai, surišantys sienas tarpusavyje; Metalinių rėmų įrengimas, mūrinių arkų ir sienų surišimui. Projekte numatyta surišti barokines mūro arkadas su išorinėmis pastato laikančiomis sienomis ir užtaisyti plyšius atsivėrusius tarp šių konstrukcijų. Įrengus visus numatytus rėmūs, arkados mūro plyšiai susiuvamai iš pleištuojamai ir injekuojamai; Skliautinės perdangos apšiltinimo tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai. Projekte numatyta pakeisti drėgmės pažeistą perdangos apšiltinimą ir vėjo izoliacinę plėvelę nuo skliautų. Numatytas pažeistos akmens vatos ir vėjo izoliacinės plėvelės pašalinimas ir utilizavimas. Pašalinus pažeistą apšiltinimą įrengiamas naujas 100mm storio akmens vatos apšiltinimo ir difuzinės plėvelės sluoksnis; Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto, (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai. Projekte numatyta restauruoti keičiant arba protezuojant esamas drėgmės ir puvinio bei mechaniškai pažeistas medines stogo konstrukcijas. Projekte taip pat numatytas dalinis nepakankamo stiprumo stogo konstrukcijų stiprinimas antdėklais. Keičiant gegnes demontuojama stogo danga, lentų paklotas/gebėstai susidėvėjusios gegnės restauruojamos keičiant. Įrengus gegnes įrengiami stogo sluoksniai ir danga. Darbai atliekami etapais, gegnes keičiant palaipsniui, išramstant gegnes bei užtikrinant nuolatinę konstrukcijų apsaugą nuo kritulių. Taip pat numatytas pavienių konstrukcijų (gegnių, templių, statramsčių ir spyrių) protezavimas, restauravimas keičiant ir stiprinimas antdėklais. Taip pat numatytas atsilaivusių medinių konstrukcijų jungčių tvirtinimas antdėklais, smeigėmis, medsraigčiais ir kabėmis; Esamų stogo konstrukcijų apdorojimas antiseptikais ir antipirenais; Stogo dangos tvarkybos (remonto) darbai. Projekte numatyta pakeisti esamą susidėvėjusią stogo dangą ir apskardinimus. Numatyta įrengti naują S tipo čerpių stogo dangą bei valcuotos varinės skardos dangą su šiuolaikiniais dangos pasluoksniais. Prieš naujos dangos įrengimą demontuojama esama susidėvėjusi stogo danga, išilginiai grebėstai ir plėvelė (vietomis difuzinė, kitur ruberoidas). Atliekamas esamo ištisinio lentų pakloto remontas. Ant esamo suremontuoto lentų pakloto įrengiamas išilginis grebėstas, difuzinė plėvelė, ventiliacinis išilginis grebėstas, skersiniai grebėstai ir S tipo keraminių čerpių danga. Įrengiant stogo dangą restauruojami esami kaminų-stogo ir kaminų-sienų apskardinimai. Darbai atliekami etapais, stogo dangą ir pasluoksnius demontuojant palaipsniui, užtikrinant nuolatinę konstrukcijų apsaugą nuo kritulių; Lietaus nuvedimo sistemos tvarkybos (remonto) darbai. Keičiama pažeista lietaus vandens nuvedimo sistema. (Demontuojama esama ir įrengiama nauja). Projekte numatyta demontuoti susidėvėjusius esamus antstoginius lietlovius. Demontavus esamus lietlovius, įrengiami pakabinami varinės skardos lietloviai ir laštakiai. Keičiami lietvamzdžiai į naujus vario skardos. Dalis prijungiama prie esamos lietaus nukanalizavimo sistemos; Sniego gaudytuvų ir sniego peilių įrengimo (avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai. Projekte numatyta įrengti sniego gaudytuvus apsaugančius lietlovius ir žmones nuo ant stogo susikaupusio sniego nuošliaužų. Taip pat ant V korpuso mansardinio stogo aukštesniųjų šlaitų numatyta įrengti sniego peilius. Naudojami varinės skardos sniego gaudytuvai pritaikyti čerpių stogo dangai, tvirtinami į po čerpėmis įrengtus skersinius tašelius; Tinkuoto plytų mūro cokolio tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai. - Cokolio tinkuotų (lygaus tinko) plokštumų, augioplanio kontūro tvarkybos darbai: Atšokusio ir pažeisto esamo sanuojančio tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro remontas iki 0,5 pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas) ir iki 1 pl. gylio. Tinko atstatymas (remontas): tinkavimas (sanuojančio tinko sistema). Paviršių gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais; Horizontalaus tinkuoto

plytų mūro tarpstogio karnizo tvarkybos (restauravimo) darbai. - Horizontalaus tinkuoto plytų mūro tarpstogio karnizo restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas, dažų ir užtrynimų atsargus pašalinimas iki pirminio dažymo sluoksnio, antiseptikavimas. Tinko netekčių užtaisymas (analogiškos sudėties skiediniu) taikant pagamintą šabloną (tinkavimas).

Projekto sprendiniais išsaugomos ir nepažeidžiamos Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (26848) vertingosios savybės – tūrinė erdvinė kompozicija nekeičiama, stogo forma nekeičiama, stogo dangos medžiagos tipas išlaikomas, aukštų išplanavimas ir sienų angos bei nišos nekeičiami. Fasadų architektūrinio sprendimo visuma bei jų apdaila ir puošyba nekeičiami, dekorų elementai šiuo projektu netvarkomi. Bažnyčios pastato konstrukcijos – pamatas, tvarkomas, įrengiama hidroizoliacija bei alsuojanti nuogrinda, tinkuotos plytų mūro sienos tvarkomos – stiprinamos, stabilizuojamos, susiuvami plyšiai, perdangos išsaugomos, apšiltinamos. Medinė stogo konstrukcija išsaugoma, remontuojama, restauruojama, sustiprinama pažeistose vietose. Vertingose dalyse ir elementuose numatomi tvarkybos darbai, šių dalių ir elementų išsaugojimui. Techninių apsaugos priemonių įrengimas vertingųjų savybių fiziniai ar vizualiai neįtakos.

Atliekant projekte numatytus darbus, Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios išorė nekeičiama, Vilniaus universiteto pastatų komplekso (770) vertingosios savybės bei paskelbtos paminklų kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (16073) vertingosios savybės neįtakojamos ir nekeičiamos. Žemės judinimo darbų vietose numatomi archeologiniai tyrimai, todėl nekilnojamajai kultūros vertybei - Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinei vietovei (25504) poveikis bus minimalus. Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis prieš projektavimą atliktų tyrimų duomenimis, jie atitinka tvarkybos darbų projektavimo sąlygas bei suderintus projektinius pasiūlymus. Projekte numatytos būtinos priemonės kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimui.

Privalomos pastabos projektui Nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka.

projekto įvertinimo išvados: Vilniaus universiteto pastatų komplekso, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios (unik. kodas 26848), Šv. Jono g. 12, Vilniuje, tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti.

Ekspertizę atliko:

2021-05-31, Nr. 0901
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(vardas, pavardė)