

TVIRTINU:
Kazlų Rūdos savivaldybės
Administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PASKIRTIES ŽEMIŲ UŽTVANKOS JŪRĖS K., KAZLŲ RŪDOS SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV., KAPITALINIO REMONTO I ETAPO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-08-19
Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
2.	Pirkimo objektas	Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto I etapo darbai.
3.	Objekto projekto pavadinimas	Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – Projektas). Projektas parengtas 2023 m., Projekto Nr. K-S-455-TDP-HS.
4.	Statinio (objekto) adresas / darbų atlikimo vieta	Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. / Jūrės upės Jūrės užtvanka
5.	Statybos rūšis(-ys)	Statinio kapitalinis remontas
6.	Statinio(-ių) kategorija(-os)	Ypatingasis statinys
7.	Lėšų pobūdis	Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos
8.	Rangovo pasirinkimas	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka turintis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą galiojantį ypatingojo statinio statybos darbų rangovo kvalifikacijos atestatą.
9.	Esama situacija / Statinio (objekto) būklė	Hidrotechnikos statiniui 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo atlikta specializuota apžiūra. 2018-08-16 surašytas specializuotos apžiūros aktas Nr. 07-SA (pridedamas Projekte). Nustatytas hidrotechnikos statinio techninės būklės balas Bu yra 9,5, tai yra būklė labai bloga. Nustatyti žymūs elementų defektai, dėl kurių negalima tolesnė statinio eksploatacija, galima viso statinio griūtis. Pateikta komisijos išvada atlikti visų hidrotechnikos statinio elementų kapitalinį remontą.
10.	Darbų užduotis ir reikalavimai	<p>Remontuojamas objektas apima šiuos pagrindinius sprendinius:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paruošiamuosius darbus; 2. Tranzitinio ir gamtosauginio vandens debito praleidimo darbus; 3. Hidrotechnikos statinio remonto darbus; 4. Teritorijos ir esamų kelių sutvarkymo darbus. <p>Hidrotechninio statinio – Grunto užtvankos, unikalus Nr. 4400-5851-4340, kapitalinio remonto I etapo darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu,</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi ir Projekto sprendiniais.</p> <p>Projektas suskirstytas į du etapus. I etapo kapitalinio remonto darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šachtos remonto darbai; • Tarnybos liepto ir šachtos perdangų konstrukcijų remonto darbai; • Dugninio uždorio ir pakėlimo mechanizmo remonto darbai. <p>II etapo kapitalinio remonto darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užtvankos šlaitų remonto darbai; • Žemutinio bjefo tarnybos laiptų įrengimas; • Nutekėjimo kanalo remonto darbai; • Kėtos viršaus remonto darbai; • Drenažo įrengimo darbai. <p>Šiuo pirkimu perkami tik I etapo kapitalinio remonto darbai.</p> <p>Darbų apimtys pateikiamos pirkimo dokumentų darbų kiekių žiniaraščiuose.</p>
11.	Bendrieji reikalavimai	<p>Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi ir Projekto sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktuali redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis “Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.</p> <p>Rangovas privalo turėti ir pateikti Užsakovui įmonės atliekų tvarkymo planą – statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.</p> <p>Statybos darbai pradedami nuo pasiruošimo darbų, kurio metu vykdomi techniniai – organizaciniai darbai. Šių darbų tikslas yra užtikrinti pagrindinių statybos darbų vykdymą, nustatytu laiku.</p> <p>Vandens lygio nužeminimui tvenkinyje būtina gauti leidimą iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos. Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų privalomų dokumentų gavimą atsako Rangovas.</p> <p>Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant statybos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitiktis deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar Europos sąjungos standartų reikalavimams.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui. <p>Pradėti statybos darbus rangovas gali tik turėdamas šiuos dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - statybvietės perdavimo – priėmimo aktą; - elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. <p>Pabaigus darbus, Rangovas privalo Užsakovui pateikti išpildomąją dokumentaciją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privalomų dokumentų apimtis detalizuota 13 punkte. <p>Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi būti pateikta iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.</p> <p>Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Rangovas pagal įgaliojimą turės atlikti statybos užbaigimo procedūras.</p> <p>Užbaigus darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybvietę ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant Projektą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių išgabenimą, privažiuojamųjų kelių sutvarkymą ir atstatymą. Šie darbai privalo būti suderinti su Užsakovu ir atlikti per trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą terminą.</p>
12.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	<p>Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti esamą situaciją ir darbų apimtį Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Statytojo (Užsakovo) atstovu – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu Simu Šlekiu, tel. +370-605-19303, el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt.</p> <p>Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos įrengimo darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitiktis deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.</p> <p>Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų sąrašą bei pridėti jo elektroninę laikmeną. Rangovas Veiklų sąrašė turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams atlikti. Veiklų sąrašė pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti: montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, (iš)bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdančiam. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąrašė paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąrašė visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.</p>
13.	Dokumentacijos pateikimas	<p>Privalomų Statytojui (Užsakovui) pateikti dokumentų sudėtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbų perdavimo ir priėmimo aktas, 2 egz. popieriniai; - parengta Statinio(-ių) kadastrinių matavimų byla(-os) su VĮ Registrų centras patikra* (**); - žemės sklypo su statiniais kontrolinė geodezinė nuotrauka*; - Elektroninis statybos darbų žurnalas*; - panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, medžiagų atitikties deklaracijos *; - sumontuotų įrenginių (mechanizmų) techniniai pasai, atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos*; - dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei (įgyvendinant horizontaliuosius principus, pateikti atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą. Įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.)*; - Rangovo civilinės atsakomybės draudimą(-us) apimančią(-čius) visą statybos darbų laikotarpį*; - užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį*; - visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pasirašymui, vadovaujantis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“</p> <p><i>* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinį (originalą) ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu;</i> <i>** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.</i></p>
14.	Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai	<p>Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).</p>
15.	Sutarties galiojimas, atlikimo terminas.	<p>Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.</p> <p>Darbų atlikimo terminas iki 2026 m. lapkričio 30 d. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatytas. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.</p>

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja
(savivaldybės vyriausioji architektė),
vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas

Jurgita Bocevičienė

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Simas Šlekys

VEIKLŲ SĄRAŠAS

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PASKIRTIES ŽEMIŲ UŽTVANKOS JŪRĖS K., KAZLŲ RŪDOS SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV., KAPITALINIO REMONTO I ETAPO DARBAI

Eil. Nr.	Darbų (paslaugų) grupių (etapų) pavadinimai	Kiekis	Kiekis 100%	Kaina, Eur be PVM
1.	Išpildomoji dokumentacija, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą			
1.1.	Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) užsakymas	1 kompl.	100%	
1.2.	Informacinio stendo įrengimas pagal LR Statybos įstatymo ir Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas	1 kompl.	100%	
1.3.	Žemės sklypo su statiniais kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, kitos privalomos išpildomosios dokumentacijos parengimas* <i>*Dokumentų sudėtis detalizuota Techninės užduoties 13 punkte.</i>	1 kompl.	100%	
1.4.	Statinio(-ių) kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimas su VĮ Registrų centras patikra	1 kompl.	100%	
1.5.	Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms reikalingų dokumentų parengimas ir statybos užbaigimo dokumento(-ų) gavimas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija)	1 kompl.	100%	
2.	Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto I etapo darbai			
2.1.	Šachtos remonto darbai	1 kompl.	100%	
2.2.	Tarnybos liepto ir šachtos perdangų konstrukcijų remonto darbai	1 kompl.	100%	

2.3.	Dugninio uždorio ir pakėlimo mechanizmo remonto darbai	1 kompl.	100%	
	Bendra suma EUR be PVM			
	PVM (___%) Eur			
	Bendra suma EUR su PVM			

Tiekėjas:

2025 m. _____ mėn. _____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k. Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. kapitalinis remontas

Statinys I etapas

Žiniaraštis 2 Šachtos remonto darbai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Suma žiniaraščiui		EUR
		Mato vnt	Kiekis	
1	Šachtos betoninių paviršių valymas smėliasrove	m2		48,0
2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 30	m3		2,200
3	Šachtos papildomas betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3		7,900
4	Sumontuoti ir išardyti pakabinamų pastolių metalines	t		0,780000
5	Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens)	t		0,161020
6	Išmontuoti metalines konstrukcijas	t		0,104000
7	Metalo transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3		0,0 1400
8	Metalo transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km	100m3		0,0 1400
9	Šachtos apsauginių metalinių grotų pagaminimas ir	t		0,163680
10	Metalinių konstrukcijų dažymas dažais (2 kartus), gruntuojant	t		0,163680
11	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant	100m2		0,280000
12	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant	100m2		0,280000
13	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant	100m2		0,280000
14	Pertekliaus pralaidos sandūrų užtaisymas, paduodant betoną	m3		0,600000

**Skyriuje
žiniaraštyje**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k. Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav.
kapitalinis remontas

Statinys I etapas

Žiniaraštis 3 Tarnybos liepto ir šachtos perdangų konstrukcijų remontas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui	
			EUR	
			Suma	Kiekis
1	Liepto perdangų gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 30 km atstumu, pakraunant	m3		0,800000
2	.Sumontuoti pastolius iš metalinių konstrukcijų	t		1,659
3	Tarnybos liepto ir šachtos perdangų konstrukcijų	t		1,659
4	Metalinių konstrukcijų dažymas (2 kartus), gruntuojant	t		1,659
5	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais atramos bloko montavimui, suverčiant gruntą	t. m3		0,0 8800
6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu atramos bloko	100m3		0,022000
7	Žvyro pagrindo įrengimas	m3		0,800000
8	Pamatų bloko montavimas	100m3		0,150000
9	Laiptų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3		1,180
Skyriuje				
žiniaraštyje				
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
Iš viso žiniaraštyje				

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k. Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. kapitalinis remontas

Statinys I etapas

Žiniaraštis 5 Dugninio uždorio ir pakėlimo mechanizmo remonto darbai

		Suma žiniaraščiui _____ EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamų metalinių konstrukcijų ardymas	t	0,068000
2	Organinio grunto (dumblo, sapropelio, durpių) siurbimas ir	t. m3	0,068000
3	Pagalbiniai darbai siurbiant ir transportuojant gruntą (papildomai pri t. m3		0,068000
4	Pulpovamzdžių paklojimas iš plastikinių 110 mm skersmens	100m	0,600000
5	Betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu	m2	2,200
6	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas (kėlimo	vnt	1,0
7	Medžiagų pakėlimas keltuvu iki 14 m aukščio	t	0,064000
8	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, demontavimas(vnt	1,0
	kėlimo aukštis m - 5.00)		
9	Daugiau kaip 0,3 t masės metalinių konstrukcijų po įrenginiais	t	0,663030
10	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio	vnt.	8,0
	konstrukcijose, kai skylės iki d 100 mm ir gylis 0,5 m		
11	Inkarinių varžtų tvirtinimas, kai darbus atlieka narai (100 varžtų)	100vnt	0,080000
12	Inkarinių varžtų priveržimas	10 vnt	0,800000
13	Hermetinių tarpinių pritvirtinimas	m	8,0
14	Kiti povandeniniai techniniai darbai, kai darbus atlieka narai	100vnt	0,080000
15	.Vartų, uždorių ir grotelių įdėtinių dalių montavimas į griovelius, kai	t	1,485
16	Daugiau kaip 0,3 t masės metalinių konstrukcijų po įrenginiais	t	1,485
17	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis	100m	0,066000
18	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas(kėlimo	vnt	1,0
19	Keltuvo metalinių atramų pagaminimas ir pastatymas	t	0,047790
20	Metalinių konstrukcijų dažymas (2 kartus), gruntuojant	t	0,047790
21	Laikino metalinio skydo demontavimas krano pagalba	t	0,663030
22	Metalinių konstrukcijų transportavimas 6t autosavivarčiais 1km	100m3	0,0 1000
	atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (įkainis		
23	Metalinių konstrukcijų transportavimo sąnaudų pokytis už	100m3	0,0 1000
	papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais (įkainis		
24	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių	10m	3,0
25	Iki 600 mm skersmens vamzdžių suvirinimo siūlių išankstinis	1 sujung.	4,0
26	Iki 600 mm skersmens vamzdžių suvirinimo siūlių palydintis	1 sujung.	4,0
27	Iki 600 mm skersmens vamzdžių suvirinimo siūlių terminis	1 sujung.	4,0
28	600 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos	vnt	1,0

Skyriuje
žiniaraštyje

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
Iš viso žiniaraštyje			

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PASKIRTIES ŽEMIŲ UŽTVANKOS JŪRĖS K., KAZLŲ RŪDOS SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV., KAPITALINIO REMONTO I ETAPO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-21 Nr. Vd-2672
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Bocevičienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-21 16:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-21 17:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Įkainotų veiklų sąrašas_1.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3.1. I etapas 2 Šachtos remonto darbai.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3.2. I etapas 3 Tarnybos liepto ir šachtos perdangų

	konstrukcijų remontas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3.3. I etapas 5 Dugninio uždorio ir pakėlimo mechanizmo remonto darbai.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-25 nuorašą suformavo Simas Šlekys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-