

Savivaldybės būsto adresu Klaipėdos g. 109-6, Kretingos m.

## **PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS**

Savivaldybės būsto Klaipėdos g. 109-6, Kretingos m., bute senos elektros instaliacijos demontavimas ir naujos montavimas.

Parengė Statybos skyriaus specialistė Gražina Narmontė



# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių  
grupė

2 2

Statinys

1095 Savivaldybės būsto Klaipėdos g. 109-6, Kretingos m., (elektros instaliacijos remontas)

Žiniaraštis

1 Elektros darbai

2025.08.27

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Senos elektros instaliacijos keitimas</b>						
1		.Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas mediniu pagrindu	100m	1.610		
2		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5 mm2	m	80.000		
3		Karščiui atsparūs kabeliai 3x2.5 mm2	m	75.000		
4		Rozečių hermetinių IP-65 montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.100		
5		Jungiklio hermetinio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.050		
6		Virštinkinių elektros hermetinių dėžučių IP-54 montavimas, tvirtinant prie medinės sienos	100vnt	0.150		
7		Hermetinių virštinkinių skydelių IP-54 surinkimas ir montavimas	vnt.	1.000		
8		Automato 1F 16A/C montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt	2.000		
9		Srovės nuotekio relės 3F / 30 Ma montavimas	vnt	1.000		
10		Įžeminimo elektrodas	vnt	3.000		
11		Kryžminė jungtis	vnt	1.000		
12		Įkalimo galvutė	vnt	1.000		
13		Įžemiklio dėžutė	vnt	1.000		
14		Elektrofiziniai matavimai	kompl.	1.000		
15		Senos instaliacijos demontavimas	kompl.	1.000		
16		Šviestuvų montavimas	100vnt	0.050		
17		Šviestuvai paviršiniai LED 20W	vnt	5.000		
18		Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	1.000		
19		Laidas įžeminimui 1x6 mm2	m	6.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/