



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

1 klausimas:

Techninėje specifikacijoje rašoma, kad kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. Prašome patvirtinti, kad cinkuota skarda parinkta pagal TRA VŽ 12 aprašą yra lygiavertė medžiaga nurodytai dvigubo lenkimo aliuminio skardai pagal LST EN 485-2.

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad atsižvelgiant į TRA VŽ 12 aprašo V skyriaus I skirsnio 9 p. reikalavimus ženklų skydams, galima naudoti ir cinkuotą skardą ir aliuminio lydinius. Naudojant cinkuotą skardą turi būti vadovaujantis aukščiau minėto TRA VŽ 12 V skyriaus I skirsnio 10 p. nurodytais teisės aktais ir jų reikalavimais.

2 klausimas:

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad kelio ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2. Ženklams naudojama inžinerinio lygio plėvelė, užrašų šrifto dydis – 150 mm. Tiekėjas, remiantis ilgamete patirtimi, žino, kad Vilniaus mieste įrenginėjami aukšto atspindžio kelio ženklai (RA2). Prašome patvirtinti, kad šiame projekte yra mažinami kelio ženklų atspindžiai naudojant inžinerinio lygio plėvelę arba pakoreguoti į RA2.

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad kelio ženklų atspindžio koeficientai turi būti numatyti atsižvelgiant į TRA VŽ 12 1 priedo 1 lentelės „Minimalaus atspindžio koeficiento RA parinkimo kriterijai“ reikalavimus. Pažymime, kad tiekėjams savo pasiūlymuose reikia vertintis ne mažesnę kaip RA2 kelio ženklų atspindžio reikšmę.

3 klausimas:

Techninėse specifikacijose nurodyta, kad „kelio danga ženklinama dažais ir polimerinėmis medžiagomis“. Projekto nurodytose vietose taikomas struktūrinis dangos ženklinimas.

Prašome patikslinti kuriose vietose numatytas struktūrinis ženklinimas.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekto apimtyje neturi būti struktūrinio dangos ženklinimo. Projekte įsivėlusį techninį klaidą.

4 klausimas:

S dalis III etapas biudž:

1) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisiekiimo dalis - 2 Ukmergės gatvė (rytinė dalis).

Žiniaraštyje pateikta:

Metaliųjų kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) $k_9=1.15$ - 10 vnt.

Remiantis 2025.10.08 patikslinimu:

"S dalis III etapas biudž:

1) Statinių grupė 2025-05-26 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (III etapas) - 3 Susisiekimo dalis - 2 Ukmergės gatvė (rytinė dalis) – numatyti apsauginių atitvarų elementai: N2 W4 A vidinis – 68 m., H1 W3 A išorinis – 48 m, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m."

Patikslinime nurodytas galinių elementų skaičius (4 vnt) nesutampa su žiniaraštyje nurodytu skaičiumi (10 vnt).

Prašome pakoreguoti kiekius žiniaraščiuose atsižvelgiant į pateiktas korekcijas atsakymuose.

4 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad pateiktame patikslinime taip pat buvo pateikta ir tokia informacija:

„Pažymėtina, kad kiekių žiniaraštyje nurodyti vnt ties Metalinių kelio atitvarų galiniais elementais atsižvelgiant į Susisiekimo projekto dalies Techninės specifikacijos 11 skyriaus 11.1 poskyrio reikalavimus yra įvertinti atskirais sijų elementas, kur vienas elementas yra ne trumpesnis kaip 3,80 m. Taigi ilgas apsauginių atitvarų nuleidimas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 3 sijų.“

6 klausimas:

Statinių grupė 2025-05-27 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (IV etapas) - 5 Susisiekimo dalis - 22 Ozo gatvė (pietinė atkarpa) – numatyti H1 W2 A, 3 galiniai elementai – 12 m, 1 galinis elementas – 4 m.

Konkursiniame žiniaraštyje Metalinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) $k_9=1.1$ - 10 vnt.

Patikslinime nurodytas galinių elementų skaičius (4 vnt) nesutampa su žiniaraštyje nurodytu skaičiumi (10 vnt).

Prašome pakoreguoti kiekius žiniaraščiuose atsižvelgiant į pateiktas korekcijas atsakymuose.

6 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad pateiktame patikslinime taip pat buvo pateikta ir tokia informacija:

„Pažymėtina, kad kiekių žiniaraštyje nurodyti vnt ties Metalinių kelio atitvarų galiniais elementais atsižvelgiant į Susisiekimo projekto dalies Techninės specifikacijos 11 skyriaus 11.1 poskyrio reikalavimus yra įvertinti atskirais sijų elementas, kur vienas elementas yra ne trumpesnis kaip 3,80 m. Taigi ilgas apsauginių atitvarų nuleidimas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 3 sijų.“

7 klausimas:

Techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje skyriuje „4. ŠV žiedo asfalto dangos konstrukcija“ ir skyriuje „4 ŠR žiedo asfalto dangos konstrukcija“, pozicijose nr. 4.11 nurodyta „0,15 m storio granito trinkelė 0,15x0,15 m dangos siūles užpildant surištuojų siūlių užpildu įrengimas“.

Tuo tarpu pateiktuose pildyti žiniaraščiuose excel formatu nurodyta „Grindinio įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis“.

Prašome patikslinti kokias trinkeles vertinti, ir jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius ir technines specifikacijas.

7 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad teisingas variantas, kurį reikia vertintis tiekėjams turi būti „0,15 m storio granito trinkelė 0,15x0,15 m dangos siūles užpildant surištuojų siūlių užpildu įrengimas“. Pateikiami patikslinimai sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formate) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ 5 ŠV Žiedas žiniaraščio skyriaus „ŠV žiedo asfalto dangos konstrukcija“ 11 pozicija ir 7 ŠR Žiedas žiniaraščio skyriaus „ŠR žiedo asfalto dangos konstrukcija“ 11 pozicija (patikslinimai pažymėti raudona spalva).

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_4.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-15 Nr. A39-1633/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-14 17:01:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-14 17:02:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-15 05:59:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-15 05:59:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“