

**Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Laminarinių ir traukos spintų pirkimas (ILK)“ rinkos konsultacijos suvestinė**

<b>RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS</b>	
<b>Data</b>	2025 m. spalio 14 d.
<b>Rinkos konsultacijos tikslas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams;</li><li>- gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus.</li></ul>
<b>Naudotos priemonės</b>	CVP IS Nr. 3813237
<b>Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai</b>	Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. rugpjūčio 6 d.
<b>Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus</b>	Atsakymus pateikė 6 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).



<b>RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS</b>				
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametrai</b>	<b>Reikalaujamo parametro reikšmė</b>	<b>Tiekėjų siūlymai/klausimai</b>	<b>PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai)</b>
Laminarinės spintos Nr. 4				
3	Darbo zonos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažesni kaip 900 x 550 x 600 mm	885 x 548 x 666 mm Prašome praplėsti reikalavimus dėl vidinių išmatavimų	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
3	Darbo zonos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažesni kaip 900 x 550 x 600 mm	887 x 580 x 740 mm	Perkančioji organizacija pakoreguos punktą, jog tiekėjas galėtų dalyvauti konkurse.
4	Laminarinio srauto spinto plotis	1100 mm ± 100 mm	Padidinkite reikalavimą iki 1250 mm +/-100 mm. Mūsų modelis būtų xxxx mm pločio.	Perkančioji organizacija nesutinka su siūlymu, nes yra pločio apribojimai. Patalpoje didesniai prietaisai vietos nėra.
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	Padidinkite reikalavimą iki ne didesnis kaip 850 mm. Su porankiu laminaro išorinis gylis 845 mm, be porankio gylis yra 790 mm. Jei reikalavimas 800 mm grindžiamas patalpoje esančių durų pločiu per kurias įranga reikės įnešti, tai be porankio laminarą į patalpą įnešti	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu ir koreguoja TS: <i>1. Gylis ne didesnis kaip 850 mm. Tiekėjas turi pats įsivertinti transportavimo galimybes.</i>



			galėsime. Porankis būna nuimamas transportavimo metu.	
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	810 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	2. Aukštis nemažesnis kaip 1700 mm	1545 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
15	Pasviręs priekinis stiklas	Būtina	Prašome papildyti reikalavimą "Pasviręs priekinis stiklas su elektros valdymu"	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu koreguoti techninę specifikaciją. Aukštesnio lygio laminarai, tai turi.
22	Instaliuojant įrangą tiekėjas turi atlikti:	Srautų matavimo, reguliavimo darbus. Taip pat, patikrinti filtrų praeinamumą.	Ar čia reikalavimas atlikti IQ/OQ protokolą su pateikiama ataskaita? Vienam laminarui atlikti IQ/OQ kainuoja apie xxxx Eur + PVM ar tokios sąnaudos numatytos pirkimo biudžete?	Šiuo punktu nereikalaujamas IQ/OQ protokolas su ataskaita.
Laminarinės spintos Nr. 3				
4	Laminarinio srauto spintos plotis	1550 mm ± 100 mm	1665 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu. Punktas koreguojamas: <i>1550 mm ± 115 mm</i>
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	Padidinkite reikalavimą iki ne didesnis kaip 850 mm. Su porankiu laminaro išorinis gylis 845 mm, be	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu ir koreguoja TS:



			porankio gylis yra 790 mm. Jei reikalavimas 800 mm grindžiamas patalpoje esančių durų pločiu per kurias įranga reikės įnešti, tai be porankio laminarą į patalpą įnešti galėsime. Porankis būna nuimamas transportavimo metu.	<i>1. Gylis ne didesnis kaip 850 mm. Tiekėjas turi pats įsivertinti transportavimo galimybes.</i>
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	810 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	2. Aukštis nemažesnis kaip 1700 mm	1545 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
12	Elektros įvadai (kištukiniai lizdai darbinės kameros viduje)	ne mažiau nei 3 vnt.	Sumažinkite reikalavimą iki ne mažiau 2 vnt.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Specifikacijos punktas neriboja konkurencijos.
15	Pasviręs priekinis stiklas	Būtina	Prašome papildyti reikalavimą "Pasviręs priekinis stiklas su elektros valdymu"	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu koreguoti techninę specifikaciją. Aukštesnio lygio laminarai, tai turi.
22	Instaliuojant įrangą tiekėjas turi atlikti:	Srautų matavimo, reguliavimo darbus. Taip pat, patikrinti filtrų praeinamumą.	Ar čia reikalavimas atlikti IQ/OQ protokolą su pateikiama ataskaita? Vienam laminarui atlikti IQ/OQ kainuoja apie xxxx Eur + PVM ar tokios sąnaudos numatytos pirkimo biudžete?	Šiuo punktu nereikalaujamas IQ/OQ protokolas su ataskaita.



Laminarinės spintos Nr. 2				
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	Padidinkite reikalavimą iki ne didesnis kaip 850 mm. Su porankiu laminaro išorinis gylis 845 mm, be porankio gylis yra 790 mm. Jei reikalavimas 800 mm grindžiamas patalpoje esančių durų pločiu per kurias įranga reikės įnešti, tai be porankio laminarą į patalpą įnešti galėsime. Porankis būna nuimamas transportavimo metu.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu ir koreguoja TS: <i>1. Gylis ne didesnis kaip 850 mm. Tiekėjas turi pats įsivertinti transportavimo galimybes.</i>
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	1. Gylis ne didesnis kaip 800 mm	810 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
5	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys. Vertinamas bendras komplekto aukštis	2. Aukštis nemažesnis kaip 1700 mm	1545 mm	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu.
12	Elektros įvadai (kištukiniai lizdai darbinės kameros viduje)	ne mažiau nei 4 vnt.	Sumažinkite reikalavimą iki ne mažiau 2 vnt.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Specifikacijos punktas neriboja konkurencijos.
15	Pasviręs priekinis stiklas	Būtina	Prašome papildyti reikalavimą "Pasviręs priekinis stiklas su elektros valdymu"	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu koreguoti techninę specifikaciją. Aukštesnio lygio laminarai, tai turi.
22	Instaliuojant įrangą tiekėjas turi atlikti:	Srautų matavimo, reguliavimo darbus.	Ar čia reikalavimas atlikti IQ/OQ protokolą su pateikiama ataskaita? Vienam laminarui atlikti IQ/OQ	Šiuo punktu nereikalaujamas IQ/OQ protokolas su ataskaita.



		Taip pat, patikrinti filtrų praeinamumą.	kainuoja apie xxxx Eur + PVM ar tokios sąnaudos numatytos pirkimo biudžete?	
Laminarinės spintos Nr. 1				
3	Darbo zonos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažesni kaip 1800 x 540 x 600 mm	1802 x 740 x 580 mm	Perkančioji organizacija sutinka koreguoti TS ir leisti sudalyvauti tiekėjui. <i>Ne mažesni kaip 1800 x 540 x 580 mm</i>
4	Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys (plotis x gylis)	1900 mm ± 100 mm x ne didesnis kaip 870 mm	"Išoriniai laminarinio srauto spintos matmenys (plotis x gylis)", kur nurodyta plotis 1900 mm ± 100 mm. Prašome šią specifikaciją koreguoti į 1950 mm ± 100 mm. Mūsų siūlomo laminaro plotis xxxx mm. Tokiu būdu padidinsite tiekėjų skaičių, o 3 cm skirtumas tokio dydžio prietaisui yra arti gamintojų paklaidų ribos, o naujos patalpos bus pritaikytos didelių prietaisų eksploatavimui, kur 3 cm skirtumas neigiamai neveiks patalpose sančios įrangos išdėstymui bei darbuotojų patogiam darbui.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja TS: <i>1900 mm ± 150 mm x ne didesnis kaip 870 mm</i>
5	Laminarinio srauto spintos stovas su ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais. Ratukai gali būti be stabdžių, jeigu yra pakeliamų kojelių ar lygiavertė	Būtina	Ratukai galimi. Tik xxxx laminarai yra jungiami prie ventiliacijos ir jie turi stovėti stacionariai, dėl to ratukai netenka savo prasmės ir perkant laminarą su ratukais jis papildomai išbrangsta dėl ratukų	Perkančioji organizacija nesutinka su siūlymu. Ratukai yra reikalingi įrangos perstūmimui. Personalas turi viziją numatytiems ratukams.



	sistema. Turi užtikrinti, jog laminaras nejudėtų.		kainos, kurie nebūtu naudojami. Ratukai kainuoja xxxx Eur + PVM. Jei ratukai planuojami pirkti dėl sistemos pervežimo iš vienos patalpos į kitą, tai surinktas laminaras ant stovo pro standartines duris netelpa ir jį reikia atskirti nuo stovo, dėl to ratukai vėlgi nereikalingi.	
10	Elektros įvadai (kištukiniai lizdai darbinės kameros viduje)	ne mažiau nei 4 vnt.	Tinka, standartiškai tokiam modelyje pakanka 2 el įvadų, kurie jau yra siūlomame modelyje, bet galima sumontuoti viso 4 vnt. Papildomi 2 elektros lizdai išrangintu sistemą xxxx Eur + PVM. Jei yra limituotas biudžetas, siūlytume sumažinti reikalavimą iki 2 vnt el. įvadų.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Reikalingos 4 vnt. rozečiu.
11	Filtrai	≥ 2 HEPA (arba ULPA arba lygiaverčiai) filtrai, kurių efektyvumas ne mažiau nei 99,99% MPPS	2 pozicijoje reikalaujate 3 filtrų technologijos, o čia reikalavimas yra tik >2 HEPA filtrams. Nėra reikalavimo trečiajam filtrui. Turėtų būti reikalavimas visiems trimis filtrams su ne prastesniais kaip H14 filtrais.	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su pasiūlymu. Koreguoja 2p. kuriame rašoma apie 3 filtrus ir koreguojamas šis punktas į: ≥ 2 HEPA ne blogesniu kaip H14 (arba ULPA arba lygiaverčiai) filtrai, kurių efektyvumas ne mažiau nei 99,99% MPPS
20.2	Standartų atitikimas (arba lygiaverčių)	20.2 - privalomumą standarto DIN 12980:	a) DIN 12980 yra Vokietijos nacionalinis standartas, o ne ES	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir naikinta ši punktą.



			<p>reikalavimas, DIN 12980 galioja tik Vokietijoje ir nėra suderintas ES teisės aktuose. ES reglamentai, susiję su kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų tvarkymu, remiasi Direktyva 2004/37/EB ir EN 12469 standartu mikrobiologinio saugumo spintoms, kurie jau užtikrina operatoriaus, produkto ir aplinkos apsaugą.</p> <p>b) Reikalavimu DIN 12980 ribojamas rinkos prieinamumas ir mažinama konkurencija: Privalomas DIN 12980 sertifikatas nepagrįstai apriboja tiekėjų pasirinkimą tik keliais Vokietijoje sertifikuotais gamintojais, kas gali padidinti kainą ir sumažinti pasiūlos galimybes.</p> <p>b) Daugelis aukštos kokybės saugos spintų, atitinkančių EN 12469 ir GGP (Geros gamybos praktikos) 1 priedo reikalavimus, neturi DIN 12980 sertifikato.</p>	
--	--	--	---	--



			Saugos spintos, sertifikuotos pagal EN 12469 (Europos standartą), užtikrina vienodą operatoriaus, produkto ir aplinkos apsaugą dirbant su citotoksinėmis medžiagomis, kai naudojamos kartu su patvirtintomis darbo procedūromis. Reikalaujant EN 12469 standarto atitikties, H14 klasės HEPA filtravimo ir gamyklinio veikimo testavimo, bus užtikrintas pilnas atitikimas ES darbuotojų saugos reikalavimams be papildomų Vokietijai būdingų standartų.	
21	Po instaliacijos, tiekėjas turi atlikti:	Srautų matavimo, reguliavimo darbus. Taip pat, patikrinti filtrų praeinamumą. Kartu pateikti ataskaitą.	Ar čia reikalavimas atlikti IQ/OQ protokolą su pateikiama ataskaita?	Šiuo punktu nereikalaujamas IQ/OQ protokolas su ataskaita.
Traukos spintos				
3	Ventiliacinio kanalo diametras	Parenkamas pagal ligoninės ventiliacijos sistemą	Tinka, bet reikia kad nurodytumėte koks ligoninėje esamas ventiliacinis vamzdžio diametras, kad pateikiant pasiūlymą galėtume įsivertinti galimus perėjimus jei diametrai skirsis	Pastatas dar statomas, todėl tiekėjas turės priderinti prie būsimo ventiliacijos sistemos.



4	Traukos spintos lango medžiagiškumas	Grūdinto stiklo langas	Tinka, tik nurodykite kad tai priekinis stiklas	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti punkto. Nematome tikslo koreguoti punkto, nes jis ir taip aiškus.
6	Stalviršio medžiagiškumas	Vientisa/lieta keramika ar lygiavertė medžiaga	Tinka. Tiktais nėra informacijos iš ko turi būti pagamintos šoninės sienelės. Pvz. šoninės sienelės pagamintos iš laminato arba iš laminaro dengto daugiagaritinė keramika ar kita medžiaga apsaugančia nuo rūgščių ir šarmų arba šoninės sienelės stiklinės ir t.t.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pasiūlymu. Perkančiajai organizacijai nesvarbu iš ko pagamintos šoninės sienelės. Tiekėjas turi parinkti sienelės iš tokios medžiagos, jog ji užtikrintų saugų darbą su įvairiomis ir išvardintomis medžiagomis. Jeigu tiekėjas pateiks šonines sienelės iš prastos, neatitinkančios medžiagos ir joms pasižeidus tiekėjas turės remontuoti ar keisti įrangą.
9	Plautuvė	Iš atsparios rūgštims ir šarmams medžiagos	Tinka. Standartiškai plautuvė būna dešinėje pusėje prie galinės sienos ar tokia lokacija tiks jei netinka nurodykite kurioje stalviršio vietoje ji turėtų būti. Taip pat reiktu nurodyti kad ir santchnikos mazgai turi būti atsparūs rūgštims ir šarmams.	Sutinkame su tiekėjo siūlymu ir koreguojame punktą: <i>Iš atsparios rūgštims ir šarmams medžiagos. Santchnikos mazgai taip pat turi būti atsparūs minimoms medžiagoms.</i>
10	Vandens čiaupai	Vienas ar daugiau	Tinka, čiaupas taip pat turi būti padengtas medžiaga apsaugančia nuo rūgščių ir šarmų, tai reiktu papildyti reikalavimą	Perkančioji organizacija atsisako koreguoti specifikaciją. Perkančioji organizacija nekoreguos punkto, dėl įvertinimo subtilybių. Visa įranga turi būti pritaikyta dirbti su minimomis



				medžiagomis, jeigu čiaupas ar kita dalis suges, bus paveikta korozijos, tiekėjas turės keisti įrangą pagal garantiją.
14	Apatinės (postalviršinė) spintelės paviršiai	Spintelės vidus padengtas/išklotas specialia medžiaga, apsaugančia nuo cheminių medžiagų. Planuojama laikyti (acto rūgštį, metanolį, NaOH, izopropanolį, etanolį, glicerolį, detergentus, druskas, cukrus)	Tinka. Ar turi dar būti papildomas išimamas padėklas apsaugantis nuo medžiagos išsiliejimo?	Specifikacijoje neaprašyta, bet jeigu tiekėjas prikomplektuos, perkančioji organizacijai tai bus naudinga.
15	Vidaus apšvietimas	Būtinasis	Tinka. Įsitraukit reikalavimą kad lempa turėtų būti už darbinės aplinkos.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pasiūlymu griežtinti specifikaciją.
20	Traukos spinta turi užtikrinti saugų darbą pagal LST EN 14175 standarto reikalavimus su ne didesniu nei 700 m <sup>3</sup> /val. ištraukiamamo oro kiekiu	Būtinai	Tinka. Iš šio reikalavimo negalima nustatyti ar traukos spinta turi būti siūloma su integruotu ventiliatoriumi, ar traukos spinta bus prijungiama prie pastato centrinės ventiliacijos kuri jau turi savo trauką.	Tai nusakė 23p. Pakoreguotoje specifikacijoje aiškiai bus aprašyta, jog spinta turės būti prijungta prie ligoninės vėdinimo sistemos, kuri aktyvuojama pradedant dirbti (automatiškai aktyvuojama vėdinimo sistema)
21	Sertifikavimas	Traukos spinta turi būti sertifikuota ir atitikti standarto LST EN 14175-2 (arba	Laba diena, Prašome pridėti šalia EN 14175-2 papildomai ir EN 14175-3 standarto reikalavimą:	Perkančioji organizacija sutinka įtraukti 14175-3 ar lygiaverčius standartus



		lygiaverčio) reikalavimus.	Vien EN 14175-2 standarto nepakanka, nes jis apima tik gamyklinius bandymus. EN 14175-3 numato bandymus sumontavus įrangą realioje laboratorinėje aplinkoje, kas leidžia įvertinti sulaikymo efektyvumą, oro srautų stabilumą bei montavimo kokybę. Tai būtina darbuotojų saugai ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti.	
			Prašome nurodyti, jog kamera turi būti be dvigubos sienelės: Oro ištraukimas per viršų be dvigubos sienelės pagerina oro cirkuliaciją, sumažina turbulencijos riziką, palengvina valymą ir sumažina pavojingų medžiagų kaupimosi tikimybę, taip užtikrinant saugesnę ir higieniškesnę darbo aplinką.	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti TS, dėl galimos konkurencijos ribojimo.
			Prašome nurodyti, jog korpusas turi būti pagamintas iš galvanizuoto plieno dažyto atspariais chemijai poliuretano dažais Reikalavimas užtikrina atsparumą korozijai agresyvioje laboratorinėje aplinkoje, ilgesnį įrangos tarnavimo laiką, lengvesnę priežiūrą ir mažesnes	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti TS ir riboti konkurenciją kitiems tiekėjams.



			eksploatacines išlaidas, laikantis tarptautinių kokybės standartų.	
T4	Reguliuojamas karkaso kojų aukštis		Kokiame aukštyje reguliavimas turi būti? ar tai reikalavimas tiktais kad būtų galima horizontaliai pastatyti traukos spintą dėl glaimų grindų netolygumų?	Perkančioji organizacija panaikino šį ekonominį naudingumą, todėl nebėra tikslo pateikti patikslinimo.
Traukos spinta HOTC				
5	Ventiliacinio kanalo diametras	Parenkamas pagal ligoninės ventiliacijos sistemą	Tinka, bet reikia kad nurodytumėte koks ligoninėje esamas ventiliacinis vamzdžio diametras, kad pateikiant pasiūlymą galėtume įsivertinti galimus perėjimus jei diametrai skirsis	Pastatas dar statomas, todėl tiekėjas turės priderinti prie būsimo ventiliacijos sistemos.
6	Traukos spintos lango medžiagiškumas	Grūdinto stiklo langas	Tinka, tik nurodykite kad tai priekinis stiklas	Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti punkto. Nematome tikslo koreguoti punkto, nes jis ir taip aiškus.
8	Stalviršio medžiagiškumas	Vientisa/lieta keramika ar reagentams atspari plokštė (kurios formaldehido atpalaidavimo klasė ne blogesnė nei E1,) ar nerūdijantis plienas ar lygiavertė medžiaga	Tinka. Tiktais nėra informacijos iš ko turi būti pagamintos šoninės sienelės. Pvz. šoninės sienelės pagamintos iš laminato arba iš laminaro dengto daugiagaritinė keramika ar kita medžiaga apsaugančia nuo rūgščių ir šarmų	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pasiūlymu. Perkančiajai organizacijai nesvarbu iš ko pagamintos šoninės sienelės. Tiekėjas turi parinkti sienelės iš tokios medžiagos, jog ji užtikrintų saugų darbą su įvairiomis ir išvardintomis medžiagomis. Jeigu tiekėjas pateiks šonines sienelės iš prastos,



			arba šoninės sienelės stiklinės ir t.t.	neatitinkančios medžiagos ir joms pasižeidus tiekėjas turės remontuoti ar keisti įrangą.
10	Plautuvė	Iš atsparios rūgštims ir šarmams medžiagos	Tinka. Standartiškai plautuvė būna dešinėje pusėje prie galinės sienos ar tokia lokacija tiks jei netinka nurodykite kurioje stalviršio vietoje ji turėtų būti. Taip pat reiktu nurodyti kad ir san technikos mazgai turi būti atsparūs rūgštims ir šarmams.	Sutinkame su tiekėjo siūlymu ir koreguojame punktą: <i>Iš atsparios rūgštims ir šarmams medžiagos. San technikos mazgai taip pat turi būti atsparūs minimoms medžiagoms.</i>
11	Vandens čiaupai	Vienas ar daugiau	Tinka, čiaupas taip pat turi būti padengtas medžiaga apsaugančia nuo rūgščių ir šarmų, tai reiktu papildyti reikalavimą	Perkančioji organizacija atsisako koreguoti specifikaciją. Perkančioji organizacija nekoreguos punkto, dėl įvertinimo subtilybių. Visa įranga turi būti pritaikyta dirbti su minimomis medžiagomis, jeigu čiaupas ar kita dalis suges, bus paveikta korozijos, tiekėjas turės keisti įrangą pagal garantiją.
13	Apatinės spintelė (postalviršinė)	Ne mažiau kaip dvi uždaros spintelės	Ar tai dvi atskiros spintelės ar viena bendra spintelė kuri viduje turėtų pertvarą? Ar turi dar būti papildomas išimamas padėklas apsaugantis nuo medžiagos išsiliejimo?	Dvi atskiros spintelės



14	Vidaus apšvietimas	Būtinai	Tinka. Ištraukit reikalavimą kad lempa turėtų būti už darbinės aplinkos.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pasiūlymu griežtinti specifikaciją.
17	Traukos spinta turi užtikrinti saugų darbą pagal LST EN 14175 standarto reikalavimus su ne didesniu nei 700 m <sup>3</sup> /val. ištraukiamam oro kiekiu	Būtina	Tinka. Iš šio reikalavimo negalima nustatyti ar traukos spinta turi būti siūloma su integruotu ventiliatoriumi, ar traukos spinta bus prijungiama prie pastato centrinės ventiliacijos kuri jau turi savo trauką.	Tai nusakė 20p. Pakoreguotoje specifikacijoje aiškiai bus aprašyta, jog spinta turės būti prijungta prie ligoninės vėdinimo sistemos, kuri aktyvuojama pradedant dirbti (automatiškai aktyvuojama vėdinimo sistema)
T4	Reguliuojamas karkaso kojų aukštis		Kokiame aukštyje reguliavimas turi būti? ar tai reikalavimas tiktais kad būtų galima horizontaliai pastatyti traukos spintą dėl glaimų grindų netolygumų?	Perkančioji organizacija panaikino šį ekonominį naudingumą, todėl nebėra tikslo pateikti patikslinimo.
<b>Laminaras/izoliatorius</b>				
4	Perdavimo liukas	2. Yra galimybė nustatyti durų atidarymo/uždarymo laikmačius; Paaiškinimas: Išorinės ir vidinės perdavimo liuko durys negali būti atidaromos vienu metu. Atidarius vienas duris kitos užsirakina/užsiblokuoja.	4. Perdavimo liukas. Prašome pašalinti reikalavimą izoliatoriui turėti laikmatį durų atidarymui/uždarymui. Tai neturi įtakos nei darbo saugai nei prietaiso veiklai.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu. Punktas naikinamas



		Uždarius visas duris, perdavimo liuko oras yra gryninamas/pakeičiamas švairiu. Po šio ciklo duris galima atidaryti.		
8	Ekranas	1. Srauto greitis	8.1 Ekranas. Srauto greitis. Prašome pašalinti šį reikalavimą, izoliatorius užtikrina saugų oro srauto greitį, o jam nesant saugiam yra rodomas pranešimas bei girdimas akustinis aliarmas.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu. Punktas naikinamas
16	Dezinfekcija	Garais (VHP)	16. Dezinfekcija. Grįšta garais (VHP). Prašome keisti šį punktą ir leisti naudoti alternatyvią technologiją grįstą centrifugavimo ir mikro lašelių principu.	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo prašymu. Tokia technologija nėra tinkama perkančiajai organizacijai.
17	Komplektacija	7. Perdavimo liuko slėgio matavimo įrenginys;	17.7 Komplektacija. Perdavimo liuko slėgio matavimo įrenginys. Prašome naikinti šį punktą, nes jis riboja konkurenciją. Visi izoliatoriai leidžia dirbti tik esant saugiems slėgiams.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu.
17	Komplektacija	8. Valdymo skydelis, kuris skirtas laminarinei spintai/izoliatoriui ir H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> generatoriui valdyti arba lygiavertis sprendimas	17.8. Komplektacija. Valdymo skydelis, kuris skirtas laminarinei spintai/izoliatoriui ir H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> generatoriui valdyti arba lygiavertis sprendimas. Siūlome taisyti į "Valdymo skydelis, kuris skirtas laminarinei	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Perkančiajai organizacijai reikalingas montuojamas sprendimas. Prietaiso šone esanti lentyna ant kurios yra generatorius su saugiai sumontuotais sujungimais arba prietaise integruotu generatoriumi.



			spintai/izoliatoriui ir H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> generatoriui valdyti arba lygiavertis sprendimas (netaikoma jeigu siūlomas neintegruotas dezinfekcijos sprendimas)". Tokiu būdu Tiekėjai galės siūlyti neintegruotus dizinfekcijos sprendimus užtikrinant visus reikalavimus.	
			Valdymas – lietimui jautriu ekranu	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Toks reikalavimas gali riboti kitų tiekėjų dalyvavimą konkurse.
			Serviso ir techninė priežiūros darbai atliekami iš priekinės laminaro/isolatoriaus pusės nekeičiant jo vietos	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Toks reikalavimas gali riboti kitų tiekėjų dalyvavimą konkurse.
<b>Laminarai</b>				
			Eil. Nr. 12 siūlome nurodyti 2 elektros lizdus, o už papildomus lizdus skirti ekonominio naudingumo balų. Dauguma gamintojų standartiškai montuoja 2 lizdus ir beveik visais atvejais tiek pakanka. Papildomas lizdų įdiegimas kainuoja papildomai todėl pakeitus šį reikalavimą būtų galima sumažinti pirkimo kainą	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pasiūlymu. Perkančiajai organizacijai reikalinga daugiau el. rozečių.



			neigiamai nepaveikiant pirkimo objekto kokybės. Esant poreikiui įjungti daugiau negu 2 elektros įrenginius laidą visada galima pajungti išoriniame lizde.	
--	--	--	---	--

**Išvados** Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus.  
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis.

Parengė:

(pareigos, vardas pavardė)