PROJEKTO PAVADINIMAS:	**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**



STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba, rekonstravimas
STATINIO PASKIRTIS:	Specialiosios paskirties pastatai (7.16) Keliai (8.1) Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)
STATYBOS VIETA:	Lakūnų g. 3, Šiauliai
STATINIO KATEGORIJA:	Neypatingi statiniai, nesudėtingi statiniai
STADIJA:	Techninis projektas
PROJEKTO NUMERIS:	2215-XX-TP
TOMAS:	I
DALIS:	Bendroji dalis
LAIDA:	A

UŽSAKOVAS: **STATYTOJAS:**	**Lietuvos kariuomenė**

PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	**UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“** Įmonės kodas 3006 12420 Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius tel. nr. (8 5) 231 4672 faks. nr. (8 5) 276 0037 el. pašto adr. info@prc.lt		
	Direktorius	Mindaugas Čepulis	
Atestato Nr. 31324	**Projekto vadovas**	Tadeuš Meškunec	
	Projekto vadovo asistentė	Vytautė Venskutė	
	Projekto vadovo asistentė	Toma Tamošiūnaitė	

VILNIUS, 2025

BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
			Tekstiniai dokumentai	
1.	2215-XX-TP-BD-BSŽ	A	Bylos sudėtis žiniaraštis	2
2.	2215-XX-TP-BD-PSŽ	A	Projekto sudėties žiniaraštis	1
3.	2215-XX-TP-BD-SS	0	Situacijos schema	3
4.	2215-XX-TP-BD-NDS	0	Normatyvinių dokumentų sąrašas	3
5.	2215-XX-TP-BD-BSR	0	Bendrieji statinio rodikliai	4
6.	2215-XX-TP-BD-AR	A	Aiškinamasis raštas	39
7.	2215-XX-TP-BD-BTS	0	Bendroji techninė specifikacija	9
8.		0	Projektui parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas	1
9.	2215-XX-TP-BD-TSA	0	Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinimo aktas	2
			Projektavimo užduotis, projektavimo sąlygoss	
10.			Programinė užduotis 2022 m. gegužės 13 d. Nr. 21VL-14(7.8)	28
11.			Dėl papildomų duomenų pateikimo 2023 m. gegužės 17 d. Nr. IS-646	2
12.			Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. IS1133	2
13.			Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo 2023 m. rugsėjo 20 d. Nr IS-1255	6
14.			Lietuvos kariuomenės karinių oro pejėgų aviacijos bazės 2024 m. birželio 3 d. raštas Nr. IS-355 "Dėl inžinerinių tinklų prisijungimo"	2
15.			AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. 23-05595D	2
16.			„Telia Lietuva“ AB Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygos Nr. 3-0317/24	9
17.			„Telia Lietuva“ AB Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos Nr. 3-0318/24	2
			Nuosavybės dokumentai	
18.			Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1687896	92
19.			Žemės sklypo planas	29
20.			LRV nutarimas Nr. 1048, 2015-10-04	4
21.			LRV nutarimas Nr. 1049, 2015-10-04	9
22.			NŽT prie ŽŪM Šiaulių skyriaus sprendimas Nr. 31SK-	1

A	2025	Patikslinta pagal A laidos redakciją
0	2024	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
	ARCH.	VYTAUTE VENSKUTĖ		XX - VISI STATINIAI
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
				BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS / A
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ			DOKUMENTO ŽYMUO: **2215-XX-TP-BD-BSŽ** / LAPAS: 1 / LAPŲ: 2

			632-(14.31.110.)	
			Kiti dokumentai	
23.			Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 19-38713	2
24.			Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 16-RA08102	2
25.			Topografinė nuotrauka	44
26.			II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita	54
27.			Apšvietos skaičiavimai	12
28.			Įsakymas dėl įgaliojimo paslaugų teikėjui suteikimo 2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. V205	2
29.			Atestatai	14
			Derinimai	
30.			Atliktų suderinimų sąrašas	3
31.			Lietuvos kariuomenė. Dujotiekio perkėlimo sprendiniai	1
32.			AB „Energijos skirstymo operatorius“. Projekto derinimo lentelė, Nr. D7A4305595	1
33.			Infrastruktūros valdymo agentūros 2024 m. balandžio 26 d. raštas Nr. IS-535 "Dėl pritarimo techninio projekto sprendiniams"	2
34.			AB „Energijos skirstymo operatorius“. Projekto derinimo suvestinė. Registracijos Nr. P84609	3
35.			Karinės oro vadovybės derinimai	9
36.			VŠĮ "Plačiajuostis internetas" el. pašto nuorašas	1
37.			AB „Energijos skirstymo operatorius“. Projekto derinimo suvestinė. Registracijos Nr. P87078	10
38.			UAB "Šiaulių vandenys" el. pašto nuorašas	2
39.			AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Skaidula“ derinimai	2
40.			Užsakovo (Lietuvos kariuomenė) derinimas	9
41.			Projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. PE24-193	6
42.			Įsakymas dėl Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo techninio projekto tvirtinimo nr.V226	10

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2215-XX-TP-BD	A	Bendroji dalis	
2.	2215-01-TP-SP1	A	Sklypo plano dalis 1	
3.	2215-02-TP-S	A	Susisiekimo dalis	
4.	2215-01-TP-SK1	0	Statinio konstrukcijų dalis 1	
5.	2215-01-TP-E1	A	Lauko elektrotechnikos dalis 1	
6.	2215-01-TP-ER1	A	Lauko elektroninių ryšių dalis 1	
7.	2215-00-TP-SP2	A	Sklypo plano dalis 2	
8.	2215-03.04.05-TP-SA	A	Statinio architektūros dalis	
9.	2215-03.04.05-TP-SK2	A	Statinio konstrukcijų dalis 2	
10.	2215-03.04-TP-ŠVOK	0	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis	
11.	2215-00-TP-LVN	A	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
12.	2215-03.05-TP-VN	A	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
13.	2215-03.04.05-TP-E2	A	Elektrotechnikos dalis	
14.	2215-03.04.05-TP-ER2	A	Elektroninių ryšių dalis	
15.	2215-03.04-TP-GSS	A	Gaisrinės signalizacijos dalis	
16.	2215-03-TP-PVA	A	Procesų valdymo ir automtizacijos dalis	
17.	2215-00-TP-D	0	Dujotieko dalis	
18.	2215-XX-TP-SO	A	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
19.	2215-XX-TP-SSK	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

Statinio numeris ir jo pavadinimas:

00 - Sklypo plano darbai

01 – Tvora (12)

02 – Kelias (8.1)

03 – Praleidimo punktas (7.16)


04 – Automobilių patikros punktas (7.16)

05 – Stoginė (7.16)

XX - visi statiniai


A	2025	Patikslinta pagal A laidos redakciją			
0	2024	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	ARCH.	VYTAUTE VENSKUTĖ	XX - VISI STATINIAI		
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		A
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO **2215-XX-TP-BD-PSŽ**	LAPAS 1	LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA



I etapas: Atkarpa A:
Patruliavimo kelias ir perimetro tvora

0	2024	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672			KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX - VISI STATINIAI		
	ARCH.	VYTAUTE VENSKUTĖ				
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				SITUACIJOS SCHEMA		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ			DOKUMENTO ŽYMUO **2215-XX-TP-BD-SS**	LAPAS 1	LAPŲ 3



I etapas: Praleidimo punktas su pastatais ir stogine
I etapas: Atkarpa A:
Patruliavimo kelias ir perimetro tvora

	Lapas	Lapų	Laida
2215-XX-TP-BD-SS	2	3	0



II etapas: Atkarpa B:
Patruliavimo kelias ir perimetro tvora

	Lapas	Lapų	Laida
2215-XX-TP-BD-SS	3	3	0

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
Projekto rengimo dokumentai	
1.	Programinė užduotis: Aviacijos bazės teritorijos perimetro tvoros, Lakūnų g. 3, Šiauliuose (I etapo) statybos projektiniams pasiūlymams rengti Nr. 21VL-14(7.8.), 2022 m. gegužės 13 d.
2.	Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1133 „Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams“, 2023 m. rugpjūčio 25 d.
3.	Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1255 „Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo“, 2023 m. rugsėjo 20 d.
4.	Statytojo žemės sklypo ir statinių nuosavybės dokumentai: NT Registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1687896; Žemės sklypo planas;
5.	Teritorijų planavimo dokumentai: Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas
6.	Topografinė nuotrauka TIIIS1-20220929-072038 Topografinė nuotrauka TIIIS1-20221118-086155
7.	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 42318-2023
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys:	
LR įstatymai	
Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas patvirtintas LR seimo 1996 m. kovo 19 d.
Nr. 74-2262	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125)	Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Nr. I-446	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
XIII-2166 TAR, 2019-06-19, Nr. 9862	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas patvirtintas LR seimo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166
Nr. 98-2813	Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas patvirtintas LR seimo 1999 lapkričio 04 d. Nr. VIII-1392
Nr. 76-3848	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas atvirtintas LR seimo 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459
Nr. I-2044	Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Nr. I-2223	Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas
Nr. VIII-787	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Statybos techniniai reglamantai ir kiti reglamentai	
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2014 m. birželio 17 d. Nr. D1-533
STR1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. sausio 26 d. Nr. D1-44
KPT SDK 19 (TAR, 2019-01-25, Nr. 1141)	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės patvirtintos LAKD 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16
ĮT ŽS 17 (Nr. V-111)	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2017 m. balandžio 3 d. Nr. V-111
TRA SBR 19 (V-191)	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 patvirtintas LAKD 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191
DT 5-00“ (Nr. 346)	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje patvirtinimo LR valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai patvirtinti LR Aplinkos ministerijos 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. spalio 30 d. Nr. 565
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420
STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706
STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-132
STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-131
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-455
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 422
STR 2.01.02:2016	Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.05.02:2008	Statinių Konstrukcijos. Stogai
LST EN 206:2013+A1:2017	Betonas. Specifikacija, ekspluatacinės savybės, gamyba ir atitiktis
RSN 156-94	Statybinė klimatologija
LST EN 1990:2004	Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
LST EN 1991	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms
LST EN 1992	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.

LST EN 1993	Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 1996	Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 1997-1	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis Pagrindinės taisyklės
LST EN 1997-2	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys
Nr. X-1241	LR Želdynų įstatymas patvirtintas LR seimo 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241
LST 1516:2015	Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199
RSN 156-94	Statybinė klimatologija patvirtinta LR Statybos ir urbanistikos ministerija (dabar – Aplinkos ministerija) 1995
ĮT TRINKELĖS 14	Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71
ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81
PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų perinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298
ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-389
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. Nr. V-72
2005-02-28 Nr. 64 (2018-11-07 įsakymas Nr. 1-388)	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64
2010-12-07 Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338
STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo
STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Esamas	Naujas	
I SKYRIUS SKLYPAS NT registre Nr. 44/1687896 Unik. Nr. 4400-2911-8529				
1. Sklypo plotas	ha	668,5959		
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	6,40	6,42	
3. sklypo užstatymo tankis	%	5,31	5,38	
II SKYRIUS PASTATAI				
1. Praleidimo punkto pastatas (specialiosios paskirties pastatai (7.16.))	Lankytojų, Darbuotojų skaičius	5 5		Nauja statyba Neypatingasis
2. Pastato bendrasis plotas	m^2	147,28		
3. Pastato naudingasis plotas	m^2	147,28		
4. Pastato tūris	m^3	791,90		
5. Aukštų skaičius	vnt.	1		
6. Pastato aukštis	m	4,38		
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-		
7.1. 1 kambario	vnt.	-		
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-		
8. Energinio naudingumo klasė	-	A++		
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C		
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I		
11. Kiti papildomi pastato rodikliai	-	-		
2. Automobilių patikros punkto pastatas (specialiosios paskirties pastatai (7.16.))	Darbuotojų skaičius	1		Nauja statyba Nesudėtingasis
2. Pastato bendrasis plotas	m^2	6,00		

0	2024	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	ARCH.	VYTAUTE VENSKUTĖ	XX - VISI STATINIAI		
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO **2215-XX-TP-BD-BSR**	LAPAS 1	LAPŲ 4

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Esamas	Naujas	
3. Pastato naudingasis plotas	m^2	6,00		
4. Pastato tūris	m^3	31,65		
5. Aukštų skaičius	vnt.	1		
6. Pastato aukštis	m	3,60		
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-		
7.1. 1 kambario	vnt.	-		
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-		
8. Energinio naudingumo klasė	-	A++		
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C		
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I		
11. Kiti papildomi pastato rodikliai	-	-		
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
3. Patruliavimo kelias ("A" teritorija)				
3.1. kelio kategorija	Vietinės reikšmės vidaus kelias. Nauja statyba. Nesudėtingas.			
3.2. kelio ilgis*	km	0,803		
3.3. kelio juostos plotis	m	4,0-7,0		
3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1-2		
3.5. eismo juostos plotis	m	2,0-3,5		
4. Patruliavimo kelias ("B" teritorija)				
4.1. kelio kategorija	Vietinės reikšmės vidaus kelias. Nauja statyba. Nesudėtingas.			
4.2. kelio ilgis*	km	1,626		
4.3. kelio juostos plotis	m	4		
4.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1		
4.5. eismo juostos plotis	m	4		
IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI				
Inžinerinių tinklų ilgis (vamzdynai)*				
5.1. Lietaus nuotekų tinklai d110	m	30,9		Nesudėtingas
5.2. Lietaus nuotekų tinklai d160	m	82,2		
5.3. Lietaus nuotekų tinklai d200	m	149,9		
5.4. Lietaus nuotekų tinklai d250	m	35,6		
5.5. Lietaus nuotekų tinklai d315	m	150,7		
6.1. Buitinių nuotekų tinklai d110	m	6,1		
6.2. Buitinių nuotekų tinklai d160	m	31,6		

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Esamas	Naujas	
6.3. Buitinių nuotekų tinklai d200	m	14,1		
6.4. Slėginiai buitinių nuotekų tinklai d80	m	12,0		
7.1. Vandentiekio tinklai d110	m	52,40		
7.2. Vandentiekio tinklai d32	m	2,6		
8.1. Drenažo tinklai d113/126	m	118,50		
9.1. Dujotiekio tinklai d63	m	65,0		PE SDR11 d63x5.8 2,7-3,0 bar
Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm			
5. Lietaus nuotekų tinklai	mm	d110, d160, d200, d250, d315		
6.1. Buitinių nuotekų tinklai	mm	d110, d160, d200		
6.2. Slėginiai buitinių nuotekų tinklai	mm	d90		
7. Vandentiekio tinklai	mm	d32, d110		
8. Drenažo tinklai	mm	d113/126		
9. Dujotiekio tinklai	mm	d63		
Inžinerinių tinklų ilgis (kabeliai)*	m			
10.1. apšvietimo tinklai 0,4 kV KL **("A" teritorija)**	km	2,270		
10.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	4x25; 5x4; 3x2,5		
10.3. apšvietimo tinklai 0,4 kV KL **("B" teritorija)**	km	1,679		
10.4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	4x25; 5x4; 3x2,5;		
11.1. tinklai 0,4 kV KL	km	3,249		
11.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	3x120; 3x50; 4x70, 5x6, 5x4; 5x2,5; 3x6; 3x4; 3x2,5, 3x1,5; 2x1		
11.3. telekomunikacinių kabelių ilgis 4x2x0,5	m	316		
11.4. telekomunikacinių kabelių ilgis 2skaidulų SM	m	165		
11.5. telekomunikacinių kabelių ilgis 8skaidulų SM	m	120		
11.6. telekomunikacinių kabelių ilgis 12skaidulų SM	m	240		
11.7. telekomunikacinių kabelių ilgis 10x2x0,5	m	122		
11.8. telekomunikacinių kabelių ilgis 2x6 (12)	m	86		
V SKYRIUS KITI STATINIAI				
NAUJA STATYBA				
12. Stoginė (kitos paskirties inžineriniai statiniai (12))				Nauja statyba Neypatingasis

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Esamas	Naujas	
12.1. Statinio vertikalios projekcijos užimamas sklypo plotas	m^2	328,04		
12.2. Statinio tūris	m^3	2361,89		
13. Kelias	m^2	1324,81		II grupė Nesudėtingasis
14. Automobilių stovėjimo aikštelė	m^2	314		II grupė Nesudėtingasis
15. Pėsčiųjų takai, saugumo salelės	m^2	987,68		II grupė Nesudėtingasis
16. Pėsčiųjų takas - techninis koridorius	m^2	265,00		II grupė Nesudėtingasis
17. Tvora Tv1 (B teritorija) (su vartais VB2)	m/m	1204/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp B1 ir B2)
18. Tvora Tv2 (B teritorija) (su vartais VB1, varteliais Vb1 - Vb9)	m/m	1204/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp B1 ir B2)
19. Tvora Tv3 (B teritorija)	m/m	8/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp Tv1 ir Tv2)
20. Tvora Tv4 (A teritorija) (su vartais VPP1)	m/m	108/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A6 ir A9)
21. Tvora Tv5 (A teritorija) (su varteliai Va10 - Va11)	m/m	236/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A8 ir A11)
22. Tvora Tv6 (A teritorija) (su varteliai Va9)	m/m	112/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A5 ir A6)
23. Tvora Tv7 (A teritorija) (su vartais VA2, su varteliai Va1 - Va8)	m/m	988/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A6 ir A0)
24. Tvora Tv8 (A teritorija)	m/m	356/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A1 ir A3)
25. Tvora Tv9 (A teritorija)	m/m	8 /3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp t1 ir Tv7)
26. Tvora Tv10 (A teritorija)	m/m	8/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp t1 ir Tv7)
27. Sterili juosta (A teritorija)	m^2	10269		II grupė Nesudėtingas
28. Sterili juosta (B teritorija)	m^2	10219		II grupė Nesudėtingas
REKONSTRAVIMAS (Unik. Nr. 4400-5847-5542)				
29. Tvora t1 (su vartais VA1) (Unik. Nr. 4400-5847-5542)	m/m	542/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A4 ir A5, tarp A9 ir A11)
30. Tvora t2 (Unik. Nr. 4400-5847-5542)	m/m	88/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A3 ir A4)
31. Tvora t10 (Unik. Nr. 4400-1757-5636)	m/m	213/3,10		II grupė Nesudėtingas (tarp A0 ir A1)

Statinio projekto vadovas: Tadeuš Meškunec Kv. at. Nr. 31324

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UAB „Projektų rengimo centras“ parengė Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaryta su Infrastruktūros valdymo agentūra.

Projekto tikslas – pirmu (I) statybos darbų etapu suprojektuoti “A” ruožo teritorijos aptvėrimą ir patruliavimo kelio įrengimą bei suprojektuoti praleidimo punktą į teritoriją su inžinerine infrastruktūra; antru (II) statybos darbų etapu numatoma suprojektuoti “B” ruožo teritorijos aptvėrimą ir patruliavimo kelio įrengimą.

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Geografinė vieta, adresas: Lakūnų g. 3, Šiauliai;
Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius;
Statytojas: Lietuvos kariuomenė
Statinio klasifikatorius: Kitos paskirties inžineriniai statiniai - stoginė ir tvora; Susisiekimo komunikacijos - vidaus kelias; Specialiosios paskirties pastatai - praleidimo punktas ir automobilių patikros postas; Inžineriniai tinklai.
Statybos rūšis: Nauja statyba (tvora, praleidimo punktas, vidaus kelias, stoginė, automobilių patikros postas), rekonstravimas (tvora) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyrius);
Statinio kategorija: Neypatingas - Stoginė; Neypatingas - praleidimo punktas ir vidaus kelias; Nesudėtingas - automobilių patikros postas ir tvora;
Projekto etapas: Techninis projektas;
Projekto rengimo pagrindas: Techninė užduotis, Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir Normatyviniai dokumentai;
Žemės sklypas: unik. Nr. 4400-2911-8529; Kad. Nr. 2901/0017:4 Šiaulių m.k.v.
Naudojimo paskirtis: Kita;
Naudojimo būdas: Teritorijos krašto apsaugos tikslams;
Sklypo plotas (kad. Nr. 2901/0017:4 Šiaulių m.k.v.): 668,5959 ha;
Sklypui taikomos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: pagal NT Registras 44/1687896 aštuntą punktą (8.1 - 8.14)
Žemės nuosavybės teisė: Valstybinė žemė;

2. Projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
Projekto rengimo dokumentai	
1.	Programinė užduotis: Aviacijos bazės teritorijos perimetro tvoros, Lakūnų g. 3, Šiauliuose (I etapo) statybos projektiniams pasiūlymams rengti Nr. 21VL-14(7.8.), 2022 m. gegužės 13 d.
2.	Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1133 „Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams“, 2023 m. rugpjūčio 25 d.
3.	Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1255 „Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo“, 2023 m. rugsėjo 20 d.
4.	Statytojo žemės sklypo ir statinių nuosavybės dokumentai: NT Registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1687896; Žemės sklypo planas;
5.	Teritorijų planavimo dokumentai: Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas
6.	Topografinė nuotrauka TIIIS1-20220929-072038 Topografinė nuotrauka TIIIS1-20221118-086155
7.	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 42318-2023
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys:	
LR įstatymai	
Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas patvirtintas LR seimo 1996 m. kovo 19 d.
Nr. 74-2262	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125)	Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Nr. I-446	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
XIII-2166 TAR, 2019-06-19, Nr. 9862	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas patvirtintas LR seimo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166
Nr. 98-2813	Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas patvirtintas LR seimo 1999 lapkričio 04 d. Nr. VIII-1392
Nr. 76-3848	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas atvirtintas LR seimo 2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459
Nr. I-2044	Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Nr. I-2223	Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas
Nr. VIII-787	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Statybos techniniai reglamantai ir kiti reglamentai	
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2014 m. birželio 17 d. Nr. D1-533
STR1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. sausio 26 d. Nr. D1-44
KPT SDK 19 (TAR, 2019-01-25, Nr. 1141)	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės patvirtintos LAKD 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16

ĮT ŽS 17 (Nr. V-111)	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2017 m. balandžio 3 d. Nr. V-111
TRA SBR 19 (V-191)	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 patvirtintas LAKD 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191
DT 5-00“ (Nr. 346)	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje patvirtinimo LR valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai patvirtinti LR Aplinkos ministerijos 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. spalio 30 d. Nr. 565
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420
STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2007 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706
STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-132
STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-131
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-455
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 422
STR 2.01.02:2016	Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.05.02:2008	Statinių Konstrukcijos. Stogai
LST EN 206:2013+A1:2017	Betonas. Specifikacija, ekspluatacinės savybės, gamyba ir atitiktis
RSN 156-94	Statybinė klimatologija
LST EN 1990:2004	Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
LST EN 1991	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms
LST EN 1992	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 1993	Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 1996	Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 1997-1	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis Pagrindinės taisyklės
LST EN 1997-2	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys
Nr. X-1241	LR Želdynų įstatymas patvirtintas LR seimo 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241
LST 1516:2015	Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199
RSN 156-94	Statybinė klimatologija patvirtinta LR Statybos ir urbanistikos ministerija (dabar – Aplinkos ministerija) 1995
ĮT TRINKELĖS 14	Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71
ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81
PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų perinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298
ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo įrengimo taisyklės patvirtintos LAKD 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-389
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai patvirtintos LAKD 2014 m. vasario 21 d. Nr. V-72
2005-02-28 Nr. 64 (2018-11-07 įsakymas Nr. 1-388)	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64
2010-12-07 Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338
STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo
STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas

Atlikti statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai:

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita – UAB „GeoFirma“ Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.


Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 42318-2023

Topografinis planas – MB „Geodezijos linija“ (Kv. pažymėjimo Nr. 1GKV-1529) geodezininko Laimučio Domeikos atlikto topografinės nuotraukos plano Nr. TIIIS1-20220929-072038 (data 2022-09-27) ir TIIIS1-20221118-086155 (data 2022-11-21);


3. ESAMA PADĖTIS

3.1. Statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe. Trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.).

Vadovaujantis Šiaulių miesto bendruoju planu („Pagrindinis (Reglamentų) brėžinys“) tvarkomos teritorijos patenka į Oro uosto teritoriją (ul1), Specializuotų kompleksų teritoriją (uS-2), Komercinės ir pramonės teritorijos (uPK) ir Ekstensyvaus naudojimo želdynai (nZ2).



Tvora ir patruliavimo kelias "A" atkarpa patenka į uS-2, nZ2, ul1, uPK ir nZ2 teritoriją.
Praleidimo punktas patenka į ul1 teritoriją.



Tvora ir patruliavimo kelias "B" atkarpa patenka į uS-2 teritoriją

Ištrauka iš Šiaulių miesto bendrojo plano reglamentų lentelės:

Teritorijos indeksas	Teritorijos pavadinimas ir charakteristika	Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai	Reglamentuojami dydžiai BP pažymėtoms tvarkymo zonoms: Teritorijų struktūra: Viešo naudojimo teritorijų želdynai, (parkai, skverai) minimalus rodiklis, proc.	Teritorijų struktūra: Visuomeninės paskirties teritorijų minimalus rodiklis, proc.	Užstatymo reglamentai: Užstatymo intensyvumas, UI: Gyvenamųjų teritorijų	Užstatymo intensyvumas, UI: Negyvenamųjų teritorijų	Užstatymo aukštingumas ir aukštis, a/m: Gyvenamųjų teritorijų	Užstatymo aukštingumas ir aukštis, a/m: Negyvenamųjų teritorijų	Kultūros paveldo saugojimas	Plėtros būdas: Atnaujinimas	Plėtros būdas: Konversija	Plėtros būdas: Nauja plėtra	Kiti reikalavimai: Aukštybinių pastatų teritorijia	Kiti reikalavimai: Didžiųjų prekybos centrų koncentracijos zona	Kiti reikalavimai: Gamybinės veiklos apribojimas	
uS-1	Specializuotos ir kompleksų teritorijos	Miškų ūkio paskirtis Kita paskirtis: *visuomeninės teritorijos;* *komercinių objektų teritorijos;* *techninės infrastruktūros teritorijos;* *viešo naudojimo teritorijos;* *rekreacinės teritorijos.*	20	-	-	1,2	-	5/17	-	+	+	-	-	-	+	Be naujos gyvenamosios statybos.
uS-2		Miškų ūkio paskirtis Kita paskirtis: *teritorijos krašto apsaugos tikslams;* *techninės infrastruktūros teritorijos.*	20	-	-	*	-	5/17	+	+	-	+	-	-	-	Statinių aukščio apribojimas dėl oro uosto reikalavimų. **8* - papildomi reglamentai**
uPK	Komercinės ir pramoninės teritorijos	Miškų ūkio paskirtis Kita paskirtis: *komercinių objektų teritorijos;* *pramonės ir sandėliavimo teritorijos;* *techninės infrastruktūros teritorijos;* *teritorijos krašto apsaugos tikslams;* *viešo naudojimo teritorijos.*	15	-	-	-	-	5/17	+	-	+	+	-	-	-	Tūrio tankio rodiklis – 7.0. Be gyvenamos ir socialinės infrastruktūros objektų. **5* - papildomi reglamentai**
uI1	Oro uosto teritorija	Miškų ūkio paskirtis Kita paskirtis: *teritorijos krašto apsaugos tikslams;* *techninės infrastruktūros teritorijos.*	-	-	-	*	-	*	-	+	-	-	-	-	-	**8* - papildomi reglamentai**
nZ2	Ekstensyvaus naudojimo želdynai	Konservacinė paskirtis *saugomų objektų teritorijos* Miškų ūkio paskirties Vandens ūkio paskirties Kita paskirtis: *inžinerinės infrastruktūros teritorijos;* *viešo naudojimo teritorijos (miškai ir atskirieji želdynai);* *rekreacinės teritorijos;* *visuomeninės teritorijos;* *komercinių objektų teritorijos;* *teritorijos krašto apsaugos tikslams;* *gyvenamos teritorijos.*	-	-	0,15	0,3	2/8.5*	3/12*	+	+	+	+	-	-	+	Prioritetas teikiamas ekstensyviai rekreacijai. Galima naujų rekreacinių ir komercinių objektų, susijusių su poilsiu, pramogomis ir rekreacija, statyba. Miškų teritorijoms rengiami specialieji miškotvarkos projektai **7* - papildomi reglamentai**

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, saugomų teritorijų apsaugos, statinio gaisrinės saugos ir paskirties reikalavimus nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. Projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projektuojamuose pastatuose ir sklype vykdoma veikla atitinka pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose. Užtikrinamos tinkamos darbuotojų ir klientų higienos sąlygos, nekeliama grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės.

Planiniai sprendimai atitinka keliamus užsakovo reikalavimus.

Klimatologinės sąlygos.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Šiaulių mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos:

vidutinė metinė oro temperatūra - +6,0 ºC;

- santykinis metinis oro drėgnumas - 80 %;
- vidutinis metinis kritulių kiekis - 600 mm;
- maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) - 63,1 mm;
- vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. - PV, P, PR, liepos mėn.- V, PV, ŠV;
- vidutinis metinis vėjo greitis - 3,2 m/s;
- skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H = 10m), galimas vieną kartą per 50 metų - 18 m/s (Šiauliai);

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Šiauliai priskiriamai I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Šiauliai priskiriamai II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2.

Sklypas. Geografinė vieta.

Sklypas yra Šiaulių miesto pietirytinėje dalyje. Sklypo plotas (kad. Nr. 2901/0017:4 Šiaulių m.k.v.): 668,5959 ha. Sklype yra aerodromas, karinė bazė. Šiame projekte nagrinėjama tik ta sklypo dalis, kuriuose bus vykdomi statybos ir rekonstravimo darbai.

Nagrinėjama vakarinė ir pietvakarinė sklypo dalis einanti lygiagrečiai Aerouosto gatvei. Palei sklypo ribą įrengiama tvora ir patruliavimo kelias A atkarpoje (programinės užduoties 1 priedas), tvora ir patruliavimo kelias B atkarpoje (programinės užduoties 2 priedas) ir praleidimo punktas patekimui į teritoriją nuo Lakunų gatvės (programinės užduoties 4-5 priedai).

Sklype yra išvystyta susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra, sujungta su Šiaulių miesto inžinerinėmis ir susisiekimo infrastruktūromis. Pagrindinis įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą yra iš Lakūnų gatvės. Sklypas dalinai aptvertas tvora. Laisvas patekimas žmonių į teritoriją negalimas.

Sklypo reljefas lygus. Palei "A" atkarpą sklypo reljefo atlitudė svyruoja tarp 131,5 ir 133,5, tai yra per 1130 m svyruoja tik 2 m. Palei "B" atkarpą sklypo reljefo atlitudė svyruoja tarp 129 ir 131, tai yra per 1300 m svyruoja tik 2 m.

Pagal Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašą sklype yra 261 registruoti pastatai, statiniai ir inžineriniai tinklai. Nagrinėjamojoje teritorijoje yra šie tinklai: šilumos tiekimo, ryšių, elektros, apšvietimo, dujotiekio, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai.

Sklypas palei "A" atkarpą ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties objektų teritorijomis, kuriuose įsikūrusios privačios įmonės, taip pat ribojasi su valstybine žeme (miško teritorija). Sklypas palei "B" atkarpą ribojasi su valstybine žeme (miško teritorija).

Sklype yra saugotini pavienai želdiniai ir želdinių grupės ne miško žemėje.

Reljefas.

Sklypo reljefas lygus. Palei atkarpą "A" – teritoriją ties projektuojamu praleidimo punktu, sklypo reljefo atlitudė svyruoja tarp 131,5 ir 133,5, tai yra per 1130 m svyruoja tik 2 m. Palei atkarpą "B" – projektuojamą patruliavimo kelią ir perimetro tvorą, sklypo reljefo atlitudė svyruoja tarp 129 ir 131, tai yra per 1300 m svyruoja tik 2 m.

Sklypo geologinė sandara.

Sklype buvo atlikti žvalgomieji geologiniai tyrinėjimai ir gretimos teritorijos geologiniai tyrinėjimai.

Tyrimų plotas yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės teritorijoje. Buvo tirti du plotai (1, 2 pav.): šiauriau esantis pirmas ir piečiau – antras. Teritorijas supa įvairios paskirties pastatai, miškingi plotai. Netoliese yra geležinkelio bėgiai. Apylinkėse yra įrengti melioracijos grioviai. Rytų pusėje už daugiau kaip 3 km telkšo Gudelių ir Kairių ežerai, o vakarų pusėje už ~2 km – bevardis vandens telkinys.

Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Radviliškio zandrinės lygumos mikrorajone, kuris priklauso Rytų Žemaičių plynaukštės rajonui, Žemaičių – Kuršo sričiai.

Žemės paviršius pirmame sklype žemėja rytų kryptimi nuo 133 m iki 131 m absoliutinės altitudės. Antrame sklype jis yra ties 130...131 m absoliutine altitude.

Geologinė sandara. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl).

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimų metu išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) pagal gruntų genezę, sudėtį ir stiprumines savybes. Sluoksniai aprašomi iš viršaus į apačią:

Technogeninis gruntas (t IV)

- *piltinis, perkastas gruntas (Mg) (IGS-1): molingas smėlis*, rudai juodas, vidutinio rupumo, su statybinėmis atliekomis, purus, drėgnas; *dulkingas smėlis ([SD0]) (F3)* tamsiai pilkai rudas, rudas, tamsiai rudas, rudai juodas, žalsvai rudas, vidutinio rupumo, kai kur humusingas, su dirvožemio priemaiša ar su statybinėmis atliekomis, vidutinio rupumo smėlio intarpais, su žvirgždu, purus, drėgnas; *mažai dulkingas – molingas smėlis ([SD-SM]) (F2)*, rudas, pilkai rudas, gelsvai rudas, vidutinio rupumo, smulkus, su žvirgždu ir dulkingo smėlio intarpais, vietomis su organinės medžiagos priemaiša, purus, vidutinio tankumo, drėgnas, vandeningas; *mažai dulkingas – molingas smėlingas žvyras ([ŽD-ŽM]) (F2)*, rudas, su gargždu, purus, drėgnas.

  Technogeninis gruntas nustatytas didesnėje tirto ploto dalyje (išskyrus Gr. 11, 16, 18, 19, 20, 21 aplinkose) iki 0,7...1,9 m gylio; jį sudaro mažai ir vidutiniškai jautrūs (F2) ir labai jautrūs (F3) šalčiui gruntai.

Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl)

- *mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas smėlis (SaFU, SaFP) (IGS-2,3) (SD-SM) (F2)* rudas, gelsvai rudas, šviesiai pilkai rudas, pilkai rudas, rudai pilkas, pilkas, nuo smulkaus iki vidutinio rupumo ir su vidutinio rupumo arba smulkaus smėlio tarpsluoksniais, su žvirgždu (vietomis retu), kai kur su žvyringo ar dulkingo smėlio tarpsluoksniais, su pavieniais dulkio ir molio intarpais, vidutinio tankumo (IGS-2), tankus (IGS-3), drėgnas, vandeningas; suklostytas visame tirtame plote (išskyrus Gr. 7 aplinkoje) įvairiame gylyje (sutinkamas nuo 0,1...1,9 m gylio); smėlis persisluoksniuoja su dulkingo smėlio ir žvyringo smėlio sluoksniais; šis gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčiui klasei (F2);
- *dulkingas smėlis (siSa) (IGS-4) (SD0) (F3)* šviesiai pilkai rudas, rudai pilkas, pilkai rudas, smulkus, vietomis su žvirgždu, su vidutinio rupumo smėlio ir pavieniais dulkio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas; suklostytas gręžinių Gr. 1...4 aplinkose 5,3...6,0 m gylio (sluoksnio storis – 1,0...>2,2 m); gruntas priklauso labai jautrių šalčiui gruntų klasei (F3);
- *mažai dulkingas – molingas blogai, gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFP, grSaFW) (IGS-5) (SD-SM) (F2)* pilkai rudas, gelsvai rudas, kai kur su dulkingo, vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais ar molio intarpais, su retu gargždu, tankus, vandeningas; slūgso gręžinių Gr. 7, 16, 17, 18, 19, 21, 22 aplinkose nuo 1,1...1,9 m gylio; sluoksnio padas gręžiniais iki 3,0 m gylio nepasiektas; žvyringas smėlis priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčiui klasei (F2).

Hidrogeologinės sąlygos.

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo pirmame plote nusistojo 1,10...2,00 m gylyje (abs. a. 130,50...131,67 m) m gylyje, o antrame plote – 0,75...1,60 (abs. a. 129,00...129,80 m) gylyje. Jis talpinasi įvairiame smėlyje. Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio, o vietomis siekti ir žemės paviršių.

Rupių gruntų filtracijos koeficientai (kf) parinkti pagal granuliometrinės sudėties koreliacines priklausomybes:

- piltinis gruntas (IGS-1): mažai dulkingas – dulkingas smėlis ([SD-SM]) *kf = 0,4…2,8 m/parą;* dulkingas smėlis ([SD0]) – *kf = 0,3 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas smėlis (IGS-2,3) (SD-SM) (F2) – *kf = 1,2…15,6 m/parą;*
- dulkingas smėlis (IGS-4) (SD0) (F3) – *kf = 0,7 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis (IGS-5) (SD-SM) (F2) – *kf = 3,9…14,7 m/parą.*

Higieninė ir ekologinė situacija. Busimas poveikis aplinkai.

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Nagrinėjamojoje sklypo dalyje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Projektuojamos tvoros, patruliavimo keliai, praleidimo punkto pastatas su stogine, neigiamo poveikio aplinkai neturės. Paviršinių nuotekų išvalymui įrengiama naftos gaudyklė. Išvalytos nuotekos pajungiamos į nuotekų tinklus.

Planuojama veikla nepatenka į Įstatymo 1 ir 2 priedų veiklų rūšių sąrašus, kurioms poveikis aplinkai privalo būti vertinamas arba kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikimas nereikalingas. Tai išdėstyta Aplinkos

apsaugos agentūros rašte „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų reikalingumo“, Nr.(30.3)-A4-7990, 2018-10-02.

Apželdinimas.

Praleidimo punkto statinių komplekso sklypo dalyje yra keletas medžių. Dėl numatomų darbų, projekte planuojama naikinti du beržus, nevertingų krūmų grupę.

Kiti augalai statybų metu turi būti apsaugomi nuo galimų pažeidimų.

Inžineriniai tinklai.

Sklypo dalyje, kurioje projektuojama tvora ir patruliavimo kelias "A" atkarpoje yra lietaus nuotekų, elektros, šilumos tiekimo, ryšių, vandentiekio, dujotiekio tinklai. "A" atkarpos pradžioje numatoma lietaus vandenį nukreipti į lietaus nuotekų tinklus. Apšvietimui numatomas atskiras kabelis pajungimui iki transformatorinės. Esami tinklai išsaugomi, esant poreikiui apsaugomi esami ryšių ir elektros kabeliai. Kitų tinklų tvoros ir patruliavimo kelio įrengimui panaudojimas nereikalingas.

Sklypo dalyje, kurioje projektuojama tvora ir patruliavimo kelias "B" atkarpoje, jokių inžinerinių tinklų nėra. Apšvietimui numatomas atskiras kabelis pajungimui iki transformatorinės.

Sklypo dalyje, kurioje numatomas kontrolinis praleidimo puntas, yra lauko elektros (0,4 ir 10kV), ryšių, vandentiekio, lietaus ir butinių nuotekų, dujotiekio, apšvietimo bei šilumos tiekimo tinklai. Pastato lauko inžinerinius tinklus numatomi jungti prie esamų vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų bei ryšių tinklų. Elektros energija numatoma atvesti nuo esamos transformatorinės.

Siūlomą tinkle pajungimą žiūrėti suvestiniame inžineriniame tinklų plane.

Kultūros paveldo vertybės, saugomos teritorijos.

Sklype yra valstybės saugomas Zoknių aviacijos bazės angaras (kodas 30648). Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Projekto sprendiniuose nenumatomi jokie darbai susiję su Zoknių aviacinės bazės angaro pastatu.



Sklype esančių kitoms ir vietinėms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai).

Sklypui yra nustatyti žemės naudojimo apribojimai:

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- radiolokatorių apsaugos zonos;
- aerodromo apsaugos zonos;
- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo apsaugos zonos;
- šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- geležinkelio kelių ir jų infrastruktūros apsaugos zonos;
- komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;
- kultūros paveldo objekto ir vietovių teritorijos apsaugos zonos;

- gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos;
- gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;
- skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos;
- elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
- elektros tinklų apsaugos zonos;
- melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos apsaugos zonos;

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Informacija apie statinių griovimo, inžinerinių tinklų perkėlimo ar atstatymo poreikį

Sklypo A teritorijoje griaunami esami statiniai trūkdantys tvoros ir patruliavimo kelio įrengimui.
Sklypo A teritorijoje demontuojama esama gelžbetoninė (Unik.Nr. 4400-1757-5636 ir Unik. Nr. 4400-5847-5542) ir tinklinė (Unik. Nr. 4400-5847-5542) tvora.

Griaunami esami neįregistuoti statiniai: Pastato rūsio likučiai, krepšinio aikštelė, teniso aikštelė, mūrinis vieno aukšto pastatas, metalinis bokštas (žaibolaidis).

Kertami medžiai 27 vnt. Medžių kirtimas projektiniais tikslais atliekamas įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (NR. T-107) 20 p.: želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama kai saugotini želdiniai kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus.

Sklypo B teritorijoje griaunami esami statiniai trūkdantys tvoros ir patruliavimo kelio įrengimui.

Griaunami esami neįregistuoti statiniai: tinklinė tvora.

Kontrolinio praleidimo punkto vieta parinkta ir suderinta su užsakovu.

Praleidimo punkto komplekse yra daug inžinerinių tinklų, o statant pastatą ir stoginę, dalis tinklų turi būti iškelti.

Projekte numatoma demontuoti seną asfalto dangą ant įvažiavimo į teritoriją. Taip pat demontuojamos esamų tvorų atkarpos.

Praleidimo punkto statinių komplekso sklypo dalyje yra keletas medžių. Dėl numatomų darbų, projekte planuojama naikinti tris beržus, nevertingų krūmų grupę. Kiti augalai turi būti apsaugomi statybų metu nuo galimų pažeidimų.

Pastatas ir stoginė statoma ant esamų tinklų, todėl projekto sprendiniuose yra numatytas esamų tinklų iškėlimas.

4.2. Projektuojamų statinių sąrašas ir statybos etapai

ŽYM. BRĖŽINYJE	STATINIO PAVADINIMAS	KATEGORIJA	STATYBOS RŪŠIS	STATINIO APRAŠYMAS
1	Tvora (12)	Nesudėtingas II grupė	Nauja statyba / rekonstravimas	Vidinė ir išorinė tvora su sterilia juosta tarp jų ir vartais bei varteliais (A ir B teritorija)
2	Kelias (8.1)	Nesudėtingas	Nauja statyba	Patruliavimo kelias (A ir B teritorija)
3	Praleidimo punktas (7.16)	Neypatingas	Nauja statyba	Pastatas vieno aukšto, žmonų skaičius pastate - 10. Su pravažiavimo keliu, šaligatviais, automobilių stovėjimo aiktele
4	Automobilių patikros punktas (7.16)	Nesudėtingas	Nauja statyba	Pastatas vieno aukšto, žmonų skaičius pastate - 1
5	Stoginė (7.16)	Neypatingas	Nauja statyba	Stoginė su pravažiavimo keliu, šaligatviais, automobilių stovėjimo aiktele

Projekte numatomo du atskiri statybos etapai:

- I etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "A" atkarpos statyba ir Kontrolinio praleidimo punkto statyba su jai priklausančios teritorijos tvarkymu
- II etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "B" atkarpos statyba

4.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: Tvoros su patruliavimo keliais „A“ ir „B“ atkarpos (I ir II etapai) statyba

Šio techninio projekto apimtyse yra numatyta į rengti apie 2500 m dvigubos tvoros su sterilia juostą bei patrulaivimo keliais, ruožą.

Pagal programinę užduotį nurodomas teritorija skirstoma į dvi atkarpas: "A" ir "B". "A" atkarpoje numatoma įrengti tvorą su patruliavimo keliais tarp taškų A0 ir A11. "B" atkarpoje numatoma įrengti tvorą tarp taškų B1 ir B2, o patruliavimo kelius numatyti iki esamo "Barbara road" kelio.

Tvoros ir patruliavimo kelio įrengimo tikslas - perimetro apsauga. Ateityje, kitais projetais, planuojama aptverti visa sklypą perimetru.

Sklypo aptvėrimas.

Palei sklypo ribą numatoma įrengti dviejų eilių tvorą su sterilia 9 m pločio juosta. Tvora lengvų metalo konstrukcijų su vielos tinklo segmento užpildu ir su spiraline vielos rite. Bendras išorinės tvoros aukštis 3,1 m, vidinės tvoros - 3,1 m. Tvora montuojama 0,5 m atstumu nuo sklypo ribos. Atstumas tarp tvorų numatomas 8 m. Patekimui į sterilią juostą kas 100-150 m numatomi varteliai. Susikirtimuose su keliais numatomi stumdomi vartai.

Sterilioje juostoje įrengiama skaldos danga siekiant eleminuoti augmenijos atsiradimą eksploatacijos metu. Skaldos danga klojama ant esamo išlyginto ir sutankinto paviršiaus padengto geotekstilės tinklu.

Sterilioje juostoje montuojami apšvietimo tinklai su stulpais ir ryšių kanalizacija su EAS stulpais.

Tvoros t1, t2, t10, Tv4-Tv10, vartų VA1, Va2, VPP1 ir vartelių Va1-Va10 įrengimas (A atkarpa).

Sklypo ,,A'' teritorijoje demontuojama esama gelžbetoninė (Unik.Nr. 4400-1757-5636 ir Unik. Nr. 4400-5847-5542) ir vėlinė (Unik. Nr. 4400-5847-5542) tvora.

Įrengiama nauja tvora (tvoros Tv4, Tv5, Tv6, Tv7, Tv8, Tv9 ir Tv10 bei rekonstruojama esama t1 ir t2 (Unik. Nr. 4400-5847-5542) bei t10 (Unik. Nr. 4400-1757-5636).

Projektuojamos tvoros segmento plotis 2500 mm, segmento aukštis 2430 mm. Stulpo aukštis nuo žemės paviršiaus 2500 mm (su papildoma konstrukcijos dalimi stulpo aukštis nuo žemės paviršiaus 2850 mm). Tvoros spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Tvoros stulpai tvirtinami kas 2500 mm įrengiant betoninį cilindro formos gręžtinį pamatą. Pamatas Ø200 mm, gylis 1200 mm. Stulpai įrengiami ne arčiau nei 1 m iki elektros tinklų. Tvoros bendras aukštis su apsauginiais stulpeliais ir spiraline rite virš žemės paviršiaus – 3100 mm. Tvoros segmentas tvirtinamas prie kiekvieno stulpo su ne mažiau nei penkiais apkaustais, tarp tvirtinimo taškų negali būti didesnis nei 500 mm atstumas.

Tvoros segmentai sudaryti iš 5 mm skersmens plieninės cinkuotos, dažytos milteliniu būdu vielos su sutvirtinimo briaunomis.Tvoros akučių dydis 200x50 mm ir 50x50 mm.

Siekiant išvengti gyvūnų prasikasimo ties išorinės tvoros apatine dalimi į žemę įkasamas plastizuota danga dengtas segmentas, kuris įgilinamas į žemę ne mažiau nei 500 mm gylyje ir tvirtinamas prie tvoros segmento skobomis kas 250 mm.

Visi tvoros segmentai tvirtinami prie stulpų ne mažiau nei penkiuose taškuose. Segmentai turi būti tvirtinami plieniniais dažytais apkaustais, juos tvirtinant su nutraukiamomis veržlėmis ne daugiau nei kas 500 mm atstumu. Apkaustas tvirtinamas šalia horizontalios vielos, vertikali viela apkabinama ir spaudžiama, vertikalios vielos padėtis yra tarp varžto ir tvoros stulpo.

Tvoros stulpai pagaminti iš 3400 mm aukščio, 60x60 mm plieninių profilių, sienelės storis 3 mm. Stulpai yra cinkuojami ir dažomi miltelinių būdu, montuojami 850 mm gylyje, virš žemės paviršiaus stulpo aukštis 2500 mm. Prie stulpų segmentinė tvora tvirtinama mažiausiai penkiuose taškuose, nuo žemės paviršiaus tvora yra ne aukščiau nei 50 mm virš žemės paviršiaus.

Prie tvoros stulpų tvirtinami papildomi V formos apsauginiai stulpeliai, kurie nukreipti į išorę ir į vidų 45^{o} kampu (stulpelio ilgis 400 mm). Stulpeliai uždengiami plastikiniais dangteliais. Apsauginių stulpelių aukštis 350 mm. Bendras stulpo ir apsauginių stulpelių aukštis virš žemės paviršiaus – 2850 mm. Bendras betonuojamo į gruntą stulpo ir apsauginių stulpelių aukštis – 3750 mm.

Prie V formos apsauginių stulpelių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos (iš abiejų pusių), tvirtinamos iš vidinės pusės metaliniais laikikliais, kuri laiko nerūdijančio plieno spiralinę ritę, kurios diametras 450 mm. Spiralinė ritė tvirtinama iš vidinės V formos apsauginių stulpelių pusės (metaliniais laikikliais). Spiralinė viela yra tvirtinama prie spygliuotos vielos užspaudžiamomis skabėmis. Vielos įtempėjai numatomi kas 50 m ir tvoros kampuose. Tarp tvoros segmento ir spiralinės ritės turi būti ne didesnis nei 150 mm atstumas.

Įrengiami nauji, užrakinami, stumdomi vartai, kurių aukštis su papildoma konstrukcija 3100 mm, plotis – 16000 mm (vartų VA1 ir VA2 detalizaciją žr. brėžiniuose). Spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Vartai lengvų metalinių cinkuotų, dažytų miltelinių būdu konstrukcijų. Vartai turi mechaninį užrakinimą iš vidinės teritorijos pusės. Vartų papildoma konstrukcija – V formos apsauginiai stulpeliai, prie kurių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos, laikančios nerūdijančio plieno spiralinę ritę (Ø450 mm).

Įrengiami nauji, užrakinami, stumdomi vartai, kurių aukštis su papildoma konstrukcija 3100 mm, plotis – 14710 mm (vartų VPP1 detalizaciją žr. brėžiniuose). Spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Vartai lengvų metalinių cinkuotų, dažytų milteliniu būdu konstrukcijų. Automatizuoti vartai turi mechaninį užrakinimą iš vidinės teritorijos pusės. Automatizuoti vartai turi galimybę atsidaryti rankiniu būdu, dingus elektros įtampai. Vartų papildoma konstrukcija – apsauginiai stulpeliai, prie kurių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos , laikančios nerūdijančio plieno spiralinę ritę (Ø450 mm).

Įrengiami užrakinami praėjimo varteliai pėstiesiems kas 100-150 m (vartelių Va1, Va2 ir Va3, Va4, Va5, Va6, Va7, Va8, Va9 ir V10 detalizaciją žr. brėžiniuose). Vartelių plotis 1000 mm, vartelių aukštis 2100 mm, o su papildoma konstrukcija – 3100 mm. Varteliai tvirtinami 50 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Varteliai montuojami žemiau pagrindinės tvoros konstrukcijos su papildoma konstrukcija ir spiraline rite, kuri yra išsaugoma ir paliekama prie bendros tvoros konstrukcijos.

Tvoros Tv1-Tv3, vartų VB1, VB2 ir vartelių Vb1-Vb9 įrengimas (B atkarpa).

Sklypo ,,B'' teritorijoje numatoma įrengti tvorą (tvoros Tv1, Tv2 ir Tv3 detalizaciją žr. brėžiniuose), kurios segmento plotis 2500 mm, segmento aukštis 2430 mm. Stulpo aukštis nuo žemės paviršiaus 2500 mm (su papildoma konstrukcijos dalimi stulpo aukštis nuo žemės paviršiaus 2850 mm). Tvoros spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Tvoros stulpai tvirtinami kas 2500 mm įrengiant betoninį cilindro formos gręžtinį pamatą. Pamatas Ø200 mm, gylis 1200 mm. Stulpai įrengiami ne arčiau nei 1 m iki elektros tinklų. Tvoros bendras aukštis su apsauginiais stulpeliais ir spiraline rite virš žemės paviršiaus – 3100 mm.

Tvoros segmentai sudaryti iš 5 mm skersmens plieninės cinkuotos vielos, dažytos milteliniu būdu su sutvirtinimo briaunomis.Tvoros akučių dydis 200x50 mm ir 50x50 mm.

Siekiant išvengti gyvūnų prasikasimo ties išorinės tvoros apatine dalimi į žemę įkasamas plastizuota danga dengtas segmentas, kuris įgilinamas į žemę ne mažiau nei 500 mm gylyje ir tvirtinamas prie tvoros segmento skobomis.

Visi tvoros segmentai tvirtinami prie stulpų ne mažiau nei penkiuose taškuose. Segmentai turi būti tvirtinami plieniniais dažytais apkaustais, juos tvirtinant su nutraukiamomis veržlėmis ne daugiau nei kas 500 mm atstumu. Apkaustas tvirtinamas šalia horizontalios vielos, vertikali viela apkabinama ir spaudžiama, vertikalios vielos padėtis yra tarp varžto ir tvoros stulpo.

Tvoros stulpai pagaminti iš 3400 mm aukščio, 60x60 mm plieninių profilių, sienelės storis 3 mm. Stulpai yra cinkuojami ir dažomi miltelinių būdu, montuojami 850 mm gylyje, virš žemės paviršiaus stulpo aukštis 2500 mm. Prie stulpų segmentinė tvora tvirtinama mažiausiai penkiuose taškuose, nuo žemės paviršiaus tvora yra ne aukščiau nei 50 mm virš žemės paviršiaus.

Prie tvoros stulpų tvirtinami papildomi V formos apsauginiai stulpeliai, kurie nukreipti į išorę ir į vidų 45^{o} kampu (stulpelio ilgis 400 mm). Stulpeliai uždengiami plastikiniais dangteliais. Apsauginių stulpelių aukštis 350 mm. Bendras stulpo ir apsauginių stulpelių aukštis virš žemės paviršiaus – 2850 mm. Bendras betonuojamo į gruntą stulpo ir apsauginių stulpelių aukštis – 3750 mm.

Prie V formos apsauginių stulpelių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos (iš abiejų pusių), tvirtinamos iš vidinės pusės metaliniais laikikliais, kuri laiko nerūdijančio plieno spiralinę ritę, kurios diametras 450 mm. Spiralinė ritė tvirtinama iš vidinės V formos apsauginių stulpelių pusės (metaliniais laikikliais). Spiralinė viela yra tvirtinama prie spygliuotos vielos užspaudžiamomis skabėmis. Vielos įtempėjai numatomi kas 50 m ir tvoros kampuose. Tarp tvoros segmento ir spiralinės ritės turi būti ne didesnis nei 150 mm atstumas.

Įrengiami nauji, užrakinami, stumdomi vartai, kurių bendras aukštis su papildoma konstrukcija 3100 mm, plotis – 4000 mm (vartų VB1 ir VB2 detalizaciją žr. brėžiniuose). Spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Vartai lengvų metalinių cinkuotų, dažytų milteliniu būsu konstrukcijų. Vartai turi mechaninį užrakinimą iš vidinės teritorijos pusės. Vartų papildoma konstrukcija – apsauginiai stulpeliai, prie kurių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos, laikančios nerūdijančio plieno spiralinę ritę (Ø450 mm).

Įrengiami užrakinami praėjimo varteliai pėstiesiems kas 100-150 m (vartelių Vb1, Vb2 ir Vb3, Vb4, Vb5, Vb6, Vb7, Vb8 ir Vb9 detalizaciją žr. brėžiniuose). Vartelių plotis 1000 mm, vartelių aukštis 2100 mm, o su papildoma konstrukcija – 3100 mm. Varteliai tvirtinami 50 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Varteliai montuojami žemiau pagrindinės tvoros konstrukcijos su papildoma konstrukcija ir spiraline rite, kuri yra išsaugoma ir paliekama prie bendros tvoros konstrukcijos.

Ženklų su užrašais įrengimas (A ir B atkarpa).

Ant vartų, vartelių ir tvoros įrengiami 210x290 mm dydžio ženklai su užrašais: ,,KARINĖ TERITORIJA, SAUGOMAS OBJEKTAS'', "KARINĖJE TERITORIJOJE ESANČIUS OBJEKTUS FILMUOTI IR FOTOGRAFUOTI DRAUDŽIAMA", "DRONAMS SKAIDYTI DRAUDŽIAMA". Ženklai turi būti pakabinami gerai matomose vietose (ant saugomą objektą juosiančios tvoros, transporto įvažiavimo / išvažiavimo vartų, vartelių pėstiesiems išorinėje pusėje, statinių, besiribojančių su teritorijos išore, fasado). Ženklai kabinami 1600 mm aukštyje ant vartų, vartelių ir tvoros ne daugiau nei kas 50 m atstumu (žiūrint nuo vieno ženklo pakabinimo

vietos, turi būti matomas kitas). Jeigu saugomas objektas nėra aptvertas, tuomet įspėjamasis ženklas dedamas vizualiai matomoje vietoje.

Sterili juosta (A ir B atkarpa).

Sklypo ,,A'' ir ,,B'' teritorijose įrengiama 9 m pločio sterili juosta, tarp išorinės ir vidinės tvoros - 8 m atstumas. Sterili juosta su lygaus paviršiaus gruntu, ant kurio neauga augmenija. Sterili juosta įrengiama su nuolydžiu link išorinės tvoros.

Teritorijose naikinami krūmai ir menkaverčiai augalai, kurie aukštesni nei 300 mm. Augalai naikinami iš išorinės tvoros pusės 5 m atstumu, o iš vidinės tvoros pusės – 19 m atstumu.

Sterili juosta įrengiama nukasant augalinį sluoksnį, pilamas ne mažesnis nei 300 mm storio sutankintas smėlis, klojama geotekstilė ir ne mažesnis nei 100 mm storio skaldos sluoksnis. Sterilios juostos kraštuose įrengiami betoniniai borteliai.

Stumdomi vartai *(A ir B atkarpa).*

Vartams pamatų konstrukcija numatyta iš juostinių/stulpinių pamatų, kurie įgilinti į žemę > 1.8*m (* pagal geologinius tyrimus). Pamatai numatomi iš monolitinio gelžbetonio ir montuojami ant sutankintų pasluoksnių. Ant pamatų arba kolonų numatomi vartų mechanizmas susidedantis iš vežimėlio su ratukais, riboklių ir kt. elementų.

Ant pamatų montuojamos metalinės kolonos K.

Prie kolonų tvirtinama vartų segmentas SG, kuris numatomas iš metalinių vamzdinių profilių. Segmentinė 3D tipo cinkuota tvora tvirtinama prie segmentų SG.

Viršutinės juostos zonoje tvirtinami V formos vertikalūs statramsčiai SV, prie kurių tvirtinamos trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos, laikančios nerūdijančio plieno spiralinę ritę (Ø450 mm), kuri tvirtinama lygiagrečiai tvorai.

Apatinės juostos zonoje tvirtinamos gembės-bėgiai kurių pagalba vartai yra atidaromi.

Patruliavimo kelias (A ir B atkarpa).

Palei sklypo ribą ties atkarpomis "A" ir "B" numatomi patruliavimo keliai. Kelių danga - asfaltbetonis. Lietaus nuvedimas numatomas pagal nuolydžius į griovius. Grioviai projektuojami pagal kelio išilginius nuolydžius. Žemiausiuose griovių taškuose įrengiami infiltraciniai šuliniai. Lietaus vanduo "B" atkarpoje suvedamas į esamą upelį, per kelią įrengiant pralaidą.

Pagal projektavimo užduotį numatoma suprojektuoti vienos juostos 4 m pločio patruliavimo kelią, kuri turi atlaikyti ratinių transporto priemonių, kurių apkrova į ašį iki 5 t svorį. Taip pat numatoma suprojektuoti 7 m pločio dvejų juostų vidaus kelią, kuri turi atlaikyti ratinių transporto priemonių, kurių apkrova į ašį iki 12 t svorį.

Vidaus kelių ašys suskirstytos pagal teritorijas „A“ ir „B“.

Ašies pavadinimas	Projektuojama danga	Projektuojamas ilgis, m	Projektuojamas dangos plotis, m	Dešinieji posūkio spinduliai R, m
A_patruliavimo kelias_1	DK 3	137	7,0-4,0	6,0-8,0
A_patruliavimo kelias_2	DK 3	475	7,0	
A_patruliavimo kelias_3	DK 3	40	7,0	8,0
A_patruliavimo kelias_4	DK 3	90	7,0	8,0
	DK0,1	198	4,0	8,0
A_šaligatvis_1	Betoninių trinkelių DK0,1, Asfaltbetonio DK 3	150	Trinkelių dangos 1,5 Asfaltbetonio - kintamas	5,0-8,0
B_patruliavimo_kelias_1	DK 0,1	103	4,0	3,0-12,0
B_patruliavimo_kelias_2	DK 0,1	301	4,0	12,0-8,0
B_patruliavimo_kelias_2	DK 0,1	1204	4,0	8,0

Paruošiamieji darbai apima, nužymėjimą, augalinio sluoksnio šalinimą, krūmynų rovimą, taip pat lovio kasimą konstrukcijai įrengti. Medžiai esantys kelio trasos elementų vietoje yra kertami.

Skersiniai ir išilginiai projektuojamų dangų nuolydžiai, dėl statybvietėje patikslinto esamo vietovės reljefo, esamų inžinerinių tinklų koordinačių ir projektavimo metu naudotų topografinių duomenų skirtumų, statybos darbų technologinių priežasčių, ar kitų nenumatytų aplinkybių, gali būti tikslinami ir/ar papildomai grafiškai detalizuojami statybos darbų stadijoje.

Išilginiai bei skersiniai dangų nuolydžiai projektuojami pagal statybos techninių reglamentų normas ir esamą situaciją.

Projektuojami 2,5% dvipusiai/vienpusiai skersiniai nuolydžiai. Skersinių profilių nuolydžių kryptis žiūrėti projekto dalies brėžiniuose.

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą pagal MN GPSR 12 ir BN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus. Tinkamumo bandymai turi būti atliekami akredituojoje arba atestuotoje

laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę.

Prieš pradedant darbus, rangovui būtina įsivertinti ir įsitikinti ar bus įvykdyti visi MN GPSR 12 ir BN GPSR 12 reikalavimai. Rangos metu nustačius, kad kvalifikuotas gruntu pagerinimas neįmanomas arba jo kokybė gali suprastėti dėl MN GPSR 12 60, 71 ir 72 punktų tinkamo reikalavimo įvykdymo, leidžiama numatytą kvalifikuotam grunto pagerinimui skirtą sluoksnį pakeisti šalčiui nejautriu grunto sluoksniu prieš tai paklojus ir jį sustiprinant Neaustine geotekstile bei Geotinklu 50/50 kN/m

Eismas vyksta uždaroje teritorijoje. Vertikalaus ir horizontalaus kelio ženklinimo projekte nenumatoma.

Paviršinis lietaus vanduo surenkamas ir nuvedamas nuo kelio dangos į projektuojamus griovius. Grioviai projektuojami pagal kelio išilginius nuolydžius. Žemiausiuose griovių taškuose įrengiami infiltraciniai šuliniai. Lietaus vanduo "B" atkarpoje suvedamas į esamą upelį, per kelią įrengiant pralaidą.

Kelių posūkiuose, sankirtose su galimomis inžinerinių tinklų linijomis numatoma įrengti rezervinius kanalus inžinerinėms komunikacijoms.

"A" atkarpos pabaigoje tie Pk 2+90 įrengiama 7x7 m žvyro dangos apsisukimo aikštelė.

Dangos konstrukcijos (A ir B atkarpa).

Projektinė kelio dangos konstrukcija DK3:

- Viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VS – 0,05 m;
- Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 0,05 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS – 0,10 m;
- Skaldos pagrindo dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, deformacijos modulis E_{v2}≥150 MPa – 0,20 m;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, kf≥1,5 x 10^{-5} m/s, deformacijos modulis E_{v2}≥100 MPa – 0,35 m;
- Gruntas sustiprintas hidrauliniu rišikliu, deformacijos modulis Ev2≥45 MPa (kai gruntai F2) – 30 cm;
- Esamas sutankintas gruntas.

Projektinė kelio dangos konstrukcija DK0,1:

- Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD – 8 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, deformacijos modulis E_{v2}≥120 MPa – 0,20 m;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, kf≥1,5 x 10^{-5} m/s, deformacijos modulis E_{v2}≥80 MPa – 0,52 m;
- Gruntų mechaninis modifikavimas hidrauliniais kelių rišikliais – 25 cm;
- Esamas sutankintas gruntas, deformacijos modulis E_{v2}≥45 MPa.

Projektinė šaligatvio dangos konstrukcija DK0,1:

- Betoninės trinkelės – 8 cm;
- Pasluoksnis iš skaldos atsijų fr. 0/5 – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, kf≥1,5 x 10^{-5} m/s – 19 cm;
- Esamas sutankintas pagrindas.

Kelkraščiai sutvirtinami žvyro fr. 0/32 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, h=10 cm.

Dangos projektuojamoje konstrukcijoje būtina numatyti esamos sankasos grunto sutankinimą gatvei 45 MPa, šaligatviui 30 MPa.

Inžineriniai tinklai. Apšvietimas (A ir B atkarpa).

Projekte numatomi tvoros apšvietimo tamsiu paros metu sprendiniai. Suprojektuoti šviestuvai užtikrina „sterilios“ juostos, tvoros ir jos išorinių prieigų (ne mažiau kaip 5 m nuo sklypo ribos) apšvietimą, ne mažiau 15 lx bet kuriame taške. Šviestuvai numatyti plataus šviesos sklaidos kampo išilgai tvoros ir apribota šviesos sklaida į priekį nuo savęs, kad neapšviesti patruliavimo kelio, esančio už vidinės tvoros.

Atstumas tarp apšvietimo atramų ir aukštis, šviestuvų pavirimo kampas, LED galingumas parinkti atlikus apšvietimo skaičiavimus programa Dialux programa. Tvoros apšvietimui projektuojamos 6m aukščio apšvietimo atramos. Atstumas tarp atramų 25m. Atramos projektuojamos 2m atstumu nuo išorinės tvoros. Ant atramos montuojami 2 vnt LED 45W galios šviestuvai nukreipti į sklypo išorę ir sterilią juostą.

Pagal apšvietimo ataskaitą projektuojama vid. apšvieta grunto paviršiuje:

- Ruožas už išorinės ribos Eav=17,81lx; Emin=12,52lx
- Sterilios juostos apšvietimas Eav=22,36lx; Emin=15,50lx
- Objekto projektuojamo apšvietimo elektros galia 9,09 kW. Iš jos A atkarpos – 4,68 kW; B atkarpos 4,41kW.

Teritorijos apšvietimas valdomas automatiškai astronominio laikrodžio pagalba. Astronominis laikrodis nustatymuose yra „saulėlydžio“ ir „saulėtekio“ laiko korekcija leidžianti pavėlinti ir paankstinti apšvietimo įjungimą ir išjungimą. Astronominis laikrodis turi prisijungimą GSM ryšiu. Tai leidžia gauti informaciją apie apšvietimo sistemos būklę, įjungti-išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu. Jungiamasi prie astronominio laikrodžio per gamintojo internetinę programą, susikuriant prisijungimo paskyrą. Lygiagrečiai astronominiam laikrodžiui numatytas valdymas nuo foto relės.

Apšvietimo linijos tiesiamos aliuminio 4x25mm² gyslų skerspjūvio kabeliu, kabeliai įtraukiami į apsauginį d75mm skersmens gofruotą vamzdį.

Apsaugai nuo trumpo jungimo atramoje montuojamas C 6A 230V automatinis jungiklis.

Naujai sumontuotoms atramom įrengiami įžemintuvai kurių įžeminimo varža Rįž≤30Ω. Spintų įžeminimui - Rįž≤10Ω.

Šviestuvas prijungiamas prie kabelio linijos su rinklėmis.

Apšvietimo atramos atitinka ≥ 25 m/s vėjo greičio apkrovai.

Atrama tvirtinama į specialų pamatą, kuris yra standartinis gaminys. Pamato dydis parenkamas remiantis gamintojo nurodytiems atramų aukščiams.

Ant apšvietimo atramų montuojamos 2 m ilgio gembės, kurios turi būti orientuotos į išorinės tvoros pusę. Gembės montuojamos ant pirmos ir paskutinės atramos, posukiuose abiemis kriptimis, o tiesiuose ruožuose kas 50 m (ant kas antros atramos). Gembės montuojamos 4 - 4,5 m aukštyje priklausomai nuo reljefo. Ties montuojamos gembės vieta atramose turi būti skylės laidų pratraukimui. Ant gembių ateityje bus montuojamos vaizdo stebėjimo kameros.

Inžineriniai tinklai. Elektros energijos tiekimas (A ir B atkarpa).

"A" atkarpos projektuojama apšvietimo linija prijungiama iš užsakovo transformatorinės 0,4kV skirstyklos. Apšvietimo valdymui ir vartotojų prijungimui projektuojama apšvietimo spinta AS-1. Atvedama 0,4kV AL-4x25mm² skerspjūvio kabelinė linija iki spintos AS-1. Prie spintos AS-1 prijungiama 0,4kV Al-4x25mm² skerspjūvio apšvietimo kabelinės linijos ir rezerviniai kabeliai Cu 5x4mm² į projektuojamų vartų (VA1, VA2) elektros pavaras.

"B" atkarpos projektuojama apšvietimo linija prijungiama iš užsakovo vidaus 0,4kV elektros tinklų. Apšvietimo valdymui ir vartotojų prijungimui projektuojama apšvietimo spinta AS-2. Atvedama 0,4kV AL-4x25mm² skerspjūvio kabelinė linija iki spintos AS-2. Prie spintos AS-2 prijungiama 0,4kV Al-4x25mm² skerspjūvio apšvietimo kabelinės linijos ir rezervinis kabelis Cu 5x4mm² į projektuojamų vartų (VB1, VB2) elektros pavaras. Apšvietimo spinta AS-2 prie elektros tinklo jungiama nuo kitu projektu projekuojamos transformatorinės.

Inžineriniai tinklai. Ryšių kanalizacija (A ir B atkarpa).

Projektiniame pasiūlyme projektuojama inžinerinių tinklų požeminės trasos 2xØ110 ir Ø50 vamzdžiais, su tarpininiais 2 dydžio kabelių šuliniais, stulpeliai – EAS jutiklių laikikliai.

Ryšių vamzdžių 2xØ110mm trasos su tarpiniais kabelių šuliniais projektuojami viduryje sterilios juostos, sklypo perimetro „A“, „B“ atkarpose . Atstumas tarp kabelių šulinių – 25m. Ryšių trasos projektuojamos iki esamo šulinio, iki projektuojamo pėsčiųjų patikros posto (Nr.1) ir iki ryšių įvado šulinio prie pastato 22B3p.

Projektuojami stulpeliai - laikikliai EAS jutikliams. Jutikliai statomi kas 100m išilgai trasos tiesiojoje dalyje. Tiesiojoje dalyje jutiklių prasilenkimo atstumas ≥10 m. Skersai atstumas tarp jutiklių 0,8 ÷ 1 m. Posūkiuose laikikliai susikerta pagal EAS jutiklių veikimo liniją, atstumas tarp jutiklių ir veikimo linijų ≥1 m.

Projektuojamos ryšių trasos 1xØ50mm nuo kiekvieno EAS laikiklio iki artimiausio ryšių šulinio.

Projektuojamos ryšių trasos 1xØ50mm nuo kiekvienos apšvietimo atramos iki artimiausio ryšių šulinio.

Projektuojamos ryšių trasos 1xØ32mm tarp apšvietimo atramų. Vamzdžiai klojami bendroje su elektros apšvietimo kabeliais tranšėjoje. Ryšių trasos montavimo darbai atliekami vienu metu su elektros apšvietimo montavimo darbais.

Projektuojama vaizdo stebėjimo kameros tvirtinimo ant atramos gembė. Gembės numatomos linijos galuose, posūkiuose, tiesiojoje dalyje – kas 50m atstumu. Gembių montavimo vietos tikslinamo techninio projekto etape.

Dėl aukšto gruntinio vandens sklype projektuojami sandarūs per sujungimą kabelių apsaugos vamzdžiai, ir plastikiniai kabeliniai šuliniai. Plastikiniai šuliniai ir polietileniniai vamzdynai tarpusavyje sulituojami arba suklijuojami, jog nebūtų galimybės gruntiniam vandeniui pateikti į ryšių kanalizacijos sistemą. Šulinių dangčiai privalo užsidaryti sandariai, šulinių vėdinimui numatomi 30 cm aukščio alsuokliai su kepurėlėmis, jog nebutų galimybės lietaus vandeniui ir sniegui patekti į ryšių kanalizaciją.

Metaliniai stulpelių – laikiklių EAS jutikliams įžeminimui projektuojami giluminiai įžemintuvai, kurių atstojamoji įžeminimo varža Rįž≤10Ω. Stulpeliai prijungiami prie įžemintuvo Ø8mm cinkuoto plieno viela.

4.4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: Kontrolinio praleidimo punkto statyba su jai priklausančios teritorijos tvarkymu (I etapas)

Sklypo planas.

Į sklypą lankytojai ir darbuotojai patenka per esamą pagrindinį įvažiavimą sklypo vakaruose iš Lakūnų gatvės. Įvažiavimas yra rekonstruojamas šiuo projektu. Numatoma įrengti po vieną įvažiavimo ir išvažiavimo eismo juostas, kurios išplatėja į 4 juostas po praleidimo punkto stogine (2 įvažiavimui, 2 išvažiavimui), pėsčiųjų taką vedančius į saugomą aviacijos bazę pro praleidimo punkto statinių kompleksą.

Praleidimo punkto statinių kompleksą sudaro pėsčiųjų patikros punktas, automobilių patikros punktas bei juos apjungianti stoginė.

Ties šiuo kompleksu numatoma demontuoti esamas pastatų statybai trukdančias dangas: dalį asfalto, trinkelių takų, vejos, numatoma įrengti pėsčiųjų takus, asfaltuotą kelią, saugumo salelės tarp patikros punkte esančių kelio juostų, automobilių stovėjimo aikštelę. Aplink pėsčiųjų patikros punkto pastatą trinkelių dangoje numatoma įrengti LED juostą pastato apšvietimui.

Gatvės danga – asfaltbetonio danga, kurios konstrukciją sudaro 10 cm storio dviejų sluoksnių asfalto danga, 10 cm asfalto pagrindo sluoksnis, 20 cm pasluoksnis iš skaldos, 35 cm šalčiui atsparus sluoksnis ir 30 cm hidrauliniu rišikliu sustiprintas gruntas. Automobilių stovėjimo aikštelės danga – taip pat asfaltbetonio danga, tačiau ją sudaro 8 cm storio asfalto danga,, 20 cm pasluoksnis iš skaldos, 52 cm šalčiui atsparus sluoksnis ir 25 cm hidrauliniu rišikliu sustiprintas gruntas.

Lankytojai ir, pagal poreikį darbuotojai, automobilius gali palikti projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Projektuojama 16 stovėjimo vietų iš kurių 1 pritaikyta žmonėms su negalia. Pagal STR 2.06.04:2014 30 lentelę specialiosios paskirties pastatams automobilių stovėjimo vietų skaičius nenormuojamas.

Automobilių stovėjimo vietos pastato įėjimo nutolusios mažiau nei 50, todėl papildomos ŽN sustojimo vietos neprojektuojamos.

Šaligatviai ir veja nuo asfaltbetonio dangos atskiriami betoniniais bortais. Borto aukštis nuo asfaltbetonio dangos - 10cm. Tačiau ten, kur numatomas ŽN judėjimas, gatvės bortai nužeminami arba asfaltbetonio danga paaukštinama, kad neliktų aukščio skirtumo tarp dangų.

Takų konstrukciją sudaro 8 cm aukščio betoninės trinkelės, 3 cm pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų, 15 cm skaldos sluoksnis ir 19 cm šalčiui atsparus sluoksnis.

Aplink pastatą, kur nenumatyti pėsčiųjų takai, įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda iš betono trinkelių, kuri aprėminama bortais.

Dangos projektuojamos su nuolydžiais, kad lietaus vanduo nutekėtų nuo dangos paviršiaus į lietaus kanalizacijos tinklus. Nuolydžiai formuojami taip, kad vanduo nesikauptų aplink pastatą.

Numatoma atstatyti pažeistas dangas po statybos darbų ir naujų inžinierinių tinklų tiesimo.

Projektuojamoje teritorijoje sutvarkomas gerbūvis – numatomi mažosios architektūros elementai: prie pagrindinio įėjimo į pastatą projektuojamos šiukšliadėžės, dviračių stovai.

Tvarkant projektuojamą teritoriją numatoma išrauti 2 medžius. Aplink pastatą ir sklype esančius kelius įrengiama nauja veja.

Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi esamų želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu, baigus statybos darbus jų būklė turi būti tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte. Iki darbų pradžios būtina aptverti paliekamus medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės, reikia išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu.

Teritorijoje demontuojama dalis esamų bei projektuojami nauji inžineriniai tinklai. Įrengiant naujus inžinerinius tinklus būtina laikytis specialiųjų sklypo naudojimų sąlygų, nustatytų detaliajame plane.

Tose vietose, kur eina inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei reikia - kasti rankiniu būdu.

Numatoma, kad gaisrinis automobilis, esant poreikiui, galės sustoti vienoje iš įvažiavimo į teritoriją juostų.

Įėjimai į pastatą projektuojami viename lygyje.

Prie pastato įrengiamoje 16 vietų automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma 1 ŽN pritaikyta vieta (nuo pastato įėjimo nutolusi ne daugiau nei 50m.).

Įrengiami šaligatviai, pravažiavimai ne siauresni nei 1,20 metro.

ŽN judėjimo trasose asfaltbetonio danga ir betoninių trinkelių danga sujungta betoniniais gatvės bortais be peraukštėjimų. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji ir vedimo paviršiai

Statinio architektūra. Statinių architektūriniai sprendiniai.

Praleidimo punkto statinių kompleksą sudaro pėsčiųjų patikros punktas, automobilių patikros punktas bei juos apjungianti stoginė.

Praleidimo ir automobilių patikros punktų pastatai vieno aukšto, švarių grindų altitudė ±0,00 = 133.20 m. Projektuojamas 147,28 m^2 ploto praleidimo punktas, kurio aukštis iki perdangos apačios 3,50=136.70 m, bendras pastato aukštis – 4,38 m, neįskaičiuojant apsauginės tvorelės. Taip pat numatomas 6 m^2 ploto automobilių patikros punktas, skirtas vieno darbuotojo darbo vietai įrengti. Automobilių patikros punkto aukštis iki perdangos apačios 3,00=136.20, bendras aukštis – 3,6=136.80. Stoginės altitudė iki pakabinamų lubų +6,00=139,20; iki stoginės viršaus - +7,200=140.40

Automobilių patikros punkto gabaritai plane ~2.50x3,50 m., pėsčiųjų patikros punkto bendri gabaritai plane – ~15,60x13,90 m., stoginės gabaritai plane - ~23,40x14 m.

Statinio architektūra. Statinių funkciniai sprendiniai.

Pėsčiųjų patikros punktas padalintas į tris funkcines zonas: darbo (lankytojų patikros ir stebėjimo), techninę ir personalo zoną. Pastarajai priskiriama buitinė, poilsio, pagalbinės patalpos. Pastatą atskirti galima ir pagal prieinamumą darbuotojams bei lankytojams. Tik personalui skirta zona yra atskirta praėjimo kontrole, o darbo zona padalinta į prieinamą lankytojams (lankytojų patikros patalpa, san. mazgas) ir tik personalui skirtą zoną (budėjimo patalpa).





Darbo zona

Personalo zona


Techninės patalpos

Zonos p


Lankytojams ir darbuotojams pasiekiamos zonos

Tik darbuotojams pasiekiamos zonos

Lankytojų judėjimas vyksta viena kryptimi. Patekus į lankytojų patikros patalpą bagažo tikrinimo rentgeno aparatu patikrinami lankytojų asmeniniai daiktai, lankytojai turi pereiti metalo detektoriaus vartus. Esant poreikiui, lankytojus galima papildomai patikrinti atskiroje lankytojų patikros patalpoje. Po patikros, esant poreikiui, lankytojai gali patekti į san. mazgą arba išeiti iš patikros punkto į aviacijos bazės teritoriją.




Principinis lankytojų judėjimas į bazės teritoriją



Principinis lankytojų judėjimas iš bazės teritorijos

Automobilių patikros punkte numatoma viena patalpa, skirta vieno darbuotojo darbo vietai. Į automobilių patikros punktą patekti gali tik darbuotojai.



Automobilių patikros punkto planas

Statinio architektūra. Apdailos sprendiniai.

Praleidimo punkto statinių komplekso fasadams numatoma naudoti fibrocementines plokštes Swisspearl arba analogiškas, ne blogesnių savybių. Griežtoms pastatų formoms išryškinti pasirinkta vienos spalvos, tačiau skirtingų faktūrų plokštes – lygias bei frezuotas statmenomis linijomis. Toks frezavimas pagyvina fasadą besikeičiančių šešėlių žaismu. Šviesios fasadinės plokštės kontrastuos su tamsios skardos akcentais skardos, langų ir durų gaminiuose bei stoginės lubų su kolonomis uždengime perforuoto metalo plokštėmis.

Lauko palangės ir angokraščiai įrengiami iš poliesteriu dengtos, milteliniu būdu dažytos skardos.

Praleidimo punktų pastatų stogai - sutapdinti, dengiami prilydoma danga. Parapetai įrengiami iš poliesteriu dengtos, milteliniu būdu dažytos skardos.

Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei 0,8 W/(m^{2}K). PVC profilio langai su stiklo, atsparaus dūžiams, paketu. PVC profilio langai montuojami šilumos izoliacijos sluoksnyje, siekiant išvengti šalčio tiltelių. Langai varstomi dvejomis padėtimis su trečia padėtimi - mikroventiliacija. Stiklo paketas: 3 stiklų stiklo paketai, užpildyti argono dujomis, su 2 selektyviniais stiklais ir šiltais plastikiniais termorėmeliais tarp stiklų. Stiklai turi būti veidrodiniai, pilko atspalvio, įrengti gamykliniu būdu arba padengti specialia veidrodine plėvele, neleidžiančia iš lauko matyti vidaus patalpų.

Dalis lauko langų numatomi su apsauginėmis aliuminio lauko žaliuzėmis. Žaliuzių mechanizmas įmontuojamas šiltinimo sluoksnyje, lango nišoje ar kitaip paslepiamas už fasado plokščių. Žaliuzių įrengimas tikslinamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei 0,9 W/(m^2K).

Aliuminio profilio durys su stiklo, atsparaus dūžiams, paketu. Stiklai turi būti veidrodiniai, pilko atspalvio, įrengti gamykliniu būdu arba padengti specialia veidrodine plėvele, neleidžiančia iš lauko matyti vidaus patalpų. Durys įrengiamos su pilna komplektacija: spynomis su el. kortelių skaitytuvu, rankenomis, durų atramomis, fiksatoriais, pritraukėjais ir atmušėjais. Lauko durų slenkstis ne aukštesnis nei 20 mm, viduje durys numatomos be slenksčių. Prie durų įrengiamos batų valymo grotelės.

Projektuojama stoginė, uždengianti važiuojamąją dalį ir pėsčiųjų takus ties pėsčiųjų praleidimo punkto pastato ašimi D. Stoginės lubas, kolonas ir ties jomis einančias komunikacijas bei lietvamzdžius numatoma uždengti perforuoto metalo plokštėmis – kasetėmis. Metalo perforacija 20-80 proc., apvalaus, stačiakampio arba kvadrato formų, spalva - antracito pilka. Tarp perforuoto metalo plokščių lubose montuojami šviestuvai, įranga. Stoginės stogas įrengiamas iš profiliuotos skardos lakštų, fasadai uždengiami fibrocementinėmis plokštėmis Swisspearl arba analogiškomis, ne blogesnių savybių. Ant fasadų įrengiamos informacinės lentos, įstaigos pavadinimas, kita reikalinga įranga.

Vidaus sienos tinkuojamos plonasluoksniu dekoratyviniu tinku, glaistomos, dažomos per visą aukštį. Sienas numatoma dažyti plaunamais, atspariais nusidėvėjimui, trynimui dažais.

San. mazge, techninėje patalpoje ir poilsio patalpoje sienoje, ašyje B, sienų apdaila įrengiama iš keraminių plytelių apdailos. Patalpose klijuojamos 1200x600 mm dydžio plytelės.

Grindims numatoma įrengti vienos medžiagos neslidžių keraminių plytelių dangą. Ten, kur numatomas sienų dažymas, iš grindų plytelių įrengiamos grindjuostės.

Ties lauko durimis grindyse numatoma įrengti vidaus batų valymo groteles.

Projekte numatomos modulinės pakabinamos bei drėgmei atsparios gipso kartono lubos. San. mazge ir techninėje patalpoje numatomos pakabinamos drėgmei atsparios, dažomos gipso kartono lubos, budėjimo, lankytojų patikros patalpose ir automobilių patikros pastate numatomos akustinės lubos.

Į pakabinamas lubas montuojami LED šviestuvai, kondicionieriai, oro padavimo/ištraukimo difuzoriai. Visi įrenginiai tvirtinami į perdangą.

Vidaus durys metalinės, durys su garso izoliacija ne žemesne nei C akustinio komforto klasės (55dB).

Durys įrengiamos su pilna komplektacija: spynomis, rankenomis, durų atramomis, fiksatoriais, uždelsto veikimo pritraukėjais ir atmušėjais, kur numatyta – su el. kortelių skaitytuvu. Vidinės durys numatomos be slenksčių.

Vidinės palangės – PVC plokštė.

4.5. Inžineriniai tinklai ir sistemos.

Šildymas.

Statomas patikros punkto pastatas. Taip pat projektuojamas atskiras automobilių patikros punktas.

Patikros punkto pastato patalpose projektuojama šildymo sistema, pagal pastato paskirties ir jame numatomos veiklos reikalavimus. Turi būti įvertintas užsakovo pageidaujamas komforto lygis ir specifiniai reikalavimai. Visais atvejais visi šildymo sistemos komponentai (šildymo prietaisai, vamzdynų medžiaga, išdėstymas, valdomoji ir reguliuojamoji įranga) turi atitikti gaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus.

Šilumos kiekis, reikalingas pastatui šildyti, nustatomas pagal suminius šilumos nuostolius: per atitvaras, šiluminius tiltelius bei nuostolius dėl vėdinimo/infiltracijos. Šildymo prietaisai parenkami pagal paskaičiuotus šilumos nuostolius ir patalpų architektūrinius bei konstrukcinius sprendimus. Šildymo prietaisų tipas, eksploatacinės savybės, išorinis vaizdas, šildymo paviršiaus temperatūra parinkti pagal higienos normų, gaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančios veiklos reikalavimus.

Pastato pagrindinių patalpų, šildymui suprojektuota šilumos siurblių oras-oras VRV tipo šildymo sistema. Suprojektuoti lubiniai kasetiniai pakabinami kondicionierių blokai, kuriuos aptarnauja vienas išorinis blokas. Išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo. Įrenginys montuojamas ant rėmo ir pakeliamas nuo stogo dangos pagal gamintojų rekomendacijas. Naudojamas freonas R410A. Šaldymo sistemose naudojami variniai vamzdžiai, izoliuojami skersmenį atitinkančia antikondensacine izoliacija. Kondensato nuvedimą nuo kondicionierių vidinių blokų žiūrėti projekto VN dalyje.

Kaip rezervinis šildymas numatomi elektriniai radiatoriai.

Lankytojų patikros patalpoje prie įėjimo durų numatomos elektrinės šildančios oro užuolaidos (2vnt.)

Automobilių patikros punkto pastate suprojektuotas elektrinis radiatorius su termostatu. Papildomai numatytas šilumos siurblys oras-oras (kondicionierius), su šildymo-vėsinimo funkcija.

Vėdinimas.

Pagal projektavimo užduotį patalpose suprojektuotos mechaninio oro vėdinimo sistemos.

Sistema AHU-1. Patikros punkto pastato patalpų vėdinimui numatyta mechaninė vėdinimo sistema AHU-1. Numatyta ventkamera su rotaciniu šilumokaičiu, elektrine pašildymo sekcija, ventiliatorių su dažnio keitikliais, filtrais, uždarymo vožtuvais ir gamykline automatika, kuri turi galimybę prisijungti pastato valdymo sistemos. Kameros paduodamo oro kiekis – 603 m^3/h, ištraukiamo – 603 m^3/h. Tiekiamo oro temperatūra žiemą +20°C. Įrenginį AHU-1 numatoma statyti techninėje patalpoje (1-7). Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ant rėmo ir vibropagalvių. Oras į patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais. Oras iš patalpų ištraukiamas oro ištraukimo difuzoriais, plafonais. Oro srautų aerodinaminiam subalansavimui/atjungimui montuojami oro srauto reguliavimo vožtuvai.

Oro paėmimui pastato fasade įrengiamos oro paėmimo grotos. Oro šalinimo grotos įrengiamos ant pastato stogo. Grotelių apačia turi būti ne žemiau kaip 0,5 m nuo stogo paviršiaus. Konstrukcija ir išmatavimai tokie, kad atmosferos krituliai nepatektų į įrenginį. Oro šalinimo kategorija EHA-1. Visi ortakiai cinkuotos skardos. Ortakių sandarumo klasė – B. Patalpose horizontalūs ortakiai suprojektuoti palubėje, virš pakabinamų lubų. Ortakiai plokštinami tiek, kad tilptų tarp konstrukcijų, sijų ir kitų komunikacijų. Oro paėmimo ir išmetimo į lauką ortakiai patalpoje izoliuojami 20 mm storio antikondensacine izoliacija.

Ventiliatorių keliamam triukšmui sumažinti iki 1.6 punkte nurodyto lygio, montuojami triukšmo slopintuvai. Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai.

Oro šalinimui iš san. mazgo numatytas stoginis oro šalinimo ventiliatorius (I-1). Ventiliatoriaus veikimas nuo šviesos jungiklio, su laikmačiu. Oras iš patalpos šalinamas oro šalinimo difuzoriumi. Pašalinto oro kompensavimui, duryse įrengiamos oro pratekėjimo grotelės, arba paliekamas plyšys (min 1cm). Visi ortakiai cinkuotos skardos. Patalpose horizontalūs ortakiai suprojektuoti palubėje. Ortakių montavimo altitudės tikslinamos vietoje darbų vykdymo metu.

Vėsinimas.

Patalpų kuriose nuolat gali būti žmonės vėsinimui naudojama ta pati freoninė oro vėsinimo sistema (OK-1), kuri skirta ir patalpų šildymui.

Serverinės patalpoje numatytas „split“ tipo kasetinis kondicionierius (OK-2). Kondicionierius turi dirbti (vėsinti) prie žemų temperatūrų (-20°C). Balansuojant šių patalpų vėdinimo sistemas, turi būti sudaromas nežymus viršslėgis. Serverinės kondicionierių galia ir parametrai turi būti tikslinami žinant konkrečios įrangos tipus ir šilumos išsiskyrimus. Esant poreikiui numatyti rezervinį kondicionierių.

Lauko vandentiekis.

Numatoma rekonstruoti esamą d100 vandens tinklą iškeliant atkarpą esančią projektuojamo statinio vietoje. Vandens tiekimas projektuojamam pastatui numatomas prisijungiant prie esamų teritorijoje d100 mm vandentiekio tinklų projektuojamam šulinyje Š1-V1 G/B d1000. Lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti iš PE100 PN10 d110 ir d32 vandentiekio vamzdžių, skirtų transportuoti geriamos kokybės vandenį.

Į pastatą suprojektuotas vienas d32 mm vandentiekio įvadas. Šiuo įvadu taip pat bus tiekiamas šaltas vanduo karšto vandens ruošimui. Įvadinis vandens apskaitos mazgas suprojektuotas pastate, vandens įvado patalpoje. Patalpoje suprojektuotas trapas, šaltuoju metų laiku patalpa bus šildoma.

Vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies, giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.

Sumontavus buitinio vandentiekio tinklus atlikti jų hidraulinį bandymą.

Vidaus vandentiekis.

Pastate suprojektuotos buitinio šalto ir karšto vandentiekio sistemos Šaltas vanduo į pastatą tiekiamas projektuojamu vandens įvadu, PE100, PN10, Ø32mm (žiūr. LVN sprendinius).

Buitinio šalto vandentiekio magistarlės projektuojami iš PP-R, PN16 kompozitinių vandentiekio vamzdžių, privedimai iki san. prietaisų suprojektuoti konstrukcijuose iš daugiasluoksnių PN10 vandentiekio vamzdžių.

Magistraliniai šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami 9 mm storio pūsto polietileno antikondensacinės izoliacijos kevalais. Sanitarinių prietaisų jungės ir privedimai prie įrangos izoliuojami 9 mm storio putų polietileno izoliacijos kevalais.

Magistraliniai vandentiekių vamzdynai suprojektuoti patalpų palubėje, stovai – paslėptai sienų konstrukcijose, sanitarinių prietaisų jungės – paslėptai grindų ir sienų konstrukcijose. Buitinio šalto ir karšto vandentiekių atšakose į stovus suprojektuoti uždaromieji ventiliai

Karšto vandens ruošimui projektuojamas elektrinis vandens šildytuvas 50 litrų talpos.

Statinio užbaigimo metu turi būti atliekamas karšto vandens tyrimas dėl legioneliozės. Šalto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 25 ºC. Kad išvengti legionelių bakterijų, vieną kartą per

ketvirtį privalo būti pakeliama karšto vandens temperatūrą taip, kad temperatūra katile butų 66°C (prie čiaupų 65°C) ir laikoma 3 val. Iš kiekvieno čiaupo turi būti 15 min. nuleidžiamas karštas vanduo.

Buitinių nuotekų sistema.

Buitinių nuotekų šalinimui iš pastato suprojektuotas vienas d110 mm buitinių nuotekų išvadas.

Buitinių nuotekų išvadas ir savitakiniai lauko nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC savitakinių d110-200 mm slėginių PE100 PN10 d90mm nuotekų vamzdžių bei projektuojamų nuotekų šulinių G/B d1000 mm.

Buitinės nuotekos iš pastato išleidžiamos į projektuojamus kiemo buitinių nuotekų tinklus d110-200, slėginių PE100 PN10 d90mm o pastaraisiais per slėgio gesinimo šulinį – į esamus d200 mm buitinių nuotekų tinklus. Numatoma remontuoti esamą d200 buitinių nuotekų tinklą ir buitinius nuotekų valymo įrenginius. Demontuojami esami valymo įrenginiai ir jų vietoje projektuojami nauji 3,75 m^3/d našumo.

Buitinėms nuotekoms pakelti sklype suprojektuota nuotekų siurblinė. Pagal STR2.07.01:2003 p.459, siurblinės rezervuaro talpa turi užtikrinti mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą. Siurblių kėlimo aukštis iki 5,0m nustatomas pagal geometrinį kėlimo aukštį, pridėjus slėgio nuostolius vamzdyne ir armatūrose, reikiamas siurblio slėgis, našumas – 4l/s.

Siurbline numatomą įrengti po buitinių nuotekų valymo įrenginių. Sprendinį galima tikslinti darbo projekto metu nesant galimybei papildomai įgilinti valymo įrenginį siurbinę galima įrengti prieš valymą numatant siurblius su fekalinėm nuotekom.

Magistraliniai vamzdynai montuojami pirmo aukšto grindyse ir projektuojami iš savitatikių PVC vamzdynų d110, o buitinių nuotekų stovai ir prietaisų pajungimai projektuojami iš savitakinių mažatriukšmių vamzdžių d50 mm, d110 mm. d50 mm vamzdžiai naudojami praustuvų, plautuvių ir trapų dušuose ir ŽN sanmazguose pajungimui į nuotakus. Visur kitur (taip pat ir išpuodžių prie nuotakų prijungimui) savitakiniams buitinėms nuotekų vidaus tinklams naudojami d110 mm vamzdžiai. Savitakinės buitinių nuotekų sistemos stovai suprojektuoti paslėptai pastato sienų konstrukcijose ir atvirai prie pastato sienų ir kolonų pastaruosius aptaisant apdailinėmis konstrukcijomis (arba atvirai, derinant su architektais TP metu), magistraliniai vamzdynai –pirmo aukšto grindų konstrukcijose.

Buitinių nuotekų vamzdynai klojami su nuolydžiu 0,02 (d110 mm), bei 0,035 (d50 mm) stovų ir išvadų pusėn. Visų vamzdynų montuojamų 1 aukšto grindyse nuolydis ne mažiau kaip 0,02.

ŽN sanitarinėse mazguose projektuojami trapai d50 mm su kvapo užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis. Vandens apskaitos mazgo, šilumos punkto patalpoje, ventkamerų zonose, techninėse patalpose projektuojami trapai d110 mm su kvapo užtvara nerūdijančio plieno grotelėmis.

Savitakinio vamzdyno tinkle, pastarojo valymui, suprojektuotos revizijos ir pravalos. Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0.15 m virš tame aukšte prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos kurioms būtina palikti angas su dangčiu aptarnavimui. Įrengiant pravolas grindų konstrukcijose numatoma įjrengti apžiūros liukus su atitnkančia grindis apdaila.

Projektuojamų stovų vėdinamoji dalis iškeliama 0,5 m nuo stogo aukščiausio taško, suprojektuoti alsuokliai su kaminėliu DN110 mm. Vėdinamosios dalies viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau kaip 4,0 m nuo durų, atidaromų langų. Stovų vėdinamąsias dalis jungti į vėdinimo sistemas, dūmtraukius neleidžiama.

Plastikinių vamzdžių sankirtų vietose su tarpaukštinėmis perdangomis, suprojektuotos priešgaisrinės įvorės.

Lietaus nuotekų sistema.

Visos surinktos paviršinės nuotekos išleidžiamos į projektuojamus kiemo lietaus nuotekų tinklus ir nuvedomas į esamus teritorijoje PE D400 tinklus. Demontuojama esama neveikianti lietaus nuvedimo atšaka ir jos vietoje klojama nauja.

Nuo pastato stoginės lietaus kritulių ir sniego tirpsmo vanduo surenkamas išoriniais latakais ir lietvamzdžiais. Lietvamzdžiai per įtekėjimo dėžes pajungiami į požeminį lietaus surinkimo tinklą. Tinklas projektuojamas iš PVC savitakinių vamzdžių d110-315 ir lietaus šulinių - gelžbetoninių d1000. Notekos nuo pastato stogo surenkamas vidine sistema ir projektuojamu išvadu d110 išleidžiamos į kiemo tinklus.

Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų sklype surenkamos lietaus surinkimo šulinėliais. Suprojektuoti G/B d700 mm šulinėliai su ketinėmis grotelėmis.

Vamzdynus kurie mantuojami aukščiau įšalo gylio numatoma apsaugoti nuo užšalimo apšiltinant juos 100 mm ekstruzinių polistirenų.

Techninio projekto rengimo metu atlikus detalius skaičiavimus ir neesant galimybei savitaka pasijungti prie esamų tinklų turi būti įrengta lietaus nuotekų siurblinė arba patikslinta pajungimo vieta.

Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks lietaus ir sniego tirpsmo vanduo nuo baseino pastato stogo. Lietaus vandens surinkimui ant stogų projektuojamos 6 įlajos DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapų ir apšildomos elektros kabeliu. Sistemos aptarnavimui stovuose ir horizontaliuose ruožuose įrengiamos revizijos/pravalos su aptarnavimo liukais. Pastato vidaus lietaus nuotekų sistema suprojektuota iš PVC-U slėginių nuotekų vamzdžių. Lietaus nuotekų stovai suprojektuoti atvirai prie pastato sienų ir aptaisomi apdailinėmis konstrukcijomis. Lietaus nuotekų tinklo stovai izoliuojami šiluminė izoliacija 20 mm storio su aliuminio folijos danga nuo rasojimo.

Nuostoginės projektuojamos įlajos nuvedemos metaliniai lietvamzdžiais į įtekėjimo dežes.

Magistraliniai lietaus nuotekų vamzdynai klojami su nuolydžiu, i- 0,02, kai vamzdyno Ø110mm stovų ir išvadų pusėn jei nenurodyta kitaip.

Nuotekų vamzdynų sankirtose su tarpaukštinėmis perdangomis suprojektuotos priešgaisrinės įvorės. Lietaus nuotekų stovai išbandomi pildant juos vandeniu iki stogo lygio.

Kondensatas nuo kondicionierių surenkamas ir išleidžiamas į pastato vidaus nuotekų tinklus. Kondensatas šalinamas plastikiniais vamzdžiais, suprojektuotais patalpų palubėje ir sienų konstrukcijose. Kondensato nuvedimo vamzdynai prie nuotekų tinklų jungiami per sifonus.

Drenažas.

Drenažo sistema projektuojama iš PVC gofruotų drenažo vamzdžių su kokoso plaušo filtru DN113/126 ant smėlio pagrindo H=0,10 cm bei įrengiant skaldos filtrą. Vamzdžiai montuojami 0,003 nuolydžių į lietaus nuotekų šulinių pusę. Vamzdynai pajungiami į lietaus nuotekų šulinį Š7-L1 per PVC membraninį atbulinį vožtuvą. Prieš pajungiant drenažo tinklus į lietaus nuotekų tinklus projektuojamas ne mažesnis, kaip 30 cm aukščių perkrytis.

Elektros energijos tiekimas.

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje parametrus, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400±5%/230V±5%;
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;
- dažnis 50Hz

Elektros paskirstymo tinklas.

Elektros energija tiekiama iš MTP-5-1 transformatorinės. Iš MTP-5-1 užjungiamas užmaitinamas naujai projektuojamas PS-1 skydas naujai statomame pastate.

Patiktos punktas suprojektuotas ant trijų 10kV kabelinių linijų. Jas numatoma iškelti įsikertant į jas.

Projektuojamus šviestuvus prijungti tarpusavyje paklojus 1 kV kabeline linija užmaitinti iš skydo AVS. Projektuojamus šviestuvus įžeminti.

Projektuojamus 0,4 kV ir 10kV kabelius kloti 0,7-1 m gylyje.

Sumontuojamos 10kV ir 0,4 kV kabelines galines ir pereinamosios movos. Projektuojamų 10kV ir 0,4 kV KL apsaugai žemėje 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus numatoma signalinė juosta „Dėmesio kabelis“.

Tranšėjų kasimo darbai atliekami rankiniu ir mechaniniu būdu, suvestiniame inžinerinių tinklų plane nurodytoje vietoje. Susikirtimuose su požeminėmis komunikacijomis kabelius verti į HDPE d63-32 mm vamzdžius bei išlaikyti reikiamus atstumus (EĮĮBT) – tarp kabelio ir vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Sankirtos ruože ir dar 2 m atstumu į abi puses nuo jos, kabelį klojant vamzdžiuose, šis atstumas neturi būti mažesnis kaip 0,25 m. Jei atstumo nėra galimybės išlaikyti, sankirtoje kabelį kloti pereinant po vamzdynu.

Visa elektros instaliacija montuojama trilaide (skirstomajame tinkle vienfaziams įrenginiams) ir penkialaide (skirstomojo tinklo magistraliniams kabeliams, bei trifaziams įrenginiams) sistema. Pajungiami įrenginiai įžeminami per PS-1 spintos įžeminimo įrenginį. Šviestuvų, kiekis paskaičiuotas remiantis higienos normomis ir apšvietimo taisyklėmis, naudojant šviestuvų gamintojo Dialux programa

Naudojami kabeliai varinėmis gyslomis. Kabeliai klojami sienomis ir lubomis. Perėjimuose per sienas kabeliai veriami į nedegius PVC (A2 klasės) vamzdžius ir hermetizuojami A2 klasės statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų.

Tiesiant laidus išlaikyti reikiamus atstumus.

Vertikaliai instaliacijai:

- nuo langų ,durų, kitų patalpos kraštų -10 cm;

Horizontaliai instaliacijai:

- nuo grindų –nuo 15 cm iki 90 cm pagal vartotojo poreikius;
- nuo lubų – 15 cm.

Apšvietimo grupinis tinklas.

Apšvietimo intensyvumas atitinka normas. Nominalus apšviestumas skaičiuojamas 0.75 m aukštyje nuo grindų.

Projekte numatytas bendras darbinis apšvietimas. Taip pat numatomas ir evakuacinis apšvietimas. Evakuacinio išėjimo kryptis bus nurodoma signaliniais šviestuvais su piktogramomis su autonominiais maitinimo šaltiniais iki 3 val. darbo laikui. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi šviesti visą laiką ir yra nevaldomi jungikliais. Maitinimo laidai į šiuos šviestuvus parinkti nedegūs pagal STR 2.01.01(2):1999 p.48.6.

Patalpų apšvietimas, šviestuvų tipai parinkti priklausomai nuo patalpų paskirties, pagal interjero architektų reikalavimus. Šviestuvai priimti su LED lempomis, apšvietimo intensyvumas - pagal normas.

Apšvietimo jungikliai montuojami 1.05÷1.5 m aukštyje.

Patalpų apšvietimui naudojami šviestuvai:

a) su LED lempomis 18W, IP20÷44.
b) su LED lempomis 58W, IP20÷44.
c) su LED prožektoriai 150/W, IP44.
d) su LED lempomis 5W, IP44.

Kištukiniai lizdai montuojami 0,3÷1,5 m aukštyje nuo grindų. Kištukinių lizdų linijose montuojamos srovės nuotėkio rėlės.

Kištukinių lizdų ir jungiklių montavimo vieta užsakovo pageidavimu gali būti pakeista.

El. apšvietimo ir kištukinių lizdų tinklai numatyti laidais varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija, montuojami sienose paslėptai (mūrinėse sienose po tinku, gipso kartono pertvarų viduje plastikiniuose vamzdžiuose ar kabelių loveliuose) ir virš pakabinamų lubų atvirai, kur daugiau kabelių – metaliniame lovelyje. Laidų sujungimai gali būti paskirstymo dėžutėse arba pagilintose dėžutėse po jungikliais ir kištukiniais lizdais.

Visi šviestuvai turi būti instaliuoti tinkamai su gamintojo instrukcijomis. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų kategorijai. Projektuojant apšvietimą buvo vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 98: 2014“Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. Taip pat yra atsižvelgta į standartą LST EN 12464-1 “Vidaus darbo vietų apšvietimas”. Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės:

Administracinės paskirties – 300 Lx
Mokymo paskirties – 500 Lx
Laiptinės, koridoriai : 50 lx
Techninės patalpos 100 lx
Vonių patalpos: 200 lx

Parinkti analogiški šviestuvai paskaičiuoti DIALux programa ir vidutinės apšvietos vertės surašytos Brėž. E2-01 - E2-06. Prieduose pateikti apšvietimo skaičiavimai DIALux programa. Išvada: parinkti šviestuvai tenkina patalpų apšvietos ribines vertes.

Įžeminimas.

Pastate įžeminami:

- skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusai;
- šviestuvų metaliniai korpusai;
- elektros instaliacijos metalo loviai, kopetėlės ir vamzdžiai;
- pakabinamų lubų karkasai;
- metalinės santvaros;
- kitos metalinės dalys, kuriose gali atsirasti įtampa.
- Ventiliacijos įrenginiai.

Žaibosauga.

Statinys priskiriamas specialios paskirties pastatų kategorijai, patalpose sprogios aplinkos nėra. Pagal apsaugos nuo žaibo kategoriją statinys priskiriamas IV klasei, statinio apsaugos patikimumas – 0,84. Statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo pataikymo pasirinktas aktyvinis žaibolaidis su aktyviniu (2 m) žaibo gaudytu montuojamu ant statinio stogo. Nuo žaibo gaudytuvo montuojamas apvalaus profilio cinkuota Ø8 mm viela, tvirtinama stogo konstrukcijomis ir statinio išorinėmis sienomis izoliuotais laikikliais. Izoliuotų laikiklių izoliacija turi atlaikyti žaibo sukeltą srovės išlydį.

Priešgaisrinė signalizacija.

Pastate yra įrengiama A tipo gaisrinės signalizacijos sistema. Ji įrengiama visose patalpose išskyrus WC, prausyklas, dušų ir panašias patalpas. Sistemos saugomose patalpose įrengiami gaisriniai optiniai arba temperatūriniai dūmų davikliai. Prie išėjimų iš pastato įrengiami gaisriniai rankiniai pavojaus mygtukai.

Centralė turi būti suderinama su naudojamomis GAS sistemos centralėmis . Centralė turi būti sujungta su apsaugos postu (perduodamas gasiro signalas.

Adresinė GC centralė montuojama ryšių patalpoje. GC centralė montuojama 1,8 m aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus. Bendruoju atveju, centralės montavimo patalpa numatoma pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" keliamus reikalavimus.

Numatomas signalo perdavimas „Signalai iš GAS: „Gaisras durų atidarymui“, „Gaisras vėdinimo įrangos atjungimui.

Suveikus gaisrinei signalizacijai elektromagnetiniai durų, esančių evakuacijos keliuose, kabinetuose, užraktai automatiškai atrakinami.

Centralė maitinama A kategorijos ugniai atspariu kabeliu (ne mažiau kaip E60) iš ~230V 50 Hz elektros tinklo nueinančios grupinės linijos (E projekto dalis) . Visa sistema jungiama prie rezervinio maitinimo šaltinio, kad dingus pagrindiniam elektros maitinimui, sistema ir visi jos elementai pilnai funkcionuotų ne mažiau kaip 24 val. įprastiniu, darbiniu režimu ir 3 val. gaisro pavojaus režimu.

Gaisro signalizacijos tinklą sudaro adresiniai optiniai dūminiai, temperatūriniai, rankiniai gaisro detektoriai (pavojaus mygtukai), signalizavimo įranga ir kitų elektrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai.

Visos priešgaisrinių įrenginių detekcijos bei valdymo linijos yra kontroliuojamos trūkimo, trumpo jungimo ar kontakto su įžeminamuoju kontūru atveju. Kad būtų užtikrintas gaisrinių detektorių veikimas kilpos trumpo jungimo ar nutraukimo atveju, ne rečiau kaip kas 32 detektorius (rekomenduojama ne mažiau kaip kas 25) montuojami kilpos izoliatoriai. Kilpos izoliatoriai taip pat numatomi perėjimuose tarp aukštų ir atskirų gaisrinių skyrių. Izoliatorius gali būti montuojamas kaip atskirai su savo baze, taip ir integruotas į gaisrinio detektoriaus montavimo bazę, bendruoju atveju, parenkant pagal sistemos gamintojo technines specifikacijas.

Pranešimui apie gaisro pavojų pastato viduje įrengiamos vidinės sirenos, jos išdėstomos taip, kad pavojaus signalas būtų gerai girdimas kiekvienoje patalpoje, jas įjungia budintis personalas, gavęs informaciją apie gaisro suveikimą, arba įsijungia automatiškai suveikus gaisro detektoriams. Ant išorinės pastato sienos, iš geriausiai matomos pusės įrengiama lauko sirena su blykste.

Visi gaisro kilpų įrenginiai ir sirenos jungiami ne mažesnio kaip 1,0 mm2 skerspjūvio gaisriniu kabeliu, kuris parenkamas vadovaujantis LST EN 13501 standarto reikalavimais.

Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju.

Objektas yra nepriskiriamas prie objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.

Pranešimas apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams.

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bus informuojama telefonu. Elektros energijos patikimumas I kategorijos įrenginiams (avarinio bei evakuacinio apšvietimo sistemoms, pranešimo apie gaisrą sistemoms) grindžiamas patikima pastato vidaus elektros energijos tiekimo koncepcija, įrengiant akumuliatorius.

Elektroniniai ryšiai.

Ryšių įvadas numatomas iš administracinio pastato serverinės 22B3p (joje sumontuojant 16skaidulų ODF, suvirinant suprojektuotus kabelius į jį) paklojant esamuose kolektoriuose optinį 12sk SM kabelį iki KS1. Tarp KS1-KS2 paklojami 8sk SM kabeliai. Optikos kabeliai pratraukiami esamais ryšių kanalais.

Kotrolinio praleidimo punkto teritorijoje pertvarkomas ryšių tinklas, kadangi naujas pastatas atsiduria ant ryšių tinklų. Įrengiami nauji RKŠ-2 šuliniai bei ryšių vamzdžiai, kuriais pratraukiami tinklai.

Klojami nauji tinklai nuo Kontrolinio praleidimo punkto į projektuojamą įrangą teritorijoje (automatiniai vartai, užtvarai, priverstinio stabdymo įrenginiai) bei ant stoginės (šviesoforai, LED infoemacinės lentos).

Kompiuteriniai ir telefoniniai tinklai.

Pastate projektuojamas kompiuterinis ir telefoninis tinklas. Kompiuterinių tinklų paskirstymas atliekamas "žvaigždės" topologija į naujai projektuojamas komutacines spintas, kurias numatyta sujungti su ryšių įvadais.

Kabelinių magistralinis ir skirstomasis tinklas.

Magistralinis tinklas projektuojamas kabeliniais loviais, kurios numatytos virš pakabinamų lubų patalpose. Nuo kompiuterinės iki metalinių kopetėlių, kabinetuose kabeliai klojami horizontaliai virš pakabinamų lubų (jei yra), kabeliniais loviais, plastikiniais kanalais, PVC vamzdžiuose.

Sumontavus visas sistemas ir nutiesus visus ryšių sistemų kabelius, turi likti ne mažesnis kaip 30% rezervas, laisvos vietos kabeliams tiesti.

Kompiuterinio tinklo sistemos aprašymas.

Lokalaus kompiuterinio tinklo sistema projektuojama pagal suderintą kompiuterinių darbo vietų planą. Projektuojama pasyvinė ir aktyvinė šios sistemos dalis .

Duomenų perdavimui projektuojamas 6Cat kategorijos duomenų perdavimo tinklas. Duomenų perdavimo įrangai sumontuoti projektuojamos komutacinės spintos KS1, KS2 .

Kompiuterinių ir telefoninių darbo vietų išdėstymas ir jų kiekis.

Kompiuterinių ir telefoninių darbo vietų išdėstymas ir jų kiekis Kompiuterinis tinklas: darbo vietose projektuojamos pagal pateiktą užduotį ir išdėstomos pagal iš anksto suderintą darbo vietų planą (žr. planus).

Kompiuteriniam tinklui administracijos patalpose rozetės montuojamos į sieninį instaliacinį kanalą su UTP RJ45 Cat. 6 ekranuotais lizdais, arba rėmelyje, greta elektros kištukinių lizdų montavimo vietos (žr.E projekto dalį)

Montavimo būdą tikslinti su E dalimi, kurioje numatytas kištukinių rozečių montavimo būdas (paslėpta instaliacija, grindinėje dėžutėje, paviršinis PVC lovyje).

Ryšių įvadas, komutaciniai mazgai.

Ryšių įvadas numatomas iš administracinio pastato serverinės (joje sumontuojant 16skaidulų ODF, suvirinant suprojektuotus kabelius į jį) paklojant esamuose kolektoriuose optinį 12sk SM kabelį iki KS1.

Serverinėje taip pat sumontuojama EAS spinta, jos aktyvinę ir komutacinę įrangą įrenginės užsakovas ne šio projekto apimtyje.

Tarp KS1-KS2 paklojami 8sk SM kabeliai.

Spintose nenumatyta aktyvinė įranga. Iki prieigos kontrolės kontolerių paklojami kabeliai, įvažiavimo valdymo kontrolei, šviesoforams, numatoma tik ryšių trasa. Kabelius pakloja , numato ir komutuoja, įrangos montuotojai.

Komutaciniai įrenginiai (komutacinės panelės, plintai ir t.t.) montuojami projektuojamose komutacinėse spintose. Kabelių išvedžiojimui, tarp atskirų komutacinių panelių, komutacinėje spintoje numatytos kabelių sutvarkymo panelės. Komutacija tarp komutacinių įrenginių atliekama 1-2 m. ilgio komutaciniais kabeliais (RJ45/RJ45). Darbo vietose, periferinių įrenginių ir darbo stočių (personalinių kompiuterių) komutacijai su tinklu (sujungimui su RJ45 rozetėmis), numatyti 3m. ilgio komutaciniai kabeliai (RJ45/RJ45).

Kabeliai ir jų montavimas.

Iki kiekvienos darbo vietos, kur projektuojama rozetė RJ45, klojami vytos poros kompiuteriniai UTP Cat6 4x2x0,5 ekranuoti kabeliai.

Visi kabeliai, ateinantys nuo rozečių (kompiuterinių vietų), terminuojami komutacinėse panelėje 6Cat 24xRJ45 (ekranuota). Numatytose vietose montuojamos WIFI stotelės.

Procesų valdymas ir automatizavimas.

Projekte automatizuojamos šios sistemos:

Vėdinimo sistema AHU-1.

Vėdinimo sistema tiekiama su gamykline automatika. PVA projekto dalyje įvertintas gamyklinės įrangos aprišimas, ER dalyje numatytas prijungimas prie LAN tinklo, GSS dalyje numatytas gaisro signalas vėdinimo sistemos stabdymui gaisro metu.

Oro užuolaidos.

Oro užuolaidos OU-1, OU-2 tiekiamos su gamykline automatika. PVA projekto dalyje įvertintas gamyklinės įrangos aprišimas.

Nuotekų siurblinė.

Sistemą sudaro nuotekų siurbliai M1, M2, lygio plūdės L1 – L3, hidrostatinis lygio jutiklis HL1. Automatizuojama nuotekų siurblinė su dviem panardinamais siurbliais. Siurblys M1 – darbo, siurblys M2 – rezervinis. Siurblių darbas vykdomas priklausomai nuo lygio priėmimo rezervuare. Lygis matuojamas kontaktiniais lygio davikliais – plūdėmis ir hidrostatiniu lygio jutikliu. Nuotekų siurblinės darbui dėl patikimumo sistemos valdymas dubliuojamas pagal lygio plūdžių ir hidrostatinio lygio jutiklio parodymus. Minimalus lygis matuojamas davikliu L1, maksimalus – davikliu L2, avarinis lygis – davikliu L3. Hidrostatiniu lygio jutikliu matuojamas tikslus siurblinės lygis.

Siurblys M1 įjungiamas, jei lygis priėmimo rezervuare pasiekia L2 ribą. Jis veikia tol, kol lygis nenukrenta iki L1. Antrasis siurblys M2 įjungiamas tuomet, jei siurblys M1 neveikia, arba pasiektas avarinis lygis L3 (tuomet dirba abu siurbliai).

Nuotekų siurblinės valdymo sistemos automatika montuojama skyde VAS-NS.

Dujotiekis.

Projektuojant specialiosios paskirties pastatą (kontrolinio praleidimo punktą) numatoma iškelti esamo vidutinio slėgio PE d63 dujotiekio atkarpą.

Projektuojamas požeminis dujotiekis d63 iš didelio tankio polietileninių vamzdžių PE100 SDR11, atitinkančių LST EN 1555-2:2021 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis. Dujotiekis tiesiamas atviru būdu, tranšėjoje, ant nejudinto grunto, naudojant polietileninius vamzdžius PE100-RC, kurie pagal gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkimų plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms Vitoje PE100-RC vamzdynų gali būti naudojami PE100 tokiu atveju tranšėjos dugnas pagilinamas 10cm ir užpilamas smėliu, sprendimas tikslinamas techninio projekto metu. Projektuojama jungtis prie esamo vidutinio slėgio (3 bar) požeminio dujotiekio PE d63 mm per elektra virinamą alkūnę PE d63 mm. Dujotiekio atkarpa po važiuojama dalimi bei susikirtimo vietuose su kitais tinklais tiesiama dėklę PE100-RC d110.

Klojant polietileninį dujotiekį 30 cm virš jo vamzdžių projektuojama pakloti 10 – 15 cm pločio įspėjamąją polietileninę plėvelę su užrašu “DUJOS”.

Polietileninio dujotiekio trąsa fiksuojama indikaciniu laidu (dviguba izoliacija izoliuotu 1,5 mm² viengysliu dviejų laidininkų variniu laidu) pritvirtinamu ne mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia juosta prie vamzdžio viršaus kas 1,0 m. Indikacinio laidininko vieta randama trąsos ieškikliu.

4.6. STATINIO KONSTRUKCIJOS

Statybinių konstrukcijų sprendiniai atlikti šiems statiniams:

- Praleidimo punktas (neypatingas);
- Automobilių patikros punktas (nesudėtingas);
- Stoginė (neypatingas).

Pagal naudojimo paskirtį (STR 1.01.03:2017 statiniai priskiriami:

- specialios paskirties pastatai (7.16) - praleidimo punktas;
- specialios paskirties pastatai (7.16) - automobilių patikros punktas;
- kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) – stoginė.

Statinio techninis reglamentavimas (statinio svarbumo klasė ir ilgaamžiškumas)

1	Statybos rūšis	Statinio rekonstravimas	STR 1.01.08:2002
2	Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį	Pagal naudojimo paskirtį (STR 1.01.03:2017 - specialios paskirties pastatai (7.16) - praleidimo punktas; - specialios paskirties pastatai (7.16) - automobilių patikros punktas; kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) – stoginė.	STR 1.01.03:2017
3	Statinio klasifikavimas pagal kategoriją	Praleidimo punktas (neypatingas); Automobilių patikros punktas (nesudėtingas); Stoginė (neypatingas)	STR 1.01.03:2017
4	Statinio grupė	P.1.2 funkcinė grupė …..specialiosios paskirties pastatai (karinių vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, slėptuvės); ……	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
5	Statinio konstrukcijos priskiriamos pasekmių klasei	CC2	EN 1990:2002 , lent. B.2, B.3
6	Statinio konstrukcijos priskiriamos patikimumo klasei	RC2 (patikimumo koeficientas p=3,8). Apkrovų patikimumo koeficiento pataisos koeficientas KFI=1,0	EN 1990:2002 , lent. B.2, B.3
7	Projektavimo priežiūros lygis	DSL2	EN 1990:2002
8	Statinio skaičiuotinės eksploatavimo trukmės kategorija	4	EN 1990:2002, lent. 2.1
9	Statinio skaičiuotinis eksploatavimo laikotarpis	50 metų (laikančios konstrukcijos)	EN 1990:2002, lent. 2.1
10	Atsparumo ugniai laipsnis	1	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
11	Gaisro apkrovos kategorija	2	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

Pastatų dalių tūrius ir planinius sprendimus apsprendžia architektūrinė - planinė išraiška ir technologinio proceso reikalavimai.

Pastato 1 aukšto švarių grindų altitudė 0.00 = 133.20 m. Praleidimo ir automobilių patikros punktų pastatai vieno aukšto. Jų aukštis nuo 1 aukšto grindų lygio iki parapeto viršaus +4,33 =137.53. Aukštis iki perdangos apačios +3,50=136.70.

Automobilių patikros punkto gabaritai plane ~2.50x3,50 m.

Praledimo punkto gabaritai plane tarp ašių B-A 7,67x13,92 m; tarp ašių D-B 8,24x9,42 m.

Stoginės altitudė iki pakabinamų lubų +6.00=139,20; iki stoginės viršaus - +7,200=140.40

Stoginės gabaritai plane 14x23 m.

Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C

Statinių konstrukcijų bendrieji projektiniai sprendimai:

Statybos įgyvendinimo procese numatomi šie darbai:

Pamatai. Polinių pamatų įrengimas 2215-XX-PP-SK2-01.01...01.02. Polių diametras po praleidimo ir automobilių patikros punktų sienomis – 300 mm diametro ir 3-3.5 m aukščio. Stoginės polių diametras - 450 mm, aukštis 5.0 m Pamatų pagrindai – smulkus tankūs smėliai. Poliams naudojamas C20/25 XC2 stiprumo klasės betonas.

Rostverkai. Monolitinių rostverkų įrengimas 2215-XX-PP-SK2-01.03...01.06.

Monolitiniai rostverkai po praleidimo ir automobilių patikros punktų „sandwich“ sienomis 300x330(h) įrengiami pagal MR-5 pjūvį, po blokelių sienomis – 300x400 mm pagal MR-4 pjūvį. Po stoginės kolonomis numatomi 600 mm aukščio rostverkai (MR-1, MR-2, MR-3).

Rostverkams naudojamas naudojamas C30/37 XC2 stiprumo klasės betonas.

Vidinės sienos aplink 1-8 patalpą montuojamos ant polių ir rostverko. Kitos vidinės sienos montuojamos ant betoninių grindų.

Sienos. Automobilių patikros punkto sienos numatomos iš sandwich daugiasluoksnių plokščių.

Praleidimo punkto sienos ašyje B tarp ašių 1-5, ašyje A tarp ašių 4-5 ir ašyje 5 tarp ašių A-B, ašyje 4 tarp ašių A-B numatomos iš 24 cm storio Arko blokelių. Sienos ašyje ašyje A tarp ašių 1-4, ašyje 1 tarp ašių A-B numatomos iš 18 cm stoeio Arko blokelių.

Sienos ašyje D tarp ašių 2-4, ašyje 4 tarp ašių B-D, ašyje 2 tarp ašių B-D numatomos iš daugiasluoksnių „sandwich“ 200 mm storio panelių montuojamų horizontaliai. Panelių **u** vertė – 0,11 W/m^{2}K. Panelių tvirtinimui, langų ir durų aprėminimui naudojami laikantys kvadratinio profilio elementai 120x120x5, 80x80x4.

Vidinės pertvaros numatomos iš 12 cm Arko blokelių.

Kolonos. Ašyse D/1, C/1, D/3, C/3, D/4, C/4, 2.B/2.2, 2.B/2.1, 2.A/2.2, 2.A/2.1 numatytos kvadratinio profilio kolonos120x120x5, 200x120x5 ant kurių ašyje D remiasi HEB160 sija, o ašyje B Delta beam sija. Sijų paskirtis – perdangų plokščių atrėmimas. Delta Beam sija parinkta todėl kad neužimtų erdvės virš pakabinamų lubų ir galima būtų pravesti inžinerines komunikacijas. Automobilių praleidimo punkte sijos HEB160 išdėstytos ašyse 2.1 ir 2.2. 2215-XX-PP-SK2-02.01...02; 02.04

Stoginės kolonos iš surenkamo gelžbetonio 400x400, L=6370 mm. Kolonų betonas C40/50 XC3, F150, W2. Kolonos prie rostverkų tvirtinamos standžiai inkarinių varžtų ir pagalba. Tarpas tarp kolonos ir rostverko užpildomas nesitraukiančiu betono skiediniu, ne mažesnės klasės kaip kolonos betono klasė. 2215-XX-PP-SK2-02.03.

Sąramos tarp ašių B-A – surenkamos arkos sistemos arba SR tipo laikančios. 2215-XX-PP-SK2-02.04. Po perdangomis įrengiama monolitinė aprišimo juosta 200 mm aukščio iš betono C30/37 XC1. 2215-XX-PP-SK2-02.05

Perdangos. Praleidimo ir automobilių patikros punktų perdangos surenkamos tuščiavidurės 200-220 mm aukščio . Perdangas veikiančios skaičiuotinės apkrovos 4,5 kPA be plokštės nuosavo svorio. Aplinkos sąlygų klasė XC1. Sumontavus plokštes sudedama ryšio armatūra į siūles bei perimetru. 2215-XX-PP-SK2-02.05

Stogo, sienų, grindų, cokolio ir parapetų detalės pateiktos su sluoksniais ir jų aprašymais lapuose 2215-XX-PP-SK-03.01-02

Skaičiuojamoji schema. Stoginės skaičiuojamoji schema – rėminė konstrukcija. Kolonos į pamatus įtvirtintos standžiai. Atstumas tarp kolonų 6630 mm. Tarp rėmų – 4500/11520/5860 mm. Pagrindinė sija dviatramė su konsolėmis po 3600 mm. Pagrindinės sijos skerspjūvis – HEB320. Šalutinės sijos įšdėstytos kas ~1600...1700 mm. Sijų skerspjūviai UPN 400, UPN 320, IPE340.

Apkrovas laikantys lakštai, 45 mm aukščio, 0,7 mm storio (T45-30L-905), C355. Vandens nuvedimas vidinis suvedant latakus šalia kolonų. 2215-XX-PP-SK2-04

Visų laikančių metalinių konstrukcijų žemiausia plieno stiprumo klasė S 355. Visi plieno produktai turi turėti 3.1 sertifikatą pagal LST EN 10204:2004 ir CE ženklinimą. Antikorozinis padengimas nurodytas „Bendrųjų duomenų ir normatyvų skyriuje“.

5. ESMINIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS

5.1. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energinio naudingumo klasė.

Pastato lauko atitvarų šilumos izoliacijos storiai priimti atsižvelgiant į STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus bei užsakovo pateiktą užduotį.

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų $U_{(A)}$ (W/(m^2·K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui.

Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai	
				Viešosios paskirties pastatai[1)]	Pramonės pastatai[2)]
1.	Stogai	*r*	0,1	0,11·κ_1[5)]	0,15·κ_1[5)]
	Perdangos[6)]	*ce*			
2.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	*fg*	0,12	0,14·κ_1[5)]	0,18·κ_1[5)]
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	*cc*			
3.	Sienos	*w*	0,11	0,12·κ_1[5)]	0,17·κ_1[5)]
4.	Langai, stoglangiai, šviesłangiai ir kitos skaidrios atitvaros	*wda*	0,8	0,9·κ_1[5)]	1·κ_1[5)]
5.	Durys, vartai	*d*	1,2	1,4·κ_1[5)]	1,7·κ_1[5)]

Atitvarų šiluminių rodiklių reikšmės.

Atitvaros rūšis	Projektinis šilumos laidumo koeficientas U_D [W/(m^{2}K)]	Reikalingas šilumos laidumo koeficinetas U_N [W/(m^{2}K)]
Stogas ST-01	0,109	0,11
Sienos SN-01	0,120	0,12
Sienos SN-02	0,120	0,12
Grindys	0,133	0,14

5.2. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

5.2.1. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai

Patalpų mikroklimatas.

Pastate suprojektuotos šildymo, vėdinimo, vėsinimo inžinerinės sistemos.

Palaikoma patalpų vidaus oro temperatūra: budėjimo, koridoriuose, poilsio ir lankytojų patikros patalpose 20ºC, sanmazgų patalpose 22ºC, pagalbinėse patalpose 18ºC, techninėse patalpose 14ºC.

Sprendinius žiūrėti projekto šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalyje (ŠVOK).

Vibracijos šaltinių projektuojamo pastato atskirose darbo zonose nėra.

Jonizuojančios spinduliuotės nėra.

Patalpų apšvietimo viduje higienos reikalavimai.

Patalpų natūralus ir dirbtinis apšvietimas pagal higienos normų reikalavimus. Apšviestumo lygis atitinka LR galiojančias normas bei taisykles HN98:2014 “Natūralusis ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. Patalpose užtikrinamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas:

- Administracinės paskirties – 300 Lx
- Koridoriai : 50 lx
- Techninės patalpos 100 lx

Apšvietimo tinklas suprojektuotas pagal "EĮĮT" 2011m. Apšvietimo sistema užtikrina tinkamą atmosferą ir komfortą patalpai pagal jos paskirtį ir interjerą. Šviestuvų kiekiai parinkti atsižvelgiant į patalpos paskirtį, jų sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas. Dirbtinio apšvietimo sprendinius žiūrėti projekto elektrotechnikos dalyje (E).

5.2.2. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms

Projektuojamas pastatas ir jame vykdoma veikla neigiamo poveikio aplinkai neturės. Pastato inžinerinės komunikacijos jungiamos prie vidaus inžinerinių tinklų.

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose. Statybos laikotarpiu gretimų sklypų savininkai nepatogumų nepajus. Priėjimai ir pravažiavimai prie gretimų sklypų nebus uždaryti. Gretimų sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Pastatas neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Tarp projektuojamo pastato ir esamų pastatų išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR AM ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo‘‘.

Projektuojamas specialiosios paskirties pastatas ir jame vykdoma veikla neigiamo poveikio aplinkai neturės. Susidarančios atliekos surenkamos, rūšiuojamos į konteinerius, tam skirtoje esamoje atliekų surinkimo aikštelėje ir perduodamos atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui ir išvežamos pagal sutartį utilizuoti.

Planuojama veikla nepatenka į Įstatymo 1 ir 2 priedų veiklų rūšių sąrašus, kurioms poveikis aplinkai privalo būti vertinamas arba kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikimas nereikalingas.

5.2.3. Kertamų medžių inventorizavimo kortelė. Lakūnų g. 3, Šiauliai.

Inventorizacija parengta vadovaujantis šiais dokumentais:

- Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5;
- Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673;
- Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės NR. T-107, 2022 m. balandžio 7;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas Nr. X-1241, 2007 m. birželio 28 d.

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (naujausia redakcija);

Medžio Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 aukštyje	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Medžių būklė	Siūlomos/ būtinosios arboristinės/ tvarkymo priemonės
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Karpotasis beržas	Betula pendula	35	4,2	1	**Kertamas projektiniais tikslais įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus**
2.	Karpotasis beržas	Betula pendula	27	3,24	1	
3.	Karpotasis beržas	Betula pendula	27	3,24	1	
4.	Karpotasis beržas	Betula pendula	39	4,68	1	
5.	Karpotasis beržas	Betula pendula	28	3,36	1	
6.	Karpotasis beržas	Betula pendula	33	3,96	1	
7.	Karpotasis beržas	Betula pendula	24	2,88	1	
8.	Karpotasis beržas	Betula	20	2,4	1	

		pendula				
9.	Karpotasis beržas	Betula pendula	21	2,52	1	
10.	Karpotasis beržas	Betula pendula	23	2,76	1	
11.	Karpotasis beržas	Betula pendula	27	3,24	1	
12.	Karpotasis beržas	Betula pendula	14	1,68	1	
13.	Karpotasis beržas	Betula pendula	39	4,68	1	
14.	Karpotasis beržas	Betula pendula	12	1,44	1	
15.	Karpotasis beržas	Betula pendula	24	2,88	1	
16.	Karpotasis beržas	Betula pendula	23	2,76	1	
17.	Karpotasis beržas	Betula pendula	31	3,72	1	
18.	Karpotasis beržas	Betula pendula	35	4,2	1	
19.	Karpotasis beržas	Betula pendula	31	3,72	1	
20.	Karpotasis beržas	Betula pendula	13	1,56	1	
21.	Karpotasis beržas	Betula pendula	32	3,84	1	
22.	Karpotasis beržas	Betula pendula	41	4,92	1	
23.	Karpotasis beržas	Betula pendula	43	5,16	1	
24.	Karpotasis beržas	Betula pendula	36	4,32	1	
25.	Karpotasis beržas	Betula pendula	37	4,44	1	
26.	Karklas	Salix spp.	28	3,36	1	
27.	Karklas	Salix spp.	26	3,12	1	
28.	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	12	1,44	1	
29.	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	12	1,44	1	
30.	Paprastoji pušis	Pinus sylvestris	12	1,44	1	

Skaičiai prie medžio būklės:
1 - geros būklės želdinys;
2 - patenkinamos būklės želdinys;
3 - nepatenkinamos būklės želdinys;
4 - blogos būklės želdinys;
5 - žuvęs želdinys arba siūlomas šalinti medis dėl jo augimvietės ar būklės;
6 - saugomo gamtos objekto statusą turintis medis.

Medžių kirtimas projektiniais tikslais atliekamas įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Pagal 2007 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr.X-1241, 2 straipsnio 12 punkto ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nuostatas minėtoje teritorijoje augantys medžiai nėra priskiriami saugotiniems želdiniams, t.y. medžiai ir krūmai augantys kitos paskirties žemėje, kurios

naudojimo būdas – krašto apsaugos tikslams, nėra nurodytas Saugotinų medžių ir krūmų kriterijų sąraše, todėl Leidimas juos kirsti nereikalingas.

Pagal 2007 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr.X-1241, 13 straipsnio, 3 punkto, 15 papunkčio nuostatas želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama, be to ji gali būti taikoma tik saugotiniems želdiniams kaip apibrėžta įstatyme.

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (NR. T-107) 20 p.: želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama kai saugotini želdiniai kertami ar kitaip pašalinami iš augimo vietos įgyvendinant krašto apsaugos ar valstybės sienos apsaugos tikslus.

5.3. APSAUGA NUO TRIUKŠMO

5.3.1. Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės)

Projektuojamo pastato patalpų zonos vidaus aplinkos garso klasė – ne žemesnė kaip C.

Naujai projektuojamame pastate, atskirose darbo vietose, dirbantiesiems sudarytos darbo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. Administracinėse patalpose numatomas triukšmo lygis iki 50 dBA.

Teritorijos gretimybėse nėra gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų. Norminiai triukšmo ribiniai dydžiai, nustatyti HN 33:2011 *"Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje",* reikalavimai didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, dienos, vakaro, nakties metu nebus viršijami.

5.4. NAUDOJIMO SAUGA

5.4.1. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės

Teritorija, kurioje yra projektuojami statiniai ir pastatai, yra aptverta ir saugoma. Tai uždara Lietuvos Respublikos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorija. Įvažiavimas/pateikimas į teritoriją saugomas tarnybos (tik su leidimais).

Į teritoriją pašaliniams asmenims patekti draudžiama. Teritorija apšviečiama bendrai, gatvės tipo šviestuvais. Įėjimai į projektuojamus pastatus numatomi apšviesti. Statinyje esamas langų išdėstymas užtikrina gerą įėjimo bei sklypo teritorijos apžvalgą. Teritorijoje projektuojami keli įvažiavimai (su leidimais) su darbuotojų valdomais automatiniais vartais.

Pastato projektiniai sprendiniai užtikrina pastato mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higienos ir sveikatos apsaugą, energijos taupymą. Pastate suprojektuota gaisrinė signalizacija.

Langai (durys), atsidarantys į vidų su apsaugotu nuo įsilaužimo varstymo mechanizmu. Lauko durys atsidaro į pastato išorę, sustiprintos konstrukcijos. Lauko durys ir vartai rakinami.

Praleidimo punkte ir sklypo perimetru įrengiamos kameros (kitu projektu), teritorijos vaizdo stebėjimas bus vykdomas 24 h / parą.

5.4.2. Naudojimo sauga

Projektuojama teritorija, statiniai ir pastatai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad naudojant ir prižiūrint aplinką bei eksploatuojant pastatus būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos.

Pastate patalpų grindys neslidžios, paviršiai gerai valomi. Stiklinėms durims, stogams numatomas grūdintas stiklas, vidaus stiklinės atitvaros montuojamos iki žemės apklijuojamos įspėjamosiomis juostomis.

Žmonių judėjimo keliams numatomi tokie patys žmonių saugos reikalavimai, kaip ir evakavimo keliams.

Langai atidaromi į patalpos vidų. Langai projektujami, kad varstoma dalis būtų ne žemiau 100cm aukštyje.

Neeksploatuojamo stogo parapeto aukštis turi būti ne mažesnis nei 0,60 m. nuo aukščiausio stogo dangos paviršiaus.

Darbo ir kitose vietose nėra jokių išsikišusių konstrukcijų ar jų elementų, aštrių ar pjaunančių briaunų, kitokių žmones galinčių sužeisti ar sužaloti veiksnių.

Aplink kolonas ar kitas išsikišančias konstrukcijas įrengiami apsauginiai atitvarai, žmogaus akių lygyje ant stiklinių ir kitų judėjimo zonose esančių konstrukcijų įrengiamos įspėjamosios juostos.

Virš įėjimų į pastatą numatomi stogeliai.

5.5. GAISRINĖ SAUGA

5.5.1. Pastato ir teritorijos gaisro rizika

5.5.1.1. funkcinė paskirtis ir jos specifika

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės“, 3 priedo, 1 lentelę Specialiosios paskirties pastatai priskiriami **P.2.16 (Specialioji – pastatai specialiesiems tikslams)** statinių grupei. Specialiosios paskirties pastatas pagal gaisro ir sprogimo pavojų neklasifikuojamos.

Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1. Praleidimo punkto pastatas		
Pastato plotas	m^2	147,28
Pastato tūris	m^3	791,90
Aukštis nuo gaisrinių automobilių privažiavimo prie pastato iki aukščiausio aukšto grindų altitudės	m	0,10
Žmonių skaičius pastate	vnt.	10
2. Automobilių patikros punkto pastatas		
Pastato plotas	m^2	6,00
Pastato tūris	m^3	31,65
Aukštis nuo gaisrinių automobilių privažiavimo prie pastato iki aukščiausio aukšto grindų altitudės	m	0,10
Žmonių skaičius pastate	vnt.	1

5.5.1.2. pastato gaisrinės apkrovos tankis

Projektuojamas specialiosios paskirties pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Pastato bendras plotas neviršija 200 kv. m, todėl pasirenkama 2 gaisro apkrovos kategorija. Gaisrinės apkrovos, gaisro veikimo ekvivalentinės trukmės vertinimas neatliekamas pagal LST EN 1991-1-2:2004 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“.

Automobilių patikros punkto pastatas priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui.

5.5.1.3. artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas, sudėtis, techninis aprūpinimas ir pan.)

Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Šiaulių apskrities PGV 3-ioji komanda Lakūnų g. 2, Šiauliai, važiavimo atstumas apie – 0,12 km.



Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų važiavimo maršrutas

5.5.1.4. gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose saugomų pavojingų medžiagų kiekis viršija nustatytus ribinius kiekius. Statinyje nevykdomi gaisro arba sprogimo požiūriu pavojingi technologiniai procesai, todėl kilęs gaisras gali būti pavojingas lokaliai. Incidento likvidavimui turėtų pakakti PGV pajėgų.

5.5.2. Objekto ir teritorijos saugos priemonės

5.5.2.1. atstumas iki gretimų pastatų, teritorijos pavojaus analizė

Atstumai tarp pastatų taikomi vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu.

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių

3 lentelė

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	**Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis**		
	I	**II**	**III**
I	6	8	10

IŠLAIKOMI ATSTUMAI IKI PROJEKTOJAMŲ IR IKI ESAMŲ PASTATŲ. Pastatai tarp kurių minimalus priešgaisrinis atstumas neišlaikomas apjungiami į gaisrinį skyrių.

5.5.2.2. privažiavimai prie pastatų, galimybė ugniagesių technikai manevruoti

Projektuojamas pastatas yra prie pat gatvės, todėl papildomai nenumatomas gaisrinės technikos privažiavimas ir 12x12 m apsisukimo aikštė. Numatoma, kad gaisrinė technika manevruos gatvėje. Priėjimai numatomi iš visų pastato pusių užtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato. Į patalpos vidų ugniagesiai gelbėtojai galės patekti pro lauko duris. Gaisrinių automobilių privažiavimo kelias bus visada laisvas. Gaisrinių pravažiavimo plotis yra ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. Ant pastato stogo ugniagesiai gelbėtojai galės pernešamas stacionarias kopėčias.

5.5.2.3. išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti

Projektuojamų specialiosios paskirties pastatų statybinis tūris yra 791,90 bei 31,65 m^3 o aukščiausia aukšto grindų altitudė neviršija 6 m. Išorės gaisrų gesinimui numatomas 10 l/s. Išorės gaisrų gesinimui numatomas vienas esamas gaisrinis hidrantas. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Atstumas nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato tolimiausio perimetro taško yra ne didesnis kaip 200 m (faktinis ~60 m). Hidrantas turi užtikrinti ne mažesnį nei 10 l/s vandens tiekimą gaisro metu.

5.5.3. Pasyviosios gaisrinės saugos priemonės

5.5.3.1. pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas **$F_g = F_s \cdot G \cdot \cos(90K_H)$, kur**

F_s – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m²];

K_H – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, [**K_H =H/H_{abs}**];

H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, [m];

H_{abs} – skaičiuojamoji altitudė, [m];

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus **1**;

F_g=1000*1,0*cos(90*0,10/5)= 999,51 m²;

Pastatų plotai 147,28 bei 6,00 m² (viso 153,28 m²) neviršija maksimalaus apskaičiuoto gaisrinio skyriaus Fg ploto.

4 lentelė

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos	stogai	laiptinės	
							vidinės sienos	laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys
I	2	REI 120(1)	R 90(1)	EI 15 (o↔i)(3)	REI 60(1)	RE 20(4)	REI 90	R 60(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m;

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

RN – reikalavimai netaikomi.

5.5.3.1.1. žmonių evakuacija

Bendrieji reikalavimai

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Evakuacijos keliai pastate užtikrins saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių apsaugą, bus užtikrinta saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Evakuacijos keliuose neturi būti jokios įrangos, išdėstytos žemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir karšto vandens vamzdynų, sieninių spintų, išskyrus inžinerinių sistemų bei gaisrinių čiaupų spintas. Iš lauko įėjimai į pastatą turi būti rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės, padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus).

Evakuacinių išėjimų durų spynos įrengiamos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. Visais atvejais evakuacinių kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis numatomas ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis numatomas ne mažesnis kaip 900 mm. Įrengiami evakuaciniai keliai yra projektuojami ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m pločio.

Iš projektuojamo pastato aukšto patalpų yra numatomi po vieną evakuacinį kelią. Iš pirmo aukšto žmonių evakuacija yra vykdoma tiesiai į lauką. Durys evakuaciniuose praėjimuose atsidaro evakuacijos kryptimi.

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmenų, leidžiama durų atsidarymo kryptis į patalpų vidų. Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm.

Iš patalpų, kuriose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 50 žmonių ir kai tolimiausia vieta nuo išėjimo nutolusi ne daugiau kaip 25 m, numatomas vienas evakuacijos kelias. Iš visų vieno aukšto pastatų evakuacija numatoma tiesiai į lauką.

5.5.3.2. ugnies ir dūmų plitimo statinyje stabdymo priemonės (priešgaisrinės užtvaros, gaisriniai skyriai ir pan.).

Reikalavimai nekeliami, nes projektuojamų statinių plotas neviršija maksimalaus apskaičiuoto gaisrinio skyriaus Fg ploto.

5.5.3.3. degių ir toksinių medžiagų naudojimo ribojimas pastatuose

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Naujai projektuojamam pastatui lauko sienų apdailai iš lauko statybos produktų degumas nenormuojamas.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

9 lentelė

Patalpos	**Konstrukcijos**	**Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis (4 pastaba)** **I** **statybos produktų degumo klasės**
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0
	grindys	D_{FL}–s1
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0
	grindys	RN
Gyvenamosios patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	RN
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	B_{FL}–s1
Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir buitinėms reikmėms	sienos ir lubos	B–s1, d0 (1 pastaba)
	grindys	D_{FL}–s1
	šildymo įrenginių, įrengiamų katilinėse, patalpų grindys	$A2_{FL}$–s1

Pastabos:

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.

4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema [10.4].

5.5.4. Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės

5.5.4.1. gaisro aptikimo ir pranešimo sistemos:

5.5.4.1.1. gaisrinė signalizacija.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema įrengiama pagal „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Specialiosios paskirties pastatuose projektuojama **A** tipo GAS sistema su dūminiais davikliais. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Detektoriai virš kabamųjų lubų gali būti neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs elektros kabeliai.

Taip pat numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste. GAS sistema projektuojama taip, kad aptiktų gaisrą ankstyvojoje stadijoje ir perduotų reikiamus valdymo ir pavojaus signalus kitoms inžinerinėms sistemoms. GAS sistemos sujungiamos su centralizuotu stebėjimo pultu. Centralizuotas stebėjimo pultas įrengtas įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpose, kuriose visą parą budintis personalas registruoja GAS sistemų gaisro ir gedimo signalus ir apie gaisrą GAS kontroliuojamose patalpose informuoja priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

GAS sistemų įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas turi būti grupės, kuriai bus įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis (akumuliatorius). Pastate Asg ir Bsg patalpų nenumatoma. Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins:
- avarinį apšvietimą;
- elektros atjungimą;
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą apsaugos įmonės budėtojams;
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimas;
- automatinių evakuacijos durų atidarymą ar atblokavimą.

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ant sienų ir ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m.

GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangą draudžiama įrengti pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamuose Asg ir Bsg kategorijoms patalpose. Ją būtina įrengti sprogimo ir gaisro atžvilgiu nepavojingose patalpose ant sienų, pertvarų, konstrukcijų, pagamintų iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų.

5.5.4.1.2. pranešimo apie gaisrą žmonėms sistema

Pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema nenumatoma, nes pastate numatoma ne daugiau nei 10 žmonių.

5.5.4.1.3. pranešimas apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bus informuojama telefonu.

5.5.4.2. gaisro pavojingų faktorių šalinimo sistemos:

5.5.4.2.1. priešdūminės sistemos.

Pastate priešdūminės vėdinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis "Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis".

Pastato patalpose nėra patalpų kuriuose butu 50 ir daugiau žmonių, todėl dūmų ir šilumos valdymo sistemų (DŠVS) įrengimas neprivalomas.

5.5.4.2.2. stacionari gaisro gesinimo sistema.

Specialiosios paskirties pastate pagal „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ stacionarus gesinimas neprivalomas.

5.5.4.2.3. vidaus priešgaisrinis vandentiekis.

Pastate pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ vidaus gaisrinis vandentiekis neprivalomas, nes pastato rodikliai neviršija minimalių norminių rodyklių pagal kuriuos yra privalomas vidaus gaisrinis vandentiekis.

5.5.4.2.4. priešgaisrinės automatikos įrenginių objekte aprašymas. Gaisrinės automatikos įrenginių veikimo patikimumo užtikrinimas.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų,) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija, elektros energija turi būti aprūpinami įrengiant papildomus autonominius elektros energijos šaltinius (akumuliatorių baterija ir pan.).

5.5.4.2.5 Apsauga nuo žaibo ir elektros instaliacija.

Pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus nes statinio stogas ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu yra iš B_{ROOF} (t1) degumo klasės stogo dangos nuo stogo dangos. Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais būdais:
1. jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje;
2. jeigu siena yra iš D degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų pakilusi temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena.

Įžeminimo laidininkų medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3. Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto elektrotechnikos dalyje.

Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai priskiriami pirmajai grupei, tarp jų:

- automatinė gaisro signalizacija;
- inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro;
- inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei dūmų plitimą, pašalinti dūmus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti: vėdinimo sistemų ugnį sulaikantys įrenginiai, procesų automatinai valdymo įrenginiai.

Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kanaluose arba vamzdžiuose, kad eksploatavimo metu kabelius būtų galimybė pakeisti. Kabelius tiesiant vamzdžiuose ir angose, kertant perdangas, sienas ir pertvaras, tuštumos per visą konstrukcijos storį turi būti užtaisomos A1 degumo klasės lengvai išardomais statybos produktais.

Atvirai tiesiant laidus (kabelius) su D ir žemesnės degumo klasės statybos produktų apvalkalais ir laidus be apvalkalo, atstumas nuo laido (kabelio) iki degių statybos produktų pagrindo, konstrukcijos, detalės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. Jeigu nurodyto atstumo išlaikyti nėra galimybės, tai laidą (kabelį) reikia atskirti nuo paviršiaus A1 degumo klasės statybos produktų sluoksniu, kurio kraštai būtų išsikišę į kiekvieną laido (kabelio) pusę ne mažiau kaip 10 mm, arba laidus (kabelius) tiesti A1 degumo klasės statybos produkto vamzdyje, lovyje ir pan.

Paslėptai tiesiant laidus (kabelius) su D ir žemesnės degumo klasės statybos produktų apvalkalais ir laidus be apvalkalo uždarose nišose, statybinių konstrukcijų tuštumose (pavyzdžiui, tarp sienos arba pertvaros ir apdailos), grioveliuose ir pan., visur, kur yra degių konstrukcijų, laidai ir kabeliai turi būti nedegiuose vamzdžiuose.

Atvirai tiesiant C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų vamzdžius ir lovius A1 degumo klasės statybos produktų arba C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų pagrindais ir konstrukcijomis, atstumas nuo vamzdžio (lovio) iki degių statybos produktų konstrukcijų ir detalių paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Jeigu nurodyto atstumo išlaikyti nėra galimybės, tai vamzdį (lovį) iš visų pusių nuo šių paviršių reikia atskirti ištisiniu ne plonesniu kaip 10 mm A1 degumo klasės statybos produktų sluoksniu (specialios mastikos, tinko, alebastro, cementinio skiedinio, betono ir pan.).

Paslėptai klojant C-s2, d2 degumo klasės statybos produktų vamzdžius ir lovius uždarose nišose, statybinių konstrukcijų tuštumose (pavyzdžiui, tarp sienos arba pertvaros ir apdailos), grioveliuose ir pan., vamzdžius ir lovius iš visų pusių nuo D ir žemesnės degumo klasės statybos produktų konstrukcijų ir detalių paviršių reikia atskirti ištisiniu ne plonesniu kaip 10 mm A1 degumo klasės statybos produktų sluoksniu.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

10 lentelė

Patalpos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
	I
	Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)	$C_{ca\ s1,d1,a1}$
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	$D_{ca\ s2,\ d2,\ a2}$

5.5.5. Gaisrinės dalies brėžiniai ir priedai

5.5.5.1. žmonių evakuacijos srautų planas, evakuacijos skaičiavimai

Žmonių evakuacijos planas pateiktas statybinės architektūros dalies brėžiniuose.

5.5.6. Eksploataciniai reikalavimai

Projekte turi būti nurodomos esminės gaisrinės saugos priemonės, kurios būtinos siekiant saugiai eksploatuoti pastatą.

Gaisro ir sprogimo prevencijai pastato patalpoms nustatomos kategorijos pagal gaisro ir sprogimo pavojų ir parenkami reikalavimai. Eksploatacijos reikalavimai bus įgyvendinti rengiant darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą ir priešgaisrinės saugos instrukcijas.

5.5.6.1. gesintuvų kiekis bei išdėstymo vietos.

Gaisrų ir avarijų likvidavimui numatomos priminės gaisro gesinimo priemonės. Brėžiniuose nurodytos gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų) išdėstymo vietos. Gesintuvai parenkami milteliniai - ABC klasės. Jie tinka

kietų, skystų ir dujinių medžiagų gaisrams gesinti ir elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos (iki 1000 V). Patalpose gesintuvai išdėstomi tolygiai. Gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus užrašai (ženklai), nurodys gesintuvų laikymo vietas. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdys jų paimti.

Nešiojamieji gesintuvai atitinka LST EN 3 Lietuvos standartų serijos reikalavimus. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

Patalpų kurių plotas mažesnis kaip 50 m^2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas) gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

Pirmo aukšto patalpose numatoma 2 vnt. 4 kg miltelinių gesintuvų (1 vnt. – 250 m^2 patalpos). Vienas gesintuvas numatomas Praleidimo punkto patalpose, kitas – automobilių patikros punkto patalpose.

6. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas.

Įėjimai į pastatą projektuojami viename lygyje.

Prie pastato įrengiamoje 16 vietų automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma 1 ŽN pritaikyta vieta (nuo pastato įėjimo nutolusi ne daugiau nei 50m.).

Lauko prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo.

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai*.

Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti įspėjamuosius paviršius.

Įrengiami šaligatviai, pravažiavimai ne siauresni nei 1,20 metro.

ŽN judėjimo trasose asfaltbetonio danga ir betoninių trinkelių danga sujungta betoniniais gatvės bortais be peraukštėjimų. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji ir vedimo paviršiai:

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 m), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
- ant kolonų akių lygyje įrengiami ryškūs specialūs žymėjimai informuojantys apie kliūtį.
- ant vitrinų įrengiami specialūs žymėjimai.

Sklypo sutvarkymo sprendimai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus.

Projektuojamame pastate užtikrinama galimybė ŽN savarankiškai patekti, laisvai judėti ir naudotis patalpomis.

Projektuojamame pastate numatoma:

- ŽN pritaikyti pagrindinį įėjimą, bendro naudojimo patalpas (patikros patalpos, budėjimo patalpa, san. mazgai, virtuvė).
- Varstomų durų varčios bekliūtis plotis jas atidarius - ne mažesnis kaip 850 mm. Durų slenksčiai ties lauko durimis ne aukštesni, kaip 20 mm, o durys pastato viduje numatomos be slenksčių.
- Prieš pagrindinius įėjimus montuojamų batų valymo grotelių paviršius turi sutapti su dangos paviršiumi.
- ŽN judėjimo trasų paviršiai numatomi lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.
- Projektuojamuose statiniuose nenumatomi laiptai, kurie galėtų būti nepritaikyti ŽN naudojimui.

Pastate įrengiami san. mazgai pritaikyti ŽN, kuriuose:

- Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš abiejų šonų liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti;
- Unitazo viršus turi būti 400-480 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus;
- Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 050-1 400 mm. nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti;
- Abipus unitazo 200-300 mm. aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais bei tualetinio popieriaus dozatoriais;
- Ant sienos šalia unitazo būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute;

- Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm. nuo šoninės sienos. Praustuvo viršus turi būti 750-850 mm. aukštyje nuo grindų paviršiaus.
- Veidrodis turi būti pakabintas taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 900 mm, o viršutinė ne žemiau kaip 1900 mm, nuo grindų paviršiaus.
- Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 800-1100 mm. aukštyje nuo grindų.
- Praustuvų čiaupai turi būti svirtiniai. Čiaupų valdymo įtaisai turėtų būti įrengiami ne didesniu nei 300 mm atstumu nuo praustuvo priekio. Unitazų vandens nuleidimo įtaisai turi būti patogūs naudotis ŽN.
- Pagalbos iškvietimo mygtukai – traukiamos virvutės įrengiamos taip, kad jas pasiekti būtų patogu ir sėdint ant unitazo sėdynės, ir gulint ant grindų. Įrengiamas ir pagalbos atšaukimo mygtukas.
- Grindys turi būti su nuolydžiu ir trapu vandeniui nubėgti;

7. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.

Šiuo projektu numatoma įrengti tris įvažiavimus į teritoriją. Du iš jų įrengiami esamų įvažiavimų vietose iš Lakūnų gatvės (VPP1 vartai - pagrindiniai vartai su pėsčiųjų ir automobilių patikra) ir iš R.Stankevičiaus gatvės (VA1 ir VA2 vartai - didelių gabaritų transportui ar kroviniui). Taip pat naujoje tvoroje įrengiami vartai pravažiavimui (VB1 ir VB2 - jais nauduosis tik patruliavimo transportas).

Prie pagrindinio įvažiavimo į sklypą, iš Lakūnų gatvės, įrengiama kontrolės posto zona: praleidimo punktas pėstiesiems ir automobiliams, šlagbaumai, varteliai, informacinės lentos, privertinio stabdymo įrenginiai ir kt.. Prie pastato įrengiamoje 16 vietų automobilių stovėjimo aikštelėje sviečiams numatoma 1 ŽN pritaikyta vieta (nuo pastato įėjimo nutolusi ne daugiau nei 50m.).

Palei sklypo ribą lygiagrečiai naujai projektuojamų perimetro tvorų numatoma įrengti patruliavimo kelius. Projektuojamos trūkstamos patruliavimo kelio atkarpos, kad patruliavimas galėtų vykti viso sklypo perimetru.

8. Kompiuterinių programų, kuriomis parengtas statinio projektas, sąrašas

Projektinių pasiūlymų byla parengta vadovaujantis toliau išvardytų kompiuterinų programų pagalba:

- Metalinių konstrukcijų skaičiavimai atlikti "Scaad" ofiso programa „Kristal“;
- Monolitinių konstrukcijų skaičiavimai atlikti programa „Arbat“;
  Apšvietos skaičiavimai parengti "Dialux" programa, ABB OPR Designer IEC risk assessment calculator
- Brėžiniai "Autodesk Building Design Suite Premium 2016", "Autodesk Architectural Desktop 2015", "Autodesk AutoCAD Civil 3D 02018";
- Vamzdynų hidraulika skaičiuota "IMI Hydronic HyTools" programa;
- Aprašomosios dalys "Microsoft Office".

9. PASTABOS IR NURODYMAI:

1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, pastatas ir visa teritorija turi būti tinkami tolimesnei eksploatacijai. Po pastato statybos ir statinių rekonstravimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės. **Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovai prieš pateikiant kainos pasiūlymą, turi atlikti situacijos apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus;**

2.Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus;

3. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą atliekantys specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus;

4. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projektas, statybos darbų technologijos projektas;

5.Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio **projekto vadovu** ir atitinkamomis institucijomis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nustatyta tvarka;

6.Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

7. **Visos apdailos medžiagos, jų spalvos, faktūros prieš užsakant turi būti suderintos su projekto autoriumi, projekto architektu, darbo projekto etape, projekto vykdymo priežiūros metu**;

8. Saugiai ir patogiai eksploatacijai užtikrinti, turi būti sumontuoti takeliai priėjimui prie ant stogų esančių inžinerinių įrenginių;

9. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR galiojančias Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637;

10. Po pastato statybos darbų, po kiekvieno statybos etapo atskirai, statybos rangovas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947) patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 10 punkto reikalavimus privalo atlikti: karšto vandens temperatūros matavimus iš tolimiausiai nutolusio vandentiekio čiaupo nuo karšto vandens cirkuliacinio stovo, mikroklimato, dirbtinės apšvietos tyrimus projektuojamame pastate. Matavimų ir tyrimų dokumentai turi būti atlikti atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, rezultatai turi būti pateikti Statybos užbaigimo komisijai;

11. Realizavus projektą, t.y. įvykdžius statybos darbus, pastatas turi būti eksploatuojamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kitais pastatų eksploatavimą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais;

12. **Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;**

13. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;

14. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą;

15. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį, produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu;

16. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų tarp atskirų projekto dalių planuose, fasaduose ir kt. architektūriniuose brėžiniuose visais atvejais informuoti projektuotoją.

17. Visus darbus atlikti sąžiningai.

18. Visos medžiagos, gaminiai įrengiami, montuojami vadovaujantis **gamintojų sistemų technologijomis, instrukcijomis.**

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Bendroji dalis

1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.

1.2. Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra:
a) bendrosios (statiniui, statinių grupei);
b) bendrosios projekto dalies;
c) specifinės projekto dalies;
1.3. Jos sudaromos:
- statybos (montavimo) darbams;
- įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms.

2. Techninių specifikacijų tipai, turinys

2.1.Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, kuriuos rengia Projekto vadovas, sudėtinė dalis.

2.2. Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių specifikacijų įvadinė dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto daliai.

2.3. Statybos (montavimo) darbų techninėse specifikacijose nustatoma ir aprašoma:

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.;
2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. žiemos sąlygomis, statomuose pastatuose ir pan.);
3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.;
4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka;
5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka;
6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas;

2.4. Įrenginių, gaminių ir medžiagų techninėse specifikacijose aprašoma:

1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, gaminiui, medžiagai;
2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir t.t.;
3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.;
4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka.

2.5. Techninių specifikacijų forma

2.5.1. Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes).
2.5.2. Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, gaminių, sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus.
2.5.3. Kai įrenginys, gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar parametrus turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte.
2.5.4. Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto sprendinių dalis apibrėžtom statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir/ar atskiriems konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms.

3. Taikymo sritis

3.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.
3.2. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.
3.3. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti.

4. Technologinis projektas.

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00.
Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga.

Hidrauliniai bandymai atliekami teisės aktų reikalvimų nustatyta tvarka.

5. Įstatymai ir reikalavimai

5.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimą. Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:

- Statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;
- Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
- Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
- Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;
- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio technines (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

Iki statybos darbų pradžios statytojas (užsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidimą, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbų žurnale (žr. Reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedą). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, raštu iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais.

5.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Statybų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais dokumentais:

- LR Statybos įstatymu;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

5.3. Reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statinio statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, galinti verstis šia veikla.

Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentai prieš vykdant sprendinius derinami su projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti).

Rangovas yra atsakingas už:

- Visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų;
- Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus;

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

5.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo priežiuros vadovo;
- Projekto dalies vykdymo priežiuros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

5.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako rangovas.

Pagal nurodytą darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi statybvietės darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai:

- Stabilumas ir tvirtumas. Darbų vykdymo metu būtina laikytis saugaus darbo taisyklių reikalavimų. Darbų zona pavojingose vietose šalia pastolių turi būti aptverta apsaugine užtvara, sustatyti perspėjantys ženklai.
- Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne.
- Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis. Siekiant išvengti krintančių daiktų, dirbant pastato apačioje, tuo metu nevykdyti darbų, pastato viršuje.
- Medžiagas ir įrenginius laikinai sandėliuoti taip, kad jos nenuslystų ar nenukristų pastoliais žemyn.
- Jei medžiagų padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti kvalifikuoti darbuotojai. Ant visų kėlimo mechanizmų turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia. Kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį.
- Numatytos žemės darbų mašinos, transportavimo priemonės bei įrenginiai (ekskavatorius, autosavivartis, buldozeris, grunto tankinimo mašina ir kt.) turi būti techniškai tvarkingi, neteršti aplinkos,

tinkamai ir teisingai naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti.
- Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti techniškai tvarkingi, naudojami pagal paskirtį, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Aikštelėje turi būti pirmo būtinumo medicinos priemonės, vanduo, mobilusis telefonas. Aikštelėje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydą su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Skydas turi būti prieinamoje vietoje.
Turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių įvažiavimas į statybos aikštelę.
Statybos darbų metu nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs ir be kliūčių. Rangovas atsako už padarytą žalą keliams bei kitiems gerbūvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.
Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje norminiais aktais ir dokumentais:
- Nr. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003. Nr.70-3170
- Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai.
- Nr.A1-425 Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės.
- Nr. A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai.
- Nr. 134/493 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai.
- Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.
- Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.
- Nr. 95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai .
- Nr. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.
- Nr. A1-55/V-91 Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai.
- Nr.1-107 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka.
- Nr. 1-223 “Bendrosios priešgaisrinės apsaugos taisyklės”.

5.6. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumentų parengimui.
Iki statybos pradžios būtina parengti darbo projektą.
Darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.
Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti darbo projektą, jei:
- projektuotojas, parengęs techninį projektą: nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja; neprieštaravo, kad darbo projektą parengtų kitas projektuotojas, apie tai statytojui patvirtindamas raštu ar nurodė techninio projekto projektavimo darbų sutartyje; gavęs statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą projektuotoją darbo projektui parengti;
- statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu.

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.
Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas:
- gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai;
- vykdomi statybos darbai;
- užbaigus statinį, Statybos įstatyme [5.1] nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“

Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir reglamento (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 43 ir 44 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.
Iki statybos darbų pradžios būtina parengti statybos darbų vykdymo technologijos projektą. Šį projektą rengia rangovas.
Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis.
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

6. Statinio projekto ekspertizės privalomumas.
6.1. Statinio ekspertizės privalomumas nustatomas remiantis STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

7. Reikalingi žemės sklypo tyrimai.
7.1. Rengdamas technologinį projektą rangovas (jeigu reikia) privalo atnaujinti, atlikti, žemės sklypo tyrimus, pvz.: toponuotraukos atnaujinimas, inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos parengimas .

8. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų
8.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.
8.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus.

9. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės ir tvarka.
9.1. Rangovas turi išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) (ar su jo žinia – tiesiogiai) kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą;
9.2. Projekto sprendinių pakeitimai turi būti derinami su projekto autoriumi.
9.3. Projekto spredninių pakeitimai atliekami laikantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
9.4. Projekto spredninių pakeitimai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu.

10. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms
10.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
10.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
10.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas.
10.4. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.
10.5. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.
10.6. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo.
10.7. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
10.8. Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos.
10.9. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.

10.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
10.11. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

11. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
11.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu.
11.2. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
11.3. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
11.4. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.
11.5. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).
11.6. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų.
11.7. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.
11.8. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas.

12. Statybos aikštelė
12.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.
12.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.
12.3. Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo.
12.4. Telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.
12.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus.
12.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui.

13. Statybos įranga ir statybos metodai
13.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos reikalavimus.
13.2. Matavimai
13.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

13.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.
13.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
13.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.
13.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi.
13.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip.
13.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas:
13.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui.
13.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.
13.4. Darbų koordinavimas:
13.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą.
13.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu.
13.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.
13.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto.
13.5. Bandymai ir pavyzdžiai:
13.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas:
- suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą;
- turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;
- privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;
- bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi.
13.6. Bandymai:
13.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai.
13.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui.
13.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui;
13.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.
13.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos institucijos.
13.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia visas išlaidas susijusias su testavimu).
13.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai:
13.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
13.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.
13.8. Paslėpti darbai:
13.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbųkokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
13.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

13.9. Apsauga:
13.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

14. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai
14.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.
14.2. Rangovo pateikiama dokumentacija:
14.2.1. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai bei pastaboms.
14.2.2. Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras - atlieka visuomeninės sveikatos saugą užtikrinančius (geriamojo vandens, karšto vandens temperatūros matavimus iš tolimiausiai nutolusio vandentiekio čiaupo nuo karšto vandens cirkuliacinio stovo, mikrobiologinės ir cheminės taršos, patalpų dirbtinės apšvietos ir patalpų mikro klimato) matavimus ir jų rezultatus pateikia statybų užbaigimo komisijai (Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“).
14.3.Priėmimas
14.3.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2010 ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.
Atliekant statybos darbus turi būti atliekami pastato sandarumo išmatavimai. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi neviršyti 0,6 karto per valandą.
Pastato vėdinimo įrenginio naudingumo efektyvumas turi būti ne mažesnis nei 80 %, o suvartojama elektros galia neturi viršyti 0,45 Wh/m³ tiekiamo oro. Agregate turi būti įdiegti EC technologiniai elektros varikliai.
Visos pastato išorinės konstrukcijos turi būti labai gerai apšiltintos. Pamatai, kraštai, kampai, jungtys ir skverbtys turi būti labai gerai suplanuotos, kad išvengti šalčio tiltelių. Įrengti konstrukcijų termoizoliaciniai sluoksniai turi būti susisiekiantys.
Statybos darbų rangovui privaloma atlikti tarpinius sandarumo matavimus prieš atliekant vidaus apdailos darbus. Tai leistu ištaisyti statybos metu esančius pastato konstrukcijų nesandarumus. Bandymu metu objekte privalo dalyvauti statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros specialistai.
Taip pat sandarumo matavimai turi būti atliekami užbaigus visus statybos darbus pastate, prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Nepasiekus sandarumo testų rezultatų statybos darbų rangovas privalo ištaisyti visus defektus, kad būtų pasiekti suprojektuoto pastato oro apykaitos reikalavimai.
Baigus statybą pastato rodikliai turi būti ne blogesni nei nurodyta STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Suprojektuotas ir pastatytas pastatas turi atitikti – A++ energinio naudingumo klasę.
14.3.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.
14.4. Atsakomybės už defektus laikotarpis:
14.4.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamą eksploataciją.
14.4.2. Visi statybos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje.

15. Garantija
15.1. Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus.
15.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:
- statiniams – 5 metai;
- paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų;

- esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

15.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

15.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

15.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

16. Garantinis aptarnavimas

16.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

16.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais.

17. Techninė dokumentacija

17.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (jei reikia):

- darbo projektą;
- statybos technologijos projektą;
- išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
- išpildomąją toponuotrauką.

17.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.

17.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją:

- saugumo eksploatacijos aprašymas;
- įrenginių techninis pasas;
- techninio aptarnavimo aprašymas;
- įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje.

17.4. Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forms ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.

18. Atsarginės dalys

18.1. Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal suderintą su Užsakovo sąrašą.

18.2. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas).

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS



PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Techninio projekto sudedamoji dalis	Programinė įranga
Bendroji dalis	"Microsoft Office".
Sklypo plano dalis 1	"Microsoft Office", "Autodesk Architectural Desktop 2015".
Susisiekimo dalis	"Microsoft Office", "Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018".
Statinio konstrukcijų dalis 1	"Microsoft Office", "Scaad" ofiso programa „Kristal“,"Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Lauko elektrotechnikos dalis 1	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016", "Dialux".
Lauko elektroninių ryšių dalis 1	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Sklypo plano dalis 2	"Microsoft Office", "Autodesk Architectural Desktop 2015".
Statinio architektūros dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Architectural Desktop 2015".
Statinio konstrukcijų dalis 2	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016", "Scaad" ofiso programa „Kristal“, „Arbat“,"Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis	"Microsoft Office", "IMI Hydronic HyTools", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016"
Elektrotechnikos dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016", "Dialux", "ABB OPR Designer IEC risk assessment calculator"
Elektroninių ryšių dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Gaisrinės signalizacijos dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Procesų valdymo ir automtizacijos dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Dujotieko dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Building Design Suite Premium 2016".
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	"Microsoft Office", "Autodesk Architectural Desktop 2015".
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	"Microsoft Office", Sistela

PROJEKTO DALIES VADOVŲ
TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pareigos Vardas Pavardė At. Nr.	Parašas
1.	Bendroji dalis	PV Tadeuš Meškunec 31324	
2.	Sklypo plano dalis 1	PDV Tadeuš Meškunec 31484	
3.	Susisiekimo dalis	PDV Vidas Milišauskas 36334	
4.	Statinio konstrukcijų dalis 1	PDV Edita Marcinkevičienė 19993	
5.	Lauko elektrotechnikos dalis 1	PDV Raimondas Šliumba 14213	
6.	Lauko elektroninių ryšių dalis 1	PDV Raimondas Šliumba 14213	
7.	Sklypo plano dalis 2	PDV Tadeuš Meškunec 31484	
8.	Statinio architektūros dalis	PDV Lina Šliogerytė A1285	
9.	Statinio konstrukcijų dalis 2	PDV Osvaldas Varnas 33139	
10.	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis	PDV Darius Didžiūnas 35126	
11.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	PDV Ana Gurevičienė 26426	
12.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	PDV Ana Gurevičienė 26426	

0	2024	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX - VISI STATINIAI	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS	LAIDA 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ			DOKUMENTO ŽYMUO **2215-XX-TP-BD-TSA**	LAPAS 1 / LAPŲ 2

13.	Elektrotechnikos dalis 2	PDV Justinas Tarasevičius 38625	
14.	Elektroninių ryšių dalis 2	PDV Regimantas Gilvickas 27382	
15.	Gaisrinės signalizacijos dalis	PDV Regimantas Gilvickas 27382	
16.	Procesų valdymo ir automtizacijos dalis	PDV Dalius Santockis 17144	
17.	Dujotieko dalis	PDV Ana Gurevičienė 26426	
18.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	PDV Tadeuš Meškunec 36640	
19.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	PDV Jelena Michniova 38256	

DARBO GRUPĖ PROGRAMINEI UŽDUOČIAI PARENGTI, SUDARYTA INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMU NR. V-246

TVIRTINU
Infrastruktūros valdymo
agentūros
direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Šuopys

PROGRAMINĖ UŽDUOTIS AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJOS PERIMETRO TVOROS, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIUOSE (I ETAPO) STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

2022 m. gegužės 13 d. Nr. 21VL-14 (7.8.)
Vilnius


1. **Projekto pavadinimas:** kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, vidaus kelio, kontrolinio praleidimo punkto ir inžinerinių tinklų) Lakūnų g. 3, Šiaulių m. sav. statybos projektas[1].

2. Objekto teisinis registravimas:

2.1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas: NT registre Nr. 44/1687896 įregistruotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-2911-8529), kurio plotas – 668.5959 ha (žr.1 pav.);

2.2. Žemės sklypo ribų nustatymo dokumentas: IĮ „Geomatmena“ 2021 m. žemės sklypo (unik. Nr. 4400-2911-8529) ribų planas M 1:1000;

2.3. Valstybinės žemės valdymo pagrindas ir forma: vadovaujantis 2000-10-17 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu Nr. VIII-2066, Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomas valstybinės žemės sklypas (unik. Nr. 4400-2911-8529).



1 pav. Žemės sklypo schema ir projektuojamų statinių vieta.

2.4. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai ir teisės į juos pažymėjimas: statinių statybos zonoje NT registre Nr. 44/1687896 yra įregistruoti šie statiniai:

[1] Projekto pavadinimas gali būti patikslintas projektinių pasiūlymų metu.

2.4.1. I zonos tvora, (iš gelžbetonio plokščių, unikalus Nr. 4400-1757-5636), plane pažymėta **t10** (rekonstruojama nuo A0 iki A1, žr. 1 priedą);

2.4.2. IV zonos tvora (iš gelžbetonio plokščių, unikalus Nr. 4400-5847-5542), plane pažymėta **t2** (rekonstruojama nuo A3 iki A4, žr. 1 priedą);

2.4.3. IV zonos tvora (vielos tinklo užpildu, unikalus Nr. 4400-5847-5542), plane pažymėta **t1** (rekonstruojama nuo A4 iki A5 ir nuo A9 iki A11, žr. 1 priedą);

2.4.4. Riedėjimo takas „G" (danga betono plokštės (unikalus Nr. 4400-4602-3336), plane pažymėtas **c2** (nuo A4 iki A5 ir toliau, žr. 1 priedą);

2.4.5. Orlaivių aikštelė, žymėjimas plane **b26**, unik. Nr. 4400-4345-1229, nerekonstruojama, naudojama, žr. 1 priedą).

2.4.6. Gamybinis pastatas, plane pažymėtas **42P1/p** (unik. Nr. 2998-8013-0017), naudojamas, nerekonstruojamas, žr. 1 priedą);

2.4.7. Arkinis sandėlis, plane pažymėtas **47F1/p(g)** (unik. Nr. 2997-9008-6010), griaunamas atskiru projektu, žr. 1 priedą);

2.4.8. Kiti įregistruoti statiniai (inžineriniai tinklai) nurodyti NT registro išraše[2].

2.5. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: visos sąlygos yra nurodytos žemės sklypo (žr. 2.1 p.) NT registro išraše. Projektuotojas privalo įvertinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų galiojimą projektuojamų statinių statybos zonoje.

2.6. Gamtos ar kultūros paveldo objektai: – nėra;

2.7. Teritorijų planavimo dokumentų duomenys: Šiaulių miesto bendrasis planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo".

3. **Programinės užduoties pagrindas**:

3.1. KAS 2022-2031m. planavimo vadovas;

3.2. GRT 2021-12-02 protokolas Nr. 5KV-31.

4. **Inžinerinių statinių charakteristika:**

4.1. Bendras projektuojamos tvoros ilgis – apie 2500 m, padalintas į dvi atkarpas:

4.1.1. atkarpoje „A" tvoros ilgis – apie 1290 m (žr. 1 priedą);

4.1.2. atkarpoje „B" tvoros ilgis – apie 1210 m (žr. 2 priedą);

4.1.3. tikslus tvoros (žr. 4.1.1 ir 4.1.2 p.) ilgis bus nustatytas projektinių pasiūlymų metu;

4.2. Projektuojami tvoros elementai (inžineriniai statiniai ir sistemos):

4.2.1. tvoros elementai ir jų preliminarus išdėstymas nurodytas 3 priede;

4.2.2. tvora, dviejų eilių, lengvų metalo konstrukcijų (su vielos tinklo segmentų užpildu ir su CONCERTINA vielos spiraline rite), bendras aukštis: išorinės tvoros – 3,0 m, vidinės tvoros – 3,0 m, reikalavimai pateikti 5.1 ir 5.2 p.;

4.2.3. vartai – 6 vnt. (tvoros atkarpoje „A" vartai VA1 – 2 vnt., tvoros atkarpoje „B" vartai VB1– 2 vnt. ir vartai nurodyti 4.3.2 p. – 2 vnt.): bendras aukštis – 3,0 m, (vartų vietos nurodytos 1 ir 2 prieduose), reikalavimai vartams – 5.3 p.;

4.2.4. „sterili" nuo augmenijos juosta (plotis – apie 9,0 m), kurioje įrengiami 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 p. nurodyti tvoros elementai, reikalavimai „steriliai" juostai – 5.4 p.;

4.2.5. inžinerinių tinklų požeminės trasos (2xØ100 ir Ø50), su tarpiniais RKŠ-2-3 tipo šuliniais), reikalavimai pateikti 5.5 p.;

4.2.6. laikikliai EAS jutikliams (stulpeliai Ø60, aukštis nuo žemės paviršiaus – 1,5 m), reikalavimai pateikti 5.6 p.;

4.2.7. tvoros apšvietimo sistema (stulpai su LED tipo šviestuvais), reikalavimai pateikti 5.7 p.;

4.2.8. apsaugos nuo žaibo ir elektros statinio krūvio sistema;

---

[2] NT registro išrašas, esant poreikiui, bus pateiktas projektuotojui po sutarties pasirašymo.

4.2.9. patruliavimo keliai, kietos dangos, kurių bendras ilgis – apie 2670 m (tvoros A atkarpoje – apie 1160 m, B atkarpoje – apie 1510 m), skirtingo pločio: vienos ir dviejų eismo juostų, reikalavimai pateikti 5.9 p.;

4.3. Projektuojami kontrolinio praleidimo punkto statiniai (žr. 4 priedą):

4.3.1. tvora (vienos eilės, lengvų metalo konstrukcijų su CONCERTINA vielos spiraline rite ir vielos tinklo segmentų užpildu), bendras aukštis – 3,0 m; reikalavimai pateikti 5.10 p.;

4.3.2. vartai (išoriniai VPP1 ir vidiniai VPP2) – 2 vnt., aukštis – 3 m, reikalavimai pateikti 5.11 p.;

4.3.3. stoginė (virš kontrolinio praleidimo punkto statinių), reikalavimai pateikti 5.12 p.;

4.3.4. pėsčiųjų patikros postas (Nr. 1), reikalavimai pateikti 5.13 p.;

4.3.5. automobilių patikros postas (Nr. 2), reikalavimai pateikti 5.14 p.;

4.3.6. pėsčiųjų takai, kietos dangos, plotis apie (1,5-2,2 m), sprendinius pasiūlo projektuotojas;

4.3.7. vidaus keliai, kietos dangos, 4 eismo juostų, ilgis – apie 110 m, reikalavimai pateikti 5.16 p.;

4.3.8. automobilių parkavimo aikštelė, kietos dangos (žr. 4 priedą);

4.3.9. automobilių eismo reguliavimo (nukreipimo, stabdymo) statiniai (atraminės sienelės, kelio atitvarai) ir įranga automobilių ui aktyvaus ir pasyvaus stabdymui (priverstinio stabdymo barjerai, kalneliai, šlagbaumai) – pavyzdžiai pateikti 4 priede;

4.3.10. apšvietimo sistema;

4.3.11. apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio sistema.

5. **Inžinerinio statinio įrengimo reikalavimai**:

5.1. Numatyti žemės sklypo (žr. 2.1 p.) perimetro dviejų eilių tvoros (žr. 4.2 p.) ir kontrolinio praleidimo punkto (žr., 4.3 p.) statinių statybos/ rekonstrukcijos[3] sprendinius:

5.1.1. atkarpoje A tarp taškų Nr. A0 ir A11, vadovaujantis 1 priedu;

5.1.2. atkarpoje B tarp taškų Nr. B1 ir B2, vadovaujantis 2 priedu;


5.1.3. kontrolės praleidimo punkte, vadovaujantis 4 priedu;

5.1.4. sprendiniai turi užtikrinti statinio esminius reikalavimus ir tinkami projektuojamus statinius naudoti pagal paskirtį;

5.2. Numatyti perimetro tvoros (dviejų eilių) konstrukcijos sprendinius:

5.2.1. numatyti analogiškus konstrukcijos sprendinius vidinei ir išorinei tvorai;

5.2.2. numatyti ne mažesnį kaip 8 m atstumą tarp išorinės ir vidinės tvoros, išorinę tvorą išdėstyti ne mažiau kaip 0,5 m atstumu nuo sklypo ribos;



5.2.3. tvoros stulpai turi būti iš plieninių, cinkuotų stačiakampių vamzdžių (60x60 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm), kurių aukštis ne mažesnis kaip 2550 mm), kiekvieno viršuje 5.2.4 p. nurodyta konstrukcija, išdėstomi kas 3,0 m;

5.2.4. stulpų viršuje numatyti „V“ formos konstrukciją, nukreiptą į išorę ir vidų 45° kampu. Konstrukcijos ilgis – 400 mm. Abiejose konstrukcijos pusėse numatyti tris eiles spygliuotos cinkuotos vielos, laikančias spiralines rites („CONCERTINA“ vielos (angl. Concertina Razor Wire)). Spiralinė ritė 450 mm diametro turi būti iš nerūdijančio plieno pjaunančios vielos;

5.2.5. tvoros užpildas turi būti iš 3D vielos tinklo segmentų, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus – turi būti ne mažesnis kaip 2550 mm. Tinklo segmentų viela turi būti cinkuota, vielos storis – ne mažesnis kaip 5 mm. Tinklo akučių dydis ne mažesnis kaip – 50x200 mm. Išilgai vielos tinklo tvoros viršuje, centre ir apačioje įrengti įtempimo vielas. Apačioje vielos tinklą pritvirtinti

[3] Rekonstruojamos tvoros atkarpos nurodytos 2.4 p. ir 1 priede (statybos rūšis tikslinama projektinių pasiūlymų metu).

prie žemės ne trumpesniais kaip 1,0 m ilgio plieno smaigčiais, ne didesniu kaip 1,0 m atstumu. Tvoros apačioje tarpas tarp tvoros elementų ir žemės paviršiaus – ne didesnis kaip 50 mm;

5.2.6. numatyti racionalius sprendinius prieš gyvūnų prasikasimą vidinės ir išorinės tvoros apačioje, visu tvoros perimetru (pvz. betoninių vejos bortelių ar vielos tinklo įrengimą ar pan.);

5.2.7. numatyti ir kitus tvoros sprendinius, užtikrinančius nesankcionuoto pašalinių asmenų/ gyvūnų patekimo į teritoriją užkardymą (pvz. vamzdžių, melioracijos griovių, angų, reljefo nelygumų užtvėrimą), vadovaujantis nurodytomis rekomendacijomis (žr. 12.4 p.);

5.2.8. numatyti lenteles (apie 300x210 mm dydžio) su įspėjančiu, draudžiamais užrašais ant išorinės tvoros pusės, ne rečiau kaip kas 70 m ir stendus prieš įvažiavimą į KPP (žr. 4 priedo 2 priedėlį);

5.2.9. numatyti medžių, krūmų ir kitų augalų (aukštesnių kaip 30 cm) pašalinimą iš išorinės tvoros pusės 5 m atstumu (kur įmanoma), o iš vidinės tvoros pusės (įskaitant kelmų rovimą) ne mažiau kaip 19 m atstumu;

5.3. Numatyti vartų sprendinius:

5.3.1. bendri reikalavimai vartams:

5.3.1.1. vartai turi būti lengvų cinkuoto metalo konstrukcijų, vartų konstrukcijos sprendiniai (aukštis, konstrukcija, medžiagos ir spalva) turi atitikti tvoros konstrukciją, vadovautis 5.2 p. reikalavimais;

5.3.1.2. pageidaujamas vartų atidarymas – automatinis: stumdomų (slankiojančių) sistemų su elektros variklio pavaros mechanizmu, montuojamų ant vartų, vidinėje teritorijos pusėje. Turi būti numatyta galimybė atidaryti vartus rankiniu būdu, dingus elektros įtampai;

5.3.1.3. vartų valdymas – požeminėmis kabelinėmis sistemomis iš pėsčiųjų patikros posto (Nr. 1), prie vartų numatyti telefonspynes su vaizdo ir garso perdavimu (valdymo, vaizdo ir garso signalams perduoti negali būti naudojamos belaidės sistemos);

5.3.1.4. numatyti vartų prieigų apšvietimą į abi puses, vadovaujantis 5.7 p;

5.3.2. tvoros „A“ atkarpoje numatyti vartus VA1 ir VA2, vartų plotis – turi būti ne siauresni kaip 8 m;,

5.3.3. tvoros „B“ atkarpoje numatyti vartus VB1 ir VB2 , vartų plotis – turi būti ne siauresni kaip 3 m;

5.3.4. kontroliniame praleidimo punkte numatyti vartus VPP1 ir VPP2, vartų plotis – turi būti ne siauresni kaip 12 m;

5.3.5. **Pastaba:** tais atvejais, kai dėl vietovės sąlygų, sklypo užstatymo ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 5.3 p. nurodytų vartų, projektuotojas gali numatyti ir kitokios **vartų** konstrukcijos, atidarymo ar valdymo sprendinius, kurie projektinių pasiūlymų metu turi būti suderinti su naudotoju ir jiems gautas užsakovo sutikimas.

5.4. Numatyti „Sterilios“ juostos sprendinius:

5.4.1. pageidaujama danga – skalda;

5.4.2. juostos plotis – apie 9,0 m;

5.4.3. sprendiniai turi eliminuoti augmenijos atsiradimą eksploatacijos metu per visą juostos plotį nuo sklypo ribos į aptveriamos teritorijos gilumą apie 9,0 m (pvz. juostos įrengimui naudoti smėlio ir skaldos užpildus, juos sutankinti, tarp šių sluoksnių numatyti geotekstilę ar pan.);

5.5. Inžinerinių tinklų požeminės trasos:

5.5.1. numatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių šuliniais (RKŠ 2-3 tipo) paklojimą sterilios juostos viduryje (sklypo perimetro atkarpose „A“ ir „B“), Ryšių šuliniai RKŠ 2-3 tipo, su rakinamu vidiniu dangčiu (schema pateikta 3 priedo 2 priedėlyje);

5.5.2. papildomai numatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių (RKŠ 2-3 tipo) šuliniais paklojimą nuo kiekvienos atkarpos „A“ ir „B“ ryšių trasos (žr. 5.5.1 p.) galinio ryšių šulinio iki projektuojamo pėsčiųjų patikros posto (Nr.1) ir iki ryšių įvado šulinio prie pastato 22B3p;

5.5.3. numatyti požeminių ryšių trasų (1xØ50) paklojimą nuo kiekvieno EAS laikiklio iki artimiausio ryšių šulinio (žr. 5.5.1 p.) ir (1xØ50) nuo kiekvieno apšvietimo stulpo iki artimiausio ryšių šulinio. Taip pat numatyti ne mažiau kaip d32 ryšio trasas tarp apšvietimo stulpų;

5.5.4. numatyti su užsakovu suderintą kartotinį atstumą (žingsnį) EAS laikiklių, apšvietimo stulpų ir ryšių šulinių (RKŠ 2-3 tipo) išdėstymui (pvz.: kas: 50, 25 m);

5.5.5. numatyti sprendinius, užtikrinančius ryšių trasų nurodytų (žr. 5.5.1, 5.5.2 ir 5.5.3 p.) apsaugą nuo apsėmimo gruntiniu vandeniu;

5.5.6. numatyti kitas nenurodytas, tačiau privalomas požemines trasas, būtinas statinį naudoti pagal paskirtį (pvz. apšvietimo, drenažo ir pan.);

5.5.7. požeminių ryšių trasų įvadai į pastatus turi atitikti KAS teisės akto, nurodyto 12.2 p. reikalavimus;

5.6. Numatyti EAS laikiklius (stulpeliai – cinkuoto metalo vamzdžiai Ø60, viršuje uždengti plastikiniais dangteliais, su pamatu, aukštis nuo žemės paviršiaus – 1,5 m). Numatyti stulpelių išdėstymą sterilioje juostoje dviem eilėmis (atstumas tarp eilių – 0,8-1 m), kas 100 m ir teritorijos kampuose. Stulpų konstrukcija turi būti tokia, kad kabelius būtų galima tiesti stulpo vidumi.. Tikslų stulpelių kiekį ir jų montavimo vietas derinti su Statytoju (užsakovu), rekomendacijos pateiktos 3 priedo 1 priedėlyje;

5.7. Numatyti apšvietimo sistemą:

5.7.1. numatyti tvoros apšvietimo tamsiu paros metu sprendinius. Apšvietimo sistema turi užtikrinti „sterilios" juostos, tvoros ir jos išorinių prieigų (ne mažiau kaip 5 m nuo sklypo ribos) apšvietimą, tačiau neapšviesti patruliavimo kelio. Apšviestumas projektuojamų dangų lygyje bet kuriame taške turi būti ne mažesnis kaip 15 lx;

5.7.2. numatyti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95);

5.7.3. numatyti tvoros (A ir B atkarpų) apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą montuoti budėtojo patalpoje (pastate 22B3p);

5.7.4. numatyti, reikiamą kiekį apšvietimo stulpų, ne žemesnių nei 6 m aukščio, kurių vidumi turi būti galimybė pratempti laidus. Šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (žr. 12.8, 12.9, 12.10 p.);

5.8. Numatyti apsaugos nuo žaibo ir elektros statinio krūvio sistemos, kuri užtikrintų statinių saugų naudojimą pagal paskirtį, racionalius sprendinius;

5.9. Numatyti patruliavimo kelius:

5.9.1. dviejų eismo juostų vidaus kelią, apie 7 m pločio, kietos dangos, kurio bendras ilgis – apie 610 m. Kelio konstrukcija turi atlaikyti ratinių transporto priemonių, kurių skaičiuojamoji apkrova į ašį iki 12 t, svorį. Vadovaujantis 1 priedu, kelią išdėstyti šalia vidinės tvoros (A atkarpoje) nuo orlaivių aikštelės **b26** iki riedėjimo tako „G" **c2**. Ties riedėjimo tako „G" **c2** kelio ašis turi būti artima, pradėto įgyvendinti projekto (kelio šalia sporto komplekso) ašiai;

5.9.2. vienos eismo juostos patruliavimo kelią, apie 4 m pločio (su kelkraščiais), kietos dangos, kurių bendras ilgis – apie 2060 m. Kelio konstrukcija turi atlaikyti ratinių transporto priemonių, kurių skaičiuojamoji apkrova į ašį iki 5 t, svorį. Vadovaujantis 1 ir 2 priedais, patruliavimo kelius išdėstyti šalia vidinės tvoros vidutiniškai apie 2 m atstumu (A ir B atkarpose), išskyrus tas vietas kur yra esami (arba projektuojami) kietos dirbtinės dangos keliai ar aikštelės;

5.9.3. projektuojamų (5.9.1 ir 5.9.2 p.) kelių vienos eismo juostos plotis – 3 m, su ne mažiau kaip 0,5 m pločio, kietos dangos kelkraščiais;

5.9.4. projektuojamų (5.9.1 ir 5.9.2 p.) kelių dangų ir jų pagrindų konstrukcija ir savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus;

5.9.5. projektuojamo kelio (5.9.1 p.) sprendinius suderinti su pradėto įgyvendinti projekto (žr. 5.20.1 p.) inžinerinių tinklų įvadų į pastatą 42P1/p sprendiniais;

5.9.6. projektuojant kelius, numatyti nuvažiavimus ir kelių integravimo į bendrą teritorijos vidaus kelių tinklą sprendinius (pvz. esamų ir projektuojamų dangų paviršiaus altitudžių ir numatyti kelio sandūrų racionalius sprendinius, užtikrinančius atsparumą transporto, savojo svorio, atmosferos ir kitiems poveikiams);

5.9.7. projektuojamų kelių posūkiuose, sankirtose su galimomis inžinierinių tinklų linijomis numatyti rezervinius kanalus (trasas) su šuliniais inžinierinėms komunikacijoms tiesti (ryšių, elektros tiekimo, apšvietimo ir kt. linijoms);

5.9.8. numatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą ir kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų kelių atkarpose;

5.9.9. numatyti kitus (nenurodytus), tačiau būtinus inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus, sistemas ir įrangą projektuojamiems keliams funkcionuoti ir saugiai naudoti pagal paskirtį (pvz. pralaidas, sankasas, kitus kelio elementus);

5.10. Numatyti KPP tvoros sprendinius:

5.10.1. kontrolinio praleidimo punkto zonoje, vadovaujantis 4 priedu (tarp taškų Nr. A5 ir A9), numatyti žemės sklypo (žr. 2.1 p.) ir KPP aptvėrimo – vienos eilės tvoros statybos sprendinius;

5.10.2. vienos eilės tvoros konstrukciją numatyti analogišką, kaip nurodyta 5.2 p.;

5.10.3. sprendiniai turi užtikrinti statinio esminius reikalavimus ir tinkami projektuojamus statinius naudoti pagal paskirtį;

5.11. Numatyti KPP vartų sprendinius: analogiškus kaip nurodyta 5.3 p.;

5.12. Numatyti stoginės sprendinius:

5.12.1. kontrolinio praleidimo punkto zonoje, vadovaujantis 4 priedu, numatyti apie 15x30 m dydžio stoginę, numatyti racionalų stoginės aukštį, konstrukcinius ir išplanavimo du variantus;

5.12.2. stoginė turi apsaugoti nuo atmosferinių kritulių poveikio kontrolinio praleidimo punkto darbuotojus, statinius (žr. 5.13, 5.14 p.) ir įrangą;

5.12.3. sprendiniai turi užtikrinti statinio esminius reikalavimus ir tinkami projektuojamą statinį naudoti pagal paskirtį;

5.12.4. ant stoginės konstrukcijų numatyti:

5.12.4.1. eismo reguliavimo kelio juostose šviesoforus (žalią ir raudoną, žr. 4 priedą) ties kiekviena eismo juosta (išvažiavimo ir įvažiavimo pusėse);

5.12.4.2. elektronines informacines lentas, pritaikytas lauko sąlygoms (išvažiuojantiems ir išvažiuojantiems informuoti);

5.12.4.3. reprezentacinę iškabą (teritorijoje veiklą vykdančios institucijos pavadinimą): 'Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė" (lietuvių ir anglų kalbomis) su emblema;

5.13. Numatyti pėsčiųjų patikros posto (Nr. 1) pastatą, vadovaujantis rekomendacijomis (žr. 12.5 p.) ir 4 priedu:

5.13.1. numatyti vieno aukšto, šildomą pastatą, didžiausias žmonių skaičius pastate – 10, iš jų darbuotojų – 5, lankytojų – 5;

5.13.2. pastate numatyti patalpas, vadovaujantis funkcinių ryšių schema (žr. 4 priedą):

5.13.2.1. budėjimo patalpą (2 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas - apie 20 m²;

5.13.2.2. poilsio patalpą (2 vietos), plotas – apie 10 m²;

5.13.2.3. buitinę (skirtą valgymui) patalpą, plotas – apie 16 m²;

5.13.2.4. lankytojų patikros patalpą, plotas – apie 30 m². Numatyti bagažo skenerį su konvejeriu ir metalo aptikimo arką (vartus);

5.13.2.5. ryšių paskirstymo ir EAS patalpą, plotas – apie 6 m², kuriai numatyti požeminės ryšio trasos Ø100 įvadą su RKŠ-2-3 tipo šuliniu. Patalpoje numatyti temperatūros palaikymo (vėsinimo) sprendinius. Numatyti optinio kabelio atvedimą nuo pastato 22B3p (ryšiams EAS, telefonui, internetui);

5.13.2.6. numatyti WC, plotas – apie 3 m²;

5.13.2.7. numatyti techninę patalpą (pastato inžinerinių sistemų ir inž. tinklų įvadams) ir kitas privalomas patalpas statiniui naudoti pagal paskirtį;

5.13.2.8. inventoriaus saugojimo patalpą, plotas - apie 12 m²;

5.13.2.9. numatyti ir kitas nenurodytas, tačiau būtinas patalpas, skirtas pastatą naudoti pagal paskirtį;

5.13.3. reikalavimai patalpų įrengimui:

5.13.3.1. numatyti langus su stiklais, ribojančiais matomumą iš išorės, tačiau užtikrinančiais gerą matomumą iš vidaus;

5.13.3.2. numatyti baldus visose patalpose pagal patalpų paskirtį (žr. 4 priedą);

5.13.3.3. lankytojų patikros patalpoje numatyti saugų langelį klientų aptarnavimui;

5.13.3.4. patekimą iš lankytojų patikros patalpos į budėjimo patalpą numatyti tik su el. kortelėmis;

5.13.3.5. numatyti gaisro aptikimo sistemą visose patalpose, pavojaus signalą nuvesti į budėtojo patalpą pastate 22B3p;

5.13.3.6. numatyti patalpų šildymo ir vėsinimo racionalius sprendinius;

5.13.3.7. numatyti prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos;

5.13.3.8. numatyti prijungimą prie elektros tinklų;

5.13.3.9. numatyti atskirą pastato resursų apskaitą.

5.13.3.10. šalia pastato numatyti du pėsčiųjų turniketus (žr. 4 priedo 1 priedėlį) ir tvoros įrengimo sprendinius, vadovaujantis 4 priedu. Numatyti ne mažiau kaip Ø50 ryšių vamzdžius nuo pastato į kiekvieną turniketą. Numatyti galimybę turniketus aktyvuoti tiek el. kortelėmis, tiek rankiniu būdu (iš pėsčiųjų patikros posto (Nr. 1) budėjimo patalpos)[4];

5.14. Numatyti automobilių patikros posto namelį (Nr. 2), vadovaujantis rekomendacijomis (žr. 12.5 p.) ir 4 priede pateiktais pavyzdžiais:

5.14.1. numatyti vieno aukšto šildomą pastatą, didžiausias žmonių skaičius pastate – 1, pastatą įrengti eismo salelėje, apsaugotoje 5.18 p. numatytais stabdymo barjerais;

5.14.2. pastate numatyti 1 kompiuterizuotą darbo vietą;

5.14.3. reikalavimai patalpos įrengimui:

5.14.3.1. numatyti langus su stiklais, ribojančiais matomumą iš išorės, tačiau užtikrinančiais gerą matomumą iš vidaus;

5.14.3.2. iš abiejų pusių numatyti saugius langelius klientų aptarnavimui;

5.14.3.3. numatyti racionalius patalpos temperatūrinio rėžimo palaikymo: šildymo ir vėsinimo sprendinius;

5.14.3.4. numatyti ryšių įvadą (pažeminės ryšio trasos Ø100 su RKŠ-2-3 tipo šuliniu);

5.14.3.5. numatyti prijungimą prie elektros tinklų;

5.14.3.6. šalia pastato numatyti po du eismo reguliavimo užtvarus (šlagbaumus). Numatyti ne mažiau kaip Ø50 ryšių vamzdžius nuo pastato į kiekvieną kelio užtvarą (šlagbaumą). Numatyti galimybę kelio užtvarus aktyvuoti rankiniu būdu (iš automobilių patikros posto namelio (Nr. 2) bei pėsčiųjų patikros posto (Nr. 1) budėjimo patalpos)[5];

5.14.3.7. prie įvažiavimo į KPP ir išvažiavimo numatyti automobilių numerių skenerius. Numatyti automobilių numerių skenerių valdymo informacinės sistemos (automobilių numerių duomenų bazės) įdiegimą KPP (2 duomenų pateikimui skirtos darbo stotys) ir KOP Aviacijos bazės štabe (4 duomenų įvedimui skirtos darbo stotys). Automobilių numerių skenerių valdymo informacinės sistemos funkcionalumą derinti su naudotoju.

5.15. Numatyti pėsčiųjų taką, (plotis apie 1,5 -2,2 m), kietos dangos sprendinius;

5.16. Numatyti vidaus kelio, kietos dangos, 4 eismo juostų, ilgis – apie 110 m, sprendinius:

5.16.1. vienos eismo juostos plotis – ne mažiau kaip 3,5 m;

5.16.2. eismo juostų skaičius: KPP kontrolės zonoje – 4, ties VPP1 ir VPP2 vartais – 2/3/4 (žr. 5.3.5. p.);

5.16.3. numatyti patikrintų (neįleidžiamų į karinę teritoriją) transporto priemonių apgręžimo sprendinius;

5.16.4. numatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą ir kitas inžinerines saugos priemones projektuojamo 4 eismo juostų kelio atkarpoje;

5.16.5. numatyti kitus (nenurodytus), tačiau būtinus inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus, sistemas ir įrangą projektuojamiems keliui funkcionuoti ir saugiai naudoti pagal paskirtį (pvz. pralaidas, kitus kelio elementus);

5.17. Numatyti automobilių parkavimo aikštelės su kieta danga sprendinius (žr. 4 priedą);

---

[4] Belaidžio ryšio naudojimas negalimas.

[5] Belaidžio ryšio naudojimas negalimas.

5.18. Numatyti automobilių eismo reguliavimo statinius ir įrangą, vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis 12.5 p. ir 4 priede pateiktais pavyzdžiais;

5.19. Numatyti KPP teritorijos apšvietimo sistemą:

5.19.1. apšvietimo sistema tamsiu paros metu turi užtikrinti KPP vidinės zonos apšvietimą (apšviestumas - 50 Lx) projektuojamų dangų lygyje bet kuriame taške;

5.19.2. numatyti vienos eilės tvoros KPP zonoje apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą (AVS) montuoti projektuojamame pėsčiųjų patikros poste (Nr.1);

5.19.3. numatyti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95);

5.19.4. palei tvorą (žr. 5.10 p.) numatyti reikiamą kiekį ne žemesnių kaip 6 m aukščio apšvietimo stulpų. Turi būti numatyta galimybė stulpo vidumi pratempti laidus, šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (žr. 12.8, 12.9, 12.10 p.). Į kiekvieną apšvietimo stulpą numatyti ne mažiau kaip Ø50 ryšių vamzdžius nuo artimiausio ryšių šulinio;

5.19.5. prie kiekvienų KPP vartų (VPP1 irVPP2) papildomai numatyti po dvi atskiras, valdomas iš projektuojamo pėsčiųjų patikros poste (Nr.1) budėtojų patalpos, apšvietimo sistemas: vidinės teritorijos (šalia vartų VPP2 ir KPP vidinės zonos) ir išorinės teritorijos (šalia vartų VPP1, KPP prieigų ir privažiavimo kelio), abiejų šviesos srautas reguliuojamas:

5.19.6. vidinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama reostatu iki visiško išjungimo;

5.19.7. išorinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama, leidžianti intensyvinti apšvietimą (esant poreikiui, įjungti specialius galingus šviestuvus, kurie apšviestų priartėjimo kelią).

5.20. Projektuojamų statinių sprendiniai turi būti suderinti su pradėtų įgyvendinti projektų susijusiais sprendiniais:

5.20.1. Sporto komplekso statybos (įvertinti šio projektu įgyvendinamo kelio ir inžinerinių tinklų vandentiekio nuotekų susijusius sprendinius);

5.20.2. Keleivių terminalo statybos (įvertinti šio projektu įgyvendinamo kelio ir inžinerinių tinklų vandentiekio nuotekų susijusius sprendinius ypač KPP zonoje);

5.20.3. Numatyti statinių statybos du etapus[6] taip, kad kiekvieno statinio statybos užbaigimą būtų galima atlikti atskirai:

5.20.3.1. tvoros „A“ atkarpos su keliais ir KPP zonos statiniais;

5.20.3.2. tvoros „B“ atkarpos su keliais;

5.21. Esant poreikiui, numatyti statinių, trukdančių naujai statybai, griovimą ir inžinerinių tinklų iškėlimą;

5.22. Numatyti statybos darbų metu pažeistų dangų sutvarkymą dalinio teritorijoje;

5.23. Esant poreikiui, numatyti medžių kirtimą (su kelmų išrovimu).

6. Apsaugos sistemų įrengimas:

6.1. Elektroninės apsaugos sistemų (EAS) aktyvios įrangos ir kabelių įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

6.2. Teritorijoje numatyti požeminių trasų ir įvadų į pastatus sprendinius nuo artimiausio ryšių šulinio iki projektuojamų pastato (trumpiausiu keliu iki EAS patalpos), suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje numatyti: trūkstamas ryšių Ø100 trasas, prieduobes ar RKŠ tipo šulinius, išdėstytus prie projektuojamo pastato ir pan., sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;

6.3. Pastatuose numatyti: tik Ø50 angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 angą palei lubas į EAS patalpą, bei ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus sprendinius, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu.

---

[6] Projektuotojas pasiūlo racionaliausią statinių statybos suskirstymą etapais, kurie suderinami projektinių pasiūlymų metu.

7. Elektros energijos tiekimo kategorija:

7.1. Esama – II (antra)

7.2. Pageidaujama – II (antra).

8. Statinių inžinerinių sistemų ir lauko inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

8.1. Numatyti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus statiniui, visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas;

8.2. Numatyti statinių ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės.

8.3. Kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai numatyti:

8.3.1. duomenų perdavimo tinklo lizdus (RJ45 tipo šeštos kategorijos) – 3 vnt.;

8.3.2. elektros kištukinius lizdus su įžeminimu – 4 vnt.

8.4. ne darbo kabinetuose numatyti elektros tinklo rozečių su įžeminimu blokus (ne mažiau kaip po 3 rozetes kiekviename) – po 2 vnt.

8.5. Įvertinti teritorijoje esamus inžinerinius tinklus, jų pajėgumą ir numatyti prie jų prijungti statinio inžinerines sistemas, esant poreikiui projektuoti trūkstamas požeminių trasų atkarpas. Elektros įvade į KPP numatyti ne mažiau kaip 5 kW atsargą (EAS įrangai);

8.6. Numatyti lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemas nuo projektuojamų statinių bei teritorijos aplink juos;

8.7. Numatyti kompleksinius sprendinius (pvz. drenažą ar pan.), užtikrinančius gruntinio vandens nuvedimą nuo projektuojamų požeminių ryšio trasų;

9. Esamų statinių tyrimų atlikimo poreikis: kontrolinio praleidimo punkto zonoje, esant poreikiui, atlikti kelio konstrukcijų tyrimus.

10. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: atlikti visus būtinus geologinius ir geotechninius tyrimus, reikalingus tvoros ir statinių statybai. Projektinius pasiūlymus teikti, vadovaujantis atliktų tyrimų rezultatais ir išvadomis.

11. Rengiami dokumentai:

11.1. Projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, darbo projektas;

11.2. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi atitikti šios programinės užduoties reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio ir darbo projektų apimtis ir detalumas atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas;

11.3. Projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos, parengtos projektuotojo), įvertinus projektavimo apimtis (įskaitant ir prisijungimą prie išorinių (miesto) inžinerinių tinklų).

11.4. **Projektinių pasiūlymų sudėtis**:

11.4.1. projekto rengimo dokumentų sąrašas: Lietuvos Respublikos teisės aktai, normatyviniai statybos dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, galiojanti topografinė geodezinė nuotrauka;

11.4.2. projektinių sprendinių atitiktis galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo, saugomų teritorijų reikalavimams, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, Lietuvos Respublikos teisės aktams, normatyviniams statybos dokumentams;

11.4.3. žemės sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo planas (sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijų ir kitų statinių aprašymai ir išdėstymo schemos), trumpas statybos sklypo apibūdinimas: surašomi sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas, būsimo poveikio aplinkai aprašymas, projektuojamo statinio vietos parinkimas (tikslinimas);

11.4.4. statybos sklype esančių inžinerinių tinklų aprašymas ir jų panaudojimo galimybių įvertinimas;

11.4.5. trumpas atliktų tyrimų aprašymas ir rezultatai, būtinų atlikti tyrimų pagrindimas;

11.4.6. inžinerinio statinio suplanavimo funkciniu (technologiniu) požiūriu sprendimų aprašymas ir schemos (planai);

11.4.7. būsimų inžinerinio statinio konstrukcinių sprendimų aprašymas ir schemos;

11.4.8. numatomi inžinerinio statinio funkcionavimo ir energetinio aprūpinimo sprendiniai ir jų schemos;

11.4.9. informacija apie statinių griovimo, inžinerinių tinklų perkėlimo ar atstatymo poreikį;

11.4.10. inžineriniam statiniui numatomi panaudoti statybos produktai;

11.4.11. statinio esamų inžinerinių sistemų aprašymas ir jų panaudojimo galimybių įvertinimas;

11.4.12. pastatų (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu) požiūriu sprendimų aprašymas ir pastato (patalpų) planai (schemos), baldų ir technologinės įrangos išdėstymo planai. Pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingo patalpų planavimo variantus;

11.4.13. būsimų pastatų pamatų, grindų, perdangų, denginių, stogo, laikančiųjų sienų ir kitų laikančiųjų konstrukcijų aprašymas ir schemos;

11.4.14. pastatų grindims, sienoms, pertvaroms, langams, durims, stogui, apdailai ir kitiems pastato elementams numatomi panaudoti statybos produktai;

11.4.15. informacija apie pastatuose numatomas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas ir jų schemos – pateikti ne mažiau kaip 2 (du) ekonomiškai naudingiausius, tvarius variantus, pagrįstus skaičiavimais;

11.4.16. informacija apie pastatuose numatomus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendinius ir schemos;

11.4.17. trumpas pastatuose numatomų elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir apsauginės signalizacijos sprendinių aprašymas ir schemos;

11.4.18. informacija apie numatomus inžinerinių sistemų sprendinius;

11.4.19. informacija apie esamų statinių griovimo, inžinerinių tinklų perkėlimo ar atstatymo poreikį;

11.4.20. orientacinė, pagrįsta statinių statybos kaina;

11.4.21. kompiuterių programų, kuriomis parengtas statinio projektas, sąrašas.

12. **Teisės aktai[7], nustatantys specifinius įrengimo KAS reikalavimus ir kiti teisės aktai:**

12.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-1074 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.

12.2. Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 809 „Dėl ryšių ir kompiuterių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“.

12.3. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ II priedas.

12.4. Unified Facilities Criteria (UFC4-022-03) SECURITY FENCES AND GATES (2013).

12.5. Unified Facilities Criteria UFC 4-022-01) ENTRY CONTROL FACILITIES (2017).

12.6. KAM pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. patvirtintas Lietuvos karybos standartas: LKS STANAG 2021 (7), Reg. Nr. 20LKS-55(2014) „Tiltų, keltų, plaustų ir transporto priemonių karinė apkrovos klasifikacija“.

[7] KAS teisės aktų kopijos bus pateiktos projektavimo įmonei po sutarties pasirašymo.

12.7. „Lietuvos Respublikos Kariuomenės vado 2001 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Lietuvos kariuomenės padalinių baldų ir ūkinio inventoriaus tabelių sudarymo“.

12.8. Lietuvos standartas LST EN 12767:2019 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga“.

12.9. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461 „Geležies ir plieno gaminių lydalinės cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“.

12.10. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr.1-22 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“.

12.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“.

12.12. LR Ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. patvirtintos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.

12.13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Pastaba: Konkursą laimėjusi įmonė, esant poreikiui, po sutarties pasirašymo galės susipažinti su pradėtų įgyvendinti projektų (žr. 5.20 p.) techninių projektų sprendiniais ir KAS teisės aktais.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Projektuojamos tvoros preliminari schema „A“ atkarpa, viso 2 lapai.

2 priedas. Projektuojamos tvoros preliminari schema „B“ atkarpa, viso 2 lapai.

3 priedas. Tvoros elementų principinė išdėstymo skersiniame pjūvyje schema, viso 2 lapai.

3 priedo 1 priedėlis. Rekomenduojamas stulpelių išdėstymo pavyzdys, viso 1 lapas.

3 priedo 2 priedėlis. RKŠ-2-3 tipo ryšių kabelinio šulinio schema, viso 1 lapas.

4 priedas. Projektuojamo kontrolės praleidimo punkto statinių ir įrangos schema su pavyzdžiais, viso 7 lapai.

4 priedo 1 priedėlis. Turniketo įrengimo pavyzdžiai, viso 1 lapas.

4 priedo 2 priedėlis. Draudžiamųjų ženklų (ant perimetro tvoros) pavyzdžiai, viso 1 lapas.

Grupės vadovas mjr. Arūnas Baltuška

SUDERINTA
Programos koordinatorius

plk. Dainius Guzas
2022 m. gegužės 12 d.

PROJEKTUOJAMOS TVOROS PRELIMINARI SCHEMA -„A“ ATKARPA
Bendras ilgis apie 1290 m

1 priedas
(1 lapas)



Žemės sklypo ribos taškų LKS- 94 preliminarios koordinatės			
Taškas	X	Y	Pastabos
A0	6196683,2	460308,93	Projektuojamos tvoros pradžios taškas
A1	6196531,06	460419,59	
A2	6196465,29	460497,75	
A3	6196327,95	460708,96	
A4	6196249,24	460669,63	
A5	6196115,78	460937,13	
A6	6196025,88	460890,02	
A7	6196014,26	460915,5	
A8	6196025	460929	
A9	6195995,42	460994,56	
A10	6195978,28	460986,05	
A11	6195864,31	461074,28	Projektuojamos tvoros pabaigos taškas

LEGENDA:


- projektuojama KPP tvora (vienos eilės);
- projektuojama perimetro tvora (dviejų eilių su sterilia juosta};
- projektuojamas patruliavimo kelias;
- žemės sklypų ribos.

Pastabos:

1. Schemoje pateiktos tik **preliminarios** statinių vietos – jos nėra privalomos.
2. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip du (2) racionalaus užstatymo variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

NT REGISTRE ĮREGISTRUOTI STATINIAI (PROJEKTUOJAMOS TVOROS „A“ ATKARPOJE)

1 priedas
(2 lapas)







Žemės sklypo ribos taškų LKS- 94 preliminarios koordinatės			
Taškas	X	Y	Pastabos
B1	6194948	461494	Projektuojamos tvoros pradžios taškas
B2	6193983	462217	Projektuojamos tvoros pabaigos taškas

PRADĖTO ĮGYVENDINTI KB TVOROS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

2 priedas
(2 lapas)






SEGMENTINĖ TVORA

.1 Segmentinės tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis nei 2150 mm (su 5.3 p. numatyta konstrukcija ne mažesnis nei 2500 mm). Tvoros sekcijos (segmentai) turi būti 3D tipo, sudarytos iš ne mažesnio nei 5 mm skersmens plieninės cinkuotos vielos (be dažymo) su sutvirtinimo briaunomis. Tvoros akučių dydis turi būti ne didesnis nei 200x50 mm. Tvoros tvirtinimo stulpai turi būti įbetonuojami į gruntą cilindro formoje, jų viršus turi būti apsaugotas nuo lietaus poveikio (pvz., užmaunami plastmasiniai kamšteliai). Tvoros sekcijos prie kiekvieno stulpo turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip trijuose taškuose, nerūdijančio plieno kablio formos varžtais su nulaužiama veržle. Tvoros sekcijos ir tvirtinimo stulpai turi būti nudažyti milteliniu būdu ta pačia spalva. Išorinės tvoros stulpai turi būti pagaminti iš plieninių profilių 60x60 mm vamzdžių ar stačiakampių, sienelės storis ne mažesnis nei 3 mm. Tvoros apačioje tarpas tarp tvoros sekcijos ir žemės paviršiaus neturi viršyti 50 mm.



Tvoros elementų principinė išdėstymo skersiniame pjūvyje schema („A“ ir „B“ atkarpose)

3 priedas
(1 lapas)




Pastabos:

1. Schemoje pateiktos tik **preliminarus** tvoros elementų išdėstymas.
2. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip du (2) tvoros sprendinių variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

3 priedas
(2 lapas)

Pageidaujama vartų konstrukcija




Pastabos: tais atvejais, kai dėl vietovės sąlygų, sklypo užstatymo ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 5.3 p nurodytų vartų, projektuotojas gali numatyti ir kitus vartų konstrukcijos, atidarymo ar valdymo sprendinius,

- Stumdomi vartai (standartinis plotis (~4 m.))

- Stumdomi vartai (nestandartiniams kroviniams įvežti (8 m.))


Programinės užduoties
3 priedo 1 priedėlis

REKOMENDUOJAMAS STULPELIŲ IŠDĖSTYMO PAVYZDYS



RKŠ-2-3 TIPO RYŠIŲ KABELINIO ŠULINIO SCHEMA

RKŠ-2-3 Ryšių kabelinis šulinys (įdėtinės dalys, ketinis liukas)




RKŠ 2-3 gabaritai: 1290x1290x1400mm.
RKŠ 2-3 svoris: 1250kg.
Ketaus liuko MTT-L svoris: 100kg.

Pozicija brėžinyje	Pavadinimas	Kiekis gaminyje
1	Ketinis liukas	1
2	G/b žiedas po ketiniu liuku	1
3	Varžtas pritvirtinimui ketiniam liukui	2
4	Inkarinis varžtas M12	8

PROJEKTUOJAMO KONTROLĖS PRALEIDIMO PUNKTO IR TVOROS „A“ ATKARPOS SCHEMA

4 priedas
(1 lapas)



Pastabos:


1. Schemoje pateiktos tik **preliminarios** statinių vietos – jos nėra privalomos.
2. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip du (2) racionalaus užstatymo variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

LEGENDA:

- projektuojama KPP tvora (vienos eilės);
- projektuojama perimetro tvora (dviejų eilių su sterilia juosta;
- projektuojamas patruliavimo kelias;
- žemės sklypų ribos.

4 priedas
(2 lapas)


PROJEKTUOJAMI KONTROLĖS PRALEIDIMO PUNKTO STATINIAI IR ĮRENGINIAI



Stoginės pavyzdys



KPP statinių pavyzdys



LEGENDA:

- projektuojama KPP tvora (vienos eilės);
- projektuojama perimetro tvora (dviejų eilių su sterilia juosta;
- „Jersey" barjerai;
- projektuojamas patruliavimo kelias;
- žemės sklypų ribos;
- projektuojami pėsčiųjų takai;
- projektuojami automobilių vidaus keliai (4 eismo juostų);
- pakeliamas kelio užtvaras (šlagbaumas);
- automobilių priverstinio stabdymo pakeliama kliūtis;
- automobilių greičio lėtinimo kalniukas;
- 2 - automobilių patikros postas;
- 1 - pėsčiųjų patikros postas;
- ⊗ - turniketas pėstiesiems;


Pastabos:


1. Schemoje pateiktos tik **preliminarios** statinių ir įrangos vietos – jos nėra privalomos.
2. Ties įvažiavimo ir išvažiavimo vartais gali būti projektuojamos 2, 3 arba 4 eismo juostos
3. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip tris (3) racionalaus statinių ir įrangos išdėstymo variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

4 priedas
(3 lapas)

PĖSČIŲJŲ PATIKROS POSTO NR.1 SCHEMA

(pastato funkcinių ryšių ir preliminaraus išplanavimo I variantas)








Pastabos:


1. Schemoje pateiktos tik **preliminarios** statinio išplanavimo ir įrangos išdėstymo variantas – jos nėra privalomos.
2. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip du (2) racionalaus statinių išplanavimo ir įrangos išdėstymo variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

4 priedas
(4 lapas)

PĖSČIŲJŲ PATIKROS POSTO NR.1 SCHEMA

(pastato funkcinių ryšių ir preliminaraus išplanavimo II variantas)





Pastabos:


1. Schemoje pateiktos tik **preliminarios** statinio išplanavimo ir įrangos išdėstymo variantas – jos nėra privalomos.
2. Projektuotojas privalo įvertinti esamas sąlygas, teisės aktų reikalavimus ir pateikti ne mažiau kaip du (2) racionalaus statinių išplanavimo ir įrangos išdėstymo variantus, kurie bus derinami projektinių pasiūlymų metu.

4 priedas
(5 lapas)


AUTOMOBILIŲ PATIKROS POSTO NAMELIO NR.2 PAVYZDŽIAI

(pastato funkcinių ryšių ir preliminaraus išplanavimo I variantas)










AUTOMOBILIŲ PASYVAUS IR AKTYVAUS STABDYMO BARJERAI

4 priedas
(6 lapas)



























4 priedas
(7 lapas)

Figure C-1 AIE Operational View




Bendrai KPP reikalinga:


- Šviesoforas (žalia, raudona spalva), virš eismo juostų, informacijai kur bus įleidžiama kur ne;
- Jei teritorijos plotis leidžia – daryti 2 įvažiavimo ir 2 išvažiavimo juostas ties KPP;
- Jei neleidžia – 3 juostos (2 įvažiuoti ir 1 išvažiuoti);

TURNIKETO ĮRENGIMO PAVYZDŽIAI

Figure 3-2: Turnstile/Turnstile with Barbed Wire







Programinės užduoties
4 priedo 2 priedėlis

DRAUDŽIAMŲ ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI ANT PERIMETRO TVOROS

Dydis :297x210 mm, išdėstomi kas 70 m, 1,7 m aukštyje





DRAUDŽIAMŲ STENDŲ PAVYZDŽIAI PRIE PRALEIDIMO PUNKTŲ

Preliminarus dydis :1500x900mm), išdėstomi prieš „A“ zonos šiaurinį ir pietinį praleidimo punktus (KPP). Duomenys bus patikslinti projektinių pasiūlymų metu.



INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 3744, el. p. iva.info@kam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188743887

UAB „Projektų rengimo centras“ 2023-05- Nr.
El. p. info@prc.lt

DĖL PAPILDOMŲ DUOMENŲ PATEIKIMO

UAB „Projektų rengimo centras“ (toliau – Projektuotojas) ir Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – Užsakovas, IVA) 2022 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO219962 / 16P-50, pagal kurią Projektuotojas turi parengti kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, vidaus kelio, kontrolinio punkto ir inžinerinių tinklų) Lakūnų g. 3, Šiaulių m. sav., statybos projektą.

Projektuotojas 2023 m. gegužės 16 d. elektroniniu paštu pateikė užklausą dėl reikalingų papildomų duomenų projektui parengti pateikimo. Teikiame informaciją remdamiesi gauta užklausa.

Užsakovas teikia prognozuojamus duomenis apie transporto priemonių judėjimo intensyvumą, ašių skaičių ir numatomas apkrovas į ašį:

1) patruliavimo kelias:
   - apie 30 vnt. per parą dviašių transporto priemonių su vertinama apkrova 1–2 tonos į ašį;
   - apie 6 vnt. per parą dviašių transporto priemonių su vertinama apkrova 5 tonos į ašį.
2) vidinis kelias ir kontrolinis praleidimo punktas:
   - apie 300 vnt. per parą lengvųjų dviašių transporto priemonių su vertinama apkrova iki 1 tonos į ašį (administracinis transportas);
   - apie 10 vnt. per parą dviašių transporto priemonių su vertinama apkrova 1–2 tonos į ašį (prekių pristatymo transportas);
   - apie 50 vnt. per parą dviašių ir triašių transporto priemonių su vertinama apkrova 12 tonų į ašį (aptarnaujanti, priešgaisrinė ir statybinė technika);
   - galima per parą 1 transporto priemonė 6 ašių su 12 tonų į ašį apkrova (sunkiosios karinės technikos transportavimas).

Vykstant Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtrai, 5 metų laikotarpiu galima prognozuoti 20 proc. intensyvumo padidėjimą.

Direktorius Giedrius Vanagas

Arnas Klipčius, mob. tel. 8 658 35 623, el. p. arnas.klipcius@kam.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMŲ DUOMENŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. IS-646
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-17 15:05:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-17 15:05:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-17 15:15:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-17 15:15:24 Dokumentų valdymo sistema Avilys

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 3744, el. p. iva.info@kam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188743887

UAB „Projektų rengimo centras“ 2023-08- Nr.
El. p. info@prc.lt

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA) išnagrinėjo UAB „Projektų rengimo centras“ (toliau – rangovas) 2023 m. rugpjūčio 11 d. paštu pateiktus patikslintus kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus (toliau – PP) ir informuoja, kad PP yra pritarta.

Rengiant techninį projektą (toliau – TP) turi būti:

1. Parengta praleidimo punkto teritorijos ryšių trasų smulkesnė detalizacija: užtvarams, įeigos kontrolei, vaizdo stebėjimo sistemai, turniketams ir pan. (brėžinys 2215-XX-PP-SP-09), taip pat pateiktas sterilios juostos apšvietimo ir ryšių (elektroninių apsaugos sistemų (toliau – EAS) stulpelių) išdėstymas.
2. Pateikti tinkami EAS stulpelių išdėstymo sprendiniai (brėžiniuose 2215-XX-PP-SP1-04 ir 08), suderinti su vartų ir sterilios zonos įrengimu.
3. Praleidimo punkte, numatyti PP pateiktas II šildymo variantas oras-oras.
4. Atsižvelgta ir išpildytas programinės užduoties 5.1.1 papunkčio reikalavimas dėl rakinamų ryšių šulinių.
5. Akcentuota, kad tinklų apsauginių vamzdžių ir šulinių sistema turi būti sandari.
6. Žemiausiuose griovių taškuose įrengiamų infiltracinių šulinių sprendiniai patikslinti ir susieti su grunto tyrimų išvada.

Prašome projektuotoją, vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 18 d. sudarytos pirkimo sutarties Nr. CPO219962 / 16P-50 (toliau – sutartis) ir 2023 m. rugsėjo 21 d. sudaryto sutarties priedo Nr. 3 „2022-08-24 d. sudaryto paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko patikslinimas“ Nr. VL-1254 nuostatomis, rengti statinio projektavimo užduotį ir teikti IVA iki 2023 m. rugsėjo 13 d.

Direktorius Giedrius Vanagas

Arnas Klipčius, mob. tel. 8 658 35623, el. p. arnas.klipcius@kam.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-25 Nr. IS-1133
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-25 11:01:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-25 11:01:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-25 11:05:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-25 11:05:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 3744, el. p. iva.info@kam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188743887

UAB „Projektų rengimo centras“ 2023-09- Nr.
El. p. info@prc.lt

DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi 2022 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo sutartimi Nr. CPO219962 / 16P-50 (toliau – sutartis) UAB „Projektų rengimo centras“ (toliau – projektuotojas) įsipareigojo suteikti kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliuose, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Informuojame, kad Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA) 2023 m. rugsėjo 19 d. patvirtino kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliuose, statybos ir rekonstravimo projektavimo užduotį Nr. 1P-28 (kopija pridedama).

Prašome projektuotoją, vadovaujantis sutarties ir 2023 m. rugsėjo 21 d. sudaryto sutarties priedo Nr. 3 „2022-08-24 d. sudaryto paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko patikslinimas“ Nr. VL-1254 nuostatomis, rengti kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliuose, statybos ir rekonstravimo techninį projektą ir iki 2024 m. vasario 16 d. (imtinai) teikti IVA.

PRIDEDAMA. 4 lapai.

Direktorius Giedrius Vanagas

Arnas Klipčius, tel. 8 658 35 623, el. p. arnas.klipcius@kam.lt

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU
Direktorius
.....
Giedrius Vanagas

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2023 m. rugsėjo mėn. 19 d. Nr. 1P-28(7.1)
Vilnius

1. Projekto pavadinimas:

Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projektas

2. Projekto rengimo etapai:

2.1. Techninis projektas – statybos darbų pirkimui, projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Statinio projektavimo paslaugų apimtis – pagal 2022 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo sutartį Nr. CPO219962/NR.16P-50 (toliau – Sutartis).

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka rengiant techninį projektą parengti projekto dalis ir kitas projekto dalis atsižvelgiant į statomų ir rekonstruojamų statinių tipo specifiką:

3.1. Bendroji;
3.2. Sklypo sutvarkymo;
3.3. Susisiekimo;
3.4. Architektūros;
3.5. Konstrukcijų;
3.6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
3.7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
3.8. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
3.9. Elektrotechnikos;
3.10. Lauko elektrotechnikos;
3.11. Elektroninių ryšių;
3.12. Lauko ektroninių ryšių (telekomunikacijų);
3.13. Gaisrinės signalizacijos;
3.14. Dujotiekio;
3.15. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
3.16. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
3.17. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
3.18. Kitos dalys atsižvelgiant į statomų ir remontuojamų statinių specifiką.

Projektų sudėtis ir jo dalių sprendinių detalumas (išsamumas) turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

4. Parengti (gauti) statinio projekto rengimo dokumentai:

4.1. Topografinis planas (2022 m. rugsėjo mėn., Nr. TIIIS1-20220929-072038);

4.2. Topografinis planas (2022 m. lapkričio mėn., Nr. TIIIS1-2022-1118-086155);

4.3. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2023 m., tyrimo įregistravimo numeris žemės gelmių tyrimų registre: 42318-2023);

4.4. 2022 m. gegužės 13 d. patvirtinta programinė užduotis Nr. 21VL-14 (7.8.) „Programinė užduotis aviacijos bazės teritorijos perimetro tvoros, Lakūnų g. 3, Šiauliuose (I etapo) statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 28 lapai;

4.5. 2023 m. gegužės 17 d. Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-646 "Dėl papildomų duomenų pateikimo", 2 lapai;

4.6. Projektiniai pasiūlymai: "Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projektas" (2023 m. rugpjūčio mėn.) (toliau – PP), 776 lapai;

4.7. 2023 m. rugpjūčio 25 d. Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1133 "Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams", 2 lapai;

4.8. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1687896, 92 lapai;

4.9. Žemės sklypo planas, 29 lapai;

4.10. AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygos Nr. 23-05595D, 2 lapai.

5. Statytojo reikalavimai (techninė specifikacija):

Projektiniai sprendiniai turi atitikti 2022 m. gegužės 13 d. patvirtintos programinės užduoties Nr. 21VL-14 (7.8.) „Programinė užduotis aviacijos bazės teritorijos perimetro tvoros, Lakūnų g. 3, Šiauliuose (I etapo) statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, (toliau – PU) pagrindines nuostatas bei suderintus esminius projektinių pasiūlymų sprendinius. Vadovautis Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau – IVA) 2023 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. IS-1133 "Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams".

5.1. Projekte numatomo du atskiri statybos etapai:

- I etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "A" atkarpos statyba ir Kontrolinio praleidimo punkto statyba su jai priklausančios teritorijos tvarkymu;
- II etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "B" atkarpos statyba.

5.2. I etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "A" atkarpos statyba ir Kontrolinio praleidimo punkto statyba su jai priklausančios teritorijos tvarkymu

5.2.1 Numatyti dviejų eilių sklypo aptvėrimą 3 m aukščio tvora (išorinė ir vidinė) su pjaunančios vielos spirale. Atstumas tarp išorinės ir vidinės tvoros - 8 m. Bendras išorinės ir vidinės tvoros ilgis apie 2715 m;

5.2.2 Išorinėje tvoroje numatyti stumdomus vartus patekimui į teritoriją. Vidinėje tvoroje numatyti stumdomus vartus patekimui į teritoriją ir vartelius patekimui į sterilią juostą inžinerinių tinklų aptarnavimui;

5.2.3 Numatyti 9 m pločio skaldos dangos sterilią juostą apsaugančią nuo augmenijos atsiradimo;

5.2.4 Sterilioje juostoje numatyti perimetrinį apšvietimą LED tipo šviestuvais;

5.2.5 Sterilioje juostoje numatyti ryšių kanalizacijos požeminių trasų įrengimą su EAS stulpeliais;

5.2.6 Palei vidinę tvorą suprojektuoti asfalto dangos 4,0 - 7,0 m pločio patruliavimo kelią. Patruliavimo kelio preleminarus ilgis - 940 m;

5.2.7 Suprojektuoti patekimą į sklypą numatant 4 eismo juostas po 3,5 m. Dvi eismo juostos įvažiavimui į teritoriją ir dvi eismo juostos išvažiavimui;

5.2.8 Suprojektuoti specialiosios paskirties pastatą - pėsčiųjų patikros postą. Pastate numatyti budėjimo patalpą, lankytojų patikros patalpas, virtuvėlę, poilsio patalpas, inventoriaus patalpą, serverinę, technines patalpas ir sanitarinius mazgus. Pastato bendrasis plotas apie 147 m^2, pastato energinio naudingumo klasė A++;

5.2.9 Pastate suprojektuoti vandentiekio tiekimo tinklus ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus;

5.2.10 Pastate numatyti šildymo sistemą "oras - oras";
5.2.11 Pastate suprojektuoti vėdinimo ir vėsinimo sistemą;
5.2.12 Pastate suprojektuoti įrangą reikalingą lankytojų patikrai;
5.2.13 Pastate numatyti visos įrangos užmaitinimą bei patalpų apšvietimą;
5.2.14 Pastate numatyti ryšių tinklų išvedžiojimą iki darbo vietų;
5.2.15 Pastate numatyti gaisrinę signalizaciją;
5.2.16 Tarp įvažiavimo ir išvažiavimo eismo juostų suprojektuoti specialiosios paskirties pastatą - automobilių patikros punkto pastatą. Pastate numatyti budėjimo patalpą. Pastato bendrasis plotas apie 6 m^2, pastato energinio naudingumo klasė A++;
5.2.17 Pastate numatyti šildymo sistemą "oras - oras" ir vėsinimo sistemą;
5.2.18 Pastate suprojektuoti įrangą reikalingą dokumentų patikrai;
5.2.19 Pastate numatyti visos įrangos užmaitinimą bei patalpų apšvietimą;
5.2.20 Pastate numatyti ryšių tinklų išvėdžiojimą iki darbo vietų;
5.2.21 Pastate numatyti gaisrinę signalizaciją;
5.2.22 Virš eismo juostų ir automobilių patikros punkto numatyti apie 14,00 x 23,00 m stoginę saugančią nuo kritulių;
5.2.23 Ant stoginės virš eismo juostų numatyti informavimo ekranus bei šviesoforus;
5.2.24 Kiekvienoje eismo juostoje numatyti pakėliamus užtvarus bei priverstinio stabdymo įrenginius;
5.2.25 Šalia pieščiųjų patikros pastato numatyti 16 vietų automobilių parkavimo aikštelę.

5.3. II etapas: Tvoros su patruliavimo keliais "B" atkarpos statyba

5.3.1 Numatyti dviejų eilių sklypo aptvėrimą 3 m aukščio tvora (išorinė ir vidinė) su pjaunančios vielos spirale. Atstumas tarp išorinės ir vidinės tvoros - 8 m. Bendras išorinės ir vidinės tvoros ilgis apie 2420 m;
5.3.2 Išorinėje tvoroje numatyti stumdomus vartus patekimui į teritoriją. Vidinėje tvoroje numatyti stumdomus vartus patekimui į teritoriją ir vartelius patekimui į sterilią juostą inžinerinių tinklų aptarnavimui;
5.3.3 Numatyti 9 m pločio skaldos dangos sterilią juostą apsaugančią nuo augmenijos atsiradimo;
5.3.4 Sterilioje juostoje numatyti perimetrinį apšvietimą LED tipo šviestuvais;
5.3.5 Sterilioje juostoje numatyti ryšių kanalizacijos požeminių trasų įrengimą su EAS stulpeliais;
5.3.6 Palei vidinę tvorą suprojektuoti asfalto dangos 4,0 m pločio patruliavimo kelią. Patruliavimo kelio preliminarus ilgis - 1608 m.

5.4. Statinio (jo dalių) ir statinio reikmėms skirtų statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų) pagrindiniai įrengimo reikalavimai:

5.4.1. Nurodyti prie šios statinio projektavimo užduoties pridedamuose dokumentuose.

5.5. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: nėra.

5.6. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: nėra.

5.7. Techniniai, architektūriniai, kokybės ir kiti sprendinių reikalavimai pagal statinio projekto dalis:

5.7.1. Rengiant Projektų sprendinius būtina vadovautis prie šios statinio projektavimo užduoties pridedamuose dokumentuose nurodytais reikalavimais;

5.7.2. Techninio projekto sudėtis ir jų dalių sprendinių detalumas (išsamumas) turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

5.7.3. Užtikrinti inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų poreikį, atitinkantį statinius naudosiančių žmonių poreikius bei laikomų/saugomų vertybių sąlygas (pagal užsakovo pateiktus parametrus) ir įgyvendinti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytus reikalavimus;

5.7.4. Projektuojami statiniai turi atitikti esminius statinių reikalavimus;

5.7.5. Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminių (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai), su nuorodomis į norminius dokumentus, nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

5.7.6. Projektuojami statiniai turi atitikti esminius statinių reikalavimus.

5.8. Statinio projektavimo ir statybos eiliškumas – pagal sutarties nuostatas.

5.9. Statinio projekto derinimas su KAM vienetais ir kitais subjektais:

5.9.1. Statinio naudotoju;

5.9.2. Užsakovu;

5.9.3. Kitomis institucijomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.10. Statinio projekto įforminimo, komplektavimo ir pateikimo statytojui reikalavimai:

5.10.1. Projektas įforminamas ir komplektuojamas LST 1516 nustatyta tvarka;

5.10.2. Pateikti suderinto su Užsakovu Projektų 4 vnt. popierinių bylų egzempliorius ir 1 vnt. skaitmeninę bylą.

6. Duomenys apie statytojo pasirinktus ar turimus įrenginius – nėra.

7. Kiti reikalavimai ir duomenys – nėra.

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. gegužės 13 d. patvirtinta programinė užduotis Nr. 21VL-14 (7.8.) „Programinė užduotis aviacijos bazės teritorijos perimetro tvoros, Lakūnų g. 3, Šiauliuose (I etapo) statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 28 lapai;

2. 2023 m. gegužės 17 d. Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-646 „Dėl papildomų duomenų pateikimo“;

3. Projektiniai pasiūlymai: "Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projektas" (2023 m. rugpjūčio mėn.) (toliau – PP), 468 lapai;

4. 2023 m. rugpjūčio 25 d. Infrastruktūros valdymo agentūros raštas Nr. IS-1133 „Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams“, 2 lapai.

5. 2023 m. rugsėjo 12 d. AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygos Nr. 23-05595D, 2 lapai.

Infrastruktūros valdymo agentūra Pirmojo projektų valdymo skyrius skyriaus vedėjas		Arūnas Bėta
.....	.....	.....
(dokumento rengėjo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Statinio projekto vadovas		Tadeuš Meškunec (At. Nr. 31324)
.....	.....	.....
(dokumento rengėjo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-20 Nr. IS-1255
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-20 11:48:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-20 11:48:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-20 12:46:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-20 12:46:26 Dokumentų valdymo sistema Avilys

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677.
Bazės duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai,
tel. +370 41 59 21 04, faks. +370 41 59 21 92, el. p. laf.ab@mil.lt, filialo kodas 300058177,
elektroninio pristatymo dėžutės adresas 300058177

UAB „Projektų rengimo centras“ 2024- Nr. IS-
Mindaugui Čepuliui
info@prc.lt

DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PRISIJUNGIMO

Rengiant Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo projektą reikia:

1. elektros energiją pajungti nuo esamų vidaus inžinerinių tinklų, priklausančių Lietuvos kariuomenei:

1.1. praleidimo punktas jungiamas nuo MTP-5-1 transformatorinės, įrengiamas galingumas iki 90 kW;

1.2. A ruožo apšvietimas jungiamas nuo MP-5-1 transformatorinės, įrengiamas galingumas iki 10 kW;

1.3. B ruožo apšvietimas jungiamas nuo prie III zonos praleidžiamo punkto paskirstymo skydo, įrengiamas galingumas iki 6 kW;

2. iškelti pagal projektą 10 kV kabelius:

2.1. SP-35 – MTP-5-1, 3x95mm^2 kabelis;

2.2. SP-35 – TR-14, 3x50 mm^2 kabelis;

2.3. SP-35 – TR-4, 3x50 mm^2 kabelis.

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas plk. ltn. Algirdas Medeikis

Armantas Rubštaitis, tel. +37064272080

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KOP Aviacijos bazė 300058177, Šiauliai, Lakūnų g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PRISIJUNGIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-03 Nr. IS-355
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALGIRDAS MEDEIKIS, atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ALGIRDAS MEDEIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-31 14:34:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-31 14:36:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 14:53:00 – 2026-06-02 14:53:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-03 08:06:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-03 08:06:43 Dokumentų valdymo sistema Avilys

AB „Energijos skirstymo operatorius“

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 23-05595D

Parengta: 2023-09-12,
Galioja iki: 2025-09-12

Klientas: Lietuvos kariuomenė

Kliento kontaktiniai duomenys: Verkių g. 145A, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37065079769, tadeus.meskunec@prc.lt

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas

Objekto adresas: Lakūnų g. 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Investicinio projekto Nr.: D7A4305595

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 23-05595D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamas/iškeliamas dujotiekis:
Esamas vidutinio slėgio (3 bar) PE d63 dujotiekis sklype Lakūnų g. 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3. Dujotiekio techniniam darbo projekte numatyti:
3.1. esamo vidutinio slėgio dujotiekio tinklo (PE DN63 , inv. Nr TS3231041) ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus, pertvarkymą (perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, iškėlimą, demontavimą);
3.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
3.2.1. parengti pertvarkymo projektą tokios sudėties:
3.2.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
3.2.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
3.2.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
3.2.1.4. brėžiniai;
3.2.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
3.3. Skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais rodikliais https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/dujurangovams/duju-sutarciu-valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html;
3.4. Projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
3.5. Detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia); Esant poreikiui numatyti esamų vartotojų perjungimą;
3.6. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
3.7. Bendrovė skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), Bendrovės naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Bendrovei pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas

dujotiekiui (įrenginiams) įrengti“;
3.8. Projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
3.9. Parengtą projektą pateikti patikrinimui Bendrovei internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir Rangovas > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas;
3.10. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
3.11. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.12. Dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas).
3.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei pertvarkymo, užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Bendrovę ir sudaryti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį (toliau - Sutartis).
3.14. Parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia)
3.15. . **Pagal šias sąlygas turėsite parengti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo projektą, jį suderinti su Bendrove ir atsakingomis institucijomis bei pateikti el. paštu info@eso.lt <mailto:info@eso.lt>. Gavus projektą, parengsime Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.**

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Dujotiekio perkėlimo darbai bus atlikti pagal Kliento lėšomis parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, sudarius Sutartį ir apmokėjus išankstinę preliminarią sąskaitą.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus įkainius).

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Šiauliai 2024 m.

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMO SĄLYGOS

Nr. 3-I-0317/24

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra
Užsakovo adresas: Giedraičių g. 41-101, Vilnius
Objekto pavadinimas ir vieta: Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS IŠKĖLIMUI.

1. Suprojektuoti ir iškelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) ryšių kabelių kanalų sistemą (RKKS) adresu Lakūnų g. 3, Šiauliai, ryšių kabelius kanaluose: **optinius kabelius (*FYOVD2PMU 2x6 SML),* varinius kabelius (2vnt. *TPP 10x2x0.4)***.
2. **UAB „Skaidula“ bei VSAT telekomunikacijų paslaugų teikėjo tinklus bei jų perkėlimą būtina papildomai derinti su jo atstovais.**
3. Ant esamos ryšių trasos būtina montuoti ne mažesnio kaip RKŠ-3 tipo surenkamą iš blokelių ryšių šulinio komplektą ir ne mažesnius kaip RKŠ-2 tipo tarpinius ryšių šulinio komplektus naujoje trasoje.
4. Šulinyje esamą šviesolaidinį kabelį būtina sumovuoti su naujuoju kabeliu, prie movos paliekant po ne mažiau 15m kabelių atsargų, varinį kabelį būtina sumovuoti su naujuoju VMOHBU kabeliu, prie movos paliekant po 5m kabelių atsargų. Visus naikinamus ryšių kanalus šuliniuose po kabelių demontavimo būtina užhermetizuoti.
5. Projektuojant elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus pagal galimybes užtikrinti nenutrūkstamą elektroninių ryšių tinklo veikimą.
6. Išmontuotus Telia varinio tinklo ryšių kabelius pristatyti į Dvaro g. 88, Šiauliai, tel. +370 69843357, kitus senos ryšių trasos elementus išmontuoti ir utilizuoti.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 2 punktu elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbus Užsakovas turi atlikti savo lėšomis.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, iškeliamai elektroninių ryšių infrastruktūrai yra nustatytos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona, kuri yra įregistruota viešajame registre. Su sklypų savininkais, į kurių sklypus yra perkeliama elektroninių ryšių infrastruktūra, suderinti dėl elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos užregistravimo viešajame registre.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, siekiant garantuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įrenginių ir turto apsaugą bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektų veikimo patikimumą, šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar

įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbus **gali atlikti Telia arba Telia šviesolaidinio tinklo priežiūrą vykdantis rangovas**.

5. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sprendinius ir projektą derinti su Telia Projektu_derinimas_Siauliai@telia.lt . Projekto derinimo metu su Užsakovu bus pasirašoma elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sutartis.

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, o kabelių perjungimas pagal suderintą projektą ir tik gavus leidimą kabelių perjungimo darbams:

   6.1. Dėl tinklo plėtros gali būti pasikeitęs kabelių kiekis, todėl Užsakovas ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki infrastruktūros iškėlimo darbų pradžios su Telia turi sutikslinti kabelių kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafiką Telia rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357.

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el.paštu rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357.

8. Telia atstovo iškvietimą infrastruktūros vietos nužymėjimui - trasos parodymui registruoti prieš 3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros perkėlimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Iškeliama elektroninių ryšių infrastruktūra yra ir po iškėlimo lieka Telia nuosavybe. Iškėlimo darbai nuosavybės teisės nekeičia.

11. Telia pasilieka teisę esant būtinumui keisti iškėlimo sąlygas.


12. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 dienų po elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo darbų atlikimo turi pateikti perkeltos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę nuotrauką ir pagal faktą patikslintą projektą el.paštu Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt

13. Perkelta elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui tik šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

PRIEDAI.

1. Priedas Nr. 1
2. Iškėlimo sąlygų sutartis

Tinklo resursų administravimo 3 komanda
vyresnysis inžinierius



Rolandas Venckus

Rolandas Venckus, tel.: (8~698) 43357, el. p. rolandas.venckus@telia.lt
Originalas nebus siunčiamas

Perkeliamoje ryšių trasoje esantys ryšių kabeliai:

Optinis V25/1 ; 1-15-25/1; FYOVD2PMU2X6 SML (12 skaidulų) pakanka kabelio LTC RP 12 (2x6)SM ir 2 movų FOSC 400 A4

Varinis D-30, sp.39864 TPP 10x2 pakanka VMOHBU 10x2x0,5 kabelio ir 2 tiesioginių lygiagretuojančių movų
Varinis D-35,36, sp.39864 TPP 20x2 pakanka VMOHBU 10x2x0,5 kabelio ir 2 tiesioginių lygiagretuojančių movų

Varinis D-38, sp.39864 TPP 10x2 Neveikiantis, demontuoti ir priduoti į Telia

Optinis UAB "Skaidula"
Optinis VSAT

Apžiūros vietoje metu aptikti dar du neidentifikuoti ryšių kabeliai.


Užstatomos esamos Telia Lietuva, AB ryšių trasos vieta



Optinis, V25/1 ; 1-15-25/1; FYOVD2PMU2X6 SML (12 skaidulų) pakanka LTC RP 12 (2x6)SM ir 2 movų FOSC 400 A4



Varinis D-30, sp.39864 TPP 10x2 pakanka VMOHBU 10x2x0,5 kabelio ir 2 tiesioginių lygiagretuojančių movų



Varinis D-35,36, sp.39864 TPP 20x2 pakanka VMOHBU 10x2x0,5 kabelio ir 2 tiesioginių lygiagretuojančių movų



Telia variniai:
TPP 10x2 D-38, sp.39864, demontuoti ir priduoti į Telia




Optinis kabelis VSAT
Optinis kabelis UAB "Skaidula"
131
92
184
182
243
174
226
228
212
211
229
21
1 kab
l= 41.92m
4d100asbc
l= 49.48m
1d100NEZ
l= 100.41m
2d100asbc
l= 26.82m
1d100asbc
l= 26.83m
2d100asbc
l= 22.63m
4d100asbc
l= 70.07m
l= 9.03m
l= 25.3m
l= 4.88m
1/1d40pe
l= 46.77m
4d100asbc
l= 51.47m

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS

2024-06-25 Nr. 3-I-0318/24

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra

Užsakovo adresas: Giedraičių g. 41-101, Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės), susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų, Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:
   1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį ar pėsčiųjų taką, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
   1.2. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;
   1.3. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo projekte ir aiškinamajame rašte.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu Projektu_derinimas_Siauliai@telia.lt
7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el.paštu rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357.
8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas
9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklo resursų administravimo 3 komanda
vyresnysis inžinierius



Rolandas Venckus

Rolandas Venckus, tel.: (8~698) 43357, el. p. rolandas.venckus@telia.lt
Originalas nebus siunčiamas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-05-08 15:33:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1687896**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2014-03-07**
Adresas: **Šiauliai, Lakūnų g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2911-8529**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2901/0017:4 Šiaulių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Teritorijos krašto apsaugos tikslams**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2901-0017-0019**
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2901-0017-0008
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2901-0017-0013
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0309-6144
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0057-5059
Žemės sklypo plotas: **668.5959 ha**
Kelių plotas: **1.5703 ha**
Užstatyta teritorija: **663.8955 ha**
Vandens telkinių plotas: **3.1301 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **5655000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-11-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-08**

2.2. **Pastatas - Administracinis**

Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6011**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **1B2p**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1996**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **242.93 kv. m**
Pagrindinis plotas: **215.66 kv. m**
Tūris: **1164 kub. m**
Užstatytas plotas: **207.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **99050 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **84279 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16248 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.3. **Pastatas - Administracinis**

Unikalus daikto numeris: **2997-4016-3014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **1B3p**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **1348.51 kv. m**
Pagrindinis plotas: **761.69 kv. m**
Tūris: **5386 kub. m**
Užstatytas plotas: **862.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **398236 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **326553 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **195932 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **252.09 kWh/m2/m.**

2.4. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **2997-4016-3028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **2F1p**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **8.09 kv. m**
Pagrindinis plotas: **8.09 kv. m**
Tūris: **18 kub. m**
Užstatytas plotas: **10.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **596 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **441 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **265 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.5. **Pastatas - Mechaninės dirbtuvės**

Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6022**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **2P1p**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **376.33 kv. m**
Pagrindinis plotas: **316.73 kv. m**
Tūris: **1839 kub. m**
Užstatytas plotas: **461.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **69964 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **37 %**
Atkuriamoji vertė: **44077 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4408 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.6. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6033**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **3G1p**
Statybos pabaigos metai: **1968**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1236.48 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1236.48 kv. m**
Tūris: **5746 kub. m**
Užstatytas plotas: **1436.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **215675 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **40 %**
Atkuriamoji vertė: **129405 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **12940 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.7. **Pastatas - Gamybinės dirbtuvės**

Unikalus daikto numeris: **2998-0014-4018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **3P1p**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Rekonstravimo pradžios metai: **2011**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **5900.90 kv. m**
Pagrindinis plotas: **5161.22 kv. m**
Tūris: **58232 kub. m**
Užstatytas plotas: **4978.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196892**
Koordinatė Y: **460116**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2411666 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
Atkuriamoji vertė: **1664157 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **482507 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **26.09 kWh/m2/m.**

2.8. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6044**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **4F1p**
Statybos pabaigos metai: **1953**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **295.42 kv. m**
Pagrindinis plotas: **295.42 kv. m**
Tūris: **1487 kub. m**
Užstatytas plotas: **314.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **65506 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **58 %**
Atkuriamoji vertė: **27513 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2751 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.9. **Pastatas - Tualetas**
Unikalus daikto numeris: **2999-1016-4010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **4H1p**
Statybos pabaigos metai: **1991**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **45.90 kv. m**
Pagrindinis plotas: **35.60 kv. m**
Tūris: **223 kub. m**
Užstatytas plotas: **80.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7475 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
Atkuriamoji vertė: **7176 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4306 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.10. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6055**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **5G1b**
Statybos pabaigos metai: **1990**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **561.03 kv. m**
Pagrindinis plotas: **555.78 kv. m**
Tūris: **3534 kub. m**
Užstatytas plotas: **699.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **132648 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **115404 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11540 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.11. **Pastatas - Slėptuvė**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-4020**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **5H1b**
Statybos pabaigos metai: **1980**

Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Monolitinis betonas**
Stogo danga: **Žolės danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **274.56 kv. m**
Pagrindinis plotas: **225.23 kv. m**
Tūris: **1386 kub. m**
Užstatytas plotas: **420.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23904 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **20796 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **12478 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.12. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6066**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **6G1b**
Statybos pabaigos metai: **1990**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **723.91 kv. m**
Pagrindinis plotas: **717.58 kv. m**
Tūris: **4491 kub. m**
Užstatytas plotas: **873.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **168569 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **146655 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14665 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.13. **Pastatas - Rūkykla**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-4031**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **6H1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **25.94 kv. m**
Pagrindinis plotas: **25.94 kv. m**
Tūris: **89 kub. m**
Užstatytas plotas: **33.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4573 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **3978 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2387 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.14. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6077**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **7G1b**
Statybos pabaigos metai: **1990**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruloninė danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **618.72 kv. m**
Pagrindinis plotas: **612.98 kv. m**
Tūris: **4460 kub. m**
Užstatytas plotas: **783.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **167405 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **145642 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14564 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.15. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6088**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **8G1b**
Statybos pabaigos metai: **1990**

Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruloninė danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **599.85 kv. m**
Pagrindinis plotas: **593.19 kv. m**
Tūris: **4398 kub. m**
Užstatytas plotas: **774.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **165078 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **143618 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14362 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.16. **Pastatas - Mazuto siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-2026**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **8H1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **64.23 kv. m**
Pagrindinis plotas: **49.87 kv. m**
Tūris: **644 kub. m**
Užstatytas plotas: **52.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **63614 Eur**
Atkuriamoji vertė: **39328 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23597 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.17. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-2037**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **9H1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **42.47 kv. m**
Pagrindinis plotas: **42.47 kv. m**
Tūris: **221 kub. m**
Užstatytas plotas: **53.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4946 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4303 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2582 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.18. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-4042**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **10H1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **62.16 kv. m**
Pagrindinis plotas: **62.16 kv. m**
Tūris: **427 kub. m**
Užstatytas plotas: **78.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14833 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **12904 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7743 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.19. **Pastatas - Slėptuvė**
Unikalus daikto numeris: **2998-7012-7019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **11H1b**

Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Monolitinis betonas**
Stogo danga: **Žolės danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **297.30 kv. m**
Pagrindinis plotas: **242.77 kv. m**
Tūris: **1491 kub. m**
Užstatytas plotas: **438.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24951 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **23204 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **13923 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.20. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-7012-7022**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **12H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytų mūras**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **127.83 kv. m**
Pagrindinis plotas: **80.85 kv. m**
Tūris: **762 kub. m**
Užstatytas plotas: **140.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **26334 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **24491 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14694 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.21. **Pastatas - Remonto dirbtuvės su buitinėmis patalpomis ir transformatorine**
Unikalus daikto numeris: **2998-7012-7036**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **13P4b**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Monolitinis betonas**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **7479.30 kv. m**
Pagrindinis plotas: **5200.90 kv. m**
Tūris: **41762 kub. m**
Užstatytas plotas: **2495.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1401969 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **1303831 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **782299 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.22. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6155**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **15G1b**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **289.55 kv. m**
Pagrindinis plotas: **289.55 kv. m**
Tūris: **1412 kub. m**
Užstatytas plotas: **369.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **52999 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **37 %**
Atkuriamoji vertė: **33389 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3339 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.23. **Pastatas - Angaras**

Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6166**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **16G1b**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **279.40 kv. m**
Pagrindinis plotas: **279.40 kv. m**
Tūris: **1498 kub. m**
Užstatytas plotas: **359.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **56227 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **37 %**
Atkuriamoji vertė: **35423 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3542 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.24. **Pastatas - Siurblinė su rezervuaru**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6177**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **17H1p**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **39.78 kv. m**
Pagrindinis plotas: **33.05 kv. m**
Tūris: **233 kub. m**
Užstatytas plotas: **55.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37921 Eur**
Atkuriamoji vertė: **23273 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23273 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.25. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-5016-2014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **18H1p**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **86.91 kv. m**
Pagrindinis plotas: **86.91 kv. m**
Tūris: **582 kub. m**
Užstatytas plotas: **119.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44047 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **36119 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **36119 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-07-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.26. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-5016-1011**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **19H1p**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **87.26 kv. m**
Pagrindinis plotas: **87.26 kv. m**
Tūris: **448 kub. m**
Užstatytas plotas: **119.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44245 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **38050 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **38050 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-07-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.27. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2999-7009-3012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**

Žymėjimas plane: **20H1p**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **108.43 kv. m**
Pagrindinis plotas: **108.43 kv. m**
Tūris: **554 kub. m**
Užstatytas plotas: **106.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37545 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **35668 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **35668 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-07-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.28. **Pastatas - Skrydžių valdymo centras**
Unikalus daikto numeris: **2999-7009-1018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Transporto**
Žymėjimas plane: **21T1p**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **570.67 kv. m**
Pagrindinis plotas: **320.27 kv. m**
Tūris: **3804 kub. m**
Užstatytas plotas: **673.00 kv. m**
Koordinatė X: **6195588**
Koordinatė Y: **461614**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **696247 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **598934 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-01-22**
Vidutinė rinkos vertė: **173772 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-01-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-01-22**

2.29. **Pastatas - Administracinis**
Unikalus daikto numeris: **2999-7005-8013**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **22B3p**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Papr. remonto pradžios metai: **2015**
Papr. remonto pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **2154.75 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1017.14 kv. m**
Tūris: **10177 kub. m**
Užstatytas plotas: **753.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196189**
Koordinatė Y: **460963**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1323000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **11 %**
Atkuriamoji vertė: **1177000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-08-04**
Vidutinė rinkos vertė: **367000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-08-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-07-27**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **D**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **62.24 kWh/m2/m.**

2.30. **Pastatas - Kontrolės postas**
Unikalus daikto numeris: **2999-7009-2026**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Transporto**
Žymėjimas plane: **24H1ž**
Statybos pabaigos metai: **1997**

Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **19.02 kv. m**
Pagrindinis plotas: **19.02 kv. m**
Tūris: **65 kub. m**
Užstatytas plotas: **30.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3475 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **3012 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **605 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-07-29**

2.31. **Pastatas - Administracinis**
Unikalus daikto numeris: **2998-4016-6015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **26B1p**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **329.71 kv. m**
Pagrindinis plotas: **286.81 kv. m**
Tūris: **1362 kub. m**
Užstatytas plotas: **408.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **124247 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **106870 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **21374 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-03-05**

2.32. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-0014-4053**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **26H1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **125.77 kv. m**
Pagrindinis plotas: **125.77 kv. m**
Tūris: **753 kub. m**
Užstatytas plotas: **151.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37569 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **32685 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19611 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.33. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2997-7013-5017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **27F1b**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Žolės danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **450.08 kv. m**
Pagrindinis plotas: **393.17 kv. m**
Tūris: **2470 kub. m**
Užstatytas plotas: **502.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **108897 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **76170 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7617 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-15**

2.34. **Pastatas - Kompresorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-8014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **27H1p**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **283.89 kv. m**
Pagrindinis plotas: **210.93 kv. m**
Tūris: **1610 kub. m**
Užstatytas plotas: **335.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196754.36**
Koordinatė Y: **460062.03**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **77968 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **70171 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **42103 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.35. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2997-7013-5028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **28F1b**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Žolės danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **450.08 kv. m**
Pagrindinis plotas: **393.17 kv. m**
Tūris: **2470 kub. m**
Užstatytas plotas: **502.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **108897 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **76170 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7617 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-15**

2.36. **Pastatas - Korpusas Nr.5**
Unikalus daikto numeris: **2998-2014-7010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **28N1p**
Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **312.66 kv. m**
Pagrindinis plotas: **285.61 kv. m**
Tūris: **1234 kub. m**
Užstatytas plotas: **380.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **86452 Eur**
Atkuriamoji vertė: **76903 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **46142 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.37. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8034**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **29F1b**
Statybos pradžios metai: **1953**
Statybos pabaigos metai: **1953**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **111.14 kv. m**
Pagrindinis plotas: **107.50 kv. m**
Tūris: **363 kub. m**
Užstatytas plotas: **140.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196325.79**
Koordinatė Y: **461148.98**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22735 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **7501 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-28**

2.38. **Pastatas - Slėptuvė**

Unikalus daikto numeris: **2998-2014-7021**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **29H1b**
Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Monolitinis betonas**
Stogo danga: **Žolės danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **74.62 kv. m**
Pagrindinis plotas: **68.82 kv. m**
Tūris: **239 kub. m**
Užstatytas plotas: **118.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7895 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **11 %**
Atkuriamoji vertė: **7027 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4216 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.39. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-6015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **31F1g**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **911.43 kv. m**
Pagrindinis plotas: **911.43 kv. m**
Tūris: **7719 kub. m**
Užstatytas plotas: **955.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23658 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **15168 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9101 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.40. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8094**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **32G1p**
Statybos pradžios metai: **1972**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1100.86 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1100.86 kv. m**
Tūris: **6008 kub. m**
Užstatytas plotas: **1224.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196183.35**
Koordinatė Y: **461217.35**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **226772 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **38 %**
Atkuriamoji vertė: **140755 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **56186 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-28**

2.41. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8150**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **34F1p**
Statybos pradžios metai: **1962**
Statybos pabaigos metai: **1962**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **287.45 kv. m**
Pagrindinis plotas: **274.63 kv. m**

Tūris: **1054 kub. m**
Užstatytas plotas: **329.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196213.16**
Koordinatė Y: **461041.67**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **47498 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**
Atkuriamoji vertė: **23778 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4750 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-28**

2.42. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-7012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **34H1p**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **26.17 kv. m**
Pagrindinis plotas: **26.17 kv. m**
Tūris: **128 kub. m**
Užstatytas plotas: **32.00 kv. m**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.43. **Pastatas - Kuro bazė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8172**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **35F1p**
Statybos pradžios metai: **1955**
Statybos pabaigos metai: **1955**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **47.05 kv. m**
Pagrindinis plotas: **47.05 kv. m**
Tūris: **166 kub. m**
Užstatytas plotas: **62.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196212**
Koordinatė Y: **461109**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12512 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **4113 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-12-14**
Vidutinė rinkos vertė: **1399 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-14**

2.44. **Pastatas - Skrydžių valdymo postas**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-9018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **36H2p**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **122.43 kv. m**
Pagrindinis plotas: **103.97 kv. m**
Tūris: **512 kub. m**
Užstatytas plotas: **80.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35490 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **31941 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19165 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.45. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8207**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **37P1p**
Statybos pradžios metai: **1955**

Statybos pabaigos metai: **1955**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **12.38 kv. m**
Pagrindinis plotas: **12.38 kv. m**
Tūris: **34 kub. m**
Užstatytas plotas: **16.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196199.6**
Koordinatė Y: **461164.03**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2216 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **59 %**
Atkuriamoji vertė: **909 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **182 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-28**

2.46. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2997-6016-1023**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **38F1p**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **60.40 kv. m**
Pagrindinis plotas: **60.40 kv. m**
Tūris: **212 kub. m**
Užstatytas plotas: **71.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **267206 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **221781 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **133069 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.47. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0596-3344**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **38P1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **36.75 kv. m**
Pagrindinis plotas: **36.75 kv. m**
Tūris: **183 kub. m**
Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
Koordinatė X: **6197495.57**
Koordinatė Y: **461324.67**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21722 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **41 %**
Atkuriamoji vertė: **12830 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **12830 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-05-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-05-13**

2.48. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-3150-5792**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **39F1p**
Statybos pradžios metai: **1942**
Statybos pabaigos metai: **1942**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Monolitinis betonas**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **707.47 kv. m**
Pagrindinis plotas: **683.96 kv. m**

Tūris: **2675 kub. m**
Užstatytas plotas: **839.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196282**
Koordinatė Y: **460967**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **182000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **66 %**
Atkuriamoji vertė: **61800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-04-06**
Vidutinė rinkos vertė: **19200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-04-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-03**

2.49. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2997-2019-0019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **41F1g**
Statybos pabaigos metai: **1972**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **380.35 kv. m**
Pagrindinis plotas: **372.99 kv. m**
Tūris: **1373 kub. m**
Užstatytas plotas: **387.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10067 Eur**
Atkuriamoji vertė: **7345 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4407 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.50. **Pastatas - Gamybinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2998-8013-0017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **42P1p**
Statybos pabaigos metai: **1988**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **748.51 kv. m**
Pagrindinis plotas: **574.58 kv. m**
Tūris: **3992 kub. m**
Užstatytas plotas: **840.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **160892 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **144802 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **86881 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.51. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2998-3012-0010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **46F1p**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **298.69 kv. m**
Pagrindinis plotas: **282.80 kv. m**
Tūris: **1289 kub. m**
Užstatytas plotas: **331.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **61401 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **55261 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **33156 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.52. **Pastatas - Raketų surinkimo ir testavimo laboratorija**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-7051**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **50P1b**
Statybos pradžios metai: **2009**

Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **175.02 kv. m**
Pagrindinis plotas: **164.18 kv. m**
Tūris: **1327 kub. m**
Užstatytas plotas: **198.11 kv. m**
Koordinatė X: **6194743.41**
Koordinatė Y: **462263.86**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **78487 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **74432 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Vidutinė rinkos vertė: **21606 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.53. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-2023-8311**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **51G1g**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **988.58 kv. m**
Pagrindinis plotas: **988.58 kv. m**
Tūris: **10255 kub. m**
Užstatytas plotas: **998.00 kv. m**
Koordinatė X: **6193964**
Koordinatė Y: **462677**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **446000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **445000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-08-30**
Vidutinė rinkos vertė: **178000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-08-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-30**

2.54. **Pastatas - Angaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-2084-7627**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **52G1g**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **988.58 kv. m**
Pagrindinis plotas: **988.58 kv. m**
Tūris: **10215 kub. m**
Užstatytas plotas: **998.00 kv. m**
Koordinatė X: **6193909**
Koordinatė Y: **462714**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **444000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **444000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-08-30**
Vidutinė rinkos vertė: **178000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-08-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-30**

2.55. **Pastatas - Kontrolės postas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4425**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Žymėjimas plane: **53O1g**

Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **5.47 kv. m**
Pagrindinis plotas: **5.47 kv. m**
Tūris: **22 kub. m**
Užstatytas plotas: **8.00 kv. m**
Koordinatė X: **6194038.55**
Koordinatė Y: **462305.67**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3012 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3012 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **1208 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.56. **Pastatas - Generatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2993-6007-9031**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **66H1p**
Statybos pabaigos metai: **1936**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **15.08 kv. m**
Pagrindinis plotas: **15.08 kv. m**
Tūris: **55 kub. m**
Užstatytas plotas: **20.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6189 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **48 %**
Atkuriamoji vertė: **3218 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1931 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.57. **Pastatas - Angaras Nr.2**
Unikalus daikto numeris: **2993-6007-9042**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **69P1b**
Statybos pradžios metai: **1936**
Statybos pabaigos metai: **1936**
Papr. remonto pradžios metai: **2005**
Papr. remonto pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2426.13 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2354.91 kv. m**
Tūris: **26621 kub. m**
Užstatytas plotas: **2344.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196715.67**
Koordinatė Y: **460245.06**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1747408 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **524222 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **230658 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-01-12**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **F**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **274.10 kWh/m2/m.**

2.58. **Pastatas - Šilumos mazgas**
Unikalus daikto numeris: **2998-2014-8019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Negyvenamoji**
Žymėjimas plane: **70H1p**

Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **82.68 kv. m**
Pagrindinis plotas: **66.64 kv. m**
Tūris: **368 kub. m**
Užstatytas plotas: **101.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **463 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **384 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **231 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.59. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2993-9012-5015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **71F1p**
Statybos pabaigos metai: **1939**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **23.04 kv. m**
Pagrindinis plotas: **23.04 kv. m**
Tūris: **90 kub. m**
Užstatytas plotas: **30.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3619 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**
Atkuriamoji vertė: **1954 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1173 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.60. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2993-9012-5026**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **72F1p**
Statybos pabaigos metai: **1939**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **59.60 kv. m**
Pagrindinis plotas: **51.74 kv. m**
Tūris: **294 kub. m**
Užstatytas plotas: **77.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **26180 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**
Atkuriamoji vertė: **14137 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8482 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.61. **Pastatas - Administracinis (korpusas nr.3)**
Unikalus daikto numeris: **2997-6016-1012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **74B2p**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **853.25 kv. m**
Pagrindinis plotas: **695.84 kv. m**
Tūris: **4295 kub. m**
Užstatytas plotas: **537.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13272 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **13 %**
Atkuriamoji vertė: **11547 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **6928 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **D**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **302.56 kWh/m2/m.**

2.62. **Pastatas - Praleidimo punktas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1753-5329**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **75B1g**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **37.73 kv. m**
Pagrindinis plotas: **37.73 kv. m**
Tūris: **151 kub. m**
Užstatytas plotas: **47.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196712.88**
Koordinatė Y: **460070.2**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **40547 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **40547 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-11-05**
Vidutinė rinkos vertė: **17551 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-11-05**

2.63. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-2412-2425**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **76P1p**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **51.84 kv. m**
Pagrindinis plotas: **51.84 kv. m**
Tūris: **289 kub. m**
Užstatytas plotas: **65.73 kv. m**
Koordinatė X: **6196892**
Koordinatė Y: **460008**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44312 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **13323 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-08-20**
Vidutinė rinkos vertė: **4257 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-08-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-08-02**

2.64. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7442**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **77P1g**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **184.93 kv. m**
Pagrindinis plotas: **168.55 kv. m**
Tūris: **1198 kub. m**
Užstatytas plotas: **245.00 kv. m**
Koordinatė X: **6195222.1**
Koordinatė Y: **461496**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **92200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **92200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **26800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.65. **Pastatas - Kompleksinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4663-8896**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Žymėjimas plane: **78O4b**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **4023.56 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3208.20 kv. m**
Tūris: **17062 kub. m**
Užstatytas plotas: **1566.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196224.5**
Koordinatė Y: **460848.68**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2559000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2559000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **793000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **21.59 kWh/m2/m.**

2.66. **Pastatas - Katilinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4665-2333**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **79P1g**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **16.95 kv. m**
Pagrindinis plotas: **16.95 kv. m**
Tūris: **52 kub. m**
Užstatytas plotas: **20.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196253.1**
Koordinatė Y: **460889.31**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3640 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3640 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **1130 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.67. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-5099-3183**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **80F1g**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **620.57 kv. m**
Pagrindinis plotas: **561.84 kv. m**
Tūris: **6260 kub. m**

Užstatytas plotas: **641.00 kv. m**
Koordinatė X: **6196758.9**
Koordinatė Y: **460332.4**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **207000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **207000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Vidutinė rinkos vertė: **66100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-27**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **90.42 kWh/m2/m.**

2.68. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5099-3194**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **81G1g**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **457.77 kv. m**
Pagrindinis plotas: **457.77 kv. m**
Tūris: **3719 kub. m**
Užstatytas plotas: **471.00 kv. m**
Koordinatė X: **6194628.84**
Koordinatė Y: **461941.68**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **253000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **253000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Vidutinė rinkos vertė: **35400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-27**

2.69. **Pastatas - Arkinis sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2997-9008-6010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **47F1p(g)**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **552.05 kv. m**
Pagrindinis plotas: **552.05 kv. m**
Tūris: **2859 kub. m**
Užstatytas plotas: **572.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14182 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **11346 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **6807 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.70. **Pastatas - Operacijų valdymo pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5436-6504**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Žymėjimas plane: **82O**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-04-08**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **A+**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **42.59 kWh/m2/m.**

2.71. **Pastatas - Sraigtasparnių angaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-5649-5113**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **84G1g**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-04-19**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **A+**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **47.49 kWh/m2/m.**

2.72. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5111-6715**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-10-23**

2.73. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5111-6726**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-10-23**

2.74. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5124-1435**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-11-13**

2.75. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5124-1446**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-11-13**

2.76. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5887-7340**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Transporto**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-05-23**

2.77. **Pastatas - Kuro rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **2999-7009-1029**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **25F1p**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **67 kub. m**
Užstatytas plotas: **37.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3273 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **3070 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **307 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-07-29**

2.78. **Pastatas - Stoginė**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-9029**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **35I1m**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **283 kub. m**
Užstatytas plotas: **129.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1766 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **1130 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **678 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.79. **Pastatas - Ūkinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2998-2014-8024**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **40I1p**
Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **11 kub. m**
Užstatytas plotas: **4.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17835 Eur**
Atkuriamoji vertė: **15754 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9453 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.80. **Pastatas - Ūkinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2993-6007-9053**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **68I1g**
Statybos pabaigos metai: **1936**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **17 kub. m**
Užstatytas plotas: **8.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **422 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **78 %**
Atkuriamoji vertė: **93 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **56 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.81. **Oro uostas - KOP aviacijos bazės transporto lėktuvų ir naikintuvų peronas**
Aprašymas / pastabos: **Bendras statinio g plotas 111004,06 kv.m (g1 87891,54 kv.m, g2 15118,24 kv.m, g3 6294,64 kv.m, g4 643,16 kv.m, g5 332,56 kv.m, g6 267,13 kv.m, g7 456,79 kv.m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-1969-7662**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **g**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16324000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **16324000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **16324000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.82. **Oro uostas - Riedėjimo kelias**
Unikalus daikto numeris: **4400-5649-5057**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **1c**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-04-19**

2.83. **Oro uostas - Lengvųjų atakos lėktuvų peronas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5299-1723**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-08-21**

2.84. **Oro uostas - MA1 peronas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4345-1250**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b31**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **10227.80 kv. m**
Danga: **Betonas**
Oro uosto kategorija: **Karinis**
Koordinatė X: **6196981.36**
Koordinatė Y: **460580.36**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1836000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **1740000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Vidutinė rinkos vertė: **1740000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-12-17**

2.85. **Oro uostas - Krovinių paskirstymo zonos aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **(b59 29631,99 kv.m, b59-1 372,39 kv.m, b59-2 221,22 kv.m, b59-3 6,72 kv.m, b59-4 22,16 kv.m, b59-5 59,52 kv.m, b5-6 30,60 kv.m, b59-7 131,52 kv.m, b59-8 573,20 kv.m, b59-9 54,26 kv.m, b59-10 96,04 kv.m, b59-11 47,61 kv.m, b59-12 36 kv.m, b59-13 106,88 kv.m, b59-14 287,85 kv.m, b59-15 248,37 kv.m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-4794-6729**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b59**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**

Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **1 vnt.**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3072000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **769000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **769000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.86. **Oro uostas - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4815-2312**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b60**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **175.44 kv. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Betono plytelės**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2970 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **2970 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.87. **Oro uostas - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4815-2323**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b61**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **288.76 kv. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Betono plokštės**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **33000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8260 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **8260 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.88. **Oro uostas - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4815-2356**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b62**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **83.68 kv. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Asfaltas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8210 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2050 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **2050 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.89. **Oro uostas - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4815-2367**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b63**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**

Plotas: **83.99 kv. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Gelžbetonio plokštės**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9610 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2400 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **2400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.90. **Oro uostas - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4815-2389**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b64**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-4015-6233**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **262.29 kv. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Smėlis/skalda**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9520 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2380 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Vidutinė rinkos vertė: **2380 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-10-12**

2.91. **Oro uostas - Orlaivių aikštelė prie A. Gustaičio angaro**
Unikalus daikto numeris: **4400-4345-1229**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b26, b27,**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **3954.15 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Koordinatė X: **6196757.45**
Koordinatė Y: **460248.85**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **374000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **374000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-07**
Vidutinė rinkos vertė: **374000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-07**

2.92. **Oro uostas - Sraigtasparnių peronas (prie riedėjimo takelio M)**
Unikalus daikto numeris: **4400-4345-1242**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b30, b68,**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **11283.43 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Koordinatė X: **6196767.07**
Koordinatė Y: **460403.41**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **967000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **967000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-07**
Vidutinė rinkos vertė: **967000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-07**

2.93. **Oro uostas - Riedėjimo takas "B"**
Unikalus daikto numeris: **4400-4549-3822**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **c53,c53-1,**

Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2633-6245**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Rekonstravimo pradžios metai: **2019**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **19812.90 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Medžiaga: **Asfaltas**
Oro uosto kategorija: **Karinis**
Orlaivių tako rūšis: **Riedėjimo**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2205000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2205000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Vidutinė rinkos vertė: **2205000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-16**

2.94. **Naftos tinklai - Naftos produktų vamzdynas su rezervuarais**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7997**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Naftos tinklų**
Žymėjimas plane: **Z**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1331.12 m**
Medžiaga: **Plienas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **394000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **394000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **394000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.95. **Ryšių (telekomunikacijų) tinklai - Mobilaus ryšio bazinė stotis**
Aprašymas / pastabos: **Mobilaus ryšio bazinė stotis s1 h=40 m, konteineris aparatūrai 27.31 m3, tvora, danga**
Unikalus daikto numeris: **4400-0728-8944**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Ryšių (telekomunikacijų) tinklų**
Žymėjimas plane: **s1**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **38400 Eur**
Atkuriamoji vertė: **24300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **24300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-11-18**

2.96. **Inžineriniai tinklai - LK Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės naikintuvų gaudyklė**
Aprašymas / pastabos: **L=194,41 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1946-0847**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kitų inžinerinių tinklų**
Žymėjimas plane: **G1**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **716230 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **702039 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **702039 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-09**

2.97. **Inžineriniai tinklai - LK Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės naikintuvų gaudyklė**
Aprašymas / pastabos: **L=194,41 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1946-0836**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kitų inžinerinių tinklų**
Žymėjimas plane: **G2**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **716230 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **716230 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**

Vidutinė rinkos vertė: **702039 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-09**

2.98. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D1 L=44,02 m; D2 L=44,02 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5526**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D1,D2**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13091 Eur**
Atkuriamoji vertė: **12685 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **12685 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-28**

2.99. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D3 L=33,78 m; D4 L=33,78 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5615**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D3,D4**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10021 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **9731 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **9731 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-28**

2.100. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D5 L=20 m; D6 L=20m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5580**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D5,D6**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5966 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **5792 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **5792 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-28**

2.101. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D7 L=91,01 m; D8 L=91,01 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5604**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D7,D8**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24907 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **24154 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **24154 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-08**

2.102. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D9 L=100,29 m; D10 L=100,29 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5570**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D9,D10**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27398 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **26587 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **26587 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-08**

2.103. **Inžineriniai tinklai - Diukeris**
Aprašymas / pastabos: **D11 L=36,56 m; D12 L=36,56 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1945-5659**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Žymėjimas plane: **D11,D12**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10890 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **10542 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **10542 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-08**

2.104. **Inžineriniai tinklai - Teritorijos išorinis apšvietimas**
Aprašymas / pastabos: **Elektros kabelis AAVG-4X6=1X16 L=1,331 km,šviestuvai ŽKU-250 (48vnt),atramos(48 vnt).**
Unikalus daikto numeris: **2996-0024-3011**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Statybos pabaigos metai: **1960**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23027 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **5757 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5757 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1999-03-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-03-25**

2.105. **Inžineriniai tinklai - Elektros tiekimo linijos**
Aprašymas / pastabos: **10 kV kabelių linijos L=19565,00 m; 5 kV kabelių linijos L=53805,00 m; 0,4 kV kabelių linijos L=7599,00 m; KTT krašto šviesos; riedėjimo takų krašto šviesos; priartėjimo šviesos 14; priartėjimo šviesos 32; slenkstis 14; slenkstis 32; P.A.P.I.14; P.A.P.I.32**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6244**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Elektros tinklų**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3778921 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2870672 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2870672 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-07-09**

2.106. **Inžineriniai tinklai - Ryšių tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Ryšių kabelinė linija L=14630,00m; nusileidimo sistema ILS-14; nusileidimo sistema ILS-32; sistema DVOR/DME.**
Unikalus daikto numeris: **2999-4015-6255**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Ryšių (telekomunikacijų) tinklų**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6467525 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4317841 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4317841 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-14**

2.107. **Inžineriniai tinklai - Ryšių kanalizacija**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis 130 m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1769-8005**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Ryšių (telekomunikacijų) tinklų**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-12-05**

2.108. **Susisiekimo komunikacijos - II-oji naikintuvų stovėjimo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-2084-7681**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Oro uostų**
Žymėjimas plane: **b3**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-03**

2.109. **Kiti inžineriniai statiniai - Šaligatvis**
Aprašymas / pastabos: **B7 - 47 kv.m; b8 - 5 kv.m; b9 - 5 kv.m; b14 - 208 kv.m;**
Unikalus daikto numeris: **4400-1757-5736**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16103 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **16103 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Vidutinė rinkos vertė: **4663 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-11-17**

2.110. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **B15 - 1104 kv.m; b16 - 645 kv.m; b17 - 947 kv.m;**
Unikalus daikto numeris: **4400-1757-5803**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **153788 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **153788 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Vidutinė rinkos vertė: **44601 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-11-17**

2.111. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **T1-tvora 717,86m, T2-tvora 972,44m, T3-vartai 6m, T4-vartai 20m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4436**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **T**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2009**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **139018 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **139018 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **37651 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.112. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4447**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **A1**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10542 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **10542 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **2847 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.113. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3187-5308**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b1**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **77.08 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1010 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **40 %**
Atkuriamoji vertė: **608 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **122 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.114. **Kiti inžineriniai statiniai - Šaligatvis**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4503**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **c1**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **840 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **840 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **226 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.115. **Kiti inžineriniai statiniai - Kuro iškrovimo estakada**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7531**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **E1**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **1 vnt.**
Ilgis: **24.06 m**
Medžiaga: **Metalas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **41900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **41900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **41900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.116. **Kiti inžineriniai statiniai - Estakada**
Aprašymas / pastabos: **E1-172,80kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-0535-8218**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **e1**
Statybos pabaigos metai: **1969**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2468 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **814 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **187 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-28**

2.117. **Kiti inžineriniai statiniai - Pavėsinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4663-8968**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **p1**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **5.82 m**
Plotas: **22.83 kv. m**
Medžiaga: **Medis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2180 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2180 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **458 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.118. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-3187-5264**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t1**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **1.00 m**
Ilgis: **31.36 m**
Medžiaga: **Vielos tinklas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1260 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
Atkuriamoji vertė: **1130 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **226 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.119. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5532-9549**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t1**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.10 m**
Kiekis: **1 vnt.**

Ilgis: **229.26 m**
Medžiaga: **Metalas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **15100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Vidutinė rinkos vertė: **15100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-25**

2.120. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **(Ab1-1 8843,70 kv.m. Ab1-2 820,03 kv.m, Ab1-3 164,32 kv.m, Ab1-4 129,01 kv.m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7497**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **Ab1**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Medžiaga: **Asfaltas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **473000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **473000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **473000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.121. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7504**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **Ab2**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **27.24 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1310 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1310 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **262 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.122. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7475**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **Ab3**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **1247.62 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **60100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **60100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **60100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.123. **Kiti inžineriniai statiniai - Šaligatvis**
Aprašymas / pastabos: **B10 - 35 kv.m;**
Unikalus daikto numeris: **4400-1757-5703**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b10**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2818 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2818 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Vidutinė rinkos vertė: **817 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-11-17**

2.124. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**

Aprašymas / pastabos: **Plotas 781 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2879-3957**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b18**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **50973 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **50973 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **50973 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.125. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-3052-1358**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b26**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **910.08 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **40836 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **32727 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Vidutinė rinkos vertė: **32727 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.126. **Kiti inžineriniai statiniai - Šaligatvis**
Unikalus daikto numeris: **4400-3052-1403**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b27**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **38.09 kv. m**
Danga: **Betono plytelės**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1532 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **1228 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Vidutinė rinkos vertė: **245 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.127. **Kiti inžineriniai statiniai - Amunicijos atvira saugykla**
Unikalus daikto numeris: **4400-3052-1414**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b28**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **500.08 kv. m**
Danga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24618 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **40 %**
Atkuriamoji vertė: **14771 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Vidutinė rinkos vertė: **14771 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.128. **Kiti inžineriniai statiniai - Apsauginis pylimas**
Aprašymas / pastabos: **Apsauginis pylimas 1918 kub.m, pylimo šlaitų tvirtinimai 1323 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3052-1447**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b29**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12077 Eur**
Atkuriamoji vertė: **10745 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-08-18**

Vidutinė rinkos vertė: **10745 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.129. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4667-6178**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b55**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **3664.24 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **157000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **157000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **157000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.130. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4667-6180**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b56**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **407.48 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **23400 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **23400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.131. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4667-6191**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b57**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **145.03 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **2900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.132. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-4667-6204**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b58**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **109.01 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2180 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2180 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **2180 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.133. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **(Tv1 1525,17 m, Tv2 5,65 m, Tv3 6,17 m, Tv4 5,96 m, Tv5 4,51 m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7518**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **Tv1**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.50 m**

Medžiaga: **Vielos tinklas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **125000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **125000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **125000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.134. **Kiti inžineriniai statiniai - Patruliavimo keliukas su aikštele**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4480**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **ž1,A2**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37940 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **37940 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **10282 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.135. **Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5532-9560**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **80l1g**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **6.95 m**
Kiekis: **1 vnt.**
Plotas: **391.66 kv. m**
Medžiaga: **Metalas su karkasu**
Koordinatė X: **6196323**
Koordinatė Y: **461234**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **71900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **71900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Vidutinė rinkos vertė: **71900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-25**

2.136. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **B37 plotas - 112,93 kv.m.; b38 plotas - 12,62 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2700-6697**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b37-38**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **125.55 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **12100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-07-17**
Vidutinė rinkos vertė: **12100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-07-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-07-17**

2.137. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiti inžineriniai statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(b70 aikštelė - 2800,64 kv.m, b71 aikštelė - 2542,19 kv.m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-5532-9527**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b70-b71**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **2 vnt.**
Plotas: **5342.83 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **374000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **374000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Vidutinė rinkos vertė: **374000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-25**

2.138. **Kiti inžineriniai statiniai - Patruliavimo keliukas su aikštele**
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-4490**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **ž2,sk1,A3**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **63716 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **63716 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **17232 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.139. **Kiti inžineriniai statiniai - Kuro bazės technologinė įranga**
Aprašymas / pastabos: **Pildymo kolonėlės-p1,p2,p3;kuro rezervuarai-c1,c2,c3,c4.**
Unikalus daikto numeris: **4400-0549-0020**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (degalinių)**
Statybos pabaigos metai: **1955**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28962 Eur**
Atkuriamoji vertė: **9586 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2201 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-03-21**

2.140. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(betono grindinys 4230 kv.m)**
Unikalus daikto numeris: **2997-4016-3052**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35920 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **57 %**
Atkuriamoji vertė: **15446 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4634 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.141. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(betono grindinys 56660 kv.m., asfalto grindinys 16536 kv.m., šalygatvis 175 kv.m., tvora 1820 m) Nekilnojamasis daiktas padalintas pagal 1993-10-05 priėmimo-perdavimo aktą Nr. 252. Atidalintas nekilnojamasis daiktas įregistruotas registre Nr. 40/145036 (b1-2684,36 kv.m, b2-11331,73 kv.m, b3-25,64 kv.m, t-670,48 m); 44/208280 (b1-4230 kv.m), t-282,88 m)**
Unikalus daikto numeris: **2997-4016-3030**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statusas: **Daiktas performuotas**
Daiktai, kilę iš šio daikto: **nekilnojamasis daiktas Nr. 2994-2001-3077**
nekilnojamasis daiktas Nr. 2994-2001-3099
nekilnojamasis daiktas Nr. 2997-0028-9082
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-1757-5636
nekilnojamasis daiktas Nr. 2994-2001-3088
nekilnojamasis daiktas Nr. 2994-2001-3055
nekilnojamasis daiktas Nr. 2993-6007-6040
nekilnojamasis daiktas Nr. 2997-0028-9017
nekilnojamasis daiktas Nr. 2994-2001-3066
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4345-1242
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-1757-5588
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4345-1250
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4345-1230
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4345-1229
nekilnojamasis daiktas Nr. 2999-4015-6233
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **783004 Eur**
Atkuriamoji vertė: **341468 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **102440 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1999-03-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-20**

2.142. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5678-5890**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-02**

2.143. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5847-5542**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-18**

2.144. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**

Unikalus daikto numeris: **4400-5847-5553**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-18**

2.145. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5848-6969**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-21**

2.146. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5848-6974**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-21**

2.147. **Kiti inžineriniai statiniai - I-oji naikintuvų stovėjimo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-2084-7654**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b4**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-03**

2.148. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5850-9709**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **33**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-24**

2.149. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6624**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b74**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.150. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6630**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b75**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.151. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6641**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b76**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-04**

2.152. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6652**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b77**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.153. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6663**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b78**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.154. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6685**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b79**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.155. **Kiti inžineriniai statiniai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5980-6696**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b80**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.156. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-5850-9696**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t32**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-24**

2.157. **Kiti inžineriniai statiniai - Lietuvos kariuomenės KOP Aviacijos bazės lėktuvų ginkluotės užtaisymo - nuginklavimo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-1700-1962**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statusas: **Formuojamas**

Statybos pradžios metai: **2008**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-10-14**

2.158. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelės**
Aprašymas / pastabos: **Kiemo aikštelės: b4 - 154,45 kv.m; b5 - 17000,18 kv.m; b6 - 8926,09 kv.m; b12 - 242,7 kv.m; b13 - 4015,25 kv.m. Riedėjimo takas (L) b18 - 3917,85 kv.m. Riedėjimo takas (K) b19 - 4500,02 kv.m. Riedėjimo takas (N) b20 - 5724,81 kv.m. Kiemo aikštelė b65 - 2444,21 kv.m, b66 - 484,29 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1757-5588**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2016**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **47409.85 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6752000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
Atkuriamoji vertė: **2854000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Vidutinė rinkos vertė: **2854000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-12-17**

2.159. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **11420,75 kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8548**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1190918 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **297729 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-23**
Vidutinė rinkos vertė: **297729 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-08-22**

2.160. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **T6 - 1520,03m; t2 - 41,53m; t7 - 14,72m; t8 - 176,44m; t9 - 262,45m; t10 - 541,47m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1757-5636**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Rekonstravimo pradžios metai: **2007**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **318872 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
Atkuriamoji vertė: **221559 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Vidutinė rinkos vertė: **64296 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-11-17**

2.161. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **(t22 3319,44 m, t23 5,50 m, t24 4 m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-2633-6201**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-7009-2037**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **402000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **66 %**
Atkuriamoji vertė: **136000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **28800 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-05-30**

2.162. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **(t25 3289,15 m, t30 1834,12 m, t26 4,50 m, t27 12 m, t28 41 m, t29 4 m, t31 3,60 m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-2633-6223**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-7009-2037**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **534000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
Atkuriamoji vertė: **203000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **42700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-05-30**

2.163. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Aprašymas / pastabos: **(t10 2343,66 m, t11 1777,26 m, t12 5,50 m, t13 5,50 m, t14 5,50 m, t15 5,50 m, t16 5,50 m, t17 5,50 m, t18 40 m, t19 5 m, t20 6 m, t21 4,50 m)**
Unikalus daikto numeris: **4400-4621-2377**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2999-7009-2037**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **389000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **57 %**
Atkuriamoji vertė: **160000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Vidutinė rinkos vertė: **33600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-05-30**

2.164. **Kiti inžineriniai statiniai - Estakada**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8615**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **e1**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7994 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **2001 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **542 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.165. **Kiti inžineriniai statiniai - Šulinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8559**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **k1**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1034 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **258 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **70 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.166. **Kiti inžineriniai statiniai - Tualetas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8560**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **v1**

Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1761 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **440 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **119 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.167. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **11649,6 kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8537**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b32**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **735635 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **183909 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **49525 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.168. **Kiti inžineriniai statiniai - Riedėjimo takas A**
Unikalus daikto numeris: **4400-4549-3774**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **c52**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2633-6245**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **7220.96 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1226000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **306000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-04-03**
Vidutinė rinkos vertė: **306000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-04-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-03**

2.169. **Kiti inžineriniai statiniai - Peronas "A"**
Unikalus daikto numeris: **4400-4549-3874**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **c54**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2633-6245**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Rekonstravimo pradžios metai: **2019**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **59503.10 kv. m**
Medžiaga: **Betonas**
Danga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12451000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **3113000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Vidutinė rinkos vertė: **3113000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-16**

2.170. **Kiti inžineriniai statiniai - Riedėjimo takelis M**
Aprašymas / pastabos: **B28 - 7834,47 kv.m; b29 - 1713,9 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-4345-1230**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b28, b29**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**

Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-4016-3030**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1066000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **267000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **267000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-09-23**

2.171. **Kiti inžineriniai statiniai - Oro uosto takai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5706-1937**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **c1-1,A1-1;**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4602-3336**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Rekonstravimo pradžios metai: **2019**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **9325.84 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Danga: **Asfaltbetonis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1104000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **276000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Vidutinė rinkos vertė: **276000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-16**

2.172. **Kiti inžineriniai statiniai - Oro uosto takai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5706-1948**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **c1-50,A1,v**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-4602-3336**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Rekonstravimo pradžios metai: **2019**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **595360.07 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **82556000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **20866000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Vidutinė rinkos vertė: **20866000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-07-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-16**

2.173. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-2628-8491**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **t4,5,6,7,8**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2997-0022-3499**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **72405 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **18072 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Vidutinė rinkos vertė: **4895 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-01**

2.174. **Kelias - Privažiavimo kelias Aerouosto g. 101, Šiaulių m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2695-3451**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
Žymėjimas plane: **KE**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **0.262 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Kelio reikšmė: **Vietinės**
Kelio kategorija: **III**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44312 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **35623 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-07-03**
Vidutinė rinkos vertė: **35623 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-07-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-07-03**

2.175. **Kelias - Priešgaisrinis kelias**
Aprašymas / pastabos: **Kelio ilgis 0,28094 km**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7464**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
Žymėjimas plane: **KE**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.2809 km**
Plotas: **1540.28 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Kelio reikšmė: **Vietinės**
Kelio kategorija: **III**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16500 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **16500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **16500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.176. **Kelias - Kelias tarp pagrindinio ir atsarginio kilimo takų**
Unikalus daikto numeris: **4400-4845-8980**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
Žymėjimas plane: **c55**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.189 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Kelio reikšmė: **Vietinės**
Kelio kategorija: **I**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **46200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **46200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-28**
Vidutinė rinkos vertė: **46200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-28**

2.177. **Kelias - Perimetrinis kelias**
Unikalus daikto numeris: **4400-4859-0330**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
Žymėjimas plane: **c56**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.539 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Kelio reikšmė: **Vietinės**
Kelio kategorija: **I**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **132000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **132000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **132000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-12-04**

2.178. **Kelias - Patruliavimo-gaisrinis kelias**
Unikalus daikto numeris: **4400-5687-3462**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
Žymėjimas plane: **KE1**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.03 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Kelio reikšmė: **Vietinės**
Kelio kategorija: **IIIv**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6060 Eur**
Atkuriamoji vertė: **6060 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-06-09**
Vidutinė rinkos vertė: **6060 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-06-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-09**

2.179. **Kelias (gatvė) - Vietinės reikšmės gatvė**
Unikalus daikto numeris: **4400-5649-5179**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **1g**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-04-19**

2.180. **Dujų tinklai - Antžeminis vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - neypatingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2940-4173**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **177.82 m**
Medžiaga: **Plienas**
Dujotiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4286 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4286 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **4286 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.181. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekis**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2742-9612**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **70.76 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2520 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2520 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Vidutinė rinkos vertė: **2520 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-08-22**

2.182. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-3158-4711**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **12.37 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **752 Eur**
Atkuriamoji vertė: **632 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **632 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.183. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4691-1959**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **26.18 m**

Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **18000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **18000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **18000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.184. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5222-9804**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **104.81 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12600 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **12600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Vidutinė rinkos vertė: **12600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-27**

2.185. **Vandentiekio tinklai - Vandens rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-4748-9129**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **R2**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Tūris: **30 kub. m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **14900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **14900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.186. **Vandentiekio tinklai - Vandens rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-4748-9130**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **R3**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Tūris: **110 kub. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Polietilenas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **36300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **36300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.187. **Vandentiekio tinklai - Priešgaistinis rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-4748-9118**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **R4**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Tūris: **110 kub. m**
Kiekis: **1 vnt.**
Medžiaga: **Polietilenas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **36300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **36300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.188. **Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekis su rezervuaru**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7953**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **VP**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **151.69 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Gaisrinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **59900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **59900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **59900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.189. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekis**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2742-9609**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V1**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **53.37 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2876 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2876 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Vidutinė rinkos vertė: **2876 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-08-22**

2.190. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2943-0219**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V1**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **21.28 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2108 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2108 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **2108 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.191. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7065**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V1**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **27.00 m**
Gylis: **1.7 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.192. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2932-1313**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V2**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **21.28 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2108 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2108 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **2108 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.193. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-4979-3806**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V3**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **136.03 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.194. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7054**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-12**

2.195. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5746-7768**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V6**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-09-27**

2.196. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5746-7790**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V7**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-09-27**

2.197. **Šilumos tinklai - Šiluminiai tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - neypatingas statinys.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2742-9630**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
Žymėjimas plane: **III**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1224.53 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **307866 Eur**
Atkuriamoji vertė: **307866 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2013-08-22**
Vidutinė rinkos vertė: **307866 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-08-22**

2.198. **Nuotekų šalinimo tinklai - Riedėjimo tako Nr. 10 drenažo trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-0992-8801**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **261.08 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5300 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4084 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2013-03-06**
Vidutinė rinkos vertė: **4084 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-06**

2.199. **Nuotekų šalinimo tinklai - Riedėjimo tako Nr. 7 drenažo trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-0992-9642**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **166.37 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3360 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2598 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **2598 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.200. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-2181-8762**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **7078.31 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **484000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **470000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **470000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.201. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-2181-8773**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **146.33 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5180 Eur**
Atkuriamoji vertė: **5040 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **5040 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.202. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-2181-8828**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **479.33 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **26900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **26100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **26100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.203. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-2185-0259**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **99.39 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3500 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3420 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **3420 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.204. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-2186-5585**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **143.34 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5070 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4920 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **4920 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.205. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2188-1012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **139.71 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4920 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4780 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Vidutinė rinkos vertė: **4780 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-05-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-05-19**

2.206. **Nuotekų šalinimo tinklai - Riedėjimo tako Nr. 7 drenažo trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1202**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **166.63 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3389 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2601 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **2601 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.207. **Nuotekų šalinimo tinklai - Riedėjimo tako Nr. 10 drenažo trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1224**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **195.42 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3968 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3041 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-06**
Vidutinė rinkos vertė: **3041 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-06**

2.208. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5084-3838**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **235.07 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22600 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **22600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **22600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.209. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5084-3840**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **743.66 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **77700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **77700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **77700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.210. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5084-3851**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **82.41 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25500 Eur**
Atkuriamoji vertė: **25500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **25500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.211. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-4845-9112**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **15.34 m**
Tūris: **140 kub. m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **48600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **48600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **48600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.212. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5149-7713**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **508.24 m**
Tūris: **25 kub. m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **59300 Eur**
Atkuriamoji vertė: **59300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Vidutinė rinkos vertė: **59300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-12-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-12-17**

2.213. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5186-8490**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **17.87 m**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1380 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1380 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **1380 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.214. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1446**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D1**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2363.08 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **87755 Eur**
Atkuriamoji vertė: **67481 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **67481 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.215. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7232**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D1**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **115.18 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8370 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8370 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Vidutinė rinkos vertė: **8370 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.216. **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2940-4228**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **d1**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.55 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **186 Eur**
Atkuriamoji vertė: **186 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **186 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.217. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1424**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D2**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2733.29 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **103684 Eur**
Atkuriamoji vertė: **80225 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **80225 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.218. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7298**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D2**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **222.55 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16200 Eur**
Atkuriamoji vertė: **16200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Vidutinė rinkos vertė: **16200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.219. **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2943-0240**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **d2**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.17 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **170 Eur**
Atkuriamoji vertė: **170 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **170 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.220. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1435**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D3**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **135.80 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6082 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4692 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **4692 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.221. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7276**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Žymėjimas plane: **D3**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **211.13 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **15600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Vidutinė rinkos vertė: **15600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.222. **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2943-0251**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **d3**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.35 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **178 Eur**
Atkuriamoji vertė: **178 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Vidutinė rinkos vertė: **178 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-02-07**

2.223. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1457**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D4**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2572.74 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **82542 Eur**
Atkuriamoji vertė: **63427 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **63427 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.224. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacija**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7287**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D4**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **187.40 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13800 Eur**
Atkuriamoji vertė: **13800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Vidutinė rinkos vertė: **13800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.225. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1524**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D5**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **727.35 m**

Medžiaga: **Skalda**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14742 Eur**
Atkuriamoji vertė: **11353 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **11353 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.226. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1468**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D6**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **465.57 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9442 Eur**
Atkuriamoji vertė: **7269 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **7269 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.227. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1513**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D7**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **3345.56 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **93837 Eur**
Atkuriamoji vertė: **72115 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **72115 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.228. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklų trasa**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys**
Unikalus daikto numeris: **4400-2654-1413**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **D8**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **484.11 m**
Medžiaga: **Skalda**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9818 Eur**
Atkuriamoji vertė: **7559 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **7559 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-03-04**

2.229. **Nuotekų šalinimo tinklai - Fekalinė kanalizacija**
Aprašymas / pastabos: **Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2742-9585**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **109.26 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21490 Eur**
Atkuriamoji vertė: **21490 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Vidutinė rinkos vertė: **21490 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-08-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-08-22**

2.230. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
Teritorija: **Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija**
Unikalus daikto numeris: **4400-3158-4855**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **8.42 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1380 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1210 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **1210 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.231. **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4441-7110**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2016**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **139.85 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **11000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Vidutinė rinkos vertė: **11000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-13**

2.232. **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4691-1948**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **212.64 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Įvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.233. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-3158-4699**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **30.60 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1950 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1690 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **1690 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.234. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Teritorija: **Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija**
Unikalus daikto numeris: **4400-3158-4800**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**

Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **47.17 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **5140 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **5140 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.235. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Teritorija: **Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija**
Unikalus daikto numeris: **4400-3158-4866**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **13.71 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Beslėginė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1190 Eur**
Atkuriamoji vertė: **984 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Vidutinė rinkos vertė: **984 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-12-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-22**

2.236. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-4691-1926**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **728.31 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Įvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **117000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **117000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Vidutinė rinkos vertė: **117000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-07-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-07**

2.237. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7831**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL1**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **324.32 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **40500 Eur**
Atkuriamoji vertė: **40500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **40500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.238. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7897**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL2**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **109.19 m**

Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22300 Eur**
Atkuriamoji vertė: **22300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **22300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.239. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-3524-7914**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL3**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **55.37 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **41300 Eur**
Atkuriamoji vertė: **41300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Vidutinė rinkos vertė: **41300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-20**

2.240. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5084-3862**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L, D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **413.17 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **32400 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **32400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.241. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-5084-3873**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L, D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **767.11 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **80500 Eur**
Atkuriamoji vertė: **80500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Vidutinė rinkos vertė: **80500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-10**

2.242. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5532-9449**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1-27**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **319.17 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **39000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **39000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Vidutinė rinkos vertė: **39000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-25**

2.243. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus ir drenažo kanalizacijos trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-0679-3880**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL, D**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **18216.79 m**
Medžiaga: **Stikloplastis**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2351000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1422000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-28**
Vidutinė rinkos vertė: **1422000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-28**

2.244. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų trasa**
Unikalus daikto numeris: **4400-4845-9134**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL, D**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2017**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1156.17 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **129000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **129000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-12-04**
Vidutinė rinkos vertė: **129000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-12-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-12-04**

2.245. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5649-5413**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1F**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-04-19**

2.246. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-5649-5479**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL7**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-04-19**

2.247. **Nuotekų šalinimo tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-6086-5865**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-13**

2.248. Priklausinys: **Pastatas - Lietuvos kariuomenės KOPAviacijos bazės eskadrilės operacijų vadavietė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1939-2524**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **40B1p**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **342.23 kv. m**
Pagrindinis plotas: **174.89 kv. m**
Tūris: **1393 kub. m**

Užstatytas plotas: **421.00 kv. m**
Koordinatė X: **6195557**
Koordinatė Y: **461635**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **282090 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **282090 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Vidutinė rinkos vertė: **119323 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-16**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.249.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis - 130,08 m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2009-3667**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **t**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **18623 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **18623 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Vidutinė rinkos vertė: **1118 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-16**

2.250.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **Aa1 - 301 kv.m, Ac1 - 201,09 kv.m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2009-3690**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **Aa1, Ac1**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **31569 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **31569 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Vidutinė rinkos vertė: **1897 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-16**

2.251.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2999-7005-8013, aprašytam p. 2.29.**
Aprašymas / pastabos: **(asfaltas, plytelių danga, nuogrinda, gatv.borteliai, gazon. borteliai)**
Unikalus daikto numeris: **2999-7005-8024**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13076 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **11127 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1113 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-08-15**

2.252.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2998-4013-6015, aprašytam p. 2.39.**
Aprašymas / pastabos: **(stoginės, šulinys)**
Unikalus daikto numeris: **2998-4013-6037**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4304 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3921 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2353 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1996-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-20**

2.253.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2998-7012-7019, aprašytam p. 2.19.**
Aprašymas / pastabos: **(rezervuaras)**
Unikalus daikto numeris: **2998-7012-7040**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25487 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **17841 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10705 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-12-20**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-20**

2.254.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2999-7009-1018, aprašytam p. 2.28.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė 1828,7 kv.m.)**
Unikalus daikto numeris: **2999-7009-1038**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1839 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **15104 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1510 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-10-09**

2.255.
Priklausinys: **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-1168**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **23.70 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1483 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1483 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Vidutinė rinkos vertė: **1483 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-29**

2.256.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų kanalizacijos išvadas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-1098**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KF**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.63 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5879 Eur**
Atkuriamoji vertė: **5879 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Vidutinė rinkos vertė: **5879 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-23**

2.257.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus drenažo trasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1948-2123**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **123.49 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4981 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **4981 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-10**
Vidutinė rinkos vertė: **4981 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-10**

2.258.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus drenažo trasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1948-2134**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **137.58 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6487 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **6487 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-07-10**
Vidutinė rinkos vertė: **6487 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-07-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-07-10**

2.259.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos trasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-1102**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pradžios metai: **2009**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **33.32 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2323 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2323 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Vidutinė rinkos vertė: **2323 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-29**

2.260.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos trasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-1124**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.87 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **230 Eur**
Atkuriamoji vertė: **230 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Vidutinė rinkos vertė: **230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-29**

2.261.
Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos trasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2911-8529, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2010-1135**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **KL**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **50.11 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6661 Eur**
Atkuriamoji vertė: **6661 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Vidutinė rinkos vertė: **6661 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-12-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-12-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3194, aprašytas p. 2.68.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00038**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-07**

4.2.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-5687-3462, aprašytas p. 2.178.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-01-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-26**

4.3.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.**
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.

Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-20**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-20**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5532-9449, aprašyti p. 2.242.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-30-210309-00120**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9549, aprašyti p. 2.119.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-93**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9527, aprašyti p. 2.137.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-94**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9560, aprašyti p. 2.135.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-92**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2010-7051, aprašytas p. 2.52.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200827-00188**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-07**

4.10. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3052-1358, aprašyti p. 2.125.**
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1403, aprašyti p. 2.126.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1414, aprašyti p. 2.127.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1447, aprašyti p. 2.128.
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5264, aprašyti p. 2.118.
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5308, aprašyti p. 2.113.
kelias Nr. 4400-2695-3451, aprašytas p. 2.174.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3158-4711, aprašyti p. 2.182.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4699, aprašyti p. 2.233.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4800, aprašyti p. 2.234.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4855, aprašyti p. 2.230.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4866, aprašyti p. 2.235.
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-178 (5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-07**

4.11. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1242, aprašytas p. 2.92.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00054
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

4.12. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1229, aprašytas p. 2.91.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190425-00057
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

4.13. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1250, aprašytas p. 2.84.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00053
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

4.14. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5149-7713, aprašyti p. 2.212.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-60-190404-000916**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

4.15. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3183, aprašytas p. 2.67.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00037**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

4.16. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3862, aprašyti p. 2.240.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-60-190410-00978**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

4.17. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9112, aprašyti p. 2.211.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3873, aprašyti p. 2.241.
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190404-00976**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

4.18. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5222-9804, aprašyti p. 2.184.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10555**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

4.19. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5186-8490, aprašyti p. 2.213.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10600**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

4.20. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3838, aprašyti p. 2.208.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3840, aprašyti p. 2.209.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3851, aprašyti p. 2.210.
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190412-01071**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-10**

4.21. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2007-12-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00084
2017-05-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-60-170525-00058
2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-14**

4.22. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4663-8896, aprašytas p. 2.65.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9118, aprašyti p. 2.187.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9130, aprašyti p. 2.186.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-10**

4.23. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9129, aprašyti p. 2.185.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-10**

4.24. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4665-2333, aprašytas p. 2.66.**
kiti statiniai Nr. 4400-4663-8968, aprašyti p. 2.117.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6178, aprašyti p. 2.129.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6180, aprašyti p. 2.130.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6191, aprašyti p. 2.131.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6204, aprašyti p. 2.132.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1948, aprašyti p. 2.232.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-14**

4.25. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4691-1959, aprašyti p. 2.183.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1926, aprašyti p. 2.236.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-14**

4.26. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**

Įregistravimo pagrindas: **2005-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

4.27. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4845-8980, aprašytas p. 2.176.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

4.28. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4859-0330, aprašytas p. 2.177.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9134, aprašyti p. 2.244.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00073**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

4.29. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7287, aprašyti p. 2.224.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

4.30. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4441-7065, aprašyti p. 2.191.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7232, aprašyti p. 2.215.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7298, aprašyti p. 2.218.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

4.31. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4979-3806, aprašyti p. 2.193.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

4.32. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7110, aprašyti p. 2.231.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7276, aprašyti p. 2.221.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

4.33. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3524-7442, aprašytas p. 2.64.**
naftos tinklai Nr. 4400-3524-7997, aprašyti p. 2.94.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7531, aprašyti p. 2.115.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3524-7953, aprašyti p. 2.188.
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-160427-00035**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

4.34. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3524-7475, aprašyti p. 2.122.**
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7497, aprašyti p. 2.120.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7504, aprašyti p. 2.121.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7518, aprašyti p. 2.133.
kelias Nr. 4400-3524-7464, aprašytas p. 2.175.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7831, aprašyti p. 2.237.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7897, aprašyti p. 2.238.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7914, aprašyti p. 2.239.
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-179(5.13.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

4.35. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4794-6729, aprašytas p. 2.85.**
oro uostas Nr. 4400-4815-2312, aprašytas p. 2.86.
oro uostas Nr. 4400-4815-2323, aprašytas p. 2.87.
oro uostas Nr. 4400-4815-2356, aprašytas p. 2.88.
oro uostas Nr. 4400-4815-2367, aprašytas p. 2.89.
oro uostas Nr. 4400-4815-2389, aprašytas p. 2.90.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769**
2013-08-14 Pažyma Nr. 12R-1782(35)
2018-01-26 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. PNTK-4-(22.25)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-21**

4.36. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-1969-7662, aprašytas p. 2.81.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8762, aprašyti p. 2.200.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8773, aprašyti p. 2.201.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8828, aprašyti p. 2.202.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2185-0259, aprašyti p. 2.203.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2186-5585, aprašyti p. 2.204.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2188-1012, aprašyti p. 2.205.
Įregistravimo pagrindas: **2011-07-26 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1458-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-13**

4.37. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2023-8311, aprašytas p. 2.53.**
pastatas Nr. 4400-2084-7627, aprašytas p. 2.54.
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. PTN-60-101229-00208**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-18**

4.38. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2633-6201, aprašyti p. 2.161.**
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6223, aprašyti p. 2.162.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.
kiti statiniai Nr. 4400-4621-2377, aprašyti p. 2.163.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

4.39. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3150-5792, aprašytas p. 2.48.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-09-13 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-6876-1030/1016**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-05**

4.40. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4345-1230, aprašyti p. 2.170.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-18**

4.41. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2700-6697, aprašyti p. 2.136.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-122**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-11**

4.42. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-0014-4018, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-01**

4.43. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.**
dujų tinklai Nr. 4400-2940-4173, aprašyti p. 2.180.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2932-1313, aprašyti p. 2.192.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2943-0219, aprašyti p. 2.190.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2940-4228, aprašyti p. 2.216.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0240, aprašyti p. 2.219.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0251, aprašyti p. 2.222.
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-01**

4.44. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9609, aprašyti p. 2.189.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9612, aprašyti p. 2.181.
šilumos tinklai Nr. 4400-2742-9630, aprašyti p. 2.197.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2742-9585, aprašyti p. 2.229.
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140213-00031**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-16**

4.45. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-03-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 274**
1999-04-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 467
2003-03-06 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-922
2003-03-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1000
2003-07-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2863
2004-04-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1282
2004-09-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3638
2005-04-15 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1201
2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

4.46. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-8801, aprašyti p. 2.198.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1224, aprašyti p. 2.207.
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

4.47. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1413, aprašyti p. 2.228.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1424, aprašyti p. 2.217.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1435, aprašyti p. 2.220.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1446, aprašyti p. 2.214.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1457, aprašyti p. 2.223.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1468, aprašyti p. 2.226.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1513, aprašyti p. 2.227.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1524, aprašyti p. 2.225.
Įregistravimo pagrindas: **2006-10-10 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

4.48. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-9642, aprašyti p. 2.199.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1202, aprašyti p. 2.206.
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

4.49. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2118-4436, aprašyti p. 2.111.**
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4447, aprašyti p. 2.112.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4480, aprašyti p. 2.134.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4490, aprašyti p. 2.138.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4503, aprašyti p. 2.114.
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

4.50. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8491, aprašyti p. 2.173.**
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8537, aprašyti p. 2.167.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8559, aprašyti p. 2.165.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8560, aprašyti p. 2.166.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8615, aprašyti p. 2.164.
Įregistravimo pagrindas: **1993-01-20 Įsakymas Nr. 45**
1993-02-01 Įsakymas Nr. 84
2000-03-24 Įsakymas Nr. 306
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

4.51. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2118-4425, aprašytas p. 2.55.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

4.52. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2412-2425, aprašytas p. 2.63.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-06-01 Valdybos sprendimas Nr. 273**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-26**

4.53. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2123, aprašyti p. 2.257.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2134, aprašyti p. 2.258.
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00085**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-15**

4.54. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5526, aprašyti p. 2.98.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5570, aprašyti p. 2.102.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5580, aprašyti p. 2.100.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5604, aprašyti p. 2.101.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5615, aprašyti p. 2.99.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5659, aprašyti p. 2.103.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0836, aprašyti p. 2.97.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0847, aprašyti p. 2.96.
Įregistravimo pagrindas: **2009-08-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090826-00045**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-14**

4.55. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1939-2524, aprašytas p. 2.248.**
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3667, aprašyti p. 2.249.
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3690, aprašyti p. 2.250.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2010-1168, aprašyti p. 2.255.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1098, aprašyti p. 2.256.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1102, aprašyti p. 2.259.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1124, aprašyti p. 2.260.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1135, aprašyti p. 2.261.
Įregistravimo pagrindas: **2010-01-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100122-00014**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-07**

4.56. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "TeleTower", a.k. 302453251**
Daiktas: **ryšių (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-0728-8944, aprašyti p. 2.95.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-02 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-12-21**

4.57. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1753-5329, aprašytas p. 2.62.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1769-8005, aprašyti p. 2.107.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5703, aprašyti p. 2.123.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5736, aprašyti p. 2.109.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5803, aprašyti p. 2.110.
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-15**

4.58. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5636, aprašyti p. 2.160.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-15**

4.59. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0535-8034, aprašytas p. 2.37.**
pastatas Nr. 4400-0535-8094, aprašytas p. 2.40.
pastatas Nr. 4400-0535-8150, aprašytas p. 2.41.
pastatas Nr. 4400-0535-8172, aprašytas p. 2.43.
pastatas Nr. 4400-0535-8207, aprašytas p. 2.45.
pastatas Nr. 4400-0596-3344, aprašytas p. 2.47.
kiti statiniai Nr. 4400-0535-8218, aprašyti p. 2.116.
kiti statiniai Nr. 4400-0549-0020, aprašyti p. 2.139.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769**
2004-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 04/12/13-4
2005-06-16 Raštas
Įrašas galioja: **Nuo 2005-06-16**

4.60. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-7013-5017, aprašytas p. 2.33.**
pastatas Nr. 2997-7013-5028, aprašytas p. 2.35.
pastatas Nr. 2999-4015-6077, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2999-4015-6088, aprašytas p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 04/12/13-4**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-02-07**

4.61. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2999-7009-2026, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 2998-5016-1011, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 2999-7009-3012, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 2998-5016-2014, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 2998-4016-6015, aprašytas p. 2.31.
pastatas Nr. 2999-4015-6011, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2999-4015-6022, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2999-4015-6033, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2999-4015-6044, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2999-4015-6055, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2999-4015-6066, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2999-4015-6155, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 2999-4015-6166, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 2999-4015-6177, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 2999-7009-1029, aprašytas p. 2.77.
inžineriniai tinklai Nr. 2999-4015-6244, aprašyti p. 2.105.
inžineriniai tinklai Nr. 2999-4015-6255, aprašyti p. 2.106.
kiti statiniai Nr. 2999-7005-8024, aprašyti p. 2.251.
kiti statiniai Nr. 2999-7009-1038, aprašyti p. 2.254.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
Įrašas galioja: **Nuo 2004-08-09**

4.62. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-4013-6015, aprašytas p. 2.39.**
pastatas Nr. 2999-1016-4010, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 2997-4016-3014, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2997-4016-3028, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2998-4013-7012, aprašytas p. 2.42.
pastatas Nr. 2997-6016-1012, aprašytas p. 2.61.
pastatas Nr. 2997-6016-1023, aprašytas p. 2.46.
pastatas Nr. 2998-3012-0010, aprašytas p. 2.51.
pastatas Nr. 2998-0014-2026, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2998-0014-2037, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2993-9012-5015, aprašytas p. 2.59.
pastatas Nr. 2993-9012-5026, aprašytas p. 2.60.
pastatas Nr. 2997-9008-6010, aprašytas p. 2.69.
pastatas Nr. 2998-0014-4020, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2998-0014-4031, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 2998-0014-4042, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2998-0014-4053, aprašytas p. 2.32.
pastatas Nr. 2998-7012-7019, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2998-7012-7022, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2998-7012-7036, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2997-2019-0019, aprašytas p. 2.49.
pastatas Nr. 2998-2014-7010, aprašytas p. 2.36.

pastatas Nr. 2998-2014-7021, aprašytas p. 2.38.
pastatas Nr. 2998-2014-8019, aprašytas p. 2.58.
pastatas Nr. 2998-4013-8014, aprašytas p. 2.34.
pastatas Nr. 2998-8013-0017, aprašytas p. 2.50.
pastatas Nr. 2998-2014-8024, aprašytas p. 2.79.
inžineriniai tinklai Nr. 2996-0024-3011, aprašyti p. 2.104.
kiti statiniai Nr. 2998-4013-6037, aprašyti p. 2.252.
kiti statiniai Nr. 2997-4016-3030, aprašyti p. 2.141.
kiti statiniai Nr. 2997-4016-3052, aprašyti p. 2.140.
kiti statiniai Nr. 2998-7012-7040, aprašyti p. 2.253.
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 1999-09-08**

4.63. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9031, aprašytas p. 2.56.**
pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.
pastatas Nr. 2998-4013-9018, aprašytas p. 2.44.
pastatas Nr. 2993-6007-9053, aprašytas p. 2.80.
pastatas Nr. 2998-4013-9029, aprašytas p. 2.78.
Įregistravimo pagrindas: **1999-05-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 644**
1999-08-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 1999-09-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2000-10-17 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-2066**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-12-17**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3194, aprašytas p. 2.68.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00038**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-07**

6.2. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.**
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
2005-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2006-10-10 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 1
2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 2
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00084
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-20**

6.3. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5532-9449, aprašyti p. 2.242.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-30-210309-00120**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

6.4. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9549, aprašyti p. 2.119.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-93**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

6.5. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9527, aprašyti p. 2.137.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-94**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

6.6. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9560, aprašyti p. 2.135.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-92**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

6.7. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, a.k. 188602751**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2010-7051, aprašytas p. 2.52.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200827-00188**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-07**

6.8. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, a.k. 188602751**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3052-1358, aprašyti p. 2.125.**
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1403, aprašyti p. 2.126.

kiti statiniai Nr. 4400-3052-1414, aprašyti p. 2.127.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1447, aprašyti p. 2.128.
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5264, aprašyti p. 2.118.
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5308, aprašyti p. 2.113.
kelias Nr. 4400-2695-3451, aprašytas p. 2.174.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3158-4711, aprašyti p. 2.182.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4699, aprašyti p. 2.233.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4800, aprašyti p. 2.234.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4855, aprašyti p. 2.230.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4866, aprašyti p. 2.235.
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-178 (5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-07**

6.9. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1242, aprašytas p. 2.92.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00054
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

6.10. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1229, aprašytas p. 2.91.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190425-00057
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

6.11. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1250, aprašytas p. 2.84.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00053
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

6.12. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5149-7713, aprašyti p. 2.212.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR-60-190404-000916
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

6.13. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3183, aprašytas p. 2.67.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00037**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-26**

6.14. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3862, aprašyti p. 2.240.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR-60-190410-00978
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

6.15. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9112, aprašyti p. 2.211.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3873, aprašyti p. 2.241.
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR-20-190404-00976
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

6.16. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5222-9804, aprašyti p. 2.184.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10555**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

6.17. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5186-8490, aprašyti p. 2.213.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10600**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-14**

6.18. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3838, aprašyti p. 2.208.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3840, aprašyti p. 2.209.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3851, aprašyti p. 2.210.
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**
Nr. ACCR-20-190412-01071
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-10**

6.19. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2007-12-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00084

2017-05-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-170525-00058
2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-14**

6.20. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4663-8896, aprašytas p. 2.65.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9118, aprašyti p. 2.187.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9130, aprašyti p. 2.186.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-10**

6.21. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9129, aprašyti p. 2.185.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-10**

6.22. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4665-2333, aprašytas p. 2.66.**
kiti statiniai Nr. 4400-4663-8968, aprašyti p. 2.117.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6178, aprašyti p. 2.129.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6180, aprašyti p. 2.130.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6191, aprašyti p. 2.131.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6204, aprašyti p. 2.132.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1948, aprašyti p. 2.232.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-14**

6.23. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4691-1959, aprašyti p. 2.183.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1926, aprašyti p. 2.236.
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-14**

6.24. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

6.25. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4845-8980, aprašytas p. 2.176.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

6.26. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4859-0330, aprašytas p. 2.177.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9134, aprašyti p. 2.244.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00073**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

6.27. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7287, aprašyti p. 2.224.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

6.28. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4441-7065, aprašyti p. 2.191.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7232, aprašyti p. 2.215.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7298, aprašyti p. 2.218.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

6.29. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4979-3806, aprašyti p. 2.193.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

6.30. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7110, aprašyti p. 2.231.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7276, aprašyti p. 2.221.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-27**

6.31. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3524-7442, aprašytas p. 2.64.**
naftos tinklai Nr. 4400-3524-7997, aprašyti p. 2.94.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7531, aprašyti p. 2.115.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3524-7953, aprašyti p. 2.188.
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-160427-00035**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

6.32. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3524-7475, aprašyti p. 2.122.**
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7497, aprašyti p. 2.120.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7504, aprašyti p. 2.121.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7518, aprašyti p. 2.133.
kelias Nr. 4400-3524-7464, aprašytas p. 2.175.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7831, aprašyti p. 2.237.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7897, aprašyti p. 2.238.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7914, aprašyti p. 2.239.
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-179(5.13.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

6.33. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4794-6729, aprašytas p. 2.85.**
oro uostas Nr. 4400-4815-2312, aprašytas p. 2.86.
oro uostas Nr. 4400-4815-2323, aprašytas p. 2.87.
oro uostas Nr. 4400-4815-2356, aprašytas p. 2.88.
oro uostas Nr. 4400-4815-2367, aprašytas p. 2.89.
oro uostas Nr. 4400-4815-2389, aprašytas p. 2.90.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769**
2013-08-14 Pažyma Nr. 12R-1782(35)
2018-01-26 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. PNTK-4-(22.25)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-21**

6.34. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-1969-7662, aprašytas p. 2.81.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8762, aprašyti p. 2.200.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8773, aprašyti p. 2.201.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8828, aprašyti p. 2.202.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2185-0259, aprašyti p. 2.203.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2186-5585, aprašyti p. 2.204.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2188-1012, aprašyti p. 2.205.
Įregistravimo pagrindas: **2011-07-26 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1458-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-13**

6.35. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2023-8311, aprašytas p. 2.53.**
pastatas Nr. 4400-2084-7627, aprašytas p. 2.54.
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. PTN-60-101229-00208**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-18**

6.36. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6201, aprašyti p. 2.161.
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6223, aprašyti p. 2.162.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
kiti statiniai Nr. 4400-4621-2377, aprašyti p. 2.163.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
2005-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2006-10-10 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 1
2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 2
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00085
2013-08-14 Pažyma Nr. 12R-1782(35)
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

6.37. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3150-5792, aprašytas p. 2.48.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-09-13 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-6876-1030/1016**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-05**

6.38. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4345-1230, aprašyti p. 2.170.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-18**

6.39. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2700-6697, aprašyti p. 2.136.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-122**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-11**

6.40. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-0014-4018, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-01**

6.41. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.**
dujų tinklai Nr. 4400-2940-4173, aprašyti p. 2.180.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2932-1313, aprašyti p. 2.192.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2943-0219, aprašyti p. 2.190.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2940-4228, aprašyti p. 2.216.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0240, aprašyti p. 2.219.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0251, aprašyti p. 2.222.
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-01**

6.42. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9609, aprašyti p. 2.189.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9612, aprašyti p. 2.181.
šilumos tinklai Nr. 4400-2742-9630, aprašyti p. 2.197.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2742-9585, aprašyti p. 2.229.
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140213-00031**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-16**

6.43. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.1283 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S17**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.44. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.1283 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S17**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.45. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.3597 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S16**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.46. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.055 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S15**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.47. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.055 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S15**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.48. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0354 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S14**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.49. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.007 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S13**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.50. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.007 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S13**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.51. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0624 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S12**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.52. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0624 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S12**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.53. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0624 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S12**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.54. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.1431 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S11**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.55. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.1431 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S11**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.56. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0114 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S10**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.57. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0114 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S10**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.58. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.3156 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S9**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.59. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.3156 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S9**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.60. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **7.7556 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S8**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.61. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **7.7556 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S8**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.62. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0078 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S4**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.63. **Statinių servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.015 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S7**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.64. **Statinių servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0043 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S6**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.65. **Statinių servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0205 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S5**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.66. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0078 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S4**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.67. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0019 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S3**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.68. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.0019 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S3**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.69. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.2311 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S2**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.70. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.2311 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S2**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.71. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.2958 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S1**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.72. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.2958 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S1**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.73. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Plotas: **0.2958 ha**
Aprašymas: **Pažymėtas plane S1**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

6.74. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-8801, aprašyti p. 2.198.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1224, aprašyti p. 2.207.
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

6.75. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1413, aprašyti p. 2.228.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1424, aprašyti p. 2.217.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1435, aprašyti p. 2.220.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1446, aprašyti p. 2.214.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1457, aprašyti p. 2.223.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1468, aprašyti p. 2.226.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1513, aprašyti p. 2.227.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1524, aprašyti p. 2.225.
Įregistravimo pagrindas: **2006-10-10 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

6.76. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-9642, aprašyti p. 2.199.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1202, aprašyti p. 2.206.
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-17**

6.77. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2118-4436, aprašyti p. 2.111.**
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4447, aprašyti p. 2.112.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4480, aprašyti p. 2.134.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4490, aprašyti p. 2.138.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4503, aprašyti p. 2.114.
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

6.78. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8491, aprašyti p. 2.173.**
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8537, aprašyti p. 2.167.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8559, aprašyti p. 2.165.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8560, aprašyti p. 2.166.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8615, aprašyti p. 2.164.
Įregistravimo pagrindas: **1993-01-20 Įsakymas Nr. 45**
1993-02-01 Įsakymas Nr. 84
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17,18,19,20
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 21,22,23,24
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 25,26,27,28
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 29,30,31,32
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 33,34,35,36
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 37,38,39,40
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 41,42,43,44
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 45,46,47,48
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 49,50,51,52
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 53
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 13,14,15,16
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1,2,3,4,5,6,7
2000-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 8,9,10,11,12
2000-03-24 Įsakymas Nr. 306
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

6.79. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2118-4425, aprašytas p. 2.55.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-06**

6.80. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2123, aprašyti p. 2.257.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2134, aprašyti p. 2.258.
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00085**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-15**

6.81. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5526, aprašyti p. 2.98.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5570, aprašyti p. 2.102.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5580, aprašyti p. 2.100.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5604, aprašyti p. 2.101.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5615, aprašyti p. 2.99.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5659, aprašyti p. 2.103.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0836, aprašyti p. 2.97.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0847, aprašyti p. 2.96.
Įregistravimo pagrindas: **2009-08-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090826-00045**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-14**

6.82. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1939-2524, aprašytas p. 2.248.**
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3667, aprašyti p. 2.249.
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3690, aprašyti p. 2.250.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2010-1168, aprašyti p. 2.255.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1098, aprašyti p. 2.256.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1102, aprašyti p. 2.259.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1124, aprašyti p. 2.260.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1135, aprašyti p. 2.261.
Įregistravimo pagrindas: **2010-01-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100122-00014**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-07**

6.83. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1753-5329, aprašytas p. 2.62.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1769-8005, aprašyti p. 2.107.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5703, aprašyti p. 2.123.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5736, aprašyti p. 2.109.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5803, aprašyti p. 2.110.
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-15**

6.84. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5636, aprašyti p. 2.160.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-15**

6.85. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0535-8034, aprašytas p. 2.37.**
pastatas Nr. 4400-0535-8094, aprašytas p. 2.40.
pastatas Nr. 4400-0535-8150, aprašytas p. 2.41.
pastatas Nr. 4400-0535-8172, aprašytas p. 2.43.
pastatas Nr. 4400-0535-8207, aprašytas p. 2.45.
pastatas Nr. 4400-0596-3344, aprašytas p. 2.47.
kiti statiniai Nr. 4400-0535-8218, aprašyti p. 2.116.
kiti statiniai Nr. 4400-0549-0020, aprašyti p. 2.139.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769**
2004-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 04/12/13-4
2005-06-16 Raštas
Įrašas galioja: **Nuo 2005-06-16**

6.86. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-7013-5017, aprašytas p. 2.33.**
pastatas Nr. 2997-7013-5028, aprašytas p. 2.35.
pastatas Nr. 2999-4015-6077, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2999-4015-6088, aprašytas p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 04/12/13-4**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-02-07**

6.87. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2999-7009-2026, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 2998-5016-1011, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 2999-7009-3012, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 2998-5016-2014, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 2998-4016-6015, aprašytas p. 2.31.
pastatas Nr. 2999-4015-6011, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2999-4015-6022, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2999-4015-6033, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2999-4015-6044, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2999-4015-6055, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2999-4015-6066, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2999-4015-6155, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 2999-4015-6166, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 2999-4015-6177, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 2999-7009-1029, aprašytas p. 2.77.
inžineriniai tinklai Nr. 2999-4015-6244, aprašyti p. 2.105.
inžineriniai tinklai Nr. 2999-4015-6255, aprašyti p. 2.106.
kiti statiniai Nr. 2999-7005-8024, aprašyti p. 2.251.
kiti statiniai Nr. 2999-7009-1038, aprašyti p. 2.254.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-21 Sutartis Nr. 04/07/21-3/2SU-92**
2004-07-22 Steigėjo įsakymas Nr. V-769
Įrašas galioja: **Nuo 2004-08-09**

6.88. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-4013-6015, aprašytas p. 2.39.**
pastatas Nr. 2999-1016-4010, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 2997-4016-3014, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2997-4016-3028, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2998-4013-7012, aprašytas p. 2.42.
pastatas Nr. 2997-6016-1012, aprašytas p. 2.61.
pastatas Nr. 2997-6016-1023, aprašytas p. 2.46.
pastatas Nr. 2998-3012-0010, aprašytas p. 2.51.
pastatas Nr. 2998-0014-2026, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2998-0014-2037, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2993-9012-5015, aprašytas p. 2.59.
pastatas Nr. 2993-9012-5026, aprašytas p. 2.60.
pastatas Nr. 2997-9008-6010, aprašytas p. 2.69.
pastatas Nr. 2998-0014-4020, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2998-0014-4031, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 2998-0014-4042, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2998-0014-4053, aprašytas p. 2.32.
pastatas Nr. 2998-7012-7019, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2998-7012-7022, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2998-7012-7036, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2997-2019-0019, aprašytas p. 2.49.
pastatas Nr. 2998-2014-7010, aprašytas p. 2.36.

pastatas Nr. 2998-2014-7021, aprašytas p. 2.38.
pastatas Nr. 2998-2014-8019, aprašytas p. 2.58.
pastatas Nr. 2998-4013-8014, aprašytas p. 2.34.
pastatas Nr. 2998-4013-9018, aprašytas p. 2.44.
pastatas Nr. 2998-8013-0017, aprašytas p. 2.50.
pastatas Nr. 2998-2014-8024, aprašytas p. 2.79.
inžineriniai tinklai Nr. 2996-0024-3011, aprašyti p. 2.104.
kiti statiniai Nr. 2998-4013-6037, aprašyti p. 2.252.
kiti statiniai Nr. 2997-4016-3030, aprašyti p. 2.141.
kiti statiniai Nr. 2997-4016-3052, aprašyti p. 2.140.
kiti statiniai Nr. 2998-7012-7040, aprašyti p. 2.253.
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-02 Steigėjo įsakymas Nr. 979**
1999-09-03 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 1999-09-08**

6.89. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9031, aprašytas p. 2.56.**
pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.
pastatas Nr. 2998-4013-9018, aprašytas p. 2.44.
pastatas Nr. 2993-6007-9053, aprašytas p. 2.80.
pastatas Nr. 2998-4013-9029, aprašytas p. 2.78.
Įregistravimo pagrindas: **1999-05-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 644**
1999-08-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 1999-09-08**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.**
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. NTA-15**
2020-06-09 Nuomos sutartis Nr. NTS-31
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-20**
Terminas: **Iki 2030-06-09**

7.2. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.**
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-04 Panaudos sutartis Nr. 18-K4-30**
2010-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-K4-30
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-20**
Terminas: **Iki 2015-03-04**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "SANITEX", a.k. 110443493**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.
pastatas Nr. 2998-2014-7010, aprašytas p. 2.36.
pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2999-4015-6011, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-30 Nuomos sutartis Nr. NTS-33**
2020-08-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. NTA-26
Aprašymas: **1,6 kv. m ploto patalpos, administraciniame pastate, pažymėtas plane 22B3p; 0,4 kv. m ploto patalpos, administraciniame pastate, pažymėtas plane 1B2p; 0,4 kv. m ploto patalpos, pastate-angare Nr. 2, pažymėtas plane 69P1b; 0,4 kv. m ploto patalpos, pastate-korpuse Nr. 5, pažymėtas plane 28N1p; 1,6 kv.m. ploto patalpos, pastate-skrydžių valdymo centre, pažymėtas plane 21T1p.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-14**
Terminas: **Nuo 2020-08-07 iki 2021-08-07**

7.4. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. NTA-15**
2020-06-09 Nuomos sutartis Nr. NTS-31
Aprašymas: **Oro uosto takai, unikalus Nr. 4400-4602-3336, pažymėti plane: c1 (7870 kv. m.), c2 (12190 kv. m.), A1 (1210 kv. m.). Šiaurinio perono apšvietimo stulpus su apšvietimo prožektoriais.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-09**
Terminas: **Nuo 2020-06-09 iki 2030-06-09**

7.5. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-4015-6055, aprašytas p. 2.10.**
pastatas Nr. 2999-4015-6066, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2999-4015-6077, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2999-4015-6088, aprašytas p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-11 Nuomos sutartis**
Aprašymas: **5Glb-561.03 kv.m 6G1b-723.91 kv.m 8G1b-599.85kv.m 7G1b-618.72 kv.m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-27**
Terminas: **Nuo 2019-11-11 iki 2024-11-11**

7.6. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Oro navigacija", a.k. 210060460**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-08 Nuomos sutartis**
2019-11-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10-1991
Plotas: **64.80 kv. m**

Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-26**
Terminas: **Nuo 2019-11-11 iki 2024-11-11**

7.7. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, a.k. 188651524**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-4016-3014, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. NTS-15/S-33**
2010-06-18 Panaudos sutartis Nr. NTS-15/S-33
Plotas: **339.12 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-20**
Terminas: **Nuo 2010-06-18 iki 2020-06-18**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-17**
2017-01-25 Nuomos sutartis Nr. NTS-2
2019-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **0.40 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**
Terminas: **Iki 2020-01-24**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-4015-6011, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-17**
2017-01-25 Nuomos sutartis Nr. NTS-2
2019-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **0.40 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**
Terminas: **Iki 2020-01-24**

7.10. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-17**
2017-01-25 Nuomos sutartis Nr. NTS-2
2019-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **1.60 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**
Terminas: **Iki 2020-01-24**

7.11. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-17**
2017-01-25 Nuomos sutartis Nr. NTS-2
2019-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **0.40 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**
Terminas: **Iki 2020-01-24**

7.12. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-2014-7010, aprašytas p. 2.36.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-17**
2017-01-25 Nuomos sutartis Nr. NTS-2
2019-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **0.40 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**
Terminas: **Iki 2020-01-24**

7.13. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6201, aprašyti p. 2.161.
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6223, aprašyti p. 2.162.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
kiti statiniai Nr. 4400-4621-2377, aprašyti p. 2.163.
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-04 Panaudos sutartis Nr. 18-K4-30**
2010-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-K4-30
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**
Terminas: **Iki 2015-03-04**

7.14. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, a.k. 112025254**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-11-26 Nuomos sutartis Nr. N29/02-0301**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**
Terminas: **Iki 2027-11-26**

7.15. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-4015-6077, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1**
2012-11-29 Panaudos sutartis Nr. 111-K4-30
Plotas: **618.72 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-08**
Terminas: **Nuo 2012-11-29 iki 2017-11-29**

7.16. **Sudaryta panaudos sutartis**

Panaudos gavėjas: **Akcinė bendrovė "Oro navigacija", a.k. 210060460**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VN-7**
2010-07-01 Panaudos sutartis Nr. NT1-17
Plotas: **55.87 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-13**
Terminas: **Nuo 2010-07-01 iki 2030-07-01**

7.17. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, a.k. 145907544**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-4015-6066, aprašytas p. 2.12.**
pastatas Nr. 2999-4015-6088, aprašytas p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-04 Panaudos sutartis Nr. 18-K4-30**
2010-03-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-K4-30
Aprašymas: **Unikalus Nr.2999-7009-2037 tvora su vartais 12 m.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-19**
Terminas: **Nuo 2010-03-04 iki 2015-03-04**

7.18. **Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-04-18 Įsakymas Nr. Į-139**
Aprašymas: **2005 birželio 02 d. Kultūros paveldo centro pranešimas Nr. 31. Įregistravimo NKVR Nr. S1054**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-06-06**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **668.5959 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: radiolokatorių apsaugos zonos (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **431.4586 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **668.5959 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **258197.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **27505.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **18718.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.7. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **159549.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.8. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **7200.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.9. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **43.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.10. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **159549.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.11. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **4454.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.12. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **104614.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.13. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **267663.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.14. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **11867.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-03 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-230503-00098**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-03**

10.2. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6086-5865, aprašyti p. 2.247.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-03 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-230503-00098**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-03**

10.3. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**

Duomenis nustatė: **GINTAUTAS MINGAILA**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6086-5865, aprašyti p. 2.247.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-329**
2023-03-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-20**

10.4. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **MANTAS REPEČKA**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186**
2023-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-09**

10.5. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-9008-6010, aprašytas p. 2.69.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-61-221208-00002**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-08**

10.6. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AUŠRA PODREZIENĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-9008-6010, aprašytas p. 2.69.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2650**
2022-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-06**

10.7. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **DAIVA SABALIAUSKAITĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3524-7518, aprašyti p. 2.133.**
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6624, aprašyti p. 2.149.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6630, aprašyti p. 2.150.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6641, aprašyti p. 2.151.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6652, aprašyti p. 2.152.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6663, aprašyti p. 2.153.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6685, aprašyti p. 2.154.
kiti statiniai Nr. 4400-5980-6696, aprašyti p. 2.155.
Įregistravimo pagrindas: **2015-12-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2351**
2022-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-05**

10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3194, aprašytas p. 2.68.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-09-30**

10.9. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3194, aprašytas p. 2.68.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00038
Įrašas galioja: **Nuo 2022-09-30**

10.10. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5436-6504, aprašytas p. 2.70.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą**
Nr. SC-0341-00800/0
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-08**
Terminas: **Nuo 2022-07-04 iki 2032-07-04**

10.11. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AUŠRA PODREZIENĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8537, aprašyti p. 2.167.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2650**
2022-06-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-06-29**

10.12. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5887-7340, aprašytas p. 2.76.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-61-220523-00073**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-23**

10.13. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AUŠRA PODREZIENĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5847-5553, aprašyti p. 2.144.**
kiti statiniai Nr. 4400-5848-6974, aprašyti p. 2.146.
kiti statiniai Nr. 4400-5850-9696, aprašyti p. 2.156.
kiti statiniai Nr. 4400-5850-9709, aprašyti p. 2.148.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2650**
2022-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-29**

10.14. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AUŠRA PODREZIENĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5847-5542, aprašyti p. 2.143.**
kiti statiniai Nr. 4400-5848-6969, aprašyti p. 2.145.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2650**
2022-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-24**

10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ALINA PUIDOKIENĖ
Daiktas: **kelias Nr. 4400-5687-3462, aprašytas p. 2.178.**

Įregistravimo pagrindas: **2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-874**
2021-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-26**

10.16. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-5687-3462, aprašytas p. 2.178.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-01-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-26**

10.17. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **RAMŪNAS SARAKAUSKAS**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5649-5113, aprašytas p. 2.71.**
oro uostas Nr. 4400-5649-5057, aprašytas p. 2.82.
kiti statiniai Nr. 4400-5678-5890, aprašyti p. 2.142.
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5649-5179, aprašytas p. 2.179.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5746-7768, aprašyti p. 2.195.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5746-7790, aprašyti p. 2.196.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5649-5413, aprašyti p. 2.245.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5649-5479, aprašyti p. 2.246.
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2499**
2021-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-16**

10.18. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-14**

10.19. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ALINA PUIDOKIENĖ
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-874**
2021-07-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-14**

10.20. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5706-1937, aprašyti p. 2.171.**
kiti statiniai Nr. 4400-5706-1948, aprašyti p. 2.172.
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-14**

10.21. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-11-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-61-211130-00046**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-30**

10.22. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VALDAS MIKALAUSKAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1739**
2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-24**

10.23. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-24**

10.24. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **AUŠRA PODREZIENĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-4015-6011, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2650**
2021-11-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-18**

10.25. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5649-5113, aprašytas p. 2.71.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-11-04 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą**
Nr. GM-0233-01008/0
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-04**
Terminas: **Nuo 2021-11-04 iki 2031-11-04**

10.26. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **JUSTINA JATUŽYTĖ**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-5299-1723, aprašytas p. 2.83.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304**
2021-07-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-29**

10.27. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9527, aprašyti p. 2.137.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-94

Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-15**

10.28. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9549, aprašyti p. 2.119.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-93
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-15**

10.29. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9560, aprašyti p. 2.135.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. MTV-R1-92
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-15**

10.30. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5532-9449, aprašyti p. 2.242.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-03-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-30-210309-00120
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-13**

10.31. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LIGITA RYBAKOVIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5532-9527, aprašyti p. 2.137.**
kiti statiniai Nr. 4400-5532-9549, aprašyti p. 2.119.
kiti statiniai Nr. 4400-5532-9560, aprašyti p. 2.135.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5532-9449, aprašyti p. 2.242.
Įregistravimo pagrindas: **2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943**
2020-09-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-13**

10.32. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JOLANTA JAKULIENĖ
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2695-3451, aprašytas p. 2.174.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-631**
2013-07-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-02**

10.33. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2695-3451, aprašytas p. 2.174.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-07-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-178 (5.13)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-02**

10.34. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3052-1358, aprašyti p. 2.125.**
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1403, aprašyti p. 2.126.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1414, aprašyti p. 2.127.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1447, aprašyti p. 2.128.
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-178 (5.13)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-02**

10.35. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RAMŪNAS BERNIKAS
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3052-1358, aprašyti p. 2.125.**
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1403, aprašyti p. 2.126.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1414, aprašyti p. 2.127.
kiti statiniai Nr. 4400-3052-1447, aprašyti p. 2.128.
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1754**
2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-02**

10.36. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RAMŪNAS BERNIKAS
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3187-5264, aprašyti p. 2.118.**
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5308, aprašyti p. 2.113.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3158-4711, aprašyti p. 2.182.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4699, aprašyti p. 2.233.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4800, aprašyti p. 2.234.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4855, aprašyti p. 2.230.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4866, aprašyti p. 2.235.
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1754**
2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-01**

10.37. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3187-5264, aprašyti p. 2.118.**
kiti statiniai Nr. 4400-3187-5308, aprašyti p. 2.113.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3158-4711, aprašyti p. 2.182.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4699, aprašyti p. 2.233.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4800, aprašyti p. 2.234.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4855, aprašyti p. 2.230.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3158-4866, aprašyti p. 2.235.
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-178 (5.13)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-01**

10.38. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RAMŪNAS BERNIKAS
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2010-7051, aprašytas p. 2.52.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1754**
2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-30**

10.39. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2010-7051, aprašytas p. 2.52.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-08-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200827-00188
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-30**

10.40. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-5299-1723, aprašytas p. 2.83.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-05-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-200519-00090**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-05-19**

10.41. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-05-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-200519-00090**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-05-19**

10.42. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **KRISTINA URBONĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5436-6504, aprašytas p. 2.70.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-878**
2020-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-22**

10.43. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1250, aprašytas p. 2.84.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5149-7713, aprašyti p. 2.212.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.44. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1250, aprašytas p. 2.84.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00053
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.45. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5149-7713, aprašyti p. 2.212.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-60-190404-000916
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.46. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1229, aprašytas p. 2.91.**
oro uostas Nr. 4400-4345-1242, aprašytas p. 2.92.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.47. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1229, aprašytas p. 2.91.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190425-00057
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.48. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1242, aprašytas p. 2.92.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190423-00054
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.49. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3183, aprašytas p. 2.67.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.50. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3183, aprašytas p. 2.67.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190320-00037
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**

10.51. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **JUSTINA JATUŽYTĖ**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304**
2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-25**

10.52. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9112, aprašyti p. 2.211.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3838, aprašyti p. 2.208.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3840, aprašyti p. 2.209.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3851, aprašyti p. 2.210.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3862, aprašyti p. 2.240.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3873, aprašyti p. 2.241.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5186-8490, aprašyti p. 2.213.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.53. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5222-9804, aprašyti p. 2.184.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.54. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5222-9804, aprašyti p. 2.184.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10555
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.55. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9112, aprašyti p. 2.211.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3873, aprašyti p. 2.241.
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-190404-00976
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.56. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3862, aprašyti p. 2.240.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-60-190410-00978
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.57. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5186-8490, aprašyti p. 2.213.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-05-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-10600
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.58. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3838, aprašyti p. 2.208.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3840, aprašyti p. 2.209.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5084-3851, aprašyti p. 2.210.
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-190412-01071
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-07**

10.59. **Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-07 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCR-60-190507-01197**
Aprašymas: **Kapitalinis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-07**

10.60. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-60-190425-00059**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-25**

10.61. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-11**

10.62. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-170525-00058**
2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072
2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-11**

10.63. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9118, aprašyti p. 2.187.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9130, aprašyti p. 2.186.
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-09**

10.64. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9129, aprašyti p. 2.185.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-09**

10.65. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LARYSA MOTIEJAITIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4663-8896, aprašytas p. 2.65.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9118, aprašyti p. 2.187.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9129, aprašyti p. 2.185.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4748-9130, aprašyti p. 2.186.
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-484**
2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-09**

10.66. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4663-8896, aprašytas p. 2.65.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-09**

10.67. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2009-3667, aprašyti p. 2.249.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-03 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-61-181203-00089**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-04**

10.68. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-4013-9018, aprašytas p. 2.44.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-03 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-61-181203-00089**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-04**

10.69. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-03 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-61-181203-00089**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-04**

10.70. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5124-1435, aprašytas p. 2.74.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-11-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-61-181113-00137**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-15**

10.71. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5124-1446, aprašytas p. 2.75.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-11-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-61-181113-00137**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-15**

10.72. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4665-2333, aprašytas p. 2.66.**
kiti statiniai Nr. 4400-4663-8968, aprašyti p. 2.117.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6178, aprašyti p. 2.129.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6180, aprašyti p. 2.130.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6191, aprašyti p. 2.131.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6204, aprašyti p. 2.132.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1948, aprašyti p. 2.232.
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-06-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-476(5.13)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-13**

10.73. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4691-1959, aprašyti p. 2.183.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1926, aprašyti p. 2.236.
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-06-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180627-00097
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-13**

10.74. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LARYSA MOTIEJAITIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4665-2333, aprašytas p. 2.66.**
kiti statiniai Nr. 4400-4663-8968, aprašyti p. 2.117.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6178, aprašyti p. 2.129.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6180, aprašyti p. 2.130.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6191, aprašyti p. 2.131.
kiti statiniai Nr. 4400-4667-6204, aprašyti p. 2.132.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4691-1959, aprašyti p. 2.183.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1926, aprašyti p. 2.236.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4691-1948, aprašyti p. 2.232.
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-484**
2017-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-13**

10.75. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5111-6715, aprašytas p. 2.72.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-61-181023-00131**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

10.76. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5111-6726, aprašytas p. 2.73.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-61-181023-00131**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

10.77. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4845-8980, aprašytas p. 2.176.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2017-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

10.78. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

10.79. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4845-8980, aprašytas p. 2.176.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00074
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

10.80. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4859-0330, aprašytas p. 2.177.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9134, aprašyti p. 2.244.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2017-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

10.81. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-4859-0330, aprašytas p. 2.177.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4845-9134, aprašyti p. 2.244.
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-05-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180521-00073
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

10.82. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5099-3183, aprašytas p. 2.67.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-18 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą**
Nr. SN-0163-00523/0
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-18**
Terminas: **Nuo 2018-10-16 iki 2028-10-16**

10.83. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-18 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą**
Nr. GM-0163-00524/0
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-18**
Terminas: **Nuo 2018-10-17 iki 2028-10-17**

10.84. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **JUSTINA ŽIDONIENĖ**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4345-1230, aprašyti p. 2.170.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2018-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-09-19**

10.85. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7287, aprašyti p. 2.224.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-26**

10.86. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4441-7065, aprašyti p. 2.191.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7232, aprašyti p. 2.215.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7298, aprašyti p. 2.218.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
2017-09-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-26**

10.87. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7110, aprašyti p. 2.231.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7276, aprašyti p. 2.221.
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-460 (5.13)**
2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-392 (1.19)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-26**

10.88. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4979-3806, aprašyti p. 2.193.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-09-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-05-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-180517-00072
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-26**

10.89. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GIEDRIUS LIUBAUSKAS
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4441-7065, aprašyti p. 2.191.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4979-3806, aprašyti p. 2.193.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7110, aprašyti p. 2.231.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7232, aprašyti p. 2.215.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7276, aprašyti p. 2.221.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7287, aprašyti p. 2.224.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4441-7298, aprašyti p. 2.218.
Įregistravimo pagrindas: **2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-19**
2017-09-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-26**

10.90. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3524-7442, aprašytas p. 2.64.**
naftos tinklai Nr. 4400-3524-7997, aprašyti p. 2.94.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7531, aprašyti p. 2.115.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3524-7953, aprašyti p. 2.188.
Įregistravimo pagrindas: **2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-04-27 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-160427-00035
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

10.91. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3524-7475, aprašyti p. 2.122.**
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7497, aprašyti p. 2.120.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7504, aprašyti p. 2.121.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7518, aprašyti p. 2.133.
kelias Nr. 4400-3524-7464, aprašytas p. 2.175.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7831, aprašyti p. 2.237.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7897, aprašyti p. 2.238.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7914, aprašyti p. 2.239.
Įregistravimo pagrindas: **2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-02-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-179(5.13.)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

10.92. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3524-7442, aprašytas p. 2.64.**
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7475, aprašyti p. 2.122.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7497, aprašyti p. 2.120.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7504, aprašyti p. 2.121.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7518, aprašyti p. 2.133.
kiti statiniai Nr. 4400-3524-7531, aprašyti p. 2.115.
kelias Nr. 4400-3524-7464, aprašytas p. 2.175.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3524-7953, aprašyti p. 2.188.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7831, aprašyti p. 2.237.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7897, aprašyti p. 2.238.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3524-7914, aprašyti p. 2.239.
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1528**
2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-22**

10.93. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4794-6729, aprašytas p. 2.85.**
oro uostas Nr. 4400-4815-2312, aprašytas p. 2.86.
oro uostas Nr. 4400-4815-2323, aprašytas p. 2.87.
oro uostas Nr. 4400-4815-2356, aprašytas p. 2.88.
oro uostas Nr. 4400-4815-2367, aprašytas p. 2.89.
oro uostas Nr. 4400-4815-2389, aprašytas p. 2.90.
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-01-26 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. PNTK-4-(22.25)
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-21**

10.94. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
IGNĖ JONAITYTĖ
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4794-6729, aprašytas p. 2.85.**
oro uostas Nr. 4400-4815-2312, aprašytas p. 2.86.
oro uostas Nr. 4400-4815-2323, aprašytas p. 2.87.
oro uostas Nr. 4400-4815-2356, aprašytas p. 2.88.
oro uostas Nr. 4400-4815-2367, aprašytas p. 2.89.
oro uostas Nr. 4400-4815-2389, aprašytas p. 2.90.
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2496**
2017-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-21**

10.95. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-1969-7662, aprašytas p. 2.81.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8762, aprašyti p. 2.200.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8773, aprašyti p. 2.201.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8828, aprašyti p. 2.202.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2185-0259, aprašyti p. 2.203.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2186-5585, aprašyti p. 2.204.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2188-1012, aprašyti p. 2.205.
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-07-26 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1458-(19.34)
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-12**

10.96. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JOLANTA JAKULIENĖ
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8762, aprašyti p. 2.200.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8773, aprašyti p. 2.201.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2181-8828, aprašyti p. 2.202.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2185-0259, aprašyti p. 2.203.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2186-5585, aprašyti p. 2.204.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2188-1012, aprašyti p. 2.205.
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-631**
2011-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-12**

10.97. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JURGITA NORVILAITĖ
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-1969-7662, aprašytas p. 2.81.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-632**
2011-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-12**

10.98. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4549-3822, aprašytas p. 2.93.**
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.
kiti statiniai Nr. 4400-4549-3874, aprašyti p. 2.169.
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

10.99. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2633-6201, aprašyti p. 2.161.**
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6223, aprašyti p. 2.162.
kiti statiniai Nr. 4400-4621-2377, aprašyti p. 2.163.
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2017-06-23 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. 12R-1013
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

10.100. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4549-3774, aprašyti p. 2.168.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2017-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

10.101. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2633-6201, aprašyti p. 2.161.**
kiti statiniai Nr. 4400-2633-6223, aprašyti p. 2.162.
kiti statiniai Nr. 4400-4621-2377, aprašyti p. 2.163.
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2017-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-14**

10.102. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ROBERTAS MIKALIŪNAS
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2023-8311, aprašytas p. 2.53.**
pastatas Nr. 4400-2084-7627, aprašytas p. 2.54.
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1158**
2010-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-17**

10.103. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2023-8311, aprašytas p. 2.53.**
pastatas Nr. 4400-2084-7627, aprašytas p. 2.54.
Įregistravimo pagrindas: **2010-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-12-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. PTN-60-101229-00208
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-17**

10.104. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4663-8896, aprašytas p. 2.65.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-01 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. SC-0125-00392/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-02**
Terminas: **Nuo 2017-08-01 iki 2027-08-01**

10.105. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-20 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSKR-61-170620-00011**
Aprašymas: **Kapitalinis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-20**

10.106. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-4441-7054, aprašyti p. 2.194.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-60-170525-00058**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-26**

10.107. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3150-5792, aprašytas p. 2.48.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-09-13 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-6876-1030/1016**
2017-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-05**

10.108. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ERLANDAS PODREZAS
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3150-5792, aprašytas p. 2.48.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-486**
2017-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-05**

10.109. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTINA ŽIDONIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4345-1230, aprašyti p. 2.170.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2438**
2016-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-18**

10.110. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-4345-1229, aprašytas p. 2.91.**
oro uostas Nr. 4400-4345-1242, aprašytas p. 2.92.
oro uostas Nr. 4400-4345-1250, aprašytas p. 2.84.
kiti statiniai Nr. 4400-4345-1230, aprašyti p. 2.170.
Įregistravimo pagrindas: **2016-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-10-24 Asmens prašymas Nr. IS-719(6.1)
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-18**

10.111. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5588, aprašyti p. 2.158.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00084
2016-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-10-24 Asmens prašymas Nr. IS-719(6.1)

Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-18**

10.112. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1080**
2015-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2015-08-28**

10.113. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-08-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2015-08-28**

10.114. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2700-6697, aprašyti p. 2.136.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1158**
2013-07-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-06**

10.115. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2700-6697, aprašyti p. 2.136.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-07-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2013-08-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. VL-122
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-06**

10.116. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.**
dujų tinklai Nr. 4400-2940-4173, aprašyti p. 2.180.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2932-1313, aprašyti p. 2.192.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2943-0219, aprašyti p. 2.190.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2940-4228, aprašyti p. 2.216.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0240, aprašyti p. 2.219.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0251, aprašyti p. 2.222.
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-29**

10.117. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Uždaroji akcinė bendrovė "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-0014-4018, aprašytas p. 2.7.**
kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.
dujų tinklai Nr. 4400-2940-4173, aprašyti p. 2.180.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2932-1313, aprašyti p. 2.192.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2943-0219, aprašyti p. 2.190.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2940-4228, aprašyti p. 2.216.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0240, aprašyti p. 2.219.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2943-0251, aprašyti p. 2.222.
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-629**
2014-02-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-29**

10.118. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-0014-4018, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-07-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140709-00112
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-29**

10.119. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-2742-9630, aprašyti p. 2.197.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140213-00031
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-14**

10.120. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9609, aprašyti p. 2.189.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9612, aprašyti p. 2.181.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2742-9585, aprašyti p. 2.229.
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140213-00031
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-14**

10.121. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9609, aprašyti p. 2.189.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2742-9612, aprašyti p. 2.181.
šilumos tinklai Nr. 4400-2742-9630, aprašyti p. 2.197.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2742-9585, aprašyti p. 2.229.
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1158**
2013-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-11**

10.122. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140213-00031
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-11**

10.123. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-4016-3014, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0391-0186/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2013-11-04 iki 2023-11-04**

10.124. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7005-8013, aprašytas p. 2.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0391-0187/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2013-11-07 iki 2023-11-07**

10.125. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2997-6016-1012, aprašytas p. 2.61.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0391-0188/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2013-11-07 iki 2023-11-07**

10.126. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2998-0014-4018, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GM-0198-0591/1**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-05-15 iki 2024-05-15**

10.127. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1939-2524, aprašytas p. 2.248.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0132-0178/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2009-12-18 iki 2019-12-18**

10.128. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2911-8529, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-15**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-26**

10.129. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1158**
2014-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2014-04-15**

10.130. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2999-7009-1018, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-04-10 Raštas
Įrašas galioja: **Nuo 2014-04-15**

10.131. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-8801, aprašyti p. 2.198.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1224, aprašyti p. 2.207.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1424, aprašyti p. 2.217.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1435, aprašyti p. 2.220.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1446, aprašyti p. 2.214.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1457, aprašyti p. 2.223.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1468, aprašyti p. 2.226.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1513, aprašyti p. 2.227.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1524, aprašyti p. 2.225.
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1528
2013-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-16**

10.132. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-9642, aprašyti p. 2.199.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1202, aprašyti p. 2.206.
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1528
2013-03-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-16**

10.133. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1413, aprašyti p. 2.228.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1424, aprašyti p. 2.217.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1435, aprašyti p. 2.220.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1446, aprašyti p. 2.214.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1457, aprašyti p. 2.223.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1468, aprašyti p. 2.226.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1513, aprašyti p. 2.227.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1524, aprašyti p. 2.225.
Įregistravimo pagrindas: **2006-10-10 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2013-03-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-16**

10.134. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-8801, aprašyti p. 2.198.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1224, aprašyti p. 2.207.

Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 2**
2013-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-16**

10.135. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0992-9642, aprašyti p. 2.199.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2654-1202, aprašyti p. 2.206.
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 1**
2013-03-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-16**

10.136. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2118-4436, aprašyti p. 2.111.**
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4447, aprašyti p. 2.112.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4480, aprašyti p. 2.134.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4490, aprašyti p. 2.138.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4503, aprašyti p. 2.114.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8491, aprašyti p. 2.173.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8537, aprašyti p. 2.167.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8559, aprašyti p. 2.165.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8560, aprašyti p. 2.166.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8615, aprašyti p. 2.164.
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-210
2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-30**

10.137. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2118-4425, aprašytas p. 2.55.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-210
2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-30**

10.138. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2118-4447, aprašyti p. 2.112.**
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4480, aprašyti p. 2.134.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4490, aprašyti p. 2.138.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-4503, aprašyti p. 2.114.
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-29**

10.139. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2628-8491, aprašyti p. 2.173.**
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8537, aprašyti p. 2.167.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8548, aprašyti p. 2.159.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8559, aprašyti p. 2.165.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8560, aprašyti p. 2.166.
kiti statiniai Nr. 4400-2628-8615, aprašyti p. 2.164.
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2013-03-14 Asmens prašymas Nr. 4899903
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-29**

10.140. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2118-4436, aprašyti p. 2.111.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-29**

10.141. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2118-4425, aprašytas p. 2.55.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-02-18 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-313-(19.34)
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-29**

10.142. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2412-2425, aprašytas p. 2.63.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-666
2012-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-26**

10.143. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2412-2425, aprašytas p. 2.63.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-06-01 Valdybos sprendimas Nr. 273**
2012-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-26**

10.144. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, a.k. 188771865
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-23 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-61-130123-00033**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-02-25**
Terminas: **Nuo 2013-01-23 iki 2023-01-23**

10.145. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, a.k. 188771865

Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2084-7681, aprašytos p. 2.108.**
kiti statiniai Nr. 4400-2084-7654, aprašyti p. 2.147.
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-21 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-61-120621-00072**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-07-11**

10.146. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0679-3880, aprašyti p. 2.243.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2011-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-28**

10.147. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0535-8172, aprašytas p. 2.43.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-02-24 Pažyma Nr. PSN-120224-00004
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-05**

10.148. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0535-8172, aprašytas p. 2.43.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1080**
2011-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-05**

10.149. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-02-27 Pažyma Nr. PSN-120227-00006
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-05**

10.150. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1080**
2012-01-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-05**

10.151. **Išduotas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (kadastro žyma)**
Aktą išdavė: **Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, a.k. 288600210**
Daiktas: **kelias Nr. 4400-2695-3451, aprašytas p. 2.174.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-08-02 Pranešimas Nr. SP2-166-(19.18)**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-08-04**

10.152. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MB Altagis, a.k. 145624254
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5526, aprašyti p. 2.98.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5570, aprašyti p. 2.102.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5580, aprašyti p. 2.100.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5604, aprašyti p. 2.101.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5615, aprašyti p. 2.99.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5659, aprašyti p. 2.103.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0836, aprašyti p. 2.97.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0847, aprašyti p. 2.96.
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-11 Licencija Nr. G-770-(541)**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-13**

10.153. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5526, aprašyti p. 2.98.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5570, aprašyti p. 2.102.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5580, aprašyti p. 2.100.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5604, aprašyti p. 2.101.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5615, aprašyti p. 2.99.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1945-5659, aprašyti p. 2.103.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0836, aprašyti p. 2.97.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1946-0847, aprašyti p. 2.96.
Įregistravimo pagrindas: **2009-07-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-08-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090826-00045
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-13**

10.154. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2123, aprašyti p. 2.257.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2134, aprašyti p. 2.258.
Įregistravimo pagrindas: **2009-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-10-13 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091013-00085
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-09**

10.155. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2123, aprašyti p. 2.257.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1948-2134, aprašyti p. 2.258.
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-486**
2008-09-18 Licencija Nr. G-801-(717)
2009-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-09**

10.156. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1939-2524, aprašytas p. 2.248.**
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3667, aprašyti p. 2.249.
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3690, aprašyti p. 2.250.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2010-1168, aprašyti p. 2.255.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1098, aprašyti p. 2.256.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1102, aprašyti p. 2.259.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1124, aprašyti p. 2.260.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1135, aprašyti p. 2.261.
Įregistravimo pagrindas: **2009-12-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-01-22 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100122-00014
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-01**

10.157. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Ertera", a.k. 300132019
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1939-2524, aprašytas p. 2.248.**
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3667, aprašyti p. 2.249.
kiti statiniai Nr. 4400-2009-3690, aprašyti p. 2.250.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2010-1168, aprašyti p. 2.255.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1098, aprašyti p. 2.256.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1102, aprašyti p. 2.259.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1124, aprašyti p. 2.260.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2010-1135, aprašyti p. 2.261.
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-486**
2008-09-18 Licencija Nr. G-801-(717)
2009-12-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-01**

10.158. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Šiaulių miesto savivaldybės administracija, a.k. 188771865**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2879-3957, aprašyti p. 2.124.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-01-25 Statybos leidimas Nr. 10-SL-9**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-02-12**
Terminas: **Nuo 2010-01-25 iki 2020-01-25**

10.159. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, a.k. 188602185**
Daiktas: **oro uostas Nr. 4400-1969-7662, aprašytas p. 2.81.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-07-14 Statybos leidimas Nr. 23**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-16**
Terminas: **Nuo 2009-07-14 iki 2019-07-14**

10.160. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, a.k. 144126368
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1753-5329, aprašytas p. 2.62.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1769-8005, aprašyti p. 2.107.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5636, aprašyti p. 2.160.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5703, aprašyti p. 2.123.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5736, aprašyti p. 2.109.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5803, aprašyti p. 2.110.
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)**
2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-210
2008-11-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-10**

10.161. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1753-5329, aprašytas p. 2.62.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1769-8005, aprašyti p. 2.107.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5703, aprašyti p. 2.123.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5736, aprašyti p. 2.109.
kiti statiniai Nr. 4400-1757-5803, aprašyti p. 2.110.
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-10**

10.162. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5636, aprašyti p. 2.160.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-10**

10.163. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1757-5636, aprašyti p. 2.160.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61-081210-060**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-10**

10.164. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, a.k. 188602185**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1700-1962, aprašyti p. 2.157.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-09-24 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 22**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-10-14**
Terminas: **Nuo 2008-09-24 iki 2018-09-24**

10.165. **Išduotas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (kadastro žyma)**
Aktą išdavė: **Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, a.k. 288600210**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 2997-4016-3030, aprašyti p. 2.141.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-61_080709-023**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-07-18**
Terminas: **Nuo 2008-07-09**

10.166. **Išduotas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (kadastro žyma)**
Aktą išdavė: **Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, a.k. 288600210**
Daiktas: **pastatas Nr. 2993-6007-9042, aprašytas p. 2.57.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-26 Statinio priėmimo naudoti aktas Nr. STN-61-080326-006**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

10.167. **Suformuotas statant (daikto registravimas)**
Daiktas: **ryšių (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-0728-8944, aprašyti p. 2.95.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-04-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-10-24**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100209207**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397**
Duomenų pakeitimo data: **2023-01-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **835 kv. m, nuo 2023-01-26**

11.2.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100221617**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. savivaldybėje Nr. 3-19**
Įregistravimo data: **2022-01-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **235 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.3.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100279478**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-02-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **476 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.4.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100328494**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. savivaldybėje Nr. 3-19**
Įregistravimo data: **2022-02-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **720 kv. m, nuo 2023-01-03**

11.5.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100263175**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **478 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamųjų daiktų, unikalus Nr. 4400-4549-3822, 4400-4549-3874, kadastro duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, neatitinka faktinių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2021-07-16 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. 2021-09-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210915-00224. Nekilnojamojo daikto, unikalus Nr. 4400-0679-3880 kadastro duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2019-09-17 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. 2020-05-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200519-00090. Nekilnojamųjų daiktų, unikalūs Nr. 2993-6007-9042 ir 4400-4345-1230, kadastro duomenys, įrašyti Registro duomenų bazėje, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2018-09-07 ir 2018-09-27 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino TOMA KARTOČIENĖ

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 6685959 m²

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo **bei tikslinimo taisyklių**
5 priedas

Kadastro:	vietovė	Šiaulių m.							blokas		sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr:		2	9	0	1	0	0	1	7	0	0	0	4

Savivaldybė	Šiaulių m.
Seniūnija	
Gyvenamoji vietovė	Šiauliai
Gatvė, namo Nr.	Lakūnų g. 3

Su pagal 2013 m. 02 mėn. 20 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku

OPG vadas
atlickantis AB vado funkcijas
mjr. Jonas Žemaitis

Lietuvos kariuomene — 2021 10 08
(Žemės sklypo savininko (esamojo arba būsimojo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

GEODEZIJALT


MB "Geodezija LT", Šilutės pl. 103-204, Klaipėda, tel. 861616717
Valdas Mikalauskas valdas@geodezijalt.lt tel. +37061616717

Parengė	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius	V.	Valdas Mikalauskas	2021 10 08
Vykdytojas		Robertas Beržanskis	

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-1739

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-4	2901/7601:0001	geodeziškai matuotas
4-9	2901/0017:0314	geodeziškai matuotas
9-12	2901/0017:0330	geodeziškai matuotas
12-14	2901/7601:0001	geodeziškai matuotas
14-18	2901/0017:0031	geodeziškai matuotas
18-25	2901/0017:0334	geodeziškai matuotas
25-27	2901/0017:0100	geodeziškai matuotas
27-40	2901/0017:0010	geodeziškai matuotas
40-43	2901/0017:0028	geodeziškai matuotas
43-46	2901/0017:0310	geodeziškai matuotas
46-48	2901/0017:0027	geodeziškai matuotas
48-55	2901/0017:0005	geodeziškai matuotas
55-57	2901/0017:0034	geodeziškai matuotas
57-62	2901/0017:0092	geodeziškai matuotas
62-64		VŽF
64-68	9124/0005:0251	preliminarūs matavimai
68-76		VŽF
76-77	9124/0005:0175	preliminarūs matavimai
77-78	9124/0005:0169	preliminarūs matavimai
78-82	9124/0005:0121	preliminarūs matavimai
82-83	9124/0005:0936	geodeziškai matuotas
83-86		VŽF
86-88	9124/0005:0951	preliminarūs matavimai
88-101		VŽF
101-108	2901/0017:0301	geodeziškai matuotas
108-109	2901/0017:0103	geodeziškai matuotas
109-112	2901/0017:0099	geodeziškai matuotas
112-114	2901/0017:0098	geodeziškai matuotas
114-115		VŽF
115-116	2901/0017:0101	geodeziškai matuotas
116-117		VŽF
117-121	2901/0017:0322	geodeziškai matuotas
121-122		VŽF
122-144	2901/0017:0015	geodeziškai matuotas
144-145		Aerodromo g.
145-149	2901/0017:0312	geodeziškai matuotas
149-1		VŽF
155-155	2901/0017:0323	geodeziškai matuotas

SERVITUTAS				
El. Nr	Kodas	Servituto rūšis	Pažymėjimas plane	Plotas, ha
1	203	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)	S1	0.2958
2	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
3	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
4	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S2	0.2311
5	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
6	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S3	0.0019
7	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
8	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S4	0.0078
9	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
10	205	Statinių servitutas (tarnaujantis daiktas)	S5	0.0205
11	205	Statinių servitutas (tarnaujantis daiktas)	S6	0.0043
12	205	Statinių servitutas (tarnaujantis daiktas)	S7	0.0150
13	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S8	7.7556
14	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
15	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S9	0.3156
16	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
17	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S10	0.0114
18	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
19	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S11	0.1431
20	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
21	203	Kelio servitutas – teise važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)	S12	0.0624
22	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
23	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
24	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S13	0.0070
25	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
26	203	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)	S14	0.0354
27	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S15	0.0550
28	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		
29	203	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)	S16	0.3597
30	206	Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S17	0.1283
31	207	Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)		




Lapas Nr.2

Lapas Nr.3


Lapas Nr.3

2158859822

Lapas Nr.1



Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 2 lapas

X=6197200
Y=460600

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

Lapas Nr.5

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.1

Lapas Nr.4

18

28

15

14

13

145.07

139.81

490.79

118.76

69.92

kursa radio šviesos 32

MN 19-134

MN

S8

C

A

Lapų išdėstymo schema

											1															
										2		3		4												
									5		6		7		8											
								9		10		11		12												
							13		14		15															
						16		17		18																
					19		20		21																	
				22		23		24																		
			25		26		27																			

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 3 lapas


Lapas Nr.6

Lapas Nr.2


Lapas Nr.4

Lapas Nr.6

Lapas Nr.3



Lapų išdėstymo schema



Lapas Nr.7

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 4 lapas

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9


X=6196800
Y=460000

nugriautas

bet. plokštės

rampa

Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 5 lapas

Lapas Nr.3

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

Lapas Nr.7

Skalda

Skalda

CB

CB

Betonas

stabdžio namelis

Lapų išdėstymo schema

												1													
										2		3		4											
										5		6		7		8									
											9		10		11		12								
												13		14		15									
													16		17		18								
														19		20		21							
															22		23		24						
																25		26		26					

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai Lapo numeris byloje: 6 lapas

Lapas Nr.9

Lapas Nr.10

Lapas Nr.7

Lapas Nr.5

2158859822

Lapas Nr.9

QF 14 meteorinė sistema

GPK4

meteor.stiebas

stabdžio rampelis

kreipiamojo įrenginio pamatas

kreipiamojo įrenginio pamatas

Lapų išdėstymo schema

				1								
			2	3	4							
		5	6	7	8							
			9	10	11	12						
				13	14	15						
				16	17	18						
				19	20	21						
					22	23	24					
					25	26	27					

37

43.86

38

201.50

39

117.17

Lapas Nr.6

Lapas Nr.10

Lapas Nr.8

Lapas Nr.11


Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 7 lapas

* 2 1 5 8 8 5 9 8 2 2 *

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 8 lapas

Lapų išdėstymo schema




Lapas Nr.7

Lapas Nr.11

X=6196400
Y=460500

Lapų išdėstymo schema



Generatorius

stataus laužo saugoma griuvėsiai

griuvėsiai

Laisvės g-vė

Laisvės g-vė

Laisvės g-vė

S11

S12

S13

4MG

3MG

2MN

MN

CB

C

Me

TP

TPNS

121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101

251.95 87.22 0.27 46.73 18.81 20.12 18.34 194.95 55.69 0.18 44.04 2.43 23.00 15.74 36.38 8.00 2.66 24.74 10.12

2158859822

Lapas Nr.6

Lapas Nr.7


Lapas Nr.9

Lapas Nr.11

Lapas Nr.13

Lapas Nr.14

Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 10 lapas

2150805982 2

Lapas Nr.10

Lapas Nr.7

Lapas Nr.8

Lapas Nr.12

40

41

169.91

113.37

C

pamatai

A

X=6196200
Y=462000

Lapų išdėstymo schema

			1					
		2	3	4				
	5	6	7	8				
9	10	11	12					
	13	14	15					
	16	17	18					
	19	20	21					
		22	23	24				
		25	26	27				

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 11 lapas


Lapas Nr.14

Lapas Nr.15

215885982

Lapas Nr.11

Lapų išdėstymo schema



Lapas Nr.11

Lapas Nr.15

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 12 lapas

Lapas Nr.9

Lapas Nr.10

Lapas Nr.14

Lapas Nr.16

144.13

105.6

61.80

291.18


55.15

184.19

184.06

X=6195800
Y=461200

Lapų išdėstymo schema



S16

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 13 lapas

Lapas Nr.10

Lapas Nr.11

Lapas Nr.13


Lapas Nr.15

Lapas Nr.16

Lapas Nr.17

X=6195500
Y=462100

Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 14 lapas

* 2 1 5 8 8 5 9 8 2 2 *

Lapas Nr.11 Lapas Nr.12

Lapas Nr.14

Lapas Nr.17

Lapas Nr.18

Lapas Nr.14




X=6195500
Y=462700

giruvėsiai

giruvėsiai

pamatai


Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 15 lapas

Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 16 lapas	Lapas Nr.19

Lapas Nr.15

Lapas Nr.16

Lapas Nr.17

Lapas Nr.18

Lapas Nr.20

Lapų išdėstymo schema

			1					
		2	3	4				
	5	6	7	8				
	9	10	11	12				
	13	14	15					
	16	17	18					
	19	20	21					
	22	23	24					
	25	26	27					

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 17 lapas

X=619
Y=462

21508859822

Lapas Nr.15

Lapas Nr.17

Lapas Nr.15

55

78.92

56

30.01

57

JUNG TURNER

JUNG TURNER

475.34

JUNG TURNER

58

JUNG TURNER

X=6194900
Y=463300

Lapų išdėstymo schema



6000
700


Lapas Nr.17

Lapas Nr.20

Lapas Nr.21

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 18 lapas

2158859822



Lapų išdėstymo schema

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 19 lapas	Lapas Nr.22

Lapas Nr.18

Lapas Nr.19

Lapas Nr.21

Lapas Nr.22

Lapas Nr.23

stabdžio namelis

kreipiamojo įrenginio pamatas

kreipiamojo įrenginio namelis

stabdžio namelis

CB

GF32

X=6194300
Y=462500

Lapų išdėstymo schema

												1														
										2		3		4												
									5		6		7		8										
								9		10		11		12											
							13		14		15														
						16		17		18															
					19		20		21																
				22		23		24																	
			25		26		27																		

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 20 lapas

* 2 1 5 8 8 5 9 8 2 2 *

Lapas Nr.18


Lapas Nr.20

Lapas Nr.20

Lapas Nr.23

Lapas Nr.23

Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 21 lapas

Lapų išdėstymo schema

					1							
				2	3	4						
			5	6	7	8						
		9	10	11	12							
	13	14	15									
16	17	18										
19	20	21										
	22	23	24									
		25	26	27								

X=6193900
Y=462200

90

408.09

89

sk

Jauko aerodromas

Generatorius

MN

N

CB

2MN

183 184 185 186 187 188 179 180 181 182 177 178 175 176 173 174 171 172 169 170 167 168 189 190 164

21.73 38.64 23.47 2.23 2.55 3.92 3.95 15.98 13.91 36.7

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 22 lapas

2158859822

Lapas Nr.22

Lapas Nr.24

Betonas

X=6194000
Y=463100

vasčėta rezervuaras

KRS-14

Lapų išdėstymo schema

												1														
										2		3		4												
									5		6		7		8										
								9		10		11		12										
							13		14		15														
						16		17		18														
					19		20		21																
				22		23		24																
			25		25		27																		

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai

Lapo numeris byloje: 23 lapas

Lapas Nr.22

Lapas Nr.26

Lapas Nr.27

2158859822

Lapas Nr.23

107.61

61


X=6194100
Y=463700

386.68

62


251.19

Lapų išdėstymo schema




Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai


Lapo numeris byloje: 24 lapas




Lapų išdėstymo schema




* 2 1 5 8 8 5 9 8 2 2 *




Lapų išdėstymo schema



Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 26 lapas



Lapų išdėstymo schema



X=6193300
Y=463500

2158859822

Lapų skaičius byloje iš viso: 27 lapai	Lapo numeris byloje: 27 lapas

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 6685959 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	2	9	0	1	0	0	1	7	0	0	0	4

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6197060.98	459971.21	102	R	6195995.42	460994.56	203	NK	6194558.06	461884.17	315	NK	6197156.05	460095.53	427	S	6196071.78	460950.85	539	S	6196859.38	460403.77	651	S	6197039.73	460338.01	763	S	6196754.61	460357.75
2	R	6197083.89	459974.94	103	R	6196005.57	460971.99	204	NK	6194589.93	461865.87	316	NK	6197048.77	460153.13	428	S	6196068.31	460948.86	540	S	6196857.36	460396.80	652	S	6197047.61	460331.85	764	S	6196757.16	460355.60
3	R	6197117.05	459992.16	104	R	6196006.66	460969.56	205	NK	6194606.62	461856.28	317	NK	6197062.35	460174.56	429	S	6196059.56	460971.39	541	S	6196859.28	460396.25	653	S	6197030.97	460326.82	765	S	6196755.32	460353.51
4	R	6197163.57	460057.89	105	R	6196009.94	460962.27	206	NK	6194581.64	461826.73	318	NK	6197037.37	460248.19	430	S	6196056.09	460969.41	542	S	6196861.32	460403.29	654	S	6197023.65	460317.36	766	S	6196752.81	460355.62
5	R	6197156.80	460062.05	106	R	6196024.82	460929.18	207	NK	6194586.21	461824.17	319	NK	6197030.91	460238.24	431	S	6196040.74	460928.01	543	S	6196889.49	460396.33	655	S	6197015.69	460325.62	767	S	6196752.17	460354.86
6	R	6197192.26	460118.23	107	R	6196010.89	460922.28	208	NK	6194596.58	461813.80	320	NK	6197078.80	460377.20	432	S	6196042.30	460924.45	544	S	6196887.75	460389.50	656	S	6197005.83	460327.29	768	S	6196748.33	460358.21
7	R	6197185.49	460122.30	108	R	6196014.26	460915.50	209	NK	6194617.34	461802.47	321	NK	6197100.00	460364.73	433	S	6196038.01	460922.05	545	S	6196889.69	460389.00	657	S	6197009.44	460317.85	769	S	6196740.49	460345.93
8	R	6197273.36	460261.57	109	R	6196024.47	460894.89	210	NK	6194610.04	461835.95	322	NK	6197162.21	460312.01	434	S	6196034.46	460929.25	546	S	6196891.42	460395.83	658	S	6196999.27	460312.15	770	S	6196735.52	460354.99
9	R	6197282.70	460276.37	110	R	6196026.88	460890.02	211	NK	6194620.98	461817.69	323	NK	6197146.74	460285.33	435	S	6196043.05	460911.81	547	S	6196919.07	460387.89	659	S	6197021.68	460305.23	771	S	6196721.83	460328.25
10	R	6197171.74	460349.39	111	R	6196066.59	460911.06	212	NK	6194629.55	461832.57	324	NK	6197018.34	460503.28	436	S	6196021.76	460900.34	548	S	6197013.07	460367.85	660	S	6197031.81	460311.67	772	S	6196717.64	460338.06
11	R	6197171.59	460506.34	112	R	6196066.75	460911.14	213	NK	6194618.48	461862.40	325	NK	6197007.00	460498.40	437	S	6196016.28	460911.41	549	S	6197012.72	460365.88	661	S	6197031.13	460302.90	773	S	6196714.77	460334.44
12	R	6197155.65	460545.65	113	R	6196115.78	460937.13	214	NK	6194639.72	461850.36	326	NK	6197415.43	461235.67	438	S	6196014.60	460914.80	550	S	6197015.08	460379.14	662	S	6197038.09	460299.56	774	S	6196719.57	460318.71
13	R	6197098.55	460686.50	114	R	6196202.81	460762.69	215	NK	6194647.88	461877.02	327	NK	6197398.65	461246.77	439	S	6196031.38	460923.06	551	S	6197023.87	460384.02	663	S	6197052.04	460305.53	775	S	6196716.63	460315.08
14	R	6197108.17	460700.42	115	R	6196211.00	460746.28	216	NK	6194655.89	461872.48	328	NK	6197095.19	460217.93	440	S	6196033.01	460919.75	552	S	6197024.26	460373.64	664	S	6197053.28	460303.46	776	S	6196658.46	460333.06
15	R	6197175.65	460798.15	116	R	6196219.98	460728.28	217	NK	6194630.97	461884.23	329	NK	6197090.43	460235.18	441	S	6196011.86	460962.70	553	S	6196996.01	460448.69	665	S	6197049.98	460293.87	777	S	6196660.37	460331.19
16	R	6197535.25	460560.95	117	R	6196228.38	460711.45	218	NK	6194625.32	461887.61	330	NK	6196944.88	460099.69	442	S	6196016.72	460965.27	554	S	6196992.07	460457.88	666	S	6197028.82	460298.84	778	S	6196662.53	460333.02
17	R	6197576.51	460623.34	118	R	6196249.24	460669.63	219	NK	6194593.52	461905.73	331	NK	6196835.17	460126.42	443	S	6196024.33	460949.82	555	S	6197003.70	460452.01	667	S	6197023.29	460293.23	779	S	6196662.36	460336.74
18	R	6197576.82	460623.80	119	R	6196249.95	460669.94	220	NK	6194733.63	461902.86	332	S	6197501.62	460583.13	444	S	6196025.88	460946.68	556	S	6197007.32	460443.55	668	S	6196991.43	460307.77	780	S	6196676.91	460320.25
19	R	6197678.90	460775.31	120	R	6196327.95	460708.96	221	NK	6194708.65	461868.26	333	S	6197503.86	460581.66	445	S	6196036.40	460956.62	557	S	6197016.42	460447.45	669	S	6196994.45	460309.46	781	S	6196674.72	460317.20
20	R	6197706.28	460756.66	121	R	6196465.29	460497.75	222	NK	6194750.88	461882.25	334	S	6197560.05	460598.46	446	S	6196036.81	460955.91	558	S	6197008.85	460465.12	670	S	6197030.15	460290.08	782	S	6196678.52	460322.49
21	R	6197761.39	460840.20	122	R	6196531.06	460419.59	223	NK	6194775.09	461864.26	335	S	6197558.47	460596.07	447	S	6196045.34	460957.64	559	S	6196976.27	460494.86	671	S	6197035.60	460296.32	783	S	6196683.98	460330.06
22	R	6197752.08	460846.54	123	R	6196563.09	460392.01	224	NK	6194783.64	461898.74	336	S	6197435.99	461597.90	448	S	6196044.04	460959.86	560	S	6196989.37	460500.78	672	S	6197046.14	460291.27	784	S	6196705.48	460311.86
23	R	6197733.88	460858.95	124	R	6196565.57	460391.98	225	NK	6194786.12	461906.32	337	S	6197442.26	461592.85	449	S	6197500.18	461344.48	561	S	6196985.25	460509.90	673	S	6197042.19	460284.53	785	S	6196704.20	460310.61
24	R	6197780.92	460983.18	125	R	6196567.07	460393.85	226	NK	6194661.24	461884.95	338	S	6197442.09	461596.04	450	S	6197492.18	461361.72	562	S	6196972.52	460504.14	674	S	6197044.09	460283.65	786	S	6196711.62	460303.90
25	R	6197791.97	461040.79	126	R	6196567.47	460393.51	227	NK	6194660.40	461882.67	339	S	6197473.74	461638.05	451	S	6197477.16	461354.12	563	S	6196956.46	460540.66	675	S	6197047.95	460290.40	787	S	6196702.66	460294.01
26	R	6197602.08	461169.05	127	R	6196583.48	460379.95	228	NK	6195228.29	461505.60	340	S	6197470.31	461643.46	452	S	6197493.12	461340.90	564	S	6196969.52	460546.29	676	S	6197065.66	460281.90	788	S	6196694.84	460300.65
27	R	6197633.35	461217.06	128	R	6196586.13	460377.71	229	NK	6195228.06	461488.06	341	S	6194598.98	461755.62	453	S	6197454.76	461208.43	565	S	6196965.56	460555.47	677	S	6197058.41	460276.90	789	S	6196688.01	460292.86
28	R	6197518.29	461305.42	129	R	6196599.00	460389.46	230	NK	6195550.83	461648.85	342	S	6194652.42	461855.79	454	S	6197437.33	461216.52	566	S	6196952.53	460549.85	678	S	6197069.43	460284.51	790	S	6196693.52	460288.19
29	R	6197459.47	461432.26	130	R	6196601.31	460388.79	231	NK	6195542.12	461635.34	343	S	6194661.26	461850.88	455	S	6197177.35	460797.03	567	S	6196936.58	460586.31	679	S	6197095.51	460302.54	791	S	6196690.70	460284.96
30	R	6197503.18	461498.96	131	R	6196683.20	460308.93	232	NK	6195551.32	461616.38	344	S	6194684.34	461900.52	456	S	6197098.58	460712.92	568	S	6196949.90	460591.81	680	S	6197096.90	460301.06	792	S	6196685.32	460289.89
31	R	6197503.05	461529.66	132	R	6196682.64	460306.96	233	NK	6195558.18	461611.84	345	S	6194678.09	461935.84	457	S	6197095.35	460694.17	569	S	6196946.08	460601.05	681	S	6197082.31	460282.64	793	S	6196667.27	460268.83
32	R	6197490.92	461610.89	133	R	6196682.55	460306.65	234	NK	6195610.54	461606.51	346	S	6194662.62	461974.90	458	S	6197096.60	460685.56	570	S	6196932.59	460595.51	682	S	6197080.16	460279.28	794	S	6196676.32	460268.39
33	R	6197466.79	461649.03	134	R	6196667.69	460290.72	235	NK	6195603.88	461596.37	347	S	6194630.99	461995.76	459	S	6197095.51	460683.48	571	S	6197035.15	460380.93	683	S	6197077.25	460276.24	795	S	6196671.29	460262.58
34	R	6197395.30	461699.14	135	R	6196639.97	460261.02	236	NK	6195610.72	461535.47	348	S	6194640.15	462009.65	460	S	6196953.95	460731.32	572	S	6197037.17	460381.13	684	S	6197072.11	460269.75	796	S	6196673.75	460260.33
35	R	6197366.34	461682.79	136	R	6196640.13	460260.79	237	NK	6195643.15	461584.89	349	S	6194636.77	462011.79	461	S	6196954.43	460712.10	573	S	6197038.74	460432.28	685	S	6197085.07	460262.85	797	S	6196672.75	460259.23
36	R	6197224.33	461775.14	137	R	6196641.43	460258.85	238	NK	6196045.89	460991.15	350	S	6194625.45	461994.62	462	S	6196906.09	460722.75	574	S	6197041.65	460431.92	686	S	6197103.75	460263.31	798	S	6196675.77	460256.56
37	R	6196929.16	461967.09	138	R	6196727.75	460183.66	239	NK	6196015.67	460974.48	351	S	6194659.37	461972.26	463	S	6196925.61	460706.94	575	S	6197044.51	460434.79	687	S	6197109.01	460265.19	799	S	6196672.24	460252.58
38	R	6196904.83	461930.60	139	R	6196729.21	460181.54	240	NK	6196028.40	460921.70	352	S	6194674.23	461934.75	464	S	6196923.60	460705.18	576	S	6197043.50	460437.14	688	S	6197100.04	460250.34	800	S	6196681.54	460244.45
39	R	6196731.76	462033.79	140	R	6196762.84	460152.15	241	NK	6196016.80	460916.13	353	S	6194680.17	461901.07	465	S	6196913.12	460701.01	577	S	6197042.48	460439.49	689	S	6197111.08	460243.26	801	S	6196679.91	460242.54
40	R	6196459.37	462196.20	141	R	6196762.94	460151.90	242	NK	6196137.92	461155.10	354	S	6194659.43	461856.47	466	S	6196913.02	460689.14	578	S	6197048.26	460440.21	690	S	6197110.25	460241.98	802	S	6196678.28	460240.61
41	R	6196364.73	462258.63	142	R	6196763.64	460150.10	243	NK	6196201.90	461231.34	355	S	6194645.38	461864.26	467	S	6196903.02	460689.22	579	S	6197059.63	460427.20	691	S	6197091.99	460237.64	803	S	6196675.22	460237.02
42	R	6196499.10	462362.62	143	R	6196719.65	460099.70	244	NK	6196253.15	461245.87	356	S	6194642.66	461859.09	468	S	6196903.09	460697.02	580	S	6197058.47	460425.56	692	S	6197090.82	460238.39	804	S	6196681.73	460230.10
43	R	6196538.70	462313.33	144	R	6196694.71	460071.14	245	NK	6196339.78	461160.11	357	S	6194648.01	461856.05	469	S	6196890.83	460692.13	581	S	6197124.11	460389.63	693	S	6197088.30	460241.88	805	S	6196683.79	460228.12
44	R	6196568.64	462357.51	145	R	6196759.74	460021.37	246	NK	6196331.70	461159.31	358	S	6195185.42	461619.03	470	S	6196880.81	460715.19	582	S	6197122.95	460387.99	694	S	6197080.63	460246.88	806	S	6196689.59	460224.66
45	R	6196599.19	462372.98	146	R	6196760.28	460021.66	247	NK	6196316.43	461142.28	359	S	6195183.05	461621.68	471	S	6196864.14	460754.25	583	S	6197154.51	460363.96	695	S	6197071.05	460207.01	807	S	6196687.84	460222.66
46	R	6196717.11	462432.77	147	R	6196766.16	460024.87	248	NK	6196326.90	461122.34	360	S	6195226.77	461647.92	472	S	6196876.54	460759.53	584	S	6197153.05	460362.58	696	S	6197069.99	460205.32	808	S	6196698.36	460213.42
47	R	6196666.47	462498.04	148	R	6196808.41	460074.08	249	NK	6196294.70	461094.28	361	S	6195228.32	461644.77	473	S	6196872.62	460768.73	585	S	6197143.16	460364.44	697	S	6197067.70	460209.19	809	S	6196699.30	460214.51
48	R	6196701.97	462527.37	149	R	6196833.10	460052.19	250	NK	6196288.88	461089.36	362	S	6195244.89	461655.06	474	S	6196860.17	460763.43	586	S	6197143.93	460362.13	698	S	6197066.70	460207.52	810	S	6196709.14	460205.90
49	R	6196672.06	462546.90	150	R	6196892.30	459999.68	251	NK	6196275.06	461076.90	363	S	6195246.44	461651.91	475	S	6196840.32	460808.97	587	S	6197169.24	460355.86	699	S	6197054.18	460218.02	811	S	6196713.44	460198.28
50	R	6196353.88	462754.95	151	R	6196899.45	460002.61	252	NK	6196198.67	461054.00	364	S	6195251.70	461655.04	476	S	6196852.83	460814.29	588	S	6197169.02	460504.85	700	S	6197052.80	460216.59	812	S	6196729.22	460184.39
51	R	6196035.84	462962.92	152	R	6196956.76	459997.19	253	NK	6196204.46	461109.77	365	S	6195249.55	461657.83	477	S	6196848.91	460823.49	589	S	6197153.39	460547.03	701	S	6197045.69	460223.56	813	S	6196731.12	460186.67
52	R	6195963.23	462997.72	153	R	6196954.59	459976.40	254	NK	6196209.31	461113.98	366	S	6195255.41	461663.54	478	S	6196836.35	460818.15	590	S	6197151.38	460546.13	702	S	6197073.94	460254.38	814	S	6196739.89	460179.00
53	R	6195884.61	463010.88	154	R	6197047.04	459968.96	255	NK	6196212.05	461028.18	367	S	6195258.01	461661.19	479	S	6196816.76	460863.78	591	S	6197128.74	460601.66	703	S	6197075.31	460256.74	815	S	6196741.22	460180.54
54	R	6195614.67	463018.43	155	R	6197437.28	461573.33	256	NK	6196214.97	461024.68	368	S	6195277.85	461691.82	480	S	6196829.13	460869.26	592	S	6197124.41	460619.84	704	S	6197070.84	460259.14	816	S	6196743.26	460178.73
55	R	6195344.78	463025.97	156	R	6197450.26	461574.00	257	NK	6196220.21	461028.98	369	S	6195277.63	461685.94	481	S	6196825.09	460878.40	593	S	6197165.93	460351.20	705	S	6197063.99	460262.71	817	S	6196740.31	460175.26
56	R	6195301.57	462959.93	157	R	6197449.24	461593.21	258	NK	6196244.72	460998.07	370	S	6195291.25	461680.00	482	S	6196812.80	460872.97	594	S	6197166.46	460349.13	706	S	6197057.19	460254.12	818	S	6196744.96	460171.31
57	R	6195284.87	462970.95	158	R	6197436.27	461592.53	259	NK	6196269.87	461015.37	371	S	6195293.84	461684.87	483	S	6196793.01	460918.66	595	S	6197185.15	460335.64	707	S	6197057.20	460251.76	819	S	6196748.47	460169.74
58	R	6194885.97	463234.08	159	NK	6193353.07	463690.80	260	NK	6196257.32	460986.06	372	S	6195297.98	461675.71	484	S	6196805.39	460923.92	596	S	6197186.34	460334.00	708	S	6197056.05	460266.85	820	S	6196752.88	460175.13
59	R	6194487.80	463496.73	160	NK	6193357.23	463678.40	261	NK	6196280.76	460997.63	373	S	6195301.02	461680.29	485	S	6196801.47	460933.12	597	S	6197276.01	460276.90	709	S	6197045.51	460261.42	821	S	6196750.28	460177.40
60	R	6194303.11	463619.60	161	NK	6193898.59	462735.05	262	NK	6196285.90	461039.26	374	S	6195307.94	461675.71	486	S	6196779.84	460923.92	598	S	6197231.21	460200.09	710	S	6197043.44	460260.35	822	S	6196756.85	460184.93
61	R	6194222.23	463548.61	162	NK	6193932.25	462712.90	263	NK	6196302.29	461013.19	375	S	6195304.73	461671.24	487	S	6196880.83	460690.31	599	S	6197233.54	460198.46	711	S	6197039.85	460258.50	823	S	6196759.40	460182.72
62	R	6193901.73	463764.94	163	NK	6193953.99	462698.59	264	NK	6196210.36	460963.74	376	S	6195314.51	461670.60	488	S	6196881.53	460688.43	600	S	6197219.47	460194.38	712	S	6197040.52	460264.53	824	S	6196760.73	460181.56
63	R	6193700.07	463615.18	164	NK	6193987.63	462676.41	265	NK	6196176.90	460948.37	377	S	6195310.88	461666.47	489	S	6196861.65	460682.93	601	S	6197207.00	460199.78	713	S	6197036.03	460267.33	825	S	6196762.50	460180.02
64	R	6193698.78	463616.11	165	NK	6194275.76	463306.41	266	NK	6196219.56	460814.96	378	S	6195377.63	461607.95	490	S	6196863.31	460681.18	602	S	6197198.00	460203.57	714	S	6197038.93	460275.02	826	S	6196769.16	460192.12
65	R	6193654.34	463582.02	166	NK	6194258.97	463317.35	267	NK	6196262.63	460837.23	379	S	6195373.88	461603.93	491	S	6196861.49	460680.19	603	S	6197162.80	460220.40	715	S	6197048.99	460270.39	827	S	6196769.24	460194.83
66	R	6193631.20	463564.27	167	NK	6193866.21	462643.72	268	NK	6196258.74	460849.88	380	S	6195433.73	461558.88	492	S	6196815.97	460644.87	604	S	6197131.78	460255.21	716	S	6197035.24	460271.35	828	S	6196761.45	460156.93
67	R	6193623.03	463570.00	168	NK	6193854.20	462624.94	269	NK	6196255.22	460856.69	381	S	6195430.25	461554.63	493	S	6196813.17	460642.52	605	S	6197148.98	460284.02	717	S	6197030.87	460273.94	829	S	6196762.08	460157.64
68	R	6193510.07	463649.24	169	NK	6193801.37	462602.06	270	NK	6196366.86	460765.08	382	S	6195442.66	461552.01	494	S	6196712.61	460632.40	606	S	6197136.03	460291.58	718	S	6197028.21	460264.96	830	S	6196764.64	460155.37
69	R	6193509.62	463648.60	170	NK	6193798.70	462579.92	271	NK	6196455.12	460809.99	383	S	6195439.67	461547.38	495	S	6196712.62	460630.39	607	S	6197141.57	460301.07	719	S	6197031.73	460263.96	831	S	6196782.01	460175.09
70	R	6193339.94	463767.58	171	NK	6193827.86	462551.85	272	NK	6197499.65	461325.43	384	S	6195449.17	461548.54	496	S	6196696.81	460634.06	608	S	6197142.58	460302.80	720	S	6197027.39	460280.34	832	S	6196786.56	460171.08
71	R	6193257.23	463633.45	172	NK	6193846.44	462539.53	273	NK	6197496.86	461320.79	385	S	6195447.29	461543.32	497	S	6196692.29	460632.53	609	S	6197149.79	460315.17	721	S	6197014.23	460286.40	833	S	6196654.81	460272.46
72	R	6193337.74	463574.72	173	NK	6193809.53	462508.77	274	NK	6196600.17	460403.97	386	S	6195458.99	461546.54	498	S	6196492.73	460656.35	610	S	6197149.50	460317.27	722	S	6197011.56	460287.63	834	S	6196668.26	460277.15
73	R	6193500.36	463473.71	174	NK	6193813.87	462463.68	275	NK	6196620.49	460427.34	387	S	6195458.18	461541.10	499	S	6196492.52	460654.36	611	S	6197151.54	460318.16	723	S	6196986.07	460316.23	835	S	6196673.31	460282.67
74	R	6193514.77	463123.41	175	NK	6193828.80	462482.77	276	NK	6196617.85	460456.00	388	S	6195518.86	461540.88	500	S	6196442.90	460661.90	612	S	6197153.46	460317.05	724	S	6196979.78	460301.25	836	S	6196668.91	460292.04
75	R	6193824.55	462731.72	176	NK	6193822.71	462473.24	277	NK	6196650.18	460495.26	389	S	6195517.85	461535.46	501	S	6196442.69	460659.91	613	S	6197155.81	460320.52	725	S	6196966.45	460293.79	837	S	6196671.07	460294.35
76	R	6193820.99	462727.42	177	NK	6193851.71	462452.47	278	NK	6196734.31	460385.61	390	S	6195530.17	461537.69	502	S	6196412.95	460665.08	614	S	6197165.47	460332.49	726	S	6196967.67	460305.70	838	S	6196672.76	460296.15
77	R	6193794.70	462695.61	178	NK	6193853.86	462443.11	279	NK	6196726.95	460376.87	391	S	6195528.18	461532.53	503	S	6196412.60	460663.10	615	S	6197166.15	460330.37	727	S	6196973.06	460281.49	839	S	6196674.25	460291.87
78	R	6193771.29	462667.29	179	NK	6193915.71	462358.58	280	NK	6196777.12	460337.16	392	S	6195539.21	461533.18	504	S	6196390.47	460670.67	616	S	6197168.64	460332.03	728	S	6196964.24	460276.77	840	S	6196688.60	460309.86
79	R	6193762.43	462656.57	180	NK	6193933.66	462345.35	281	NK	6196757.71	460313.64	393	S	6195536.45	461528.41	505	S	6196390.49	460668.61	617	S	6197168.36	460330.05	729	S	6196957.71	460288.93	841	S	6196684.42	460313.57
80	R	6193755.86	462642.00	181	NK	6193955.29	462329.88	282	NK	6196699.18	460347.89	394	S	6195545.99	461528.70	506	S	6196378.36	460667.52	618	S	6197168.81	460330.32	730	S	6196922.73	460269.58	842	S	6196681.96	460310.14
81	R	6193755.07	462640.24	182	NK	6193971.09	462309.15	283	NK	6196725.03	460325.45	395	S	6195542.96	461524.12	507	S	6196379.02	460665.62	619	S	6197169.91	460332.48	731	S	6196928.52	460258.70	843	S	6196740.57	460324.88
82	R	6193753.46	462636.66	183	NK	6194039.04	462303.69	284	NK	6196717.88	460337.85	396	S	6195716.41	461416.18	508	S	6196368.37	460663.13	620	S	6197171.81	460328.77	732	S	6196928.10	460256.50	844	S	6196739.46	460321.67
83	R	6193748.55	462625.76	184	NK	6194040.28	462306.75	285	NK	6196711.97	460342.99	397	S	6195713.27	461411.68	509	S	6196369.10	460661.27	621	S	6197174.57	460330.19	733	S	6196920.50	460252.48	845	S	6196820.65	460263.23
84	R	6193747.64	462623.73	185	NK	6193990.08	462424.73	286	NK	6196686.25	460234.90	398	S	6195725.60	461409.41	510	S	6196359.70	460660.14	622	S	6197173.99	460327.64	734	S	6196918.19	460256.85	846	S	6196819.37	460260.89
85	R	6193744.54	462616.84	186	NK	6193999.75	462401.90	287	NK	6196688.34	460232.97	399	S	6195721.96	461405.26	511	S	6196360.82	460658.41	623	S	6197176.80	460329.09	735	S	6196900.66	460257.60	847	S	6196822.68	460260.66
86	R	6193728.69	462581.60	187	NK	6194045.65	462383.28	288	NK	6196691.40	460226.74	400	S	6195727.18	461399.82	512	S	6196532.38	460418.45	624	S	6197188.23	460320.27	736	S	6196884.82	460260.18	848	S	6196814.28	460251.60
87	R	6193719.06	462560.20	188	NK	6194055.35	462363.20	289	NK	6196701.92	460217.53	401	S	6195731.67	461403.09	513	S	6196533.94	460417.11	625	S	6197189.29	460322.93	737	S	6196881.19	460258.44	849	S	6196815.73	460250.07
88	R	6193662.51	462472.56	189	NK	6194089.18	462629.79	290	NK	6196698.80	460293.83	402	S	6195730.39	461393.83	514	S	6196584.32	460458.37	626	S	6197134.32	460307.19	738	S	6196878.86	460245.82	850	S	6196783.02	460236.62
89	R	6193832.72	462330.46	190	NK	6194089.89	462632.86	291	NK	6196703.78	460289.50	403	S	6195735.52	461395.90	515	S	6196585.61	460456.84	627	S	6197132.16	460306.08	739	S	6196885.75	460233.02	851	S	6196784.65	460235.19
90	R	6194223.16	462037.56	191	NK	6194731.58	462265.77	292	NK	6196786.55	460260.10	404	S	6195738.48	461385.31	516	S	6196605.93	460475.55	628	S	6197132.17	460308.33	740	S	6196876.95	460228.28	852	S	6196781.66	460264.34
91	R	6194595.74	461758.05	192	NK	6194746.41	462254.56	293	NK	6196778.42	460267.15	405	S	6195733.09	461384.19	517	S	6196605.09	460477.49	629	S	6197130.01	460307.22	741	S	6196869.58	460241.94	853	S	6196784.07

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Žemės sklypo plotas 6685959 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas			blokas			sklypas			
	2	9	0	1	0	1	7	0	0	0	4

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
875	S	6196774.85	460230.49	976	S	6196916.23	460164.03	1077	S	6196702.54	460065.63	1189	S	6197020.05	460033.20	1301	S	6196953.23	460126.42
876	S	6196769.87	460219.79	977	S	6196920.07	460168.90	1078	S	6196709.66	460073.98	1190	S	6197020.27	460036.03	1302	S	6196960.82	460120.16
877	S	6196770.28	460214.15	978	S	6196909.99	460176.59	1079	S	6196712.64	460077.39	1191	S	6197028.21	460026.66	1303	S	6196970.92	460112.00
878	S	6196739.50	460184.65	979	S	6196902.76	460167.70	1080	S	6196713.01	460071.24	1192	S	6197028.08	460025.64	1304	S	6196973.83	460109.25
879	S	6196717.90	460203.55	980	S	6196894.58	460174.39	1081	S	6196714.31	460072.73	1193	S	6197032.79	460025.17	1305	S	6196980.46	460102.64
880	S	6196719.10	460204.97	981	S	6196893.95	460173.63	1082	S	6196716.88	460073.83	1194	S	6197032.84	460023.45	1306	S	6196961.97	460135.33
881	S	6196713.58	460211.08	982	S	6196881.68	460172.03	1083	S	6196712.96	460063.75	1195	S	6197030.92	460020.37	1307	S	6196990.86	460151.05
882	S	6196716.22	460214.16	983	S	6196877.42	460175.51	1084	S	6196717.91	460059.69	1196	S	6197032.89	460021.41	1308	S	6196992.45	460152.41
883	S	6196708.69	460220.74	984	S	6196875.31	460165.17	1085	S	6196726.02	460067.05	1197	S	6197031.36	460003.59	1309	S	6196996.02	460131.92
884	S	6196707.77	460219.67	985	S	6196855.48	460146.88	1086	S	6196727.38	460068.45	1198	S	6197033.37	460003.45	1310	S	6196998.63	460132.79
885	S	6196705.47	460217.06	986	S	6196841.48	460131.88	1087	S	6196733.84	460076.07	1199	S	6197038.85	459983.93	1311	S	6197004.35	460127.41
886	S	6196704.22	460215.52	987	S	6196840.79	460132.50	1088	S	6196741.29	460077.30	1200	S	6197039.64	459994.00	1312	S	6197002.74	460125.75
887	S	6196790.84	460201.67	988	S	6196838.08	460123.72	1089	S	6196748.05	460071.65	1201	S	6197040.07	459999.48	1313	S	6197006.89	460125.01
888	S	6196787.70	460199.07	989	S	6196838.89	460124.58	1090	S	6196747.27	460068.46	1202	S	6197040.22	460001.48	1314	S	6197017.01	460134.29
889	S	6196801.25	460182.05	990	S	6196846.51	460115.37	1091	S	6196754.72	460061.95	1203	S	6197044.71	459993.67	1315	S	6197016.29	460134.75
890	S	6196796.44	460182.58	991	S	6196852.11	460118.85	1092	S	6196745.40	460053.67	1204	S	6197046.64	459982.29	1316	S	6197014.70	460138.15
891	S	6196772.40	460148.47	992	S	6196853.61	460117.43	1093	S	6196744.44	460051.78	1205	S	6197052.47	459999.45	1317	S	6197013.28	460136.68
892	S	6196769.80	460145.44	993	S	6196847.54	460113.65	1094	S	6196739.97	460047.67	1206	S	6197052.42	460001.45	1318	S	6197017.70	460136.22
893	S	6196755.52	460134.96	994	S	6196861.45	460097.61	1095	S	6196733.25	460054.83	1207	S	6197071.21	459986.54	1319	S	6197018.43	460135.75
894	S	6196758.55	460132.35	995	S	6196867.36	460091.20	1096	S	6196736.56	460058.23	1208	S	6197073.65	459987.18	1320	S	6197027.02	460130.25
895	S	6196757.35	460129.42	996	S	6196874.49	460097.76	1097	S	6196738.16	460059.63	1209	S	6197075.10	459998.48	1321	S	6197025.60	460128.78
896	S	6196783.29	460138.80	997	S	6196870.05	460088.66	1098	S	6196767.50	460031.54	1210	S	6197068.63	460000.37	1322	S	6197006.97	460143.10
897	S	6196780.72	460135.74	998	S	6196874.81	460093.04	1099	S	6196770.30	460031.97	1211	S	6197067.97	460002.33	1323	S	6197005.87	460141.43
898	S	6196814.35	460114.09	999	S	6196887.56	460081.01	1100	S	6196766.95	460025.79	1212	S	6197067.85	460010.75	1324	S	6197002.10	460143.85
899	S	6196810.29	460112.30	1000	S	6196882.83	460075.99	1101	S	6196764.43	460026.25	1213	S	6197071.31	460012.05	1325	S	6197003.53	460145.31
900	S	6196828.19	460103.99	1001	S	6196860.28	460084.69	1102	S	6196765.40	460024.45	1214	S	6197071.99	460006.59	1326	S	6197002.91	460153.89
901	S	6196829.93	460102.71	1002	S	6196854.80	460090.12	1103	S	6196761.44	460022.30	1215	S	6197073.40	460002.16	1327	S	6197005.54	460153.58
902	S	6196824.29	460101.56	1003	S	6196852.07	460086.55	1104	S	6196773.42	460048.92	1216	S	6197078.14	460001.93	1328	S	6197006.29	460148.13
903	S	6196826.27	460100.44	1004	S	6196857.78	460082.38	1105	S	6196781.09	460042.25	1217	S	6197073.45	460013.39	1329	S	6197011.61	460153.56
904	S	6196837.93	460110.04	1005	S	6196848.45	460097.78	1106	S	6196794.96	460058.41	1218	S	6197068.39	460020.55	1330	S	6196995.34	460088.18
905	S	6196839.22	460108.49	1006	S	6196844.05	460092.04	1107	S	6196822.01	460063.92	1219	S	6197069.64	460022.79	1331	S	6196990.70	460092.67
906	S	6196829.39	460120.38	1007	S	6196844.50	460102.56	1108	S	6196826.58	460069.72	1220	S	6197061.17	460019.31	1332	S	6197014.29	460150.58
907	S	6196827.03	460126.18	1008	S	6196843.21	460103.66	1109	S	6196828.41	460072.11	1221	S	6197060.96	460021.30	1333	S	6197023.63	460157.99
908	S	6196875.76	460189.79	1009	S	6196838.70	460095.94	1110	S	6196829.33	460073.31	1222	S	6197049.20	460018.83	1334	S	6197023.25	460162.79
909	S	6196888.52	460179.35	1010	S	6196837.52	460097.18	1111	S	6196833.40	460054.24	1223	S	6197049.31	460020.83	1335	S	6197028.01	460146.91
910	S	6196889.32	460177.49	1011	S	6196834.87	460094.16	1112	S	6196838.65	460059.34	1224	S	6197120.45	460020.49	1336	S	6197030.46	460148.20
911	S	6196890.80	460179.25	1012	S	6196836.49	460092.97	1113	S	6196838.13	460068.36	1225	S	6197099.31	460038.12	1337	S	6197026.94	460160.61
912	S	6196885.00	460186.49	1013	S	6196841.56	460089.28	1114	S	6196840.41	460066.39	1226	S	6197097.52	460039.61	1338	S	6197026.56	460165.41
913	S	6196866.99	460229.75	1014	S	6196833.74	460079.07	1115	S	6196840.86	460061.38	1227	S	6197104.34	460046.94	1339	S	6197033.12	460170.62
914	S	6196868.82	460230.55	1015	S	6196826.26	460081.39	1116	S	6196842.04	460062.46	1228	S	6197106.52	460045.13	1340	S	6197035.62	460167.49
915	S	6196893.44	460215.29	1016	S	6196824.17	460082.05	1117	S	6196843.45	460063.75	1229	S	6197110.32	460041.98	1341	S	6197036.49	460158.02
916	S	6196892.32	460213.64	1017	S	6196817.24	460087.74	1118	S	6196842.73	460074.36	1230	S	6197114.33	460046.75	1342	S	6197025.77	460175.45
917	S	6196931.48	460212.96	1018	S	6196816.54	460086.98	1119	S	6196844.03	460076.06	1231	S	6197119.10	460043.21	1343	S	6197022.07	460177.88
918	S	6196932.52	460214.67	1019	S	6196813.17	460089.90	1120	S	6196847.53	460072.95	1232	S	6197119.74	460044.03	1344	S	6197019.95	460178.45
919	S	6196914.14	460225.82	1020	S	6196811.64	460091.22	1121	S	6196852.01	460071.64	1233	S	6197123.63	460041.16	1345	S	6197016.97	460177.59
920	S	6196912.45	460224.51	1021	S	6196810.09	460089.91	1122	S	6196849.25	460074.53	1234	S	6197129.72	460049.48	1346	S	6197040.61	460145.61
921	S	6196911.20	460228.65	1022	S	6196808.91	460088.92	1123	S	6196852.28	460077.32	1235	S	6197118.64	460066.71	1347	S	6197041.65	460147.32
922	S	6196913.22	460228.86	1023	S	6196810.45	460087.60	1124	S	6196853.73	460073.22	1236	S	6197116.67	460069.98	1348	S	6197049.39	460159.91
923	S	6196913.57	460232.66	1024	S	6196811.62	460088.59	1125	S	6196852.88	460076.68	1237	S	6197118.66	460071.59	1349	S	6197051.99	460158.21
924	S	6196911.67	460233.96	1025	S	6196812.04	460082.27	1126	S	6196849.63	460083.38	1238	S	6197119.81	460068.59	1350	S	6197054.63	460168.44
925	S	6196954.28	460255.61	1026	S	6196813.76	460080.78	1127	S	6196852.78	460081.08	1239	S	6197158.07	460061.28	1351	S	6197057.34	460166.66
926	S	6196958.36	460255.47	1027	S	6196814.16	460084.40	1128	S	6196853.86	460082.25	1240	S	6197155.35	460057.40	1352	S	6197061.27	460179.23
927	S	6196958.06	460257.56	1028	S	6196815.70	460083.11	1129	S	6196855.98	460080.02	1241	S	6197151.95	460060.75	1353	S	6197066.46	460175.87
928	S	6196963.94	460257.33	1029	S	6196816.70	460084.21	1130	S	6196858.07	460077.22	1242	S	6197167.62	460090.94	1354	S	6197064.88	460173.04
929	S	6197013.76	460253.42	1030	S	6196815.19	460085.51	1131	S	6196870.12	460068.42	1243	S	6197173.03	460092.72	1355	S	6197068.44	460170.91
930	S	6197015.02	460255.37	1031	S	6196822.02	460079.62	1132	S	6196874.88	460064.94	1244	S	6197188.61	460120.42	1356	S	6197070.03	460173.50
931	S	6197011.91	460250.57	1032	S	6196821.03	460078.50	1133	S	6196872.60	460038.40	1245	S	6197168.06	460114.49	1357	S	6197036.38	460180.38
932	S	6197010.52	460243.04	1033	S	6196822.55	460077.20	1134	S	6196872.40	460035.93	1246	S	6197173.81	460122.62	1358	S	6197041.37	460177.10
933	S	6197014.86	460236.73	1034	S	6196823.53	460078.31	1135	S	6196870.80	460035.56	1247	S	6197166.25	460127.33	1359	S	6197034.85	460197.00
934	S	6197017.59	460234.96	1035	S	6196820.56	460074.95	1136	S	6196868.75	460033.37	1248	S	6197155.22	460087.22	1360	S	6197052.80	460216.59
935	S	6197016.72	460246.03	1036	S	6196819.03	460076.24	1137	S	6196894.19	460051.64	1249	S	6197152.78	460090.36	1361	S	6197063.12	460194.42
936	S	6197021.29	460232.56	1037	S	6196802.95	460098.85	1138	S	6196896.06	460050.44	1250	S	6197149.25	460090.09	1362	S	6197053.70	460186.88
937	S	6197020.30	460245.12	1038	S	6196801.57	460097.40	1139	S	6196901.05	460047.26	1251	S	6197159.97	460119.53	1363	S	6197073.12	460187.85
938	S	6197023.82	460256.98	1039	S	6196800.46	460096.23	1140	S	6196903.32	460061.84	1252	S	6197158.65	460117.42	1364	S	6197076.56	460203.42
939	S	6197026.76	460255.07	1040	S	6196799.95	460101.50	1141	S	6196907.74	460066.43	1253	S	6197103.04	460152.74	1365	S	6197079.42	460199.16
940	S	6197023.24	460267.98	1041	S	6196798.57	460100.05	1142	S	6196906.24	460059.10	1254	S	6197104.49	460154.95	1366	S	6197074.83	460186.80
941	S	6197025.47	460229.85	1042	S	6196797.43	460098.85	1143	S	6196908.65	460061.60	1255	S	6197097.08	460159.65	1367	S	6197091.00	460220.60
942	S	6197029.94	460228.81	1043	S	6196795.31	460096.69	1144	S	6196918.84	460051.54	1256	S	6197095.69	460157.51	1368	S	6197092.94	460219.36
943	S	6197027.33	460223.54	1044	S	6196798.42	460094.01	1145	S	6196923.49	460056.42	1257	S	6197154.51	460135.01	1369	S	6196803.15	460223.45
944	S	6197022.36	460218.85	1045	S	6196786.84	460113.08	1146	S	6196930.74	460051.07	1258	S	6197158.88	460142.36	1370	S	6196798.85	460232.63
945	S	6197019.09	460215.77	1046	S	6196785.52	460111.58	1147	S	6196921.33	460049.08	1259	S	6197162.37	460140.22	1371	S	6196791.79	460215.60
946	S	6197019.50	460210.65	1047	S	6196806.03	460077.88	1148	S	6196923.89	460051.77	1260	S	6197137.57	460091.42	1372	S	6196792.53	460228.26
947	S	6197019.88	460205.81	1048	S	6196806.13	460071.42	1149	S	6196925.17	460045.29	1261	S	6197133.95	460092.44				
948	S	6197023.17	460208.56	1049	S	6196788.81	460073.57	1150	S	6196928.23	460048.57	1262	S	6197132.84	460089.38				
949	S	6197026.84	460217.58	1050	S	6196783.01	460068.88	1151	S	6196931.13	460046.43	1263	S	6197130.88	460091.28				
950	S	6197030.65	460221.18	1051	S	6196781.39	460072.73	1152	S	6196908.11	460040.30	1264	S	6197101.81	460112.77				
951	S	6197031.83	460208.44	1052	S	6196786.49	460077.36	1153	S	6196910.94	460038.19	1265	S	6197100.90	460109.92				
952	S	6197023.86	460199.74	1053	S	6196784.53	460079.43	1154	S	6196915.09	460034.67	1266	S	6197096.83	460109.87				
953	S	6197038.28	460228.39	1054	S	6196774.45	460074.70	1155	S	6196910.09	460029.47	1267	S	6197097.62	460112.65				
954	S	6197042.75	460238.11	1055	S	6196760.01	460082.43	1156	S	6196901.16	460027.94	1268	S	6197072.80	460124.41				
955	S	6197047.07	460247.02	1056	S	6196755.98	460087.33	1157	S	6196891.08	460017.38	1269	S	6197074.34	460127.08				
956	S	6197045.18	460254.90	1057	S	6196755.15	460086.16	1158	S	6196887.45	460018.65	1270	S	6197071.12	460127.14				
957	S	6197013.89	460188.79	1058	S	6196752.95	460087.74	1159	S	6196883.61	460018.27	1271	S	6197071.05	460129.52				
958	S	6196984.00	460157.78	1059	S	6196754.13	460089.42	1160	S	6196879.82	460013.73	1272	S	6197083.38	460145.76				
959	S	6196982.41	460156.42	1060	S	6196746.98	460097.63	1161	S	6196885.79	460005.46	1273	S	6197080.95	460147.29				
960	S	6196971.75	460165.55	1061	S	6196749.30	460100.13	1162	S	6196890.88	460010.89	1274	S	6197067.51	460064.50				
961	S	6196970.25	460164.13	1062	S	6196747.84	460101.49	1163	S	6196893.22	460013.40	1275	S	6197070.97	460074.62				
962	S	6196968.26	460167.76	1063	S	6196745.45	460098.93	1164	S	6196890.38	460001.39	1276	S	6197015.17	460072.50				
963	S	6196966.04	460165.66	1064	S	6196742.42	460102.39	1165	S	6196898.00	460008.93	1277	S	6197014.60	460063.82				
964	S	6196954.45	460174.15	1065	S	6196740.45	460109.75	1166	S	6196913.85	460010.04	1278	S	6197014.51	460062.46				
965	S	6196956.49	460156.64	1066	S	6196731.46	460099.29	1167	S	6196913.13	460007.11	1279	S	6197010.43	460047.64				
966	S	6196954.29	460158.54	1067	S	6196738.99	460092.25	1168	S	6196910.52	460005.58	1280	S	6197007.65	460047.83				
967	S	6196951.81	460155.65	1068	S	6196730.21	460082.98	1169	S	6196911.65	460003.56	1281	S	6197001.57	460058.10				
968	S	6196953.57	460153.88	1069	S	6196725.56	460082.96	1170	S	6196919.69	460004.75	1282	S	6196995.50	460062.16				
969	S	6196950.73	460151.20	1070	S	6196717.18	460090.34	1171	S	6196918.76	460010.79	1283	S	6197002.00	460064.72				
970	S	6196949.20	460152.61	1071	S	6196714.04	460093.28	1172	S	6196930.51	460025.51	1284	S	6197002.40	460070.85				
971	S	6196947.54	460150.68	1072	S	6196705.48	460083.48	1173	S	6196939.56	460016.45	1285	S	6196997.42	460072.02				
972	S	6196927.09	460168.50	1073	S	6196708.77	460080.56	1174	S	6196939.85	460004.89	1286	S	6196988.34	460064.28				
973	S	6196914.72	460157.92	1074	S	6196705.89	460077.20	1175	S	6196941.01	460039.98	1287	S	6196987.38	460071.74				
974	S	6196910.50	460161.37	1075	S	6196698.31	460068.38	1176	S	6196942.52	460041.60	1288	S	6196979.47	460081.05				
975	S	6196914.01	460165.61	1076	S	6196702.28	460065.34	1177	S	6196959.82	460022.05	1289	S	6196961.16	460082.62				
								1178	S	6196962.42	460022.87	1290	S	6196944.27	460099.05				
								1179	S	6196957.95	460001.82	1291	S	6196940.49	460147.57				
								1180	S	6196960.09	460001.43	1292	S	6196935.03	460141.31				
								1181	S	6196990.04	459995.74	1293	S	6196936.77	460139.88				
								1182	S	6196996.07	460022.68	1294	S	6196934.46	460137.38				
								1183	S	6197004.09	460012.90	1295	S	6196942.13	460135.50				
								1184	S	6196998.11	459987.16	1296	S	6196941.87	460137.33				
								1185	S	6197016.93	460013.27	1297	S	6196938.92	460140.05				
								1186	S	6197016.89	460011.18	1298	S	6196943.12	460144.01				
								1187	S	6197026.88	460010.26	1299	S	6196945.51	460140.77				
								1188	S	6197027.14	460023.57	1300	S	6196954.89	460128.10				

Žemės sklypo centro koordinatės		Darbo LitPOS laikas			
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Data	2021-10-08		
Valstybinė LKS-1994	X=6195627 Y=462017	Prisijungta	10:00		
		Atsijungta	11:00		

Žiniaraštį sudarė: VALDAS MIKALAUSKAS 2M-M-1739 2021-10-08

v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių ženklaninių ribaženklių sunaikinimas arba sugadinimas
užtraukia baudą nuo septynasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

* 2 1 5 8 8 5 9 8 2 2 *

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m²
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	104614
2	103	Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis)	18718
3	106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	267663
4	109	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)	4454
5	114	Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)	159549
6	117	Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)	43
7	119	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)	7200
8	120	Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	6685959
9	121	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)	11867
10	148	Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)	27505
11	149	Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)	258197
12	150	Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)	159549
13	155	Radiolokatorių apsaugos zonos (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis)	4314586
14	165	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)	6685959

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
1	203	Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	2958
2	203	Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	3597
3	203	Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	354
4	203	Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	624
5	205	Statinių servitutas (tarnaujantis)	205
6	205	Statinių servitutas (tarnaujantis)	150
7	205	Statinių servitutas (tarnaujantis)	43
8	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	2311
9	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	2958
10	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	1283
11	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	550
12	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	70
13	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	624
14	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	1431
15	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	114
16	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	3156
17	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	77556
18	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	78
19	206	Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	19
20	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	1283
21	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	2958
22	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	2311
23	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	19
24	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	78
25	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	77556
26	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	3156
27	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	114
28	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	1431
29	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	624
30	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	70
31	207	Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)	550

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 685 „DĖL CIVILINIŲ IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJAMŲ KARINIŲ AERODROMŲ SĄRAŠO SU JŲ UŽIMTOS ŽEMĖS PLOTAIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Registracijos data: 2015 m. spalio 7 d.
Registracijos numeris: 1048
Sudarytojas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Pagrindinis dokumentas

(Rinkmena skaitmeninėje pakuotėje: 15-0649-N.docx)

Dokumento elektroniniai parašai

Registruota 2015-10-08
Registratorė Danutė Dūdienė

Pasirašyta 2015-10-08
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Pasirašyta 2015-10-08
Ministras Rimantas Sinkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 685 „DĖL CIVILINIŲ IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJAMŲ KARINIŲ AERODROMŲ SĄRAŠO SU JŲ UŽIMTOS ŽEMĖS PLOTAIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. spalio 7 d. Nr. 1048
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašą su jų užimtos žemės plotais, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.	Tarptautinis Vilniaus	Vilniaus	Vilniaus miesto	342,5965 (ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“)
	Radijo siųstuvo centras	Vilniaus	Vilniaus miesto	5,769
	Radijo švyturiai	Vilniaus	Vilniaus miesto	0,3249“.

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.	Tarptautinis Kauno	Kauno	Kauno rajono, Jonavos rajono	437,0945 1,2755 (ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872)“.

3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.	Tarptautinis Palangos	Klaipėdos	Palangos miesto	161,3242 (ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 872)
	Radijo siųstuvų-imtuvų centras	Klaipėdos	Palangos miesto	0,4943
	Radiolokatorius	Klaipėdos	Palangos miesto	0,2518“.

4. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.	Tarptautinis Šiaulių karinis	Šiaulių	Šiaulių miesto	668,5959 26,2460 (ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 8 ir 9 prieduose)“.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. RUGSĖJO 3 D. NUTARIMO NR. 872 „DĖL TARPTAUTINIŲ ORO UOSTŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Registracijos data: 2015 m. spalio 7 d.
Registracijos numeris: 1049
Sudarytojas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Pagrindinis dokumentas

(Rinkmena skaitmeninėje pakuotėje: 15-0650-N.docx)

Dokumento elektroniniai parašai

Registruota 2015-10-08
Registratorė Danutė Dūdienė

Pasirašyta 2015-10-08
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Pasirašyta 2015-10-08
Ministras Rimantas Sinkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. RUGSĖJO 3 D. NUTARIMO NR. 872 „DĖL TARPTAUTINIŲ ORO UOSTŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. spalio 7 d. Nr. 1049
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ ir papildyti 4 punktu:

„4. Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą (698,4117 hektaro), kurį sudaro trys žemės sklypai: sklypas Nr. 1, kurio plotas – 668,5959 hektaro (unikalus numeris – 4400-2911-8529), Šiauliuose, Lakūnų g. 3, sklypas Nr. 2, kurio plotas – 26,2460 hektaro (unikalus numeris – 4400-3221-8923), Šiauliuose, Aviacijos g. 5, ir sklypas Nr. 3, kurio plotas – 3,5698 hektaro (unikalus numeris – 4400-3221-8823), Šiauliuose, Aviacijos g. 17, pagal Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazės) detalųjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazė) detaliojo plano patvirtinimo“, ir šio detaliojo plano pagrindu parengtą žemės sklypo planą ir pagal žemės sklypo Aviacijos g. 5, Šiauliuose, padalijimo projektą, patvirtintą Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A-1485 „Dėl žemės sklypo Aviacijos g. 5, Šiauliuose, padalijimo projekto patvirtinimo“, kuris iš dalies pakeičia Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazės) detalųjį planą, ir projekto pagrindu parengtą žemės sklypo planą (8, 9 ir 10 priedai).“

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

Pagrindinio dokumento priedas

(Rinkmena skaitmeninėje pakuotėje: LRV nut _Del LRV nut Nr 872 _ 3 skl ribu ir plotu pakeit_pr 8 pried.docx)

Dokumento elektroniniai parašai

Registruota 2015-10-08
Registratorė Danutė Dūdienė

Vizuota 2015-10-08
Ministras Rimantas Sinkevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872
8 priedas

TARPTAUTINIO ŠIAULIŲ KARINIO ORO UOSTO ŽEMĖS SKLYPO NR. 1 (SKLYPO KADASTRINIS NR. 2901/0017:4) RIBŲ PLANAS



_____

Pagrindinio dokumento priedas

(Rinkmena skaitmeninėje pakuotėje: LRV nut _Del LRV nut Nr 872 _ 3 skl ribu ir plotu pakeit_pr 9 pried.docx)


Dokumento elektroniniai parašai

Registruota 2015-10-08
Registratorė Danutė Dūdienė

Vizuota 2015-10-08
Ministras Rimantas Sinkevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872
9 priedas

TARPTAUTINIO ŠIAULIŲ KARINIO ORO UOSTO ŽEMĖS SKLYPO NR. 2 (SKLYPO KADASTRINIS NR. 2901/0017:10) RIBŲ PLANAS



Pagrindinio dokumento priedas

(Rinkmena skaitmeninėje pakuotėje: LRV nut _Del LRV nut Nr 872 _ 3 skl ribu ir plotu pakeit_pr 10 pried.docx)


Dokumento elektroniniai parašai

Registruota 2015-10-08
Registratorė Danutė Dūdienė

Vizuota 2015-10-08
Ministras Rimantas Sinkevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872
10 priedas

TARPTAUTINIO ŠIAULIŲ KARINIO ORO UOSTO ŽEMĖS SKLYPO NR. 3 (SKLYPO KADASTRINIS NR. 2901/0017:6) RIBŲ PLANAS



_____

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 2901/0017:4, ESANČIO LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIŲ MIESTE, NUSTATYTŲ KADASTRO DUOMENŲ PAKEITIMO

2017 m. kovo 20 d. Nr. 31SK-632-(14.31.110.)
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 84^{1}.1.1.2.5 papunkčiu, atsižvelgdama į detalųjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Tarptautinio Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų Šiaulių mieste (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė), detaliojo plano patvirtinimo“, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės 2017 m. sausio 25 d. prašymą, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įgaliojimą Nr. 1Į-1611-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“,

t v i r t i n u žemės sklypo kadastro duomenis, nustatytus pagal individualios įmonės „Geomatmena“ matininko Audriaus Vasiljevo 2016 m. gruodžio 29 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kuri yra neatskiriamoji šio sprendimo dalis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, 26 punkte nustatyta tvarka.

Vedėja Šiaulių skyrius Nr. 2 Laima Motiejūnienė

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 19-38713

2019.11.13

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas: 000551
Objekto Nr.: 23000291
Objekto pavadinimas: KURO BAZĖ
Objekto adresas: Lakūnų g. 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 3, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Leistinoji naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt)	Ribojančio leistinąją naudoti galią įrenginio vardinė srovė (2), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Instaliuotoji galia (1), (kW)
1200	3	-	10	1200

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).
(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Teisės aktais numatytas elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (3), (4), (val.)	Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (3), (4), (val./metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
3	24	168	Transformatorių pastotės viduje

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.
(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.


PASTABA:

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: Zoknių 110/10 kV TP 10kV narveliuose Nr.109 ir Nr.403 ant 10kV elektros kabelinių linijų prijungimo gnybtų.
4.2.	Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: Zoknių 110/10kV TP 10 kV skirstyklos narveliai Nr.109 ir Nr.403 su juose sumontuotais komutaciniais, galią ribojančiais prietaisais, bei elektros energijos apskaitos prietaisais.
4.3.	Objekto savininko nuosavybė: 10kV kabeliai nuo narvelių Nr.109 ir Nr.403 iš Zoknių 110/10kV TP 10kV skirstyklos į abonentinius Vartotojo vidaus elektros tinklus, bei vartotojo vidaus tinklai.

5. Elektros įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas; transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti; taip pat elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą:



6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

35-110 kV TP 6-10 kV SP	TP/SP linija (prijunginys)	Transforma-torinė (TR)	TR linija (prijunginys)	0,4 kV KS (PP, SP)	0,4 kV KS linija (prijunginys)	Atramos Nr.	KAS Nr.
Zokniai, L-SP35-1							
Zokniai	L-SP35-1						
Zokniai, L-SP35-2,							
Zokniai	L-SP35-2						

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius)				Duomenys apie transformatorius				Darbo laikas
Markė/skerspjūvis, mm2	Aktyvioji varža, om/km	Ilgis, km	Įtampa, kV	Vardinė galia, kVA	dPte, kW	dPtj, kW	Įtampa, kV	val./mėn
AAB 120 AAB 120 ABB 120	0,125 0,125 0,125	4,152 4,152 4,152	10, 10, 10,	-	-	-	-	-

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2019.10.09 Nr. 19-RA18776 laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: Inžinierius ZUMBAKIS EVALDAS

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 16-RA08102

2016.04.13

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas:
Objekto Nr.: 23000285
Objekto pavadinimas: Administracinis pastatas
Objekto adresas: Aerouosto g. 11A, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 1, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Leistinoji naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt)	Ribojančio leistinąją naudoti galią įrenginio vardinė srovė (2), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Instaliuotoji galia (1), (kW)
300	3	-	10	400

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).
(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Teisės aktais numatytas elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (3), (4), (val.)	Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (3), (4), (val./metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
3	24	168	SP-22 viduje

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.
(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.


PASTABA:

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	10kV skirstomojo punkto SP-22 10kV US 1-os sekcijos narvelyje Nr.3 ant kabelio iš Zoknių TP prijungimo gnybtų.
4.2.	10kV kabelis iš Zoknių TP į skirstomąjį punktą SP-22, 10kV skirstomojo punkto SP-22 US pirmos sekcijos kabelinės jungtys tarp narvelių Nr.3 ir Nr.4, SP-22 10KV US 1-os sekcijos narvelio Nr.4 įrenginiai ir elektros energijos apskaitos prietaisai.
4.3.	Skirstomasis punktas SP-22 su jame esančiais narveliais: Nr. 3; 5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19 bei vartotojo vidaus elektros tinklai.

5. Elektros įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas; transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti; taip pat elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą:



6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

35-110 kV TP 6-10 kV SP	TP/SP linija (prijunginys)	Transforma-torinė (TR)	TR linija (prijunginys)	0,4 kV KS (PP, SP)	0,4 kV KS linija (prijunginys)	Atramos Nr.	KAS Nr.
Sp-22,L-TP ZK,							
Sp-22	L-TP ZK						

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius)				Duomenys apie transformatorius				Darbo laikas
Markė/skerspjūvis, mm2	Aktyvioji varža, om/km	Ilgis, km	Įtampa, kV	Vardinė galia, kVA	dPte, kW	dPtj, kW	Įtampa, kV	val./mėn
- -	-	-	-	-	-	-	-	-


8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2013.01.11 Nr. 10-08-3328 laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: Direktorius KAZLAUSKAS KĘSTUTIS

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema



TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

462250

46194100

462300

46194000

52/58 - 0069

52/58 - 0089

52/58 - 0070

52/58 - 0090


Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27 A.V.

Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
1:500	1	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



52/58 - 0069
52/58 - 0089

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	2	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500


462050
6194300

461950
6194200

52/58 - 0048
52/58 - 0068
52/58 - 0049
52/58 - 0069

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	3	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	4	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

52/58 - 0027

52/58 - 0028

52/58 - 0048

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	5	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500


461750

6194700

52/58 - 0027 52/58 - 0028

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	6	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas		Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika			2022-09-27	A.V.
		Mastelis		Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500		7	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

52/59 - 0386
52/58 - 0006

52/59 - 0387
52/58 - 0007

gruntinio vandens mėginiai

Nr.2
6194970.38
461463.68


461600

6194900

52/58 - 0007

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	8	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500




Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	9	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-09-27	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	10	10

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-09-30 16:08

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	LAIMUTIS DOMEIKA
GKP:	1GKV-1529

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20220929-072038
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220929-072038
Pavadinimas:	Lakunų g. 3, Šiaulių m.
Adresas:	Lakunų g. 3, Šiaulių m.
Prašymo teritorija:	9.01 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Lakunu3_Siauliai_9ha.pdf, Rastas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Šiaulių miesto savivaldybės administracija (75)
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	LAIMA PROČKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-09-29 09:16:51	Pateiktas prašymas
2022-09-29 09:16:59	Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-09-30 10:38:13	Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)
2022-09-30 11:32:29	Pateiktas prašymas (po atmetimo)
2022-09-30 11:32:36	Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-09-30 16:03:19	Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" (188)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB "Šiaulių energija" (253)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Šiaulių regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Šiaulių regionas, ryšių tinklo duomenys (421)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_9ha.dwg

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema



52/59 - 0242

52/59 - 0262


TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

6196700

6604000

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas		Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika			2022-10-20	A.V.
		Mastelis		Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500		1	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500




Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	2	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500




Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"


Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	3	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500




Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20		A.V
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	4	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500




Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	5	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20		A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	6	10	

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB „Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė		Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika			2022-10-20	A.V.
			Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
			1:500	7	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

6196100

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	8	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500

52/59 - 0305

52/59 - 0325

asf

asf

asf

461100


46196050

Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	9	10

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500



Plano tipas:	GKTR 2020 Topo pilnas				
Objekto adresas:	Lakūnų g. 3, Šiaulių m.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm:			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3

UAB „Geodezijos linija"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1529	Laimutis Domeika		2022-10-20	A.V.
		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	10	10

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-11-21 16:44

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	LAIMUTIS DOMEIKA
GKP:	1GKV-1529

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20221118-086155
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221118-086155
Pavadinimas:	Lakunų g. 3, Šiauliai
Adresas:	Lakunų g. 3, Šiauliai
Prašymo teritorija:	11.94 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Lakunu3_Siauliai_12.pdf, Rastas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Šiaulių miesto savivaldybės administracija (75)
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	LAIMA PROČKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Lakunu3_Siauliai_12.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-11-21 09:51:44	Pateiktas prašymas
2022-11-21 09:51:48	Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-11-21 16:39:42	Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Lakunu3_Siauliai_12.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Skaidula" (131)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_12.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" (188)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_12.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB "Šiaulių energija" (253)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_12.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Šiaulių regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_12.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Šiaulių regionas, ryšių tinklo duomenys (421)
Gautas EDR: Lakunu3_Siauliai_12.dwg

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)


12
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590305
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				132.06
Žemė		grunt			0.00		132.06
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		1.32		130.74
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	0.90	131.16
			Vidinis		Apačia	1.30	130.76
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	0.92	131.14
			Vidinis		Apačia	1.32	130.74
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196154.10; Y = 461076.74

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.ped.Nr.)	(parašas)	2022-11-18 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.ped.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.ped.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren. (inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys (įrenginio pavadinimas)


13 (įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai (adresas)


52590262 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	ket	650				133.66
Žemė	gr			0.00		133.66
Sienos	Bet.					
Lubos						
Dugnas	grunt	1500		2.51		131.15
Vamzdžiai Nr. 1	PVC	Išorinis	150	Viršus	1.15	132.51
		Vidinis		Apačia	1.30	132.36
Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.31	131.35
		Vidinis		Apačia	2.51	131.15
Nr. 3	Plast.	Išorinis	150	Viršus	1.53	132.13
		Vidinis		Apačia	1.68	131.98
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196698.49; Y = 460304.27

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)


Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

14
(įrenginio numeris)


Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)

52590262
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	ket	650				133.60
Žemė	grunt			0.00		133.60
Sienos	Bet.					
Lubos						
Dugnas	bet	1500		1.53		132.07
Vamzdžiai Nr. 1	pls	Išorinis	200	Viršus	1.20	132.40
		Vidinis		Apačia	1.40	132.20
Nr. 2	pls	Išorinis	200	Viršus	1.33	132.27
		Vidinis		Apačia	1.53	132.07
Nr. 3		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196693.22; Y = 460308.50

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domčika (vardas ir pavardė)	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Elektros tinklas
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Elektros komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

15
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590262
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis	-	-		133.48
Žemė	grunt		0.00	133.48
Sienos	bet			
Lubos				
Dugnas	bet	1000	1.52	131.96

Vamzdžiai				
Nr. 1		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 2		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 3		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 4		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 5		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 6		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 7		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 8		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 9		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 10		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 11		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 12		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196680.09; Y = 460318.67

Užverstas šulinys žemėmis

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

87
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis	pls	400		133.68
Žemė	grunt		0.00	133.68
Sienos	pls			
Lubos	pls			
Dugnas	pls	3000	15.90	117.78

Vamzdžiai					
Nr. 1		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 2		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 3		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 4		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 5		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 6		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 7		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 8		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 9		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 10		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 11		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 12		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196191.28; Y = 460821.47
Vandens rezervuatas

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


88
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	Ketus	650				132.47
Žemė	grunt			0.00		132.47
Sienos	bet					
Lubos						
Dugnas	bet	1000		0.73		131.74
Vamzdžiai Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.50	131.97
		Vidinis		Apačia	0.61	131.86
Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.50	131.97
		Vidinis		Apačia	0.61	131.86
Nr. 3		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196180.48; Y = 460815.34

Objektas:

Matavimus atliko	L. Demeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


89
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				132.82
Žemė		asf			0.00		132.82
Sienos		Bet.					
Lubos		-					
Dugnas		Bet.	1500		1.98		130.84
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.97	131.85
			Vidinis		Apačia	1.07	131.75
	Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.97	131.85
			Vidinis		Apačia	1.07	131.75
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196114.75; Y = 460938.02

Objektas:


Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio tv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Vandentiekis (inžinerinio tinklo pavadinimas) | **Vandentiekio šulinys** (įrenginio pavadinimas) | **90** (įrenginio numeris)


Lakunų g. 3, Šiauliai (adresas) | **52590304** (LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				132.85
Žemė		grunt			0.00		132.85
Sienos		Betonas					
Lubos							
Dugnas		Bet.	1000		2.08		130.77
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	200	Viršus	1.47	131.38
			Vidinis		Apačia	1.67	131.18
	Nr. 2	Plast.	Išorinis	50	Viršus	1.67	131.18
			Vidinis		Apačia	1.72	131.13
	Nr. 3	Plast.	Išorinis	50	Viršus	1.67	131.18
			Vidinis		Apačia	1.72	131.13
	Nr. 4	Plast.	Išorinis	50	Viršus	1.67	131.18
			Vidinis		Apačia	1.72	131.13
	Nr. 5	ket	Išorinis	65	Viršus	0.34	132.51
			Vidinis		Apačia	0.41	132.45
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196100.98; Y = 460929.36

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.pat.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.pat.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.pat.Nr.)	(parašas)	(data)

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


91
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				132.68
Žemė		grunt			0.00		132.68
Sienos		Bet.					
Lubos							
Dugnas		Bet.	1500		1.80		130.88
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.96	131.72
			Vidinis		Apačia	1.06	131.62
	Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.96	131.72
			Vidinis		Apačia	1.06	131.62
	Nr. 3	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.96	131.72
			Vidinis		Apačia	1.06	131.62
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196070.91; Y = 460915.11

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)


92
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				132.52
Žemė		Gruntas			0.00		132.52
Sienos		Bet.					
Lubos							
Dugnas		Bet.	1000		2.00		130.52
Vamzdžiai	Nr. 1	met	Išorinis	80	Viršus	1.14	131.38
			Vidinis		Apačia	1.22	131.30
	Nr. 2	met	Išorinis	80	Viršus	1.60	130.92
			Vidinis		Apačia	1.68	130.84
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196042.78; Y = 460925.95

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)


93
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis	Ketus	650		133.046
Žemė	Gruntas		0.00	133.05
Sienos	asbc			
Lubos				
Dugnas	Bet.	1000	1.60	131.45

Vamzdžiai					
Nr. 1		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 2		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 3		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 4		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 5		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 6		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 7		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 8		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 9		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 10		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 11		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
Nr. 12		Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196041.21; Y = 460944.41
Vandens yra, vamzdžių išeinamų nesimato

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)	1GKV-1529 (geodezininko kv.pal.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.pal.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.pal.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)


94
(įrenginio numeris)

(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis	Ketus	650		132.91
Žemė	grunt		0.00	132.91
Sienos	Bet.			
Lubos				
Dugnas	Bet.	1000	1.52	131.39

Vamzdžiai				
Nr. 1		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 2		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 3		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 4		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 5		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 6		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 7		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 8		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 9		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 10		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 11		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	
Nr. 12		Išorinis	Viršus	
		Vidinis	Apačia	

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196028.43; Y = 460942.53
Vandens nuo viršaus 1,51m.

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


95
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	670				132.73
Žemė		grunt			0.00		132.73
Sienos		Bet.					
Lubos							
Dugnas		Bet.	1500		1.75		130.98
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.12	131.61
			Vidinis		Apačia	1.22	131.51
	Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.08	131.65
			Vidinis		Apačia	1.18	131.55
	Nr. 3	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.00	131.73
			Vidinis		Apačia	1.10	131.63
	Nr. 4	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.08	131.65
			Vidinis		Apačia	1.18	131.55
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196060.52; Y = 460939.59

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


96
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	670				132.716
Žemė		grunt			0.00		132.72
Sienos		Bet.					
Lubos							
Dugnas		Bet.	1500		2.04		130.68
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.20	131.52
			Vidinis		Apačia	1.30	131.42
	Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.20	131.52
			Vidinis		Apačia	1.30	131.42
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196062.62; Y = 460940.38

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.pažl.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.pažl.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.pažl.Nr.)	(parašas)	(data)

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

97
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis		-		132.538
Žemė			0.00	132.54
Sienos				
Lubos				
Dugnas		400x400	0.70	131.84

Vamzdžiai					
Nr. 1		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 2		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 3		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 4		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 5		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 6		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 7		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 8		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 9		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 10		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 11		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 12		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196098.72; Y = 460959.95

Šulinys užverstas

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren. (inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys (įrenginio pavadinimas)


87 (įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai (adresas)


52590304 (LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	Ketus	650				133.26
Žemė	Gruntas			0.00		133.26
Sienos	Bet.					
Lubos						
Dugnas	Bet.	1000		1.70		131.56
Vamzdžiai Nr. 1	ABS	Išorinis	150	Viršus	1.32	131.94
		Vidinis		Apačia	1.47	131.79
Nr. 2	ABS	Išorinis	200	Viršus	1.30	131.96
		Vidinis		Apačia	1.50	131.76
Nr. 3		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196055.50; Y = 460981.86

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		(data)

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

98
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė
Dangtis	Ketus	650		133.217
Žemė	Gruntas		0.00	133.22
Sienos				
Lubos				
Dugnas		-	1.35	131.87

Lipynės: (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196056.99; Y = 460983.68

Pilnas šulinys turinio

Objektas:

Vamzdžiai					
Nr. 1		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 2		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 3		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 4		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 5		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 6		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 7		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 8		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 9		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 10		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 11		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	
Nr. 12		Išorinis		Viršus	
		Vidinis		Apačia	

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)


99
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	Ketus	650				132.97
Žemė	Gruntas			0.00		132.97
Sienos	Betonas					
Lubos						
Dugnas	Betonas	2000		1.94		131.03
Vamzdžiai Nr. 1	ket	Išorinis	200	Viršus	1.62	131.35
		Vidinis		Apačia	1.82	131.15
Nr. 2	pls	Išorinis	100	Viršus	1.62	131.35
		Vidinis		Apačia	1.72	131.25
Nr. 3	Plast.	Išorinis	100	Viršus	1.62	131.35
		Vidinis		Apačia	1.72	131.25
Nr. 4	Plast.	Išorinis	100	Viršus	1.62	131.35
		Vidinis		Apačia	1.72	131.25
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196154.51; Y = 460995.70

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)


100
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	Ketus	650				132.90
Žemė	Gruntas			0.00		132.90
Sienos	Bet.					
Lubos						
Dugnas	Bet.	1500		1.94		130.96
Vamzdžiai Nr. 1	ket	Išorinis	150	Viršus	1.63	131.27
		Vidinis		Apačia	1.78	131.12
Nr. 2	Plast.	Išorinis	63	Viršus	1.68	131.22
		Vidinis		Apačia	1.74	131.16
Nr. 3	ket	Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: 3
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196152.55; Y = 460992.19
Šulinyje yra įrengtas hidranta

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1529 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)


101
(įrenginio numeris)

Lakunų g. 3, Šiauliai
(adresas)


52590304
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	Ketus	670				132.943
Žemė	Gruntas			0.00		132.94
Sienos	Bet.					
Lubos						
Dugnas	Bet.	1500		1.98		130.96
Vamzdžiai Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	1.00	131.94
		Vidinis		Apačia	1.10	131.84
Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.85	132.09
		Vidinis		Apačia	0.95	131.99
Nr. 3		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 4		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 5		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 6		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 8		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 9		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 10		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 11		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		
Nr. 12		Išorinis		Viršus		
		Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6196158.20; Y = 460966.71

Objektas:

Matavimus atliko	L. Domeika (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1529 (geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)

uab GeoFirma

STOGINĖ, PATIKROS POSTAI, KELIAS, TVORA LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIŲ M.

II GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Vilnius, 2023

uab GeoFirma

Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155

Įmonės kodas 302555562, Saulėtekio al. 15 – 515; LT-10224 Vilnius, mob. tel. 8 612 12228,
el. paštas geofirmalt@gmail.com, info@geofirma.lt

Ataskaitos egz. Nr. 2

TYRIMO ĮREGISTRAVIMO NUMERIS ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMŲ REGISTRE: 42318-2023

UŽSAKOVAS **UAB „Projektų rengimo centras“**

VYKDYTOJAS **UAB „GeoFirma“**

STOGINĖ, PATIKROS POSTAI, KELIAS, TVORA LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIŲ M.

II GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Direktorius		R. Milvydas
Geologas		M. Kanišauskas
Geologas		A. Kulbis
Tyrimų vadovė		A. Gelūnaitė

2023 m. sausio mėn.

TURINYS

1. Įvadas 2
2. Bendrieji statybos sklypo duomenys 4
3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų sudėtis 5
4. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų metodika 6
4.1 Statinis zondavimas (penetracija) 6
4.2 Gręžimas 6
5. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatai. 7
5.1 Geomorfologinė charakteristika 7
5.2 Geologinė sandara 7
5.3 Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 7
5.4 Hidrogeologinės sąlygos 8
5.5 Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 8
5.6 Geologiniai procesai ir reiškiniai 8
6. Išvados ir rekomendacijos 9

PRIEDAI

1. Planas su tyrimų vietų nuorodomis ..... 5 lapai
2. Geotechninių savybių suvestinė lentelė ..... 2 lapai
3. Inžineriniai geologiniai pjūviai I-I...IV-IV, išilginiai profiliai V-V...IX ..... 4 lapai
4. Gręžinių stulpeliai su statinio zondavimo grafikais ..... 10 lapų
5. Koordinačių ir altitudžių žiniaraštis ..... 1 lapas
6. Laboratorinių tyrimų protokolai
   6.1 Grunto fizinių savybių suvestinė lentelė ..... 1 lapas
   6.2 Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas ..... 6 lapai
   6.3 Molinio grunto plastiškumo ribų nustatymas ..... 1 lapas
   6.4 Grunto drėgnio ir tankio nustatymas ..... 2 lapai
   6.5 Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas ..... 1 lapas
7. Leidimas tirti žemės gelmes (kopija) ..... 1 lapas
8. Zondo patikros sertifikatas (kopija) ..... 2 lapai
9. Techninė užduotis ..... 3 lapai
10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas ..... 3 lapai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

UAB „GeoFirma" (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155, 2020-07-01 [7 PRIEDAS]) 2023 m. sausio mėn. pagal UAB „Projektų rengimo centras" užsakymą atliko projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus stoginei, patikros postams, keliui, tvorai Lakūnų g. 3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją projektuojamų statinių inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įvertinimui. Inžineriniai geologiniai tyrimai priskirti antrai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011).

Gruntų pavadinimai, simboliai ir aprašymai pateikti pagal Lietuvos Geologijos Tarnybos prie Aplinkos Ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 1-175 [7], LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Papildomai buvo suteikti žymenys pagal LST 1331 (2015) (Gr. 5...22).

Buvo tiriami du plotai (jų koordinatės LKS-94 sistemoje pateiktos 1 lentelėje). Juose planuojama įrengti kelią (2400 m), tvorą (2400 m), patikros postus (100 m^2) (statiniai priklauso neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijoms). Tam buvo išgręžta 18 gręžinių iki 3,0 m gylio: pirmame plote (A patruliavimo kelias) – Gr. 5...13; antrame plote (B patruliavimo kelias) – Gr. 14...22. Šalia jų atlikti statinio zondavimo bandymai (CPT-5...22). Norime atkreipti dėmesį, jog išilginiai profiliai „A patruliavimo kelias 3" ir „A patruliavimo kelias 4" projektavimo patogumui buvo apjungti į vieną (išilginis profilis IV-IV).

Be to pirmame plote planuojama įrengti stoginę, kurios parametrai – 15 x 30 m, aukštis – 5 m. Statinys priklauso ypatingųjų statinių kategorijai, nes laikančios konstrukcijos tarp atramų ilgesnės nei 12 m. Pagrindo ištyrimui projektuojamos stoginės vietoje buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 10,0 m gylio (Gr. 1, 2, 3, 4). Šalia jų atlikti statinio zondavimo bandymai (CPT-1,2,3,4). Visos tyrimų vietos, kiekis ir gylis buvo suderinti su Užsakovu.

Duomenys apie tyrimų metodiką pateikti 4 skyriuje. Tyrimų vietas nužymėjo, gręžinius lauke aprašė ir statinio zondavimo bandymus vykdė geologai A. Kulbis, M. Kanišauskas. Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „GeoFirma" laboratorijoje. Kameralinimo darbus atliko ir ataskaitą parengė tyrimų vadovė – A. Gelūnaitė.

Tyrimų metu:

- išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai sluoksniai;
- nustatytos išskirtų sluoksnių geotechninės savybės;
- įvertintos hidrogeologinės sąlygos;
- sudaryti 4 pagrindo inžineriniai geologiniai pjūviai (I-I...IV-IV) ir 5 išilginiai profiliai (V-V...IX-IX).

1 lentelė. Tirtų plotų ribų koordinatės (LKS-94)

Pirmo tyrimų ploto ribų koordinatės *(A patruliavimo kelias A)*			**Antro tyrimų ploto ribų koordinatės** *(B patruliavimo kelias)*		
Nr.	X	Y	Nr.	X	Y
1	6195883	461104	1	6195161	461745
2	6195864	461075	2	6195124	461781
3	6195978	460986	3	6194936	461588
4	6195995	460994	4	6194888	461587
5	6196042	460898	5	6194062	462202
6	6196115	460936	6	6194098	462308
7	6196250	460670	7	6194033	462326
8	6196327	460708	8	6193971	462215
9	6196461	460502	9	6194942	461482
10	6196585	460378			
11	6196599	460390			
12	6196682	460309			
13	6196694	460321			
14	6196398	460652			
15	6196276	460830			
16	6196224	460804			
17	6196072	461086			


Ruošiant ataskaitą, panaudota literatūra:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai";
2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės" (2006);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai" (2009);
4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas" (2018);
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai" (2018);
6. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m.;
7. Lietuvos Geologijos Tarnybos prie Aplinkos Ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų klasifikacijos". TAR, 2019, Nr. 9653;
8. Lietuvos standartas LST 1331:2015. „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija";
9. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15. Vilnius, 2015;
10. „Monolitiniai grunte betonuojamieji pamatai", J. Šimkus ir kt. 1985 m., Vilnius;
11. „Lietuvos TSR gruntų statybinės savybės", J. Šimkus ir kt., 1973 m., Vilnius;
12. www.lgt.lt (http://www.lgt.lt/zemelap/);
13. www.geoportal.lt;
14. Lenkijos LR geologų siūlymas, 1972.


2. Bendrieji statybos sklypo duomenys

Tyrimų plotas yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės teritorijoje. Buvo tirti du plotai (1, 2 pav.): šiauriau esantis pirmas ir piečiau – antras. Teritorijas supa įvairios paskirties pastatai, miškingi plotai. Netoliese yra geležinkelio bėgiai. Apylinkėse yra įrengti melioracijos grioviai. Rytų pusėje už daugiau kaip 3 km telkšo Gudelių ir Kairių ežerai, o vakarų pusėje už ~2 km – bevardis vandens telkinys.

Žemės paviršius pirmame tyrimų plote žemėja rytų kryptimi nuo 133 m iki 131 m absoliutinės altitudės. Antrame jis yra ties 130...131 m absoliutine altitude.



***1 pav**. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų vietos žemėlapis [12]*



***2 pav**. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų vietos žemėlapiai [12].*
Viršuje pirmas tyrimų plotas, A patruliavimo kelias (Gr. 1...13; inžineriniai geologiniai pjūviai I-I...IV-IV; išilginiai profiliai IV-IV...VII-VII). Apačioje antras tyrimų plotas, B patruliavimo kelias (Gr. 14...22; išilginiai profiliai VII-VIII, IX-IX)

3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų sudėtis

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų metu lauke atlikti šie darbai:

- vizualinis tyrimų vietų apžiūrėjimas ir įvertinimas;
- atlikti 4 statinio zondavimo bandymai (CPT-1...4) iki 8,4...10,0 m gylio ir 18 (CPT-5...22) iki 2,9...3,8 m gylio
- išgręžti 4 gręžiniai (Gr. 1...4) iki 10,0 m gylio ir 18 (Gr. 5...22) iki 3,0 m gylio.

Laboratorijoje nustatyta:

- gruntų granuliometrinė sudėtis (20 ėminių);
- Atterberg`o ribos (1 ėminys);
- gamtinė drėgmė, w (20 ėminių);
- gamtinis tankis, ρ_n (5 ėminiai);
- kietų dalelių tankis, ρ_s (8 ėminiai).



***3 pav**. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų vietos.*
Viršuje – Gr.,CPT-4 (įranga PAGANI TG 73/200). Apačioje – Gr.,CPT-11 (įranga PAGANI TG 63/100)

4. Geotechninių tyrimų metodika

Aikštelėje tyrinėjimai buvo atliekami PAGANI firmos (Italija) TG 63/100 ir TG 73/200 įrangomis, įgalinčiomis atlikti statinio zondavimo bandymą, gręžimą ir gruntų pavyzdžių paėmimą (3 pav.).

4.1 Statinio zondavimo bandymai (CPT)

Statinis zondavimas atliktas elektroniniu zondu Nr. GL 0385 (Lietuva), matuojant kūginį stiprumą q_c ir trinties stiprumą f_s. Zondo rodmenys buvo automatiškai užrašomi personaliniu kompiuteriu kas 1 sekundę. Tai atitinka grunto stiprumo matavimą kas 1,0 cm.

- maksimali spaudimo jėga 100 kN (TG 63/100);
- maksimalus kūginis stipris 100 MPa;
- kūginio stiprumo matavimų tikslumas 25 kPa;
- maksimali šoninė trintis 1000 kPa;
- šoninės trinties matavimų tikslumas 5 kPa;
- kūgio skersmuo 35,6 mm;
- kūgio pagrindo plotas 10 cm^2;
- trinties movos ilgis 133 mm;
- trinties movos skersmuo 36 mm;
- trinties movos plotas 150 cm^2.

Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis šiais dokumentais: „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį" (ISO 22476-1:2012); ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001).

Gruntų geotechninės savybės paskaičiuotos pagal statinio zondavimo rezultatus (q_c) [6]:

- *deformacijų modulis (E, MPa)*:
  - piltiniam gruntui: $E=q_c$ *(kai* $q_c<5$*),* $E=q_c*1,5$ *(kai* $q_c>5$*)*;
  - puriam rupiam gruntui: $E=3,0*q_c$;
  - vidutinio tankumo – tankiam rupiam gruntui: $E=7,8*q_c^{0,71}$;
- *vidinės trinties kampas* smėliams pateiktas pagal formulę: $\varphi = 13,5 \lg (q_c) + 23.$

4.2 Gręžimas

Tomis pačiomis gręžimo – zondavimo įrangomis, panaudojus hidraulinę gręžimo galvutę (didžiausias sukimo momentas 55 kgm (TG63/100) arba 80 kgm (TG 73/200)) sraigtiniu būdu buvo išgręžti 100 mm skersmens gręžiniai. Sraigtai buvo keliami kas 0,75 (TG 100/63) arba kas 1,0 m (TG 200/73), aprašomi sluoksniai ir imami gruntų ėminiai. Gamtinio tankio nustatymui rupus gruntas buvo imamas į metalinius žiedus (V=1276,3 cm^3).

Gruntų ėminiai buvo imami vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2021 reikalavimais.

5. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatai

5.1. Geomorfologinė charakteristika. Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Radviliškio zandrinės lygumos mikrorajone, kuris priklauso Rytų Žemaičių plynaukštės rajonui, Žemaičių – Kuršo sričiai [12].

Žemės paviršius pirmame sklype žemėja rytų kryptimi nuo 133 m iki 131 m absoliutinės altitudės. Antrame sklype jis yra ties 130...131 m absoliutine altitude.

5.2. Geologinė sandara. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl).

5.3. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimų metu išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) pagal gruntų genezę, sudėtį ir stiprumines savybes. Sluoksniai aprašomi iš viršaus į apačią:

Technogeninis gruntas (t IV)

- ***piltinis, perkastas gruntas*** *(Mg) (IGS-1):* *molingas smėlis*, rudai juodas, vidutinio rupumo, su statybinėmis atliekomis, purus, drėgnas; *dulkingas smėlis ([SD_0]) (F3)* tamsiai pilkai rudas, rudas, tamsiai rudas, rudai juodas, žalsvai rudas, vidutinio rupumo, kai kur humusingas, su dirvožemio priemaiša ar su statybinėmis atliekomis, vidutinio rupumo smėlio intarpais, su žvirgždu, purus, drėgnas; *mažai dulkingas – molingas smėlis ([SD-SM]) (F2)*, rudas, pilkai rudas, gelsvai rudas, vidutinio rupumo, smulkus, su žvirgždu ir dulkingo smėlio intarpais, vietomis su organinės medžiagos priemaiša, purus, vidutinio tankumo, drėgnas, vandeningas; *mažai dulkingas – molingas smėlingas žvyras ([ŽD-ŽM]) (F2)*, rudas, su gargždu, purus, drėgnas.

Technogeninis gruntas nustatytas didesnėje tirto ploto dalyje (išskyrus Gr. 11, 16, 18, 19, 20, 21 aplinkose) iki 0,7...1,9 m gylio; jį sudaro mažai ir vidutiniškai jautrūs (F2) ir labai jautrūs (F3) šalčiui gruntai.

Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl)

- *mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas* ***smėlis*** *(SaFU, SaFP) (IGS-2,3) (SD-SM) (F2)* rudas, gelsvai rudas, šviesiai pilkai rudas, pilkai rudas, rudai pilkas, pilkas, nuo smulkaus iki vidutinio rupumo ir su vidutinio rupumo arba smulkaus smėlio tarpsluoksniais, su žvirgždu (vietomis retu), kai kur su žvyringo ar dulkingo smėlio tarpsluoksniais, su pavieniais dulkio ir molio intarpais, vidutinio tankumo (IGS-2), tankus (IGS-3), drėgnas, vandeningas; suklostytas visame tirtame plote (išskyrus Gr. 7 aplinkoje) įvairiame gylyje (sutinkamas nuo 0,1...1,9 m gylio); smėlis persisluoksniuoja su dulkingo smėlio ir žvyringo smėlio sluoksniais; šis gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčiui klasei (F2);

- ***dulkingas smėlis*** *(siSa) (IGS-4) (SD_0) (F3)* šviesiai pilkai rudas, rudai pilkas, pilkai rudas, smulkus, vietomis su žvirgždu, su vidutinio rupumo smėlio ir pavieniais dulkio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas; suklostytas gręžinių Gr. 1...4 aplinkose 5,3...6,0 m gylio (sluoksnio storis – 1,0...>2,2 m); gruntas priklauso labai jautrių šalčiui gruntų klasei (F3);

- *mažai dulkingas – molingas blogai, gerai išrūšiuotas* ***žvyringas smėlis*** *(grSaFP, grSaFW) (IGS-5) (SD-SM) (F2)* pilkai rudas, gelsvai rudas, kai kur su dulkingo, vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais ar molio intarpais, su retu gargždu, tankus, vandeningas; slūgso gręžinių Gr. 7, 16, 17, 18, 19, 21, 22 aplinkose nuo 1,1...1,9 m gylio; sluoksnio padas gręžiniais iki 3,0 m gylio nepasiektas; žvyringas smėlis priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčiui klasei (F2).

5.4. Hidrogeologinės sąlygos. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo pirmame plote nusistojo 1,10...2,00 m gylyje (abs. a. 130,50...131,67 m) m gylyje, o antrame plote – 0,75...1,60 (abs. a. 129,00...129,80 m) gylyje. Jis talpinasi įvairiame smėlyje. Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio, o vietomis siekti ir žemės paviršių.

Rupių gruntų filtracijos koeficientai (k_f) parinkti pagal granuliometrinės sudėties koreliacines priklausomybes [14]:

- piltinis gruntas (IGS-1): mažai dulkingas – dulkingas smėlis ([SD-SM]) *k_f = 0,4…2,8 m/parą;* dulkingas smėlis ([SD_0]) – *k_f = 0,3 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas smėlis (IGS-2,3) (SD-SM) (F2) – *k_f = 1,2…15,6 m/parą;*
- dulkingas smėlis (IGS-4) (SD_0) (F3) – *k_f = 0,7 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis (IGS-5) (SD-SM) (F2) – *k_f = 3,9…14,7 m/parą.*

5.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Tyrimų metu nustatytų inžinerinių geologinių sluoksnių vidutinės geotechninės savybės yra pateiktos **2 priede**.

5.6. Geologiniai procesai ir reiškiniai. Tirtoje teritorijoje tyrimų metu aktyvių geologinių procesų ir reiškinių nepastebėta.

6. Išvados ir rekomendacijos

1. Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutiniškai sudėtingos.

1.1 Buvo tiriami du plotai.

Pirmame tyrimų plote planuojama įrengti stoginę, taip pat kelią, tvorą, patikros postus (A patruliavimo kelias). Žemės paviršius šioje teritorijoje žemėja rytų kryptimi nuo 133 m iki 131 m absoliutinės altitudės.

Stoginės pagrindo pjūvį sudaro (Gr. 1...4; pjūviai I-I...IV-IV):

- **iki 0,8...1,9 m** gylio – **piltinis, perkastas gruntas** (IGS-1): purus molingas smėlis, mažai dulkingas – molingas smėlis;
- giliau slūgso natūraliai susiklosčiusių rupių gruntų storymė; jos padas gręžiniais iki 10,0 m gylio nepasiektas; vyrauja tankūs smėliai (IGS-3,4), rečiau – vidutinio tankumo smėliai (IGS-2);
- požeminis gruntinis vanduo nusistojo 1,80...2,00 m gylyje (abs. a. 130,50...131,15 m).

Esant šioms geotechninėms sąlygoms pamatai turėtų būti įgilinti žemiau piltinių gruntų (IGS-1), į vidutinio tankumo ar tankius smėlius (IGS-2, IGS-3, IGS-4).

A patruliavimo kelio pagrindo pjūvį po 0,1...0,3 m storio dirvožemiu sudaro (Gr. 5...13; išilginiai profiliai V-V...VII-VII):

- **iki 0,7...1,6 m gylio** (išskyrus Gr. 11 aplinkoje) **– piltinis gruntas** (IGS-1): purus, vidutinio tankumo smėlis ([SD-SM), [SD_0]); jis priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių (F2) arba labai jautrių (F3) šalčiui gruntų klasei;
- giliau suklostyti vidutinio tankumo – tankūs smėliai (IGS-2,3) (SD-SM), žvyringi smėliai (IGS-5) (SD-SM); šie gruntai priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčiui gruntų klasei (F2);
- požeminis gruntinis vanduo nusistojo 1,10...1,80 m gylyje (abs. a. 130,70...131,67 m).

Antrame tyrimų plote (B patruliavimo kelias) taip pat planuojama įrengti kelią, tvorą, patikros postus. Žemės paviršius teritorijoje yra ties 130...131 m absoliutine altitude.

B patruliavimo kelio pagrindo pjūvį po 0,1...0,3 m storio dirvožemio sluoksniu sudaro (Gr. 14...22; išilginiai profiliai VIII-VIII, IX-IX):


- gręžinių Gr. 14, 15, 17, 22 aplinkose **iki 0,8...1,0 m** gylio – labai purus, purus, vidutinio tankumo **piltinis** rupus gruntas (IGS-1) ([ŽD-ŽM], [SD_0]); piltinių gruntų storymėje vyrauja labai jautrūs šalčiui gruntai (F3);
- giliau slūgso vidutinio tankumo, tankūs smėliai (IGS-2,3) (SD-SM) ir žvyringi smėliai (IGS-5) (SD-SM); tai mažai ir vidutiniškai jautrūs šalčiui gruntai (F2 klasė);
- požeminis gruntinis vanduo nusistojo 0,75...1,60 m gylyje (abs. a. 129,00...129,55 m).

1.2 Abejuose tirtuose plotuose paviršinio vandens (atmosferinio, sniego, įšalo tirpsmo ir pan.) drenavimosi sąlygos gana geros. Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio.

Rupių gruntų filtracijos koeficientai (k_f) parinkti pagal granuliometrinės sudėties koreliacines priklausomybes [14]:

- piltinis gruntas (IGS-1): mažai dulkingas – dulkingas smėlis ([SD-SM]) *k_f = 0,4…2,8 m/parą;* dulkingas smėlis ([SD_0]) – *k_f = 0,3 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas smėlis (IGS-2,3) (SD-SM) (F2) – *k_f = 1,2…15,6 m/parą;*
- dulkingas smėlis (IGS-4) (SD_0) (F3) – *k_f = 0,7 m/parą;*
- mažai dulkingas – molingas žvyringas smėlis (IGS-5) (SD-SM) (F2) – *k_f = 3,9…14,7 m/parą.*

2. Gruntų geotechninių savybių vidutinės reikšmės pateiktos **2 priede**, o laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė – **6.1 priede.**



uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (pirmas tyrimų plotas)

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai


UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

Planas (M 1:1000):
Tyrimo taškai Gr.CPT-1, 2, 3, 4;
pjūvių linijos I-I...IV-IV

Lapas	Lapų
1	5

1.1 PRIEDAS



uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (*A patruliavimo kelias (3, 4)*)

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai


UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

Planas (M 1:2500):
Tyrimo taškai Gr.,CPT-10, 11, 12, 13;
Išilginis profilis V-V


Lapas	Lapų
2	5

1.2 PRIEDAS




uab GeoFirma **Leidimo Nr. 155** Tel. 8 612 12228 info@geofirma.lt www.geofirma.lt				**OBJEKTAS:** Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (*A patruliavimo kelias (1, 2)*)	
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai				**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	**Planas (M 1:2500):** Tyrimo taškai Gr.,CPT-1...9; Išilginiai profiliai VI-VI, VII-VII	Lapas: 3 / Lapų: 5
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01		
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01		

1.3 PRIEDAS



uab GeoFirma **Leidimo Nr. 155** Tel. 8 612 12228 info@geofirma.lt www.geofirma.lt				**OBJEKTAS:** Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (*B patruliavimo kelias (2)*)		
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai				**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"		
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	**Planas (M 1:2500):** Tyrimo taškai Gr.,CPT-14, 15, 16, 17 Išilginis profilis VIII-VIII	Lapas	Lapų
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01		4	5
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01			

1.4 PRIEDAS



uab GeoFirma **Leidimo Nr. 155** Tel. 8 612 12228 info@geofirma.lt www.geofirma.lt				**OBJEKTAS:** Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (*B patruliavimo kelias (1, 2)*)		
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai				**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"		
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	**Planas (M 1:2500):** Tyrimo taškai Gr.,CPT-18...22; Išilginiai profiliai VIII-VIII (tęsinys), IX-IX	Lapas	Lapų
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01		5	5
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01			

1.5 PRIEDAS

Gruntų geotechninių savybių
vidutinės reikšmės

Objekto pavadinimas: Stoginė Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

IGS Nr.	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Stiprumas ir tankumas	Kūginis stipris q_c (MPa)	Šoninė trintis f_s (kPa)	Deformacijų modulis E (MPa)	Kerpamasis stipris nedrenuojant (φ=0°) c_u (kPa)	Sankiba c´ (kPa)	Vidinės trinties kampas φ´ (laips.)	Grunto tankis ρ (Mg/m^3)	Orientacinis pagrindo stiprumas R/R$^+$ (kPa)
1p	**Piltinis, perkastas gruntas** (Mg): molingas smėlis, mažai dulkingas – molingas smėlis	Labai purus	3,3 (4) 2,5 – 4,0	55 (4) 30 – 70	3,3 (4) 2,5 – 4,0	-	0	29,8 (4) 28,4 – 31,1	1,73 (2) 1,71* – 1,74*	-
2vt	Mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU, SaFP)	Vidutinio tankumo	7,7 (3) 6,0 – 9,5	110 (3) 90 – 140	33,0 (3) 27,8 – 38,6	-	0	34,8 (3) 33,5 – 36,2	1,78*	240/600$^+$
3t	Mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU, SaFP)	Tankus	12,1 (4) 10,2 – 14,0	168 (6) 120 – 225	45,6 (4) 40,6 – 50,8	-	0	37,6 (4) 36,6 – 38,5	2,04 (2) 2,02** – 2,06**	408/1020$^+$
4t	**Dulkingas smėlis** (siSa)	Tankus	14,1 (6) 11,0 – 18,0	268 (6) 175 – 360	50,9 (6) 42,8 – 60,7	-	0	38,4 (6) 37,1 – 39,9	2,00 (2) 1,99** – 2,01**	440/1100$^+$

- skaitiklyje – vidutinės reikšmės, skliausteliuose – reikšmių skaičius, vardiklyje – minimalios ir maksimalios reikšmės;
- *ρ* pateiktas pagal literatūrinius duomenis [11]; *ρ** nustatytas laboratorijoje; *ρ*** paskaičiuotas prisotinto grunto tankis (ρ_{sat}) [9]: $\rho_{sat} = (\rho_s*(1+w_{sat}))/(1+w_{sat}*\rho_s)$;
- *R* – orientacinis pagrindo stiprumas paskaičiuotas juostiniam pamatui; R^+ - orientacinis pagrindo stiprumas paskaičiuotas giliajam atskirajam pamatui-poliui [10].

Sudarė: .....**A. Gelūnaitė**

2.1 PRIEDAS

Gruntų geotechninių savybių vidutinės reikšmės

Objekto pavadinimas: Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.


IGS Nr.	Žymuo (LST 1331)	Jautrio šalčiui klasė (LST 1331)	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Stiprumas ir tankumas	Kūginis stipris q_c (MPa)	Šoninė trintis f_s (kPa)	Deformacijų modulis E (MPa)	Kerpamasis stipris nedrenuojant (φ=0°) c_u (kPa)	Sankiba, c' (kPa)	Vidinės trinties kampas φ' (laips.)	Grunto tankis ρ (Mg/m^3)	Filtracijos koeficientas k_f (m/parą)***
1lp	**[SD_0]**	F3	**Piltinis gruntas** (Mg): dulkingas smėlis	Labai purus	0,8 (1)	5 (1)	0,8 (1)	-	0	21,7 (1)	1,60	0,3...2,8
1p	**[SD-SM], [ŽD-ŽM], [SD_0]**	F2, F3	**Piltinis gruntas** (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai dulkingas – molingas smėlingas žvyras, dulkingas smėlis	Purus	3,8 (7) 2,5 – 5,0	51 (7) 30 – 60	3,8 (7) 2,5 – 5,0	-	0	30,7 (7) 28,4 – 32,4	1,69*	
1vt	**[SD-SM], [SD_0]**	F2, F3	**Piltinis gruntas** (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis, dulkingas smėlis	Vidutinio tankumo	7,6 (5) 6,0 – 9,0	100 (5) 75 – 125	7,6 (5) 6,0 – 9,0	-	0	34,8 (5) 33,5 – 35,9	1,70*	
2vt	**SD-SM**	F2	Mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP)	Vidutinio tankumo	6,8 (10) 5,2 – 9,5	63 (10) 30 – 120	30,3 (10) 25,1 – 38,6	-	0	34,1 (10) 32,7 – 36,2	1,78	2,2
3t	**SD-SM**	F2	Mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU, SaFP)	Tankus	10,5 (12) 10,5 – 15,0	113 (12) 70 – 200	44,7 (12) 41,4 – 53,3	-	0	37,4 (12) 36,8 – 38,9	2,13 (2) 2,08** – 2,18**	3,5...14,7
5t	**SD-SM**	F2	Mažai dulkingas – molingas blogai, gerai išrūšiuotas **žvyringas smėlis** (grSaFP, grSaFW)	Tankus	12,6 (7) 10,5 – 18,0	79 (11) 40 – 150	47,0 (7) 41,4 – 60,7	-	0	37,7 (7) 36,8 – 39,9	2,21**	3,9...14,7

- skaitiklyje – vidutinės reikšmės, skliausteliuose – reikšmių skaičius, vardiklyje – minimalios ir maksimalios reikšmės;
- *ρ* pateiktas pagal literatūrinius duomenis [11]; *ρ** nustatytas laboratorijoje; *ρ*** paskaičiuotas prisotinto grunto tankis (ρ_{sat}) [9]: $\rho_{sat} = (\rho_s*(1+w_{sat}))/(1+w_{sat}*\rho_s)$;
- ***grunto filtracijos koeficientas (k_f) pateiktas pagal literatūrinius duomenis [14].

Sudarė: ……A. Gelūnaitė


2.2 PRIEDAS

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I




Gr., CPT	Gr.3; CPT-3		Gr.4; CPT-4
Atstumas, m		29,4	
Altitudė, m	132,50		133,05

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS II-II




Gr., CPT	Gr.2; CPT-2		Gr.1; CPT-1
Atstumas, m		27,6	
Altitudė, m	132,50		132,82

Sutartiniai ženklai



Tankumas

- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus



VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ

0 1 2 3 4 5 m

HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

0 2,5 5 7,5 10 12,5 m

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"


Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

INŽINERINIAI GEOLOGINIAI PJŪVIAI I-I, II-II

Lapas	Lapų
1	4


3.1 PRIEDAS

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS III-III




Gr., CPT	Gr.3; CPT-3		Gr.2; CPT-2
Atstumas, m		31,5	
Altitudė, m	132,50		132,50

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS IV-IV




Gr., CPT	Gr.4; CPT-4		Gr.1; CPT-1
Atstumas, m		28,9	
Altitudė, m	133,05		132,82

Sutartiniai ženklai



Tankumas

- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus



VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ

0 1 2 3 4 5 m

HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

0 2,5 5 7,5 10 12,5 m

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


INŽINERINIAI GEOLOGINIAI PJŪVIAI III-III, IV-IV

Lapas	Lapų
2	4

3.2 PRIEDAS

IŠILGINIS PROFILIS V-V

A patruliavimo kelias (3, 4)



Sutartiniai ženklai

- Dirvožemis
- Piltinis gruntas (Mg) — tSD - F3; tSD-Sa - F2
- *vidutinio rupumo* — Mažai dulkingas - molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas smėlis (SaFU, SaFP) — SD-Sa - F2
- Mažai dulkingas - molingas blogai, gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFP, grSaFW) — SD-Sa - F2
- *vidutinio rupumo* — Dulkingo smėlio tarpsluoksnis

Tankumas


- p — paras
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

Jautrumas šalčiui

- F2 — mažai ir vidutiniškai jautrūs
- F3 — labai jautrūs


IŠILGINIS PROFILIS VI-VI


A patruliavimo kelias (2)



IŠILGINIS PROFILIS VII-VII

A patruliavimo kelias (1)






uab GeoFirma	**Leidimo Nr. 155** Tel. 8 612 12228 info@geofirma.lt www.geofirma.lt	**OBJEKTAS:** Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (1 plotas; A patruliavimo kelias 1...4)	
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai		**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	A. Kulbis		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01
IŠILGINIAI PROFILIAI V-V, VI-VI, VII-VII		Lapas	Lapų
		3	4


IŠILGINIS PROFILIS VIII-VIII

B patruliavimo kelias (2)



IŠILGINIS PROFILIS IX-IX


B patruliavimo kelias (1)



Lietuvos geologijos tarnyba	Laidimo Nr. 155 Tel. 8 612 12228 info@lgt.lt www.geotyrimai.lt	**OBJEKTAS:** Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. (2 plotas; B patruliavimo kelias 1,2)	
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai		**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"	
Parengta	Tv. Pavardė	Pavyzdys	Data
Geologas	M. Kanšauskas		2023.01
Geologė	A. Geležaitė		2023.01
IŠILGINIAI PROFILIAI V-V, VI-VI, VII-VII		Lapas	Lapų
		4	4

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm | Gr. 1 | abs. a. 132,82 m, koordinatės x-6196041.6 m, y-460935.4 m | CPT - 1 | Data: 2023.01.05

GEOLOGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
	Dirvožemis, pilkai juodas, su žvirgždu ir statybinėmis atliekomis, drėgnas	0,3	0,3				-	-
t IV	**Piltinis, perkastas gruntas** (Mg): molingas smėlis, rudai juodas, vidutinio rupumo, su statybinėmis atliekomis, purus, drėgnas; nuo 0,8 m gylio mažai dulkingas - molingas smėlis, gelsvai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir dulkingo smėlio intarpais, purus, drėgnas	1,9	1,6	1p	1,90	1,90	3,5	60
				2vt	130,92	130,92		
f III bl	Mažai dulkingas - molingas tolygiai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU) šviesiai pilkai rudas, nuo 3,4 m gylio pilkai rudas; vidutinio rupumo, su žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, nuo 3,4 m gylio su žvyringo smėlio tarpsluoksniais; vidutinio tankumo, nuo 3,4 m gylio tankus; vandeningas	3,4	1,5				9,5	140
				3t			14,0	225
		5,6	2,2				10,2	160
	Dulkingas smėlis (siSa) šviesiai pilkai rudas, smulkus, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	7,1	1,5	4t			18,0	360
	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP) šviesiai pilkai rudas, smulkus, su gausiais vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas							
		10,0	2,9	3t			20,0	360



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


GRĘŽINYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS: Gr. 1; CPT- 1

Lapas	Lapų
1	10

4.1 PRIEDAS

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm | Gr. 2 | abs. a. 132,50 m, koordinatės x-6196053.8 m, y-460910.7 m | CPT - 2 | Data: 2023.01.09

GEOLOGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO, m	q_c MPa	f_s kPa
	Dirvožemis, pilkai rudas, drėgnas	0,4	0,4				-	-
t IV	**Piltinis, perkastas gruntas (Mg):** mažai dulkingas - molingas smėlis, rudas, smulkus, su žvirgždu ir dulkingo, vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, purus, drėgnas	1,1	0,7	1p			4,0	60
f III bl	Mažai dulkingas - molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU, SaFP) rudas, nuo 2,2 m gylio rudai pilkas; vidutinio rupumo, su retu žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, tankus; drėgnas, nuo 2,0 m gylio vandeningas	5,3	4,2	3t	2,00 130,50	2,00 130,50	12,0	200
	Dulkingas smėlis (siSa) rudai pilkas, smulkus, tankus, vandeningas	7,0	1,4	4t			15,0	275
	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP) pilkai rudas, rudai pilkas, smulkus, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	10,0	3,0	3t			18,0	250



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	A. Kulbis		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


GRĘŽINYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS: Gr. 2; CPT- 2

Lapas	Lapų
2	10

4.2 PRIEDAS

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm | Gr. 3 | abs. a. 132,50 m, koordinatės x-6196081.8 m, y-460925.2 m | CPT - 3 | Data: 2023.01.04,09

GEOLOGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
	Dirvožemis, pilkai rudas	0,4	0,4				-	-
t IV	**Piltinis, perkastas gruntas** (Mg): mažai dulkingas - molingas smėlis, pilkai rudas, vidutinio rupumo, purus, drėgnas	1,6	1,2	1p			2,5	30
f III bl	Mažai dulkingas - molingas tolygiai išrūšiuotas **smėlis** (SaFU) rudai pilkas, vidutinio rupumo, su retu žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, vidutinio tankumo, drėgnas, nuo 1,8 m gylio vandeningas	5,6	4,0	2vt	1,80 130,70	1,80 130,70	7,5	100
	Dulkingas smėlis (siSa) rudai pilkas, smulkus, tankus, vandeningas	7,0	1,4	4t			11,0	175
	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP) rudai pilkas, smulkus, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	7,8	0,8	3t			15,0	250
	Dulkingas smėlis (siSa) rudai pilkas, smulkus, su dulkio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	10,0	2,2	4t			12,5	210



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


GRĘŽINYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS: Gr. 3; CPT- 3

Lapas	Lapų
3	10

4.3 PRIEDAS

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm | Gr. 4 | abs. a. 133,05 m, koordinatės x-6196066.4 m, y-460950.2 m | CPT - 4 | Data: 2023.01.04

GEOLOGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO, m	q_c MPa	f_s kPa
	Dirvožemis, juodas, smėlingas, su žvirgždu, drėgnas	0,2	0,2	1p			-	-
t IV	**Piltinis, perkastas gruntas** (Mg): mažai dulkingas - molingas smėlis, gelsvai rudas, vidutinio rupumo, su dulkingo ir molingo smėlio tarpsluoksniais, purus, drėgnas	0,8	0,6	2vt			3,0	70
		1,8	1,0		1,90	1,90	6,0	90
f III bl	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP) geltonai rudas, nuo 1,8 m gylio pilkai rudas; vidutinio rupumo, su retu žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais; vidutinio tankumo, nuo 1,8 m gylio tankus; drėgnas, nuo 1,9 m gylio vandeningas; int. 5,7-6,0 m - žvyringas smėlis				131,15	131,15		120
		6,0	4,2	3t			12,0	175
	Dulkingas smėlis (siSa) pilkai rudas, smulkus, tankus, vandeningas	7,0	1,0	4t			16,0	325
	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** (SaFP) pilkai rudas, smulkus, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	9,5	2,5	3t			13,0	250
	Dulkingas smėlis (siSa) šviesiai pilkai rudas, smulkus, tankus, vandeningas	10,0	0,5	4t			12,0	260



Tankumas

- p – purus
- vt – vidutinio tankumo
- t – tankus

- ▯ – grunto ėminys
- ▮ – grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c – kūginis stipris
- f_s – trinties stipris
- f_s / q_c – trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

GRĘŽINYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS: Gr. 4; CPT- 4


Lapas	Lapų
4	10

4.4 PRIEDAS

Gr. 5

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 131,80 m, koordinatės x-6195893.5 m, y-461065.0 m — CPT - 5 — Data: 2023.01.10


GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, rudai pilkas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD-SM]	F2	Mg	**Piltinis gruntas**: mažai dulkingas - molingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, su dulkingo smėlio intarpais, purus, drėgnas	1,2	0,9	1p	1,10	4,0	60
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, pilkai rudas, rudai pilkas, vidutinio rupumo, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, vidutinio tankumo, vandeningas	3,0	1,8	2vt	130,70	8,5	90



Gr. 6

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 132,70 m, koordinatės x-6195967.1 m, y-461012.4 m — CPT - 6 — Data: 2023.01.10


GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, pilkai rudas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, tamsiai pilkai rudas, vidutinio rupumo, humusingas, su žvirgždu, purus, drėgnas	1,2	0,9	1p	1,60	5,0	60
f III bl	2				Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, rudas, nuo 1,9 m gylio pilkai rudas; vidutinio rupumo, su retu žvirgždu, su dulkingo ir smulkaus smėlio taprsluoksniais, vidutinio tankumo, nuo 1,9 m gylio tankus;	1,9	0,7	2vt	131,10	8,0	90
	3	SD-SM	F2	SaFP	drėgnas, nuo 1,6 m gylio - vandeningas	3,0	1,1	3t		13,0	200
										8,5	120



Gr. 7

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 132,65 m, koordinatės x-6196046.6 m, y-461031.5 m — CPT - 7 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, rudai pilkas, pilkai rudas, drėgnas	0,4	0,4			-	-
t IV		[SD_0]	F3		**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, purus, drėgnas; nuo 1,0 m mažai dulkingas -	1,0	0,6	1p		4,0	50
	1	[SD-SM]	F2	Mg	molingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, su organinės medžiagos priemaiša, vidutinio tankumo, drėgnas, nuo 1,3 m gylio vandeningas	1,6	0,6	1vt	1,30 131,35	8,0	100
f III bl	5	SD-SM	F2	grSaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis**, pilkai rudas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	3,0	1,4	5t		10,5	120
										6,5	80



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"


Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	A. Kulbis		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI: Gr. 5, 6, 7; CPT- 5, 6, 7

Lapas	Lapų
5	10


SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 8 — abs. a. 132,76 m, koordinatės x-6196150.7 m, y-460915.3 m — CPT - 8 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, pilkai rudas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, purus, drėgnas	1,0	0,7	1p		4,0	60
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, nuo 1,8 m gylio pilkai rudas, rudai pilkas; vidutinio rupumo, su žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, vidutinio tankumo, drėgnas, nuo 1,8 m gylio vandeningas	3,0	2,0	2vt	1,80 130,96	9,5	120




SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 9 — abs. a. 132,65 m, koordinatės x-6196216.3 m, y-460773.6 m — CPT - 9 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, pilkai rudas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, vidutinio tankumo, drėgnas; int. 1,4-1,6 m dirvožemis	1,4 1,6	1,1 0,2	1vt	1,60 131,05	7,0 -	75 -
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, pilkai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, vidutinio tankumo, nuo 2,3 m gylio tankus; vandeningas	2,3	0,7	2vt		7,0	75
	3					3,0	0,7	3t		12,0	140



SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 10 — abs. a. 132,80 m, koordinatės x-6196341.2 m, y-460721.2 m — CPT - 10 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, rudai pilkas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, vidutinio tankumo, drėgnas	0,7	0,4	1vt		6,0	100
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, rudas, vidutinio rupumo, su retu žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais, o iki 1,4 m gylio su dulkingo smėlio tarpsluoksniais; tankus, drėgnas, nuo 1,5 m gylio - vandeningas	3,0	2,3	3t	1,50 131,30	12,0 10,5 10,5	150 150 125



Tankumas

- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus


- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma	Leidimo Nr. 155 Tel. 8 612 12228 info@geofirma.lt www.geofirma.lt	**OBJEKTAS:** Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.	
TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai		**UŽSAKOVAS:** UAB "Projektų rengimo centras"	
Pareigos	V. Pavardė / Parašas / Data	**GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI:** Gr. 8, 9, 10; CPT- 8, 9, 10	Lapas 6 / Lapų 10
Geologas	A. Kulbis / 2023 01		
Geologė	A. Gelūnaitė / 2023 01		

4.6 PRIEDAS


SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 11 — abs. a. 132,65 m, koordinatės x-6196447.4 m, y-460545.8 m — CPT - 11 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas (0,1 m storio)					-	-
f III bl	2				Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, gelsvai rudas, nuo 1,0 m gylio pilkai rudas; vidutinio rupumo, su žvirgždu, nuo 1,7 m gylio su žvyringo smėlio tarpsluoksniais; vidutinio tankumo, nuo 1,7 m gylio tankus; drėgnas, nuo 1,3 m gylio vandeningas	1,7	1,6	2vt	1,30 131,35	6,0	50
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP		3,0	1,3	3t		10,5	70




SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 12 — abs. a. 133,44 m, koordinatės x-6196566.2 m, y-460411.4 m — CPT - 12 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodai rudas, smėlingas, drėgnas (0,1 m)					-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, tamsiai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir statybinėmis atliekomis, su vidutinio rupumo smėlio intarpais, vidutinio tankumo, drėgnas	1,0	0,9	1vt		9,0	125
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** rudas, nuo 1,9 m gylio gelsvai rudas; vidutinio rupumo, su žvirgždu, tankus, drėgnas, nuo 1,8 m gylio vandeningas	3,0	2,0	3t	1,80 131,64	11,0	110
										10,0	60



SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 13 — abs. a. 133,52 m, koordinatės x-6196680.6 m, y-460328.3 m — CPT - 13 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,2	0,2			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudai juodas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, statybinėmis atliekomis ir vidutinio rupumo smėlio intarpais, purus, drėgnas	1,1	0,9	1p		4,0	60
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, nuo 2,0 m gylio su žvyringo smėlio tarpsluoksniais; tankus, drėgnas, nuo 1,85 m gylio vandeningas	3,0	1,9	3t	1,85 131,67	12,0	75



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI: Gr. 11, 12, 13; CPT- 11, 12, 13

Lapas	Lapų
7	10

4.7 PRIEDAS


SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 14 — abs. a. 130,90 m, koordinatės x-6195084.9 m, y-461696.6 m — CPT - 14 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, žalsvai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir statybinėmis atliekomis, vidutinio tankumo, drėgnas	1,0	1,0	1vt	1,10	8,0	100
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, šviesiai rudas, nuo 1,7 m gylio rudas, nuo 2,4 m gylio pilkas; vidutinio rupumo, su žvirgždu, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais; tankus, vandeningas	3,0	2,0	3t	129,80	11,0	110




SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 15 — abs. a. 130,45 m, koordinatės x-6194937.0 m, y-461532.4 m — CPT - 15 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, su žvirgždu, drėgnas	0,3	0,3			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, rudai juodas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir dirvožemio priemaiša, labai purus, drėgnas	0,9	0,6	1lp	0,90	0,8	5
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFU	Mažai dulkingas - molingas tolygiai išrūšiuotas **smėlis**, pilkai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, nuo 2,5 m gylio pilkas ir su smulkaus smėlio tarpsluoksniais; tankus, vandeningas	3,0	2,1	3t	129,55	10,5	75



SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 16 — abs. a. 130,20 m, koordinatės x-6194779.8 m, y-461643.1 m — CPT - 16 — Data: 2023.01.11

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
f III bl	2				Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, pilkai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, vidutinio tankumo, nuo 1,0 m gylio - tankus; drėgnas, nuo 0,75 m gylio vandeningas	1,0	0,7	2vt	0,75 129,45	7,0	50
	3	SD-SM	F2	SaFP		1,9	0,9	3t		12,5	75
	5	SD-SM	F2	grSaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis,** pilkai rudas, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	3,0	1,1	5t		10,5	75 40



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01


GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI: Gr. 14, 15, 16; CPT- 14, 15, 16

Gr. 17

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 130,65 m, koordinatės x-6194621.4 m, y-461762.7 m

CPT - 17 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
t IV	1	ŽD-ŽM	F2	Mg	**Piltinis gruntas**: mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras, rudas, su gargždu, purus, drėgnas; int. 0,6-0,8 m dirvožemis	0,6	0,6	1p		3,0	40
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, geltonai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, vidutinio tankumo, drėgnas	1,3	0,5	2vt	1,45 129,20	5,2	30
	5	SD-SM	F2	grSaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis**, pilkai rudas, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	3,0	1,7	5t		18,0	150




Gr. 18

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 130,30 m, koordinatės x-6194457.9 m, y-461880.7 m

CPT - 18 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,2	0,2			-	-
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** pilkai rudas, vidutinio rupumo, su dulkio ir molio intarpais, vidutinio tankumo, drėgnas	1,2	1,0	2vt	1,15 129,15	6,0	50
					Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis**, pilkai rudas, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas						80
	5	SD-SM	F2	grSaFP		3,0	1,8	5t		11,0	40 80




Gr. 19

SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — abs. a. 130,30 m, koordinatės x-6194297.0 m, y-461999.5 m

CPT - 19 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
f III bl	2	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, pilkai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, vidutinio tankumo, drėgnas	1,1	0,8	2vt	1,20 129,10	5,5	30
					Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis,** pilkai rudas, vietomis su molio lęšiais, su vidutinio rupumo smėlio tarplsuoksniais, tankus, 1,2 m gylio vandeningas						90
	5	SD-SM	F2	grSaFP		3,0	1,9	5t		11,0	50



Tankumas

- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"


Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI: Gr. 17, 18, 19; CPT- 17, 18, 19

Lapas	Lapų
9	10


SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 20 — abs. a. 130,50 m, koordinatės x-6194136.1 m, y-462118.2 m — CPT - 20 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas (0,1 m storio)					-	-
f III bl	2				Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, gelsvai pilkas, nuo 1,5 m gylio pilkai rudas; vidutinio rupumo, su retu žvirgždu,vidutinio tankumo, nuo 1,7 m gylio - tankus; drėgnas, nuo 1,4 m gylio vandeningas; int. 1,5-2,0 m su žvyringo smėlio tarpsluoksniais	1,7	1,6	2vt	1,40 129,10	5,2	40
	3	SD-SM	F2	SaFP		3,0	1,3	3t		11,0	100




SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 21 — abs. a. 130,45 m, koordinatės x-6193994.3 m, y-462226.0 m — CPT - 21 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,3	0,3			-	-
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis**, gelsvai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, tankus, drėgnas	1,3	1,0	3t	1,35 129,10	15,0	120
	5	SD-SM	F2	grSaFW	Mažai dulkingas - molingas gerai išrūšiuotas žvyringas **smėlis**, gelsvai rudas, su retu gargždu, tankus, vandeningas	3,0	1,7	5t		17,0	100



SRAIGTINIS ⌀ = 100 mm — Gr. 22 — abs. a. 130,60 m, koordinatės x-6194049.1 m, y-462299.1 m — CPT - 22 — Data: 2023.01.10

GEOLOGINIS INDEKSAS	IGS NUMERIS	ŽYMUO (LST 1331)	JAUTRIO ŠALČIUI KLASĖ (LST 1331)	SIMBOLIS (ISO 14688)	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	STULPELIS	POŽEMINIO VANDENS GYLIS, m	q_c MPa	f_s kPa
					Dirvožemis, juodas, smėlingas, drėgnas	0,2	0,2			-	-
t IV	1	[SD_0]	F3	Mg	**Piltinis gruntas**: dulkingas smėlis, žalsvai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir molio lęšiais, purus, drėgnas	0,8	0,6	1p		2,5	30
f III bl	3	SD-SM	F2	SaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **smėlis** pilkai rudas, vidutinio rupumo, su žvirgždu ir molio intarpais, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais, tankus, drėgnas	1,5	0,7	3t	1,60 129,00	10,5	125
	5	SD-SM	F2	grSaFP	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas **žvyringas smėlis,** pilkai rudas, su vidutinio rupumo smėlio tarpsluoksniais, tankus, vandeningas	3,0	1,5	5t		10,5	40



Tankumas
- p — purus
- vt — vidutinio tankumo
- t — tankus

- ▯ - grunto ėminys
- ▮ - grunto ėminys tirtas laboratorijoje
- q_c - kūginis stipris
- f_s - trinties stipris
- f_s / q_c - trinties santykis

uab GeoFirma
Leidimo Nr. 155
Tel. 8 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

OBJEKTAS: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Projektų rengimo centras"

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Geologas	M. Kanišauskas		2023 01
Geologė	A. Gelūnaitė		2023 01

GRĘŽINIAI IR ZONDAVIMO BANDYMAI: Gr. 20, 21, 22; CPT-20, 21, 22

Lapas	Lapų
10	10

4.10 PRIEDAS

Gręžinių ir statinio zondavimo taškų koordinačių ir altitudžių

ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"

Gręžinius (CPT) nužymėjo M. Kanišauskas

Gręžinius (CPT) pririšo M. Kanišauskas

Koordinačių sistema LKS-94

Aukščių sistema LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisu

Koordinačių nustatymo metodas GPS prietaisu

Altitudžių nustatymo metodas Interpoliuota iš skaitmeninio plano

Data: 2023 m. sausio mėn.

Eil.Nr.	Bandymas	Koordinatės		Altitudė
		x	y	
1.	Gr.1; CPT-1	6196041.6	460935.4	132.82
2.	Gr.2; CPT-2	6196053.8	460910.7	132.50
3.	Gr.3; CPT-3	6196081.8	460925.2	132.50
4.	Gr.4; CPT-4	6196066.4	460950.2	133.05
5.	Gr.5; CPT-5	6195893.5	461065.0	131.80
6.	Gr.6; CPT-6	6195967.1	461012.4	132.70
7.	Gr.7; CPT-7	6196046.6	461031.5	132.65
8.	Gr.8; CPT-8	6196150.7	460915.3	132.76
9.	Gr.9; CPT-9	6196216.3	460773.6	132.65
10.	Gr.10; CPT-10	6196341.2	460721.2	132.80
11.	Gr.11; CPT-11	6196447.4	460545.8	132.65
12.	Gr.12; CPT-12	6196566.2	460411.4	133.44
13.	Gr.13; CPT-13	6196680.6	460328.3	133.52
14.	Gr.14; CPT-14	6195084.9	461696.6	130.90
15.	Gr.15; CPT-15	6194937.0	461532.4	130.45
16.	Gr.16; CPT-16	6194779.8	461643.1	130.20
17.	Gr.17; CPT-17	6194621.4	461762.7	130.65
18.	Gr.18; CPT-18	6194457.9	461880.7	130.30
19.	Gr.19; CPT-19	6194297.0	461999.5	130.50
20.	Gr.20; CPT-20	6194136.1	462118.2	130.50
21.	Gr.21; CPT-21	6193994.3	462226.0	130.45
22.	Gr.22; CPT-22	6194049.1	462299.1	130.60

uab GeoFirma

Suvestinė laboratorinių tyrimų lentelė

Užsakovas UAB "Projektų rengimo centras"

Objektas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

2023 m. sausio mėn.

Nr.	Gręžinio numeris	Bandinio numeris	Paėmimo gylis	Dalelių dydis							Tankis			Gamtinis drėgnis, W (%)	Takumo drėgnis, W_L (%)	Plastiškumo drėgnis, W_P (%)	Poringumo koeficientas, e (v. d.)	Grunto soties laipsnis, S_r (v.d.)	Žymuo ir jautrio šalčiui klasė (LST 1331)	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")
				Žvyras		Smėlis			Dulkis	Molis										
				>6,3	2,0-6,3	0,63-2,0	0,2-0,63	0,063-0,2	0,002-0,063	<0,002	ρ_s, Mg/m^3	ρ_n, Mg/m^3	ρ_d, Mg/m^3							
1	1	2	1.4-1.6	0.0	1.9	7.4	50.6	25.2	14.9			1.74	1.57	10.95					[SD-SM] F2	Mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (SaFM)
2	1	3	2.8-3.0	0.0	0.0	0.2	41.9	51.9	6.0					20.08					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)
3	1	5	5.0-5.2	0.0	0.7	2.9	60.1	31.1	5.2		2.653			21.18					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)
4	1	7	7.4-7.6	0.0	1.7	1.7	42.9	39.0	14.7		2.664			22.74					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
5	3	1	1.1-1.3	0.0	3.1	12.1	53.3	20.8	10.8			1.71	1.52	12.26					[SD-SM] F2	Mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (SaFM)
6	3	2	2.8-3.0	0.0	1.9	11.7	57.7	23.6	5.2		2.665			19.16					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)
7	4	1	1.3-1.5	0.0	1.1	3.6	51.9	31.2	12.2		2.656	1.78	1.63	8.97			0.626	0.38	SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
8	4	2	2.3-2.8	0.0	2.4	3.3	42.5	42.9	8.8		2.662			23.74					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
9	4	5	6.5-6.7	0.0	0.5	0.4	12.4	71.7	15.0					24.13		N			SD_0 F3	Dulkingas smėlis (siSa)
10	4	7	9.5-9.7	0.0	0.5	0.6	11.2	66.3	21.5		2.681			26.27	25.45	N			SD_0 F3	Dulkingas smėlis (siSa)
11	5	1	0.6-0.8	0.0	0.2	4.6	48.6	36.7	10.0			1.69	1.46	15.75					[SD-SM] F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
12	6	1	1.2-1.4	0.0	2.2	6.8	50.5	23.0	17.4					14.75		N			SD_0 F3	Dulkingas smėlis (siSa)
13	9	1	0.9-1.1	0.0	9.4	18.5	38.5	16.5	17.2					8.32		N			[SD_0] F3	Dulkingas smėlis (siSa)
14	11	2	1.1-1.3	0.0	3.2	4.5	53.7	25.7	12.8					12.12					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
15	11	3	2.6-2.8	0.0	5.2	21.5	53.9	13.3	5.9					15.02					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
16	13	2	1.1-1.3	0.0	2.7	7.0	61.2	20.2	8.9					7.79					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)
17	14	1	0.6-0.8	0.0	5.4	18.9	45.8	11.1	18.8			1.70	1.55	9.51		N			[SD_0] F3	Dulkingas smėlis (siSa)
18	15	2	1.7-1.9	0.0	3.8	12.5	59.8	18.9	5.1		2.666			20.11					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)
19	18	3	2.6-2.8	0.0	21.0	21.6	41.1	9.8	6.5					13.50					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFP)
20	21	2	2.6-2.8	0.0	31.8	23.2	25.6	10.6	8.8		2.685			9.83					SD-SM F2	Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFW)

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 13/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras			Gargždas
	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	
0.002	0.0063	0.02	0.063	0.2	0.63	2	63	20	63	



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	1	5	5.0-5.2	**Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)**	0.0	0.7	2.9	60.1	31.1	3.2	1.9	0.10	0.18	0.29	2.9	1.10
●	1	7	7.4-7.6	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	1.7	1.7	42.9	39.0	12.8	1.9	0.04	0.13	0.22	5.7	2.14
□	4	1	1.3-1.5	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	1.1	3.6	51.9	31.2	9.6	2.6	0.05	0.16	0.25	5.0	2.03

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.1 PRIEDAS


Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"

Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 13/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	4	2	2.3-2.5	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	2.4	3.3	42.5	42.9	6.9	2.0	0.07	0.15	0.22	3.2	1.45
●	4	5	6.5-6.7	**Dulkingas smėlis (siSa)**	0.0	0.5	0.4	12.4	71.7	11.8	3.2	0.03	0.08	0.11	-	-
□	4	7	9.5-9.7	**Dulkingas smėlis (siSa)**	0.0	0.5	0.6	11.2	66.3	18.8	2.7	0.03	0.07	0.11	-	-

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.2 PRIEDAS

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 24/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras			Gargždas
	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	
0.002	0.0063	0.02	0.063	0.2	0.63	2	63	20	63	



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	1	2	1.4-1.6	**Mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (SaFM)**	0.0	1.9	7.4	50.6	25.2	11.6	3.3	0.02	0.16	0.30	13.0	3.42
●	1	3	2.8-3.0	**Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)**	0.0	0.0	0.2	41.9	51.9	3.8	2.2	0.08	0.14	0.20	2.6	1.23
□	3	1	1.1-1.3	**Mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (SaFM)**	0.0	3.1	12.1	53.3	20.8	7.3	3.5	0.06	0.19	0.36	6.0	1.76
■	3	2	2.8-3.0	**Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)**	0.0	1.9	11.7	57.7	23.6	3.3	1.8	0.13	0.20	0.35	2.7	0.90

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.3 PRIEDAS

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 24/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras			Gargždas
	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	
0.002	0.0063	0.02	0.063	0.2	0.63	2	63	20	63	



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	5	1	0.6-0.8	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	0.2	4.6	48.6	36.7	6.3	3.7	0.06	0.15	0.24	4.0	1.55
●	6	1	1.2-1.4	**Dulkingas smėlis (siSa)**	0.0	2.2	6.8	50.5	23.0	12.5	4.9	0.01	0.15	0.30	-	-
□	9	1	0.9-1.1	**Dulkingas smėlis (siSa)**	0.0	9.4	18.5	38.5	16.5	12.8	4.4	0.02	0.17	0.43	-	-
■	11	2	1.1-1.3	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	3.2	4.5	53.7	25.7	9.2	3.6	0.05	0.16	0.31	5.7	1.53

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.4 PRIEDAS

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 23/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras			Gargždas
	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	
0.002	0.0063	0.02	0.063	0.2	0.63	2	63	20	63	



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	11	3	2.6-2.8	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	5.2	21.5	53.9	13.3	3.5	2.4	0.13	0.27	0.46	3.5	1.20
●	13	2	1.1-1.3	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP)**	0.0	2.7	7.0	61.2	20.2	5.2	3.7	0.07	0.21	0.36	5.1	1.66
□	14	1	0.6-0.8	**Dulkingas smėlis (siSa)**	0.0	5.4	18.9	45.8	11.1	14.3	4.5	0.01	0.20	0.46	-	-
■	15	2	1.7-1.9	**Mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)**	0.0	3.8	12.5	59.8	18.9	1.9	3.1	0.13	0.23	0.38	2.9	1.06

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.5 PRIEDAS

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras"


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Data: 24/01/2023

UAB "GeoFirma"
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
info@geofirma.lt, +370 612 12228

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (hidrometro metodu) (LST EN ISO 17892-4:2017)

Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras			Gargždas
	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	Smulkus	Vid. rupumo	Rupus	
0.002	0.0063	0.02	0.063	0.2	0.63	2	63	20	63	



Simbolis	Gręž. nr.	Band. nr.	Gylis, m	Grunto pavadinimas (LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų klasifikacija")	Gargždas, %	Žvyras, %	Smėlis, %			Dulkis, %	Molis, %	10%	30%	60%	C_U	C_C
							Rupus	Vid. rupumo	Smulkus							
O	18	3	2.6-2.8	**Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFP)**	0.0	21.0	21.6	41.1	9.8	4.2	2.3	0.14	0.32	0.77	5.6	0.94
●	21	2	2.6-2.8	**Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaFW)**	0.0	31.8	23.2	25.6	10.6	5.2	3.6	0.08	0.34	1.41	17.3	1.00

Atliko: I.Plačenytė
Tikrino: I.Žvirblienė

6.2.6 PRIEDAS

uab GeoFirma

Užsakovas: UAB "Projektų rengimo centras" Data: 2023.01.16


Objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Smulkaus grunto gamtinio drėgnio, Atterberg'o ribų nustatymo rezultatai

LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-2:2015,

Gręžinio numeris:	**4**
Bandinio numeris:	**7**
Bandinio paėmimo gylis, m:	**9.5-9.7**
Grunto pavadinimas:	**Dulkingas smėlis (siSa)**

Grunto drėgnis:	**w, %**	**26.27**
Takumo drėgnis:	**W_L, %**	**25.45**
Plastingumo drėgnis:	**W_P, %**	**N**
Plastingumo rodiklis:	**I_P**	
Takumo rodiklis:	**I_L**	
Konsistencijos rodiklis:	**I_C**	



Takumo drėgnis W_L, %				**25.45**
Bandymo Nr.	1	2	3	4
Kūgio smigimas, mm	18.05	19.98	21.62	23.48
Biukso svoris, g	14.25	14.25	15.51	22.34
Biuksas+Gw, g	42.38	40.12	43.03	51.22
Biuksas+Gd, g	36.82	34.88	37.35	45.08
Drėgnis w, %	24.63	25.40	26.01	27.00

Plastingumo drėgnis W_P, %	**N**
Biukso svoris, g	
Biuksas + Gw, g	
Biuksas + Gd, g	

Grunto drėgnis, w %	**26.27**
Biukso svoris, g	15.24
Biuksas + Gw, g	83.84
Biuksas + Gd, g	69.57

Atliko: G.Bogdan Tikrino: I.Žvirblienė

6.3 PRIEDAS

uab GeoFirma

Data: 13/01/2023

Grunto drėgnio ir tankio nustatymas

remiantis standartu LST CEN ISO/TS 17892-1 : 2015

Objektas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Grėž.Nr- Bnd.Nr	Gylis, m	Indo svoris, g	Indas su drėgnu gruntu, g	Indas su sausu gruntu, g	Drėgnis, %	Bandinio svoris su žiedu, g	Tankis, Mg/m³	Žiedo V, cm³
								1276.3
1-5	5.0-5.2	14.65	83.89	71.79	21.18			
1-7	7.4-7.6	13.62	86.75	73.2	22.74			
4-1	1.3-1.5	14.67	80.53	75.11	8.97	2268.45	1.78	
4-2	2.3-2.5	22.04	99.5	84.64	23.74			
4-5	6.5-6.7	14.75	84.25	70.74	24.13			
4-7	9.5-9.7	15.24	83.84	69.57	26.27			

Atliko: G.Bogdan

Tikrino: I.Žvirblienė

6.4.1 PRIEDAS

uab GeoFirma

Data: 23/01/2023

Grunto drėgnio ir tankio nustatymas

remiantis standartu LST CEN ISO/TS 17892-1 : 2015

Objektas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Grėž.Nr- Bnd.Nr	Gylis, m	Indo svoris, g	Indas su drėgnu gruntu, g	Indas su sausu gruntu, g	Drėgnis, %	Bandinio svoris su žiedu, g	Tankis, Mg/m³	Žiedo V, cm^3
								1276.3
1-2	1.4-1.6	13.12	73	67.09	10.95	2216.37	1.74	
1-3	2.8-3.0	14.25	75.72	65.44	20.08			
3-1	1.1-1.3	13.52	75.95	69.13	12.26	2179.64	1.71	
3-2	2.8-3.0	13.44	75.02	65.12	19.16			
5-1	0.6-0.8	14.57	78.86	70.11	15.75	2153.41	1.69	
6-1	1.2-1.4	14.64	77.67	69.57	14.75			
9-1	0.9-1.1	14	76.6	71.79	8.32			
11-2	1.1-1.3	13.3	76.75	69.89	12.12			
11-3	2.6-2.8	15.8	77.68	69.6	15.02			
13-2	1.1-1.3	14.15	74.48	70.12	7.79			
14-1	0.6-0.8	14.59	77.49	72.03	9.51	2165.86	1.70	
15-2	1.7-1.9	14.41	82.45	71.06	20.11			
18-3	2.6-2.8	13.26	77.99	70.29	13.50			
21-2	2.6-2.8	22.05	91.24	85.05	9.83			

Atliko: G.Bogdan

Tikrino: I.Žvirblienė

6.4.2 PRIEDAS

uab GeoFirma

Data: 16/01/2023

Grunto kietųjų dalelių tankio tyrimo rezultatai. Piknometrinis metodas

Vadovaujantis standartu LST CEN ISO/TS 17892-3 : 2015

Objektas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

Grežinio, bandinio Nr.	Gylis, m	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	T, °C	ρ_w, Mg/m³	ρ_s, Mg/m³
1-5	5.0-5.2	46.18	145.461	62.638	155.721	16.458	16	0.99897	2.653
1-7	7.0-5.2	46.126	146.371	62.617	156.679	16.491	16	0.99897	2.664
3-2	2.8-3.0	46.097	145.375	62.936	155.902	16.839	17	0.9988	2.665
4-1	1.0-5.2	46.096	145.393	61.476	154.989	15.38	16	0.99897	2.656
4-2	2.0-5.2	46.481	146.595	62.938	156.877	16.457	16	0.99897	2.662
4-5	5.0-5.2	46.202	145.876	62.683	156.215	16.481	16	0.99897	2.681
15-2	1.7-1.9	46.178	145.447	62.269	155.509	16.091	17	0.9988	2.666
21-2	2.6-2.8	46.078	145.077	61.18	154.562	15.102	17	0.9988	2.685

Atliko: I.Plačenytė

Tikrino: I.Žvirblienė

6.5 PRIEDAS

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:34:42

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 155
Vilnius

UAB „GeoFirma"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302555562, adresas Vilnius, Konstitucijos pr. 8A)

leidžiama atlikti:

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,

ekogeologinį tyrimą.

Direktorius (pareigų pavadinimas) A.V. _____ (parašas) Giedrius Giparas (vardas ir pavardė)

Nordic Metrology
SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-3

Užsakovas	UAB Geofirma, įm.k. 302555562		
Kalibruotas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0385 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm²; 15 kN atitinka 1 MPa) Indikatorius GRL 1503		
Objekto gavimo data	2022-10-25		
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų, visi įrašai aiškiai įskaitomi		
Užsakovo pateikti duomenys	-		
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra KM M 2001 09 (2014-03-17)		
Kalibravimą atliko	UAB „Nordic Metrology Science“ Jungtinė laboratorija, Kauno regiono laboratorija, E. Ožeškienės g. 25, LT-44254 Kaunas Tel. 8 5 233 3393. El. paštas info@nordicmetrology.com		
Kalibravimo atlikimo vieta	Tauragė, Ganyklų g. 15		
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra	22,9	°C
	Santykinė drėgmė	45,6	%
Kalibravimo data	2022-10-25		
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037 dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY		
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2022-10-25		
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas		
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas		

UAB „Nordic Metrology Science“
Įmonės kodas 120229395
Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius
8 5 233 3393
info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-3

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0385

Etalono apkrova, kN	Zondo rodmuo, kN	Paklaida, kN	Pataisa, kN	Išplėstinė neapibrėžtis, %
Šoninė trintis				
1,50	1,50	0	+0	±0,46
3,00	3,02	+0,02	-0,02	±0,27
6,00	6,03	+0,03	-0,03	±0,21
9,00	9,06	+0,06	-0,06	±0,12
15,00	15,06	+0,06	-0,06	±0,07
Kūgis				
5,00	5,02	+0,02	-0,02	±0,17
10,00	10,03	+0,03	-0,03	±0,09
20,00	20,06	+0,06	-0,06	±0,05
30,00	30,05	+0,05	-0,05	±0,04
40,00	40,07	+0,07	-0,07	±0,02
50,00	50,05	+0,05	-0,05	±0,02
60,00	60,09	+0,09	-0,09	±0,09
70,00	70,09	+0,09	-0,09	±0,05

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inžinierius metrologas Tadas Kleveckas

UAB „Projektų rengimo centras“

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(*fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas*)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2022-12-07 _____
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyrimų objekto pavadinimas: Stoginė, patikros postai, kelias, tvora
Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Lakūnų g. 3
Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):
UAB „Projektų rengimo centas“, Žemaitės g. 21, Vilnius, tel. +37065614323, el.p. info@prc.lt
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)
UAB „Projektų rengimo centas“, Žemaitės g. 21, Vilnius, tel. +37065614323, el.p. info@prc.lt, tadeus.meskunec@prc.lt
Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis: (STR 1.01.03:2017) Kiti inžineriniai statiniai, keliai, specialiosios paskirties statiniai
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): **----------**
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):
Stoginė 15x30, aukštis 5 m. Keliai - 2400 m, tvora - 2400 m, patikros postai - 100 m2
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas

Pirmo tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	**X**	**Y**
1	6195883	461104
2	6195864	461075
3	6195978	460986
4	6195995	460994
5	6196042	460898
6	6196115	460936
7	6196250	460670
8	6196327	460708
9	6196461	460502
10	6196585	460378
11	6196599	460390
12	6196682	460309
13	6196694	460321
14	6196398	460652
15	6196276	460830
16	6196224	460804
17	6196072	461086

Antro tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	**X**	**Y**
1	6195161	461745
2	6195124	461781
3	6194936	461588

4	6194888	461587
5	6194062	462202
6	6194098	462308
7	6194033	462326
8	6193971	462215
9	6194942	461482

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Išgręžti 4 gręžinius. Gręžinių (Nr. 1...4) gylis iki 10 m.
2. Išgręžti 18 gręžinių. Gręžinių (Nr. 5...22) gylis iki 3 m.
3. Atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo gylis gali būti apribotas zondo ribinėmis matavimo galimybėmis, riedulingais ir labai tankiais ar stipriais gruntais.
4. Atlikti laboratorinius tyrinėjimus;
5. Gruntų geotechnines savybes pateikti pagal statinio zondavimo duomenis.
6. Tyrinėjimo medžiagą registruoti Lietuvos geologijos tarnyboje prie LR Aplinkos ministerijos.

7. Preliminarios gręžinių vietos:

Numeris	**X**	**Y**
1	6196041	460935
2	6196051	460918
3	6196077	460931
4	6196066	460950
5	6195893	461065
6	6195967	461012
7	6196056	461028
8	6196150	460915
9	6196216	460773
10	6196341	460721
11	6196447	460545
12	6196566	460411
13	6196679	460322
14	6195085	461696
15	6194937	461532
16	6194780	461643
17	6194619	461762
18	6194458	461880
19	6194297	461999
20	6194136	462118
21	6193994	462226
22	6194049	462299

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006).
3. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009).
4. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

Užsakovas UAB "Projektų rengimo centras" direktorius Mindaugas Čepulis, 2022-12-07
vardas, pavardė, parašas, data

Projekto vadovas UAB "Projektų rengimo centras" direktorius Tadeuš Meškunec, 2022-12-07
vardas, pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau): UAB "GeoFirma"geologė Augustė Gelūnaitė 2022-12-22
vardas, pavardė, parašas, data

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

*** Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre** 42318-2023

1. Tyrimo užsakovas UAB "Projektų rengimo centras", reg.kodas 300612420, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žemaitės g. 21 - 101

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GeoFirma", reg.kodas 302555562, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 8A

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 155 , išdavimo data 2010-11-16

4. Tyrimo rūšis:

4.1. Išteklių tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija (II-a)

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų

5.2. Požeminio vandens

5.3. Žemės gelmių šiluminės energijos

5.4. Žemės gelmių ertmių

5.5.

5.6. kita

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	statiniai: nesudėtingi ir inžineriniai statiniai
Tyrimo objekto pavadinimas	Stoginė, patikros postai, kelias, tvora, Lakūnų g. 3, Šiaulių m.
Tyrimo objekto adresas *(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)*	Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Lakūnų g. 3
Tyrimo objekto ribos/vieta *(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)*	Nr. 1: 6195883 461104; 6196072 461086; 6196224 460804; 6196276 460830; 6196398 460652; 6196694 460321; 6196682 460309; 6196599 460390; 6196585 460378; 6196461 460502; 6196327 460708; 6196250 460670; 6196115 460936; 6196042 460898; 6195995 460994; 6195978 460986; 6195864 461075;
Pastabos	

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas

Techninė užduotis

9. Tyrimo pradžios data 2022-12-28 , tyrimo pabaigos data 2023-03-28

10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas	****Pateikimo data
Stoginė, patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita	2023-04-10

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas

geologė — Augustė Gelūnaitė

2022-12-28 — +370 612 12228

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė
data; telefono Nr.)

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 42318-2023

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ŽGT-2022-8866 *Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2022-12-28

***Įregistravo:**

Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausioji specialistė
Izabelė Jakšta-Rakalovič
2023-01-14

Dokumentą atspausdino: Augustė Gelūnaitė
2023-01-30

** Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.*
*** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).*
**** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.*
***** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.*

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY	**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPO (Forma R-1) PAPILDYMAS

*** Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre** 42318-2023

Duomenys apie tyrimo objektą (pildoma registruojant daugiau nei vieną tyrimo objektą)

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Patikros postai, kelias, tvora Lakūnų g. 3, Šiaulių m.
Tyrimo objekto adresas *(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)*	Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Lakūnų g. 3
Tyrimo objekto ribos/vieta *(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)*	Nr. 1: 6195161 461745; 6194942 461482; 6193971 462215; 6194033 462326; 6194098 462308; 6194062 462202; 6194888 461587; 6194936 461588; 6195124 461781;
Pastabos	

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).


DIALux

Product data sheet

Philips - BGP761 T25 1 xLED55-4S/840 DM50



P	41.0 W
Φ_{Lamp}	5600 lm
$\Phi_{Luminaire}$	5031 lm
η	89.84 %
Luminous efficacy	122.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



Polar LDC

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the aim to become your long term partner ,
the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future innovations of IoT.
Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the luminaire's lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2) preserve a dark night sky.

DIALux

Site 1


Luminaire list

Φ_{total}	P_{total}	Luminous efficacy
281736 lm	2296.0 W	122.7 lm/W

pcs.	Manufacturer	Article No.	Article name	P	Φ	Luminous efficacy
56	Philips		BGP761 T25 1 xLED55-4S/840 DM50	41.0 W	5031 lm	122.7 lm/W

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects



Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects


Surface result objects

Properties	Ø	min	max	g_1	g_2	Index
Surface result object 2 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	26.2 lx	0.88 lx	73.1 lx	0.034	0.012	RS1
Surface result object 2 Luminance Height: 0.000 m	1.67 cd/m²	0.056 cd/m²	4.65 cd/m²	0.034	0.012	RS1
Surface result object 3 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	20.6 lx	3.27 lx	39.1 lx	0.16	0.084	RS2
Surface result object 3 Luminance Height: 0.000 m	1.31 cd/m²	0.21 cd/m²	2.49 cd/m²	0.16	0.084	RS2
Surface result object 4 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	22.1 lx	5.82 lx	42.2 lx	0.26	0.14	RS3
Surface result object 4 Luminance Height: 0.000 m	1.41 cd/m²	0.37 cd/m²	2.68 cd/m²	0.26	0.14	RS3
Surface result object 5 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	25.6 lx	4.99 lx	42.9 lx	0.19	0.12	RS4
Surface result object 5 Luminance Height: 0.000 m	1.63 cd/m²	0.32 cd/m²	2.73 cd/m²	0.20	0.12	RS4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

Site 1 (Light scene 1)

Surface result object 2




Properties	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Surface result object 2 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	26.2 lx	0.88 lx	73.1 lx	0.034	0.012	RS1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

Site 1 (Light scene 1)

Surface result object 3




Properties	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Surface result object 3 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	20.6 lx	3.27 lx	39.1 lx	0.16	0.084	RS2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

Site 1 (Light scene 1)

Surface result object 4




Properties	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Surface result object 4 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	22.1 lx	5.82 lx	42.2 lx	0.26	0.14	RS3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

Site 1 (Light scene 1)

Surface result object 5



Properties	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Surface result object 5 Perpendicular illuminance (adaptive) Height: 0.000 m	25.6 lx	4.99 lx	42.9 lx	0.19	0.12	RS4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))


Tvoros apšvietimas

Už išrorinės tvoros (P1)

Results for valuation field

	Symbol	Calculated	Target	Check
Už išrorinės tvoros (P1)	E_{min}	12.52 lx	≥ 3.00 lx	✓
	E_{av} (1)	17.81 lx	–	


(1) Informative, not part of the valuation



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Tvoros apšvietimas

Už išrorinės tvoros (P1)



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750
12.375	13.35	13.34	13.19	12.81	12.52	12.52	12.81	13.19	13.34	13.35
11.125	17.15	16.82	16.49	15.96	15.81	15.81	15.96	16.49	16.82	17.15
9.875	22.03	20.48	18.76	17.54	17.02	17.02	17.54	18.76	20.48	22.03
8.625	29.03	25.28	21.60	19.28	17.75	17.75	19.28	21.60	25.28	29.03

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

	E_{av}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Maintenance value, horizontal illuminance	17.8 lx	12.5 lx	29.0 lx	0.70	0.43


Tvoros apšvietimas

Sterili juosta (P1)

Results for valuation field

	Symbol	Calculated	Target	Check
Sterili juosta (P1)	E_{min}	15.50 lx	≥ 3.00 lx	✓
	E_{av}(1)	22.36 lx	–	


(1) Informative, not part of the valuation



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Tvoros apšvietimas

Sterili juosta (P1)



Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750
7.333	35.00	29.10	23.96	20.19	18.16	18.16	20.19	23.96	29.10	35.00
6.000	37.37	30.50	24.61	20.36	18.31	18.31	20.36	24.61	30.50	37.37
4.667	35.00	29.10	23.96	20.19	18.16	18.16	20.19	23.96	29.10	35.00
3.333	28.79	25.11	21.51	19.23	17.72	17.72	19.23	21.51	25.11	28.79
2.000	21.39	20.06	18.49	17.40	16.96	16.96	17.40	18.49	20.06	21.39
0.667	16.58	16.31	16.10	15.57	15.50	15.50	15.57	16.10	16.31	16.58

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

	E_{av}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Maintenance value, horizontal illuminance	22.4 lx	15.5 lx	37.4 lx	0.69	0.41

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪROS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI SUTEIKIMO

2023 m. rugsėjo d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais, Krašto apsaugos sistemos statinių statybos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-897 „Dėl Krašto apsaugos sistemos statinių statybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-625 „Dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo“, ir įgyvendindamas 2022 m. rugpjūčio 18 d. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr.CPO219962 / 16P-50:

1. Į g a l i o j u UAB „Projektų rengimo centras“ (Žemaitės g. 21, 03118 Vilnius, įm. k. 300612420) projektų vadovą Tadeuš Meškunec Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau – Įstaiga) vardu ir interesais atstovauti Įstaigai visose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaunant ir pateikiant reikiamus dokumentus techninėms / prisijungimo sąlygoms gauti, gaunant reikalingus pritarimus ir suderinimus, bei atlikti kitus darbus, reikalingus projektavimo paslaugoms suteikti, įgyvendinant kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, vidaus kelio, kontrolinio praleidimo punkto ir inžinerinių tinklų) Lakūnų g. 3, Šiaulių m. sav., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr. CPO219962 / 16P-50.

2. N u s t a t a u, kad įgaliojimas galioja, kol bus gauti visi reikalingi dokumentai paslaugoms atlikti, bet ne ilgiau nei vienus metus.

Direktorius Giedrius Vanagas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮGALIOJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI SUTEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-06 Nr. V-205
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-06 10:22:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-06 10:22:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-06 10:30:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-06 10:30:50 Dokumentų valdymo sistema Avilys

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31324

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), susisiekimo komunikacijos (gatvės), sporto paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23431

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31484

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.
Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 2 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23430

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36334

Vidas Milišauskas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA VILNIUS SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Robertas Encius

Išduotas 2016 m. birželio 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. birželio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16652

2016 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19993

Edita Marcinkevičienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.

LIETUVOS RESPUBLIKA SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VILNIUS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2020 m. sausio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24907

2019 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.14213

Raimondas Šliumba

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKA • VILNIUS • SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS • VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Robertas Encius

15706

Išduotas 2016 m. kovo 29 d.
Pirmą kartą išduotas 2004 m. birželio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB „GRAFIJA" 01329

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1285

Lina Šliogerytė

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas
Juozas Vaškevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA
Lietuvos architektų rūmai
VILNIUS

Atestavimo komisijos 2015 m. gruodžio mėn. 22 d. protokolas Nr. 108

Atestatas pirmą kartą išduotas 2005 m. gruodžio 16 d. protokolas Nr. 18

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33139

Osvaldas Varnas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. kovo 29 d.
Pirmą kartą išduotas 2014 m. birželio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23094

2018 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35126

Darius Didžiūnas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Robertas Encius

Išduotas 2015 m. lapkričio 6 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. lapkričio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

14226

2014 UAB „GRAFIJA" 01329

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26426

Ana Gurevičienė

[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo, dujotiekio.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.
Pirmą kartą išduotas 2010 m. spalio 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23420

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38625

Justinas Tarasevičius

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (elektros), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.

LIETUVOS RESPUBLIKA • VILNIUS • SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS • VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2020 m. spalio 8 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. rugsėjo 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

25897

2019 UAB „LOGVILA" 01329-A1

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė	Regimantas Gilvickas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas	Kvalifikacijos atestatas
Numeris	17564
Pirmą kartą išduotas	2006-05-26

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-04-29 iki 2019-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.
Nuo 2019-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino: .....

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2019-04-03. Paieškos data: 2019-04-04.

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.17144

Dalius Santockis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Robertas Encius

Išduotas 2016 m. gegužės 12 d.
Pirmą kartą išduotas 2006 m. balandžio 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16309

2016 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36640

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. spalio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23432

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38256

Jelena Michniova

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

LIETUVOS RESPUBLIKA • VILNIUS • SPSC • STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS • VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. balandžio 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. balandžio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt


20411

2018 UAB „LODVILA" u.l.329-A1


KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Nr.	Suderinusios organizacijos pavadinimas	Suderinusio asmesns pavadinimas	Data	Pastabos (suderinimo vieta)
1.	Lietuvos kariuomenė	SPS vadas vyr. srž. Giedrius Rimkevičius LK KOP Aviacijos bazės vadas plk. ltn. Eligijus Rukšnaitis Pastatų ir statinių techninės priežiūros specialistas srž. sp. Mantas Mickevičius	2023-10-10	Derinimas ant plano (2215-XX-D-BR-01 Dujotiekio tvarkymas)
2.	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Projektų derinimo vadovė Rita Navickienė	2023-12-15	Investicinis Nr. D7A4305595 (2215-XX-TP-D Dujotiekio pertvarkymas)
3.	Infrastruktūros valdymo agentūra	Vadovybė, Direktorius Giedrius Vanagas	2024-04-26	Raštas Nr. IS-535 "Dėl pritarimo techninio projekto sprendiniams"
4.	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Lukas Nauckus	2024-05-27	Projektų derinimo suvestinė Reg. Nr. P84609 Dujotiekio apsaugos zonos (Suvestinis planas, dangų planas)
5.	Lietuvos kariuomenė	SPS vadas vyr. srž. Giedrius Rimkevičius Karinių oro pajėgų Vadovybės Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4), atliekantis	2024-05-30	Suderinta ant plano. Užsakovui priklausančių tinklų apsaugos zonos (Suvestinis planas A ruožas - 4 lapai, Suvestinis planas B ruožas - 4 lapai, Suvestinis planas Praleidimo punktas - 1 lapas)

		Aviacijos bazės vadovo funkcijas plk. ltn. Algirdas Madeikis		
6.	VŠĮ "Plačiajuostis internetas"	Vyriausiasis specialistas Vladimiras Babachinas	2024-05-31	Atsakymas el. paštu: "Projektiniai sprendiniai nepatenka į RAIN kabelio apsaugos zoną, projekto derinti su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ derinti nebutina"
7.	UAB „Šiaulių vandenys“	Bronė Jakienė	2024-06-21	Atsakymas el. paštu: Bendrovės eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra
8.	Telia Lietuva, AB	Tinklo resursų administravimo komandos vyresnysis inžinierius Rolandas Venckus	2024-08-06	Derinimas ant plano 2215-03.04.05-TP-ER2-Br.05 SUDERINTA Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams el.p. rolandas.venckus@telia.lt
9.	UAB „Skaidula“	Projektų vadovas Petras Jakštas	2024-08-06	Derinimas ant plano 2215-03.04.05-TP-ER2-Br.05 SUDERINTA Prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą +37061013957 arba office@skaidula.lt. Darbus UAB “Skaidula” tinkl7 apsaugos zonoje atlikti rankiniu budu.
10.	Lietuvos kariuomenė	Plk. ltn. A. Stuknys		Suderinta ant plano. Užsakovui priklausančių tinklų apsaugos zonos (Suvestinis planas A ruožas - 4 lapai, Suvestinis planas B ruožas - 4 lapai, Suvestinis planas Praleidimo punktas - 1 lapas)



PRISIJUNGIMO PRIE ESAMO DUJOTIEKIO SCHEMA



PASTABOS:

1. Dujotiekis suprojektuotas pagal AB "ESO" 2023-09-12 išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 23-05595D;
2. Dujotiekis suprojektuotas LIETUVOS RESPUBLIKOS žemės sklype kad. Nr. 2901/0017:4, kuris pagal patikėjimo teisę priklauso LIETUVOS KARIUOMENEI;
3. Pagal specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, IX skyrių, žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr . 2901/0017:4 sumontavus dujotiekį bus suteiktos specialiosios naudojimo sąlygos dujotiekio apsaugos zonoje (žemės juostoje po 1 m į abi puses nuo dujotiekio vamzdžio sienelės);
4. Patikslinus kitų komunikacijų vietas ir įgilinimus, galima koreguoti dujotiekio įgilinimą ir nuolydžius pagal skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių (2016 05 17; nr. 1-152) reikalavimus;
5. Prisijungiama M-1, M-4 mazguose prie anksčiau suprojektuoto sklype požeminio dujotiekio PE Ø63 per elektra virinamą alkūnę PE Ø63 ;

Su projekto sprendiniais sutinku:

LIETUVOS KARIUOMENĖ
Dujotiekio perkėlimo sprendiniai tinkami
SPS vadas vyr. srž. Giedrius Kinkevičius
2023-10-10

Įsaugi inžinerinėmis linkluoti, kuriose numatyta projektuojamos dujotiekių, priklausančio Lietuvos kariuomenei.

Rengėjas ir statinių techninės priežiūros specialistas srž. sp. Mantas Mickevičius

LK KOP Aviacijos bazės vadas
plk. ltn. Eligijus Rukšnaitis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamas vidutinio slėgio dujotiekis;
- Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis;
- Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis su dėklu;
- Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona;
- Demontuojami tinklai;
- Ryšių kabelis;
- Ryšių kabelis;
- Lietaus nuotakynas;
- Vandentiekės;
- El. kabelis 0.4 kv;
- El. kabelis 10 kv;

0	2022			Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037			Statinio projekto pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
31324	PV	T. Meškunec		
26426	PDV	A. Gurevičienė		Pavadinimas, dokumento pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas M1:500 — Laida: 0
22-1-06811	Projekt.	R.Kasparavičiūtė		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ			Dokumento žymuo: 2215-XX-D-BR-01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Projekto derinimo lentelė

Investicinis numeris: D7A4305595

Projekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas

Objekto adresas: Lakūnų g. 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Projektuotojas/Rangovas:

Projekto numeris: 2215-XX-TP-D

Projekto tipas: Techninis darbo projektas

Darbų rūšis:

Administracinis rajonas: Šiaulių m.

Regionas: Šiaulių

Eil.	Pareigos	Vardas Pavardė	Data	Veiksmas
1	Projektų derinimo vadovas	Rita Navickienė	2023-12-15	Patvirtinta

Projektas patvirtintas: 2023-12-15 14:20

Projekto derinimo lentelė sugeneruota: 2023-12-15 15:08

Projekto derinimo lentelę sugeneravo: Renata Kasparavičiūtė

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius, tel. +370 5 210 3744, el. p. iva.info@kam.lt,
elektroninio pristatymo dėžutės adresas 188743887.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188743887

UAB „Projektų rengimo centras“ 2024-04- Nr.
El. p. info@prc.lt

DĖL PRITARIMO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Vadovaudamasi 2022 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo sutartimi Nr. CPO219962 / 16P-50, UAB „Projektų rengimo centras“ (toliau – projektuotojas) įsipareigojo suteikti kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliuose, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Infrastruktūros valdymo agentūra išnagrinėjo projektuotojo 2024 m. balandžio 17 d. el. paštu pateiktą patikslintą kitos paskirties inžinerinių statinių (tvoros, stoginės) susisiekimo komunikacijų (vidaus kelio), specialiosios paskirties pastatų (kontrolinio praleidimo punkto) ir inžinerinių tinklų Lakūnų g. 3, Šiauliai, statybos ir rekonstravimo techninį projektą (toliau – TP) ir informuoja, kad pritaria TP esminiams sprendiniams.

PRIDEDAMA. Techninis projektas 2215-XX-TP, 19 bylų skaitmeniniu formatu.

Direktorius Giedrius Vanagas

Arnas Klipčius, mob. tel. 8 658 35 623, el. p. arnas.klipcius@kam.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-26 Nr. IS-535
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 14:49:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-26 14:49:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	19
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-26 15:09:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-26 15:09:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys


Projekto derinimo suvestinė


Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Dujos	Lukas Nauckus	2024-05-27	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).	-


Registracijos Nr. P84609

Pasirašymo data 2024-05-27 16:08

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
LUKAS NAUCKUS
Data: 2024-05-27 16:08:49 GMT+3
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P84609


Dyz. generatorius
400V; 80kVA/64kW
Įrengiama segmentinė tvora Tv7
ilgis 998 m, h-3,1 m.
Rekonstruojama tvora t1,
ilgis 542 m, h-3,1 m.
Įrengiami varteliai Va8,
plotis 1 m, h-2,1 m.
Įrengiama segmentinė tvora Tv7,
ilgis 998 m, h-3 m.
Įrengiami varteliai Va1,
plotis 1 m, h-2,1 m.
Įrengiama segmentinė tvora Tv5,
ilgis 236 m, h-3,1 m.
Įrengiama segmentinė tvora Tv4,
ilgis 108 m, h-3,1 m.
Įrengiami stumdomi vartai VPP1,
plotis 14,71 m, h-3,1 m.
Aerouosto g. tarp Dubijos g. ir Lakūnų g. 3 ir Lakūnų g., Šiauliuose, kapitalinio
Projektuojama atkarpos apšvietimo el. galingumas 42x(2x42W)=3,53 kW
Projektuojama atkarpos apšvietimo el. galingumas 9x(2x42W)=0,76 kW
Projektuojamas kabelis Cu 3x2,5mm² apsauginiame vamzdyje PE Ø50mm
Projektuojamas kabelis AL 4x25mm² apsauginiame vamzdyje PE Ø75mm
Projektuojamas kabelis nuo įvadas iš TR
Kabelių pakilimas į stoginę, šviesoforų, šviesleničių pajungimui d50
Sujungiama su pastato el. įrenginių įžeminimo kontūru
Perspektyviniam pajungimui
Buitinių nuotekų valymo įrenginys su orapūte
Siurblinė
Dujotiekio apsaugos zona
Cinkuotos vielos nusileidimas pastato sieną. Per visą ilgį montuoti A1, A2 degumo klasės vamzdyje)
Kabelis PE100 RC d110 L=2.0m
Kabelis PE100 RC d110 L=22.8m
Proj. PE vamzdis d32 L=20 m
Proj. PE vamzdis d32 L=46 m
Proj. PE vamzdis d32 L=100 m
Proj. PE vamzdis d32 L=76 m
Proj. PE vamzdis d32 L=24 m
Proj. PE vamzdis d32 L=38 m
Proj. PE vamzdis d32 L=120 m
Proj. PE vamzdis d32 L=23 m
Proj. PE vamzdis d63 L=7m
Proj. PE vamzdis d63 L=12m
Proj. PE vamzdis d63 L=22m
Proj. HDPE vamzdis d63 L=15m
Proj. HDPE vamzdis d63 L=19m
Demontuojama OL atrama su apšvietimo laidais
Demontuojamas šulinys
Pereiti uždaru būdu
Atr. A1
Atr. A2
Atr. A3
Atr. A4
Atr. A5
Atr. A44
Atr. A45
Aklė ø200
Proj. KS
Šulinys
Rysių dėžutė
Gr.28/PS-1 (Šlokbaumų maitinimas)
Gr.29/PS-1
Gr.27/PS-1
VPP1
Iškiertama į esamas 10kV kabelinies linijas
Atbulinis vožtuvas d50
Deklas P
Deklas PE100 RC d110 L=2.0m
Deklas PE100 RC d110 L=22.8m
Kp=30n aktyvinio žaibosaidžio apsaugos spindulys
Įrengiama segmentinė tvora Tv6
Įrengiama segmentin
Įrengiama segmentinė tvora Tv4,
Įrengiama segmentinė tvora Tv5,
Įrengiama segmentinė tvora Tv7,
Įrengiama segmentinė tvora Tv7
Įrengiami varteliai Va1,
Įrengiami varteliai Va8,
Įrengiami stumdomi vartai VPP1,
Įrengiama segmentinė tvora Tv4,
Įrengiama segmentinė tvora Tv5,
Įrengiama segmentinė tvora Tv6
Įrengiama segmentinė tvora Tv7,
Įrengiama segmentinė tvora Tv7
Įrengiama segmentinė tvora Tv7
Įrengiama segmentinė tvora Tv7





Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamo registruoto sklypo ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įregiama nauja tvora (h=3 m)
	Įrengiama sterili juosta
	Įrengiamas bortelis
	Projektuojami automatizuoti vartai
	Projektuojami praėjimo varteliai (plotis-1m)
F	Esami buitinių nuotekų tinklai
L	Esami lietaus nuotekų tinklai
V	Esami šalto vandentiekio tinklai
T	Esami ryšių tinklai
	Esami apšvietimo tinklai
	Esami šilumos tinklai
E	Esami elektros tinklai
D	Esami drenažo tinklai

Sutartiniai žymėjimai	
	SP2 dalies projektavimo ribos
03	Projektuojamas pėsčiųjų patikros punktas
04	Projektuojamas automobilių patikros punktas
	Projektuojama stoginė
	Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
	Projektuojami mobilūs "jersey" barjerai
	Projektuojamas pakeliamas kelio užtvaras valdomas iš patikros punkto ir pulteliu
	Projektuojama pakeliama kelio kliūtis
	Projektuojami greičio lėtinimo kalniukai. Formuojami asfalto dangos sluoksniu
	Projektuojama tvora, h = 0,8 m
	Projektuojama tvora, h = 2 m
531 846	Projektuojami kelio ženklai
	Projektuojamas horizontalus kelio ženklinimas
	Projektuojama ŽN stovėjimo vieta su 1,5 m pločio išlipimo aikštele
	Projektuojama 1.1 tipo kelio ženklinimo linija
	Projektuojama 1.3 tipo kelio ženklinimo linija
	Projektuojama 1.5 tipo kelio ženklinimo linija
	Projektuojama 1.7 tipo kelio ženklinimo linija
	Projektuojama 1.8 tipo kelio ženklinimo linija
	Projektuojamos batų valymo grotelės
	Projektuojama LED juosta trinkelių dangoje
	Projektuojama betoninių trinkelių danga
	Projektuojama betoninių trinkelių danga - įspėjamieji paviršiai
	Projektuojama betoninių trinkelių danga - vedimo paviršiai
	Projektuojama asfalto danga
	Atstatoma - įrengiama veja
	Atstatoma betoninių trinkelių danga
	Projektuojami vejos bortai
	Projektuojami gatvės bortai
	Projektuojami nuženklinti gatvės bortai
	Projektuojami guminiai ratų atmušėjai
	Projektuojami mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, dviračių stovas)

Pastabos:

1. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą
2. Šaligatviai pritaikomi žmonėms su negalia: ties pėsčiųjų perėja ir ŽN stovėjimo vieta bortai įrengiami taip, kad nebūtų aukščių skirtumo tarp trinkelių dangos ir asfalto.

0	2024	Statybos leidimui, konkursui, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21, VILNIUS, LT-03118 Tel./Fax.: 852760037		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC	
31484	SP PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC	
	ARCH.	VYTAUTĖ VENSKUTĖ	
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	
KALBOS TRUMP. **LT**	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LIETUVOS KARIUOMENĖ		

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS


KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

00 - Sklypo plano sprendiniai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
Projektuojamo pėsčiųjų praleidimo punkto sklypo dalies dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
2215-00-TP-SP2-06	1	1



SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS VADAS
Vyr. specialistas Giedrius Rimkevičius

2024-05-30

Sutartiniai ženklinimai	
	Esami žemos įtampos tinklai
	Esami aukštos įtampos tinklai
	Esami šilumos tinklai
	Esami vandentiekio tinklai
	Esami nuotekų tinklai
	Esami apšvietimo tinklai
	Esami kabelinės linijos
	Esami elektros tinklai
	Esami drenažo tinklai
	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
	Projektuojami šalto vandentiekio tinklai
	Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų šulinys ir jo numeris
	Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų šulinys ir jo numeris
	Projektuojamų šalto vandentiekio tinklų šulinys ir jo numeris
PŠ	Projektuojamų tinklų posūkio ašies numeris
	Šulinys su lietaus nuotekio gaisrentis
	Projektuojami drenažo tinklai
	Projektuojamų drenažo tinklų šulinys ir jo numeris
	Projektuojami dujotiekio tinklai
M	Projektuojamų dujotiekio tinklų posūkio ir jo numeris
	Alkos nom. pilnamo kanšio cinkuotos spalvos
	Ø17,2 mm, 9 ilgio žeminimo elektrodas
	Projektuojamas 5 m aukščio apšviečimo metalinis cinkuotas stiebas su 60W LED šviestuvu ir pamatu
	Projektuojamas 10 kV KL
	Projektuojamas 0,4 kV KL
	Projektuojamas 0,23 kV apšvietimo KL
	Projektuojamas PE-HDP/E vamzdis
	Ryšių kanalizacija. Ryšių šulinys RKŠ-2.3
	Ryšių kanalizacija. Ryšių kabelių apsauginė vamzdinė linija 2vnt/100
	Ryšių kanalizacija. Ryšių srityklė h=1,5 m
	Apšvietimo kabelinė linija
	Apšvietimo stiebas ~6 m su 2 šviestuvais
	Jėgos kabelinė linija
	Apšvietimo valdymo spintos
	Ryšių šuliniai. Ryšių šulinys RKŠ-2-3, RKŠ-1 tipo pastatai
	Ryšių šuliniai. Ryšių kabelių apsauginė vamzdinė t=100

Sutartiniai ženklinimai	
	Projektuojamo reglamentuojamo objekto ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įrengiama tauzė tvora (h=3 m)
	Įrengiama stačiakampė durtuvė
	Įrengiamos bortelės
	Projektuojami automatiniai vartai
D	Projektuojami pėsčiųjų vartelių (plotis 1m)
	Esami buitinių nuotekų tinklai
	Esami lietaus nuotekų tinklai
	Esami šalto vandentiekio tinklai
	Esami ryšių tinklai
	Esami apšvietimo tinklai
	Esami šilumos tinklai
	Esami elektros tinklai
	Esami drenažo tinklai

Pastabos
1. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą
2. Šakjatvisi prisijungti žmonėms su negalia (bei pėsčiųjų perėja ir ŽN stovėjimo vieta bortai įrengiami taip, kad nebūtų aukščių skirtumo tarp trinkelių dangos ir asfalto

0	2024	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	(Rengimo data)	Laidos statusas: Keičimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR	PRC	UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS" ŽEMAITĖS G. 21, VILNIUS, LT-03116 Tel.nr. (8-5) 2620000	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VOAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ (LAKŪNŲ) G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC		
31484	SP PDV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC	00 - Sklypo plano sprendinys	
	ARCH	VYTAUTĖ VENSKUTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	Projektuojamo pėsčiųjų praleidimo punkto sklypo dalies kuravimo inžinerinių tinklų planas M 1:500	0
KALBOS TRUMPINIAI LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 2215-00-TP-SP2-05	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1


SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS vadas
Vyr. specj. Giedrius Rimkevičius


2024-05-30

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamo registruoto sklypo ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įrengiama nauja tvora (h=3 m)
	Įrengiama sterili juosta
	Įrengiamas bortelis
	inventorizuoti esami augalai - kertami
	Demontuojamas ryšių kabelis
	Demontuojamos aikštelės/ gniaužami statiniai
	Projektuojami automatizuoti vartai (pločis-16m)
	Projektuojami automatizuoti vartai (pločis-14,7*m)
	Projektuojami praėjimo vartelai (pločis-1m)
	Esami inžineriniai tinklai
	Ryšių šulinys RKŠ-2-3
	Ryšių kabelių apsauginai vamzdžiai 2xd100
	Ryšių stulpelis h=1,5 m
	Gembė
	Apšvietimo kabelinė linija
	Apšvietimo atrama h-6 m su dviem šviestuvais
	Jėgos kabelinė linija
	Apšvietimo valdymo spinta



A1 A2 A3 A4

0	2023	Statybos leidimas	
Laida	Rinkinio data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. dok. Nr.	PRC	Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118, Tel./Fax.: 85 276 0017	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ LAIKINIEJI G. 3, Š. SAULIAI STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
31324	PV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 - Tvora (t7)
31464	PDV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC	
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Suvestinis inžinerinių tinklų planas. A1 teritorija — Laida: 0, 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 2215-01-TP-SP1-24 — Lapas: 1, Lapų: 1



SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas,
plk. ltn. Algirdas Medeikis

SPS vadas
Vyr. specj. Gikdrius Rinkevičius

2024-05-30

0	2023	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. Pažy. dok. Nr.

PRC
Zemaitės g. 21, Vilnius, LT-01118
Tel./Fax.: 85 276 0017

31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC	
31484	POV	TADEUŠ MEŠKUNEC	
	ARCH	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAIKINŲJŲ G. 3. ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - Tvora (T2)

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis inžinerinių tinklų planas. A2 teritorija

1:500

Laida: 0

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ	DOKUMENTO ŽYMUO: 2215-01-TP-SP1-25	Lapas: 1 / Lapų: 1

SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS vadas
Vyr. specialistas Giedrius Rinkevičius

2024-05-30











Sutartiniai ženklinimai:	
	Projektuojamo vejotinio tipo tvos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įregjama naują tvora (h=3 m)
	Įregjama eleri juosta
	Įregjamas bortelis
	Inventorizuoti esami augalai - medžiai
	Demontuojamas ryšių kabelis
	Demontuojamos atkėlėlės/ gruntami atkėlimai
	Projektuojami automatizuoti vartai (plotis 10m)
	Projektuojami automatizuoti vartai (plotis 14,7m)
	Projektuojamo žmogaus varteliai (plotis 1+)
	Esami inžinerinių linkai
	Ryšių, šulinys RK5-2-3
	Ryšių, kabelių apsaugos vamzdžiai ø 2x100
	Ryšių, stulpelis h=1,5 m
	Gembė
	Apšvietimo kabelinė linka
	Apšvietimo atrama h=8 m su dviem šviestuvais
	Jėgos kabelinė linka
	Apšvietimo kabelinis spintis

SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS vardas
Vyr. specialistas Giedrius Rimkevičius

2024-05-30

0	2023	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos aprašas - keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. PMV sert. Nr.	PRC		STATOMO PROJEKTO PAVADINIMAS: KTNOS PASKIRTIES INŽINERINĖ (STATINIŲ) TVOROS ATKŪRIMAS, SUSIEKIMO KONTROLIUOJ. (VARTŲ KELIO) SPEC. ALIUOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRAĖJIMO PUNKTO) IR PATIKIMŲJŲ TINKLŲ (ŽAIBO) IŠ. 3. ŠAKLIAI STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
21324	PV	TADEUŠ MIŠKŪNAS	STATINIO KLIENTAS IR PAVADINIMAS:		
21484	PDV	TADEUŠ MIŠKŪNAS	01 Tvora (T2)		
	ARCH	TOMA KAMOŠIŪNAITĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Duomenis inžinerinių tinklų poreas. Aš ferlapis	1:500	Laida 0
LT	STATYTOJAS IR JURIDINIS ASMUO (REKVIZITAI): LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: Z15-01-21-01-07	Lapas 1	Lapų 1

A1 A2 A3 A4


Sutartiniai ženklinimai
Projektuojamo reguliuoto skyrio ribos
Esama tvora
Demontuojami ir esama tvora
Nenuimama nauja tvora (h=3 m)
Nenuimama sienų juosta
Nenuimama tvoros danga
Nenuimas bortelis
Inventorizuoti esami augalai - medžiai
Projektuojami vartai
Projektuojama pralaimo vartelių
Esami inžineriniai tinklai
Ryšių šulinys RKŠ-2-3
Ryšių kabelių apsauginė vamzdžių 2x100
Ryšių stulpelis h=1.5 m
Gembė
Aižvietimo kabelinė linija
Aižvietimo atrama h=8 m su 2 šviestuvais
Jėgos kabelinė linija
Aižvietimo valdymo spinta
SUDERINTA:
Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medeikis
SB vadas
Vyr. specialistas Giedrius Rinkevičius
2024-05-30
PRC
Zamenhofo g. 21,
Vilnius, LT-07116
Tel./Faks. 52 236 0037
STATINIO PAVADINIMAS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ ĮTVIRTOS STOGINĖS
BENDRIEJO KOMUNALINIŲ (MIŠRIŲJŲ) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES
PASKIRTIES INŽINERINIO-TRANSPORTO PUNKTO (KITOS INŽINERINIŲ TINKLŲ
ĮRANGOS) IR SUSIJUSI STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR ADRESAS
01 -Tvora (12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Sutartiniai inžinerinių tinklų planas. B1 ketvirtis
DOKUMENTO ŽYMUO
2015-01-TP-EP1-22
STATYTOJAS IR JO ATSAKINGAS ASMUO
LIETUVOS KARIUOMENĖ
B1
B2
B3
B4
B5

SUDERINTA

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo vyriausiojo pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medeikis

SPS vadas
Vyr. specialistas Giedrius Rimkevičius

2024-05-30

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamo registruoto sklypo ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įrengiama nauja tvora (h=3 m)
	Įrengiama sterili juosta
	Įrengiama žvyro danga
	Įrengiamas bortelis
	Inventorizuoti esami augalai - kertami
	Projektuojami vartai
	Projektuojami praėjimo vartelial
	Esami inžineriniai tinklai
	Ryšių šulinys RKŠ-2-3
	Ryšių kabelių apsauginiai vamzdžiai 2x100
	Ryšių stulpelis h=1,5 m
	Gembė
	Apšvietimo kabelinė linija
	Apšvietimo atrama h-6 m su 2 šviestuvais
	Jėgos kabelinė linija
	Apšvietimo valdymo spinta

Įrengiama segmentinė tvora T.V1, ilgis 1204 m, h-3,1 m

Įrengiama segmentinė tvora T.V2, ilgis 1204 m, h-3,1 m

Įrengiami vartelial V.Ž, plotis 1 m, h-2,1 m.

B1 B2 B3 B4 B5

0	2023	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos santrauka. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Pažymėjimo nr.	PRC	Zamenhofo g. 21, Vilnius, LT-09118, Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRAĖJIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAGŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC		
31484	PDV	TADEUŠ MEŠKŪNIEC	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 Tvora (1/2)	
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Suvestinis inžinerinių tinklų planas. B2 ir B3 sritis	Laida: 0
				1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 2215-01-TP-SP1-21	Lapas: 1 / Lapų: 1


SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS vados
kpt. sktn. Giedrius Rinkevičius

2023-05-30

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamo registruoto sklypo ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įrengiama nauja tvora (h=3 m)
	Įrengiama sterili juosta
	Įrengiama žvyro danga
	Įrengiamas bortelis
	Inventorizuoti esami augalai - kertami
	Projektuojami vartai
	Projektuojami praėjimo vartelia
	Esami inžineriniai tinkai
	Ryšių šulinys RKŠ-2-3
	Ryšių kabelių apsauginiai vamzdžiai 2x100
	Ryšių stulpelis h=1,5 m
	Gembė
	Apšvietimo kabelinė linija
	Apšvietimo atrama h-6 m su 2 šviestuvais
	Jėgos kabelinė linija
	Apšvietimo valdymo spinta



B1 B2 B3 B4 B5

0	2023	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

PRC Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ LAGAMI G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Kval. Pasv. dok. Nr.		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC
31484	POV	TADEUŠ MEŠKUNEC
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 -Tvora (12)

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis inžinerinių tinklų planas. B4 teritorija — 1:500 — Laida 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
LIETUVOS KARIUOMENĖ

DOKUMENTO ŽYMUO
2215-01-TP-SP1-22

LT — Lapas 1 — Lapų 1



SUDERINTA:

Karinių oro pajėgų Vadovybės
Štabo viršininko pavaduotojas logistikai (A4),
atliekantis Aviacijos bazės vado funkcijas
plk. ltn. Algirdas Medelkis

SPS vadas
Vyr. specialistas Giedrius Rimkevičius

2024-05-30

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamo registruoto sklypo ribos
	Esama tvora
	Demontuojama esama tvora
	Įrengiama nauja tvora (h=3 m)
	Įrengiama sterili juosta
	Įrengiama žvyro danga
	Įrengiamas bortelis
	Inventorizuoti esami augalai - kertami
	Projektuojami vartai
	Projektuojami pratūmo varteliai
	Esami inžineriniai tinklai
	Ryšių šulinys RKŠ-2-3
	Ryšių kabelių apsauginiai vamzdžiai 2x100
	Ryšių stulpelis h=1,5 m
	Gembė
	Apšvietimo kabelinė linija
	Apšvietimo atrama h=6 m su 2 šviestuvais
	Jėgos kabelinė linija
	Apšvietimo valdymo spinta

B1 B2 B3 B4 B5

0	2023	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Pažy. dok. Nr.	PRC Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS, STOGINĖS), SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VIDAUS KELIO), SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (KONTROLINIO PRALEIDIMO PUNKTO) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, LAUKAIČIŲ G. 3, ŠIAULIAI, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 - Tvora (12)
31484	PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC		
	ARCH.	TOMA TAMOŠIŪNAITĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Suvestinis inžinerinių tinklų planas. B5 tarnonja
				Laida: 0
LT	STATYTOJAS IR JARBAI UŽSAKOVAS: LIETUVOS KARIUOMENĖ			DOKUMENTO ŽYMUO: 2215-01.TP.SP1-23
				1:500
				Lapas: 1
				Lapų: 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tadeuš Meškunec, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1 Bendroji dalis 1 A laida
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadeuš Meškunec, PV
Sertifikatas išduotas	TADEUŠ MEŠKUNEC LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-01 13:12:10 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-01 16:12:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 09:46:07 – 2030-04-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-02 11:35:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-02 11:35:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys