



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sajūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025- Nr. VPSD-
į 2025-10-21 pranešimą 401994,
2025-10-22 pranešimus 402091 ir
403786

DĖL PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŪ TAKŲ ROKIŠKIO MIESTO PANDĖLIO GATVĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I-III etapų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 1.6 pozicijose numatyti kertami medžiai/krūmai. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą.

Atsakymas. Tiekėjai pasiūlymuose neturi vertinti kertamų medžių atkuriamosios vertės, kurią apmokės perkančioji organizacija.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame kapitalinio remonto apraše nurodyta, kad projektas išskaidomas į trys etapus ir 9 priede įkainotas veiklų sąrašas pateiktas trijų etapų. Prašome patvirtinti, kad įkainotame veiklų sąrašas suskaidytas lygiai tokius pat etapus kaip ir projekte.

Atsakymas. Taip, įkainotas veiklų sąrašas suskaidytas į dalis pagal darbų etapus, kurie numatyti kapitalinio remonto apraše.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 9.1 pozicijoje numatytas 2 vnt. esamo šulinio dangčio pakeitimas sunkaus tipo plaukiojančiu liuku 16 t. apkrovai įrengimas. Prašome nurodyti dangčio skersmenį.

Atsakymas. Liuko skersmuo 860 mm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 9.2 pozicijoje numatytas 2 vnt. esamo šulinio betoniniais žiedais suregulavimas iki projektuojamo paviršiaus. Prašome nurodyti reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Šulinio reguliavimo aukštis yra vidutiniškai 10 cm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 9.3 pozicijoje numatytas 2 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių pakeitimas. Prašome nurodyti reikalavimus grotelėms (parametrus ir kt.).

Atsakymas. Lietaus nuotekų šulinio grotelės turi atlaikyti 40 t apkrovą.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 9.4 pozicijoje numatytas 2 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių suregulavimas. Prašome nurodyti reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Šulinio reguliavimo aukštis yra vidutiniškai 10 cm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo II etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 7.1 pozicijoje numatytas 4 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių pakeitimas. Prašome nurodyti reikalavimus grotelėms (parametrus ir kt.).

Atsakymas. Lietaus nuotekų šulinio grotelės turi atlaikyti 40 t apkrovą.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo II etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 7.2 pozicijoje numatytas 4 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių sureguliuavimas. Prašome nurodyti reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Šulinio reguliavimo aukštis yra vidutiniškai 10 cm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo III etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 8.1 pozicijoje numatytas 6 vnt. esamo šulinio dangčio pakeitimas sunkaus tipo plaukiojančiu liuku 16 t. apkrovai įrengimas. Prašome nurodyti dangčio skersmenį.

Atsakymas. Liuko skersmuo 860 mm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo III etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 8.2 pozicijoje numatytas 6 vnt. esamo šulinio betoniniais žiedais sureguliuavimas iki projektuojamo paviršiaus. Prašome nurodyti reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Šulinio reguliavimo aukštis yra vidutiniškai 10 cm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo III etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 8.3 pozicijoje numatytas 2 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių pakeitimas. Prašome nurodyti reikalavimus grotelėms (parametrus ir kt.).

Atsakymas. Lietaus nuotekų šulinio grotelės turi atlaikyti 40 t apkrovą.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo III etapo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6 pozicijose 8.4 pozicijoje numatytas 2 vnt. lietaus šulinių (trapo) grotelių sureguliuavimas. Prašome nurodyti reguliavimo aukštį.

Atsakymas. Šulinio reguliavimo aukštis yra vidutiniškai 10 cm.

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo brėžinyje SR2023-082-TDP-B.02 „Skersiniai pjūviai“ atskiruose pjūviuose pateiktas iškasų gruntas, tačiau šių darbų apimtis nėra numatytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome pateikti iškasų grunto panaudojimo darbų apimtis.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama).

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I-III etapų sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2.4 pozicijose numatytas plotų planiravimas **mechanizuotu rankiniu**, kai gruntas II grupės, kai 2.3 pozicijose numatytas plotų planiravimas **mechanizuotu būdu**, kai gruntas II grupės. Prašome patikslinti 2.4 pozicijoje planiravimo darbų būdą.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama).

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I-III etapų sąnaudų žiniaraštyje 2.5-2.6 pozicijose numatytos žemės sankasos viršaus tankinimo mechanizuotai ir rankiniu būdu darbų apimtys ženkliai mažesnės pateiktam planiravimo darbų plotui, pateiktam 2.3-2.4 pozicijose. Prašome patikslinti tankinimo darbų apimtis.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis patikslintas (pridedama).

Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto kapitalinio remonto aprašo I-III etapų sąnaudų žiniaraštyje numatytas išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš **granito** skaldos atsijų, h-0,03 m. Pagal IT TRINKELĖS 14 reikalavimus išlyginamojo pasluoksniui ir siūlių užpildui galima naudoti ir dolomitinės skaldos atsijas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti **dolomitinės** skaldos atsijas šaligatvių dangos konstrukcijoje.

Atsakymas. Jei dolomitinės skaldos pasluoksnis atitinka IT TRINKELĖS 14 ir TRA Trinkelės, rangovas gali naudoti dolomitinės skaldos atsijas.

Klausimas. Projekte numatyta iškirsti medžius ir krūmus. Ar turi būti pasiūlymo kainoje įvertinta medžių atkuriamoji vertė? Jei taip, prašome patikslinti, kokia suma turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje.

Atsakymas. Tiekėjai pasiūlymuose neturi vertinti kertamų medžių atkuriamosios vertės, kurią apmokės perkančioji organizacija.

Klausimas. Prašome Perkančiosios organizacijos pateikti mažosios architektūros pavyzdžius (foto kaip pvz.), kad matytume, kokio dizaino turės būti pastatyta mažoji architektūra.

Atsakymas. Reikalavimai mažajai architektūrai nurodyti kapitalinio remonto aprašo techninės specifikacijos 9 skyriuje. Konkretus suoliukų ir šiukšliadėžių modelis turės būti suderintas su perkančiąja organizacija rangos darbų metu.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 610 38 605, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ROKIŠKIO MIESTO PANDELIO GATVĖJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-23 Nr. VPSD-594
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-23 16:32:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-23 16:32:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-23 16:41:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-23 16:41:19 DBSIS