

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Statinių grupė

3-1 Jurbarko rajono autobusų stotelių remontas

Statiny

1 Stotelė Vydūno g. prie ligoninės

Žiniaraštis

1 Ardymo darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai</b>						
1		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.350		
2		.Perdangos plokščių, kurių plotas iki 45 m2, demontavimas vienu kranu	vnt.	2.000		
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6.000		
4		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų ar durų prietaisų komplekto demontavimas	kompl.	8.000		
5		Mūrinių konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3	5.850		
		<b>Skyriuje 1</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė :

/Pavardė/

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė **3-1 Jurbarko rajono autobusų stotelių remontas**

Statinyss **1 Stotelė Vydūno g. prie ligoninės**

Žiniaraštis **2 Perono įrengimo darbai**

Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Remonto darbai</b>						
1		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14	m3	4.250		
2		.Betoninių trinkelų grindinio įrengimas, siūles užpildant akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.280		
3		Gatvės bordiūrų (180x300mm) keitimas, įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio bei gatvės dangų pagrindus k8=1.03,k9=1.15	100m	0.140		
4		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.180		
5		Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	1.000		
6		Autobusų - troleibusų sustojimo tvarkaraščio ženklo įrengimas	vnt	1.000		
7		Keleivių laukimo paviljonas su įrengimo darbais	vnt	1.000		
8		Šiukšliadėžė	vnt	1.000		
9		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	1.600		
10		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0.150		
11		Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza be pakrovimo k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.060		
12		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0.040		
13		Grunto tankinimas nelaistant vandeniu k9=1.15	100m3	0.060		
14		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	6.000		
15		Viensluoksnio 5 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0.280		
16		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 1 cm) k9=1.15	100m2	0.280		
17		Grandinio įrengimas iš vedimo ir išpėjamųjų (spalvotų) betono trinkelų rankiniu būdu, užpildant siūles akmens	100m2	0.050		