

TVIRTINU
Visagino Draugystės progimnazijos
direktorius

Rimantas Petravičius

**ELEKTROMECHANINIO NUOŽULNAUS TURĖKLINIO KeltuVO PIRKIMO,
MONTAVIMO IR PAJUNGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ESAMA BŪKLĖ

Įvertinus Draugystės g. 10, Visagine, konstrukcijas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Draugystės g. 10, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus turėklinio neįgaliųjų keltuvo įrengimas.

ĮRANGOS TECHNINIAI RODIKLIAI

Draugystės g. 10, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo techniniai rodikliai:

Keliamoji galia – min 225 kg;
Tvirtinimo tipas – bėginis turėklas, su apsauginiu grioveliu, tvirtinamas ant kolonų į laiptų grindinį. Naujai įrengiami turėklai, ant kurių bus įrengiamas keltuvas, turės atitikti visų galiojančių saugos bei higienos normų reikalavimus;
Eksploatuojamas – vidaus sąlygomis;
Maitinimo šaltinis – 230V, AC, 50Hz / 24V keltuvo baterija;
Variklis – 0,5 - 1 kW;
Važiavimo greitis – 0,1 m/s;
Platformos atkėlimas – automatinis;
Didžiausi platformos gabaritai – matmenys: ilgis 1000 mm, plotis 800 mm;
Nuožulni eiga – nuo -0,5 iki 4,5 pastato aukšto, 6 sustojimai;
Keltuvo trasos ilgis – apie 35 metrai, 14 vnt. 90 laipsnių posūkių;
Dažymas – įrenginys dažomas pilka spalva.
Atitikimas standartui EN81-40;
Atitikimas sertifikatam CE, TUV;
Garantija – ne mažiau 24 mėn.

Draugystės g. 10, Visagine

Nr.	Darbai-Medžiagos (orientaciniai)	Kiekis (orientacinis)
1.	Esamų metalinių laiptų turėklių demontavimas	40 m/100 kg.
2.	Elektros kabelio tiesimas pastato viduje į elektros paskirstymo skydelį	35 m.
3.	Automatinio elektros kirtiklio montavimas	1 vnt.

4.	Elektromechaninio nuožulnaus turėklinio neįgaliųjų keltuvo su turėklais įrengimas, pajungimas prie naujai sumontuoto elektros kabelio ir bandymas	1 kompl.
----	---	----------

Įrangai turi būti suteikta ne mažiau negu 2 metų garantija.

Tiekėjas turi savo jėgomis atlikti visus darbus, įrangą, pajungti ją prie elektros srovės, atlikti visus reikiamus bandymus, prijungimus ir pridavimus inspekcijai.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksej Gergelį, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Esamos situacijos fotofiksacija pridedama atskirai.

Prekių pristatymo, montavimo, pajungimo ir bandymų terminas 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.