



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“**  
**Panevėžio ŠTR**

**ŠILUMOS TINKLŲ PO PĖSČIŪJŲ TILTU A. JAKŠTO G. PANEVĖŽIO M.**  
**VAMZDYNŲ SKARDINIMO DARBŲ**  
**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. spalio 28 d.  
Panevėžys

1. Objektas:
  - 1.1. Šilumos tinklai po pėsčiųjų tiltu (tarp ŠK-19A ir ŠK-61)
  - 1.2. Adresas: A. Jakšto g., Panevėžys
2. Darbų apimtys:
  - 2.1. Lakštinio metalo ardymas nuo vamzdynų – apie 50 m trasos (2 vamzdžiai)
  - 2.2. Vamzdynų apskardinimas - apie 50 m trasos (2DN400 su izoliacija). Šilumos izoliacijos dengiamasis sluoksnis skardos spalva RAL7030; 7044 ir RR41 , storis - ne mažiau 0,5 mm.
  - 2.3. Vamzdynų alkūnių apskardinimas – 4 vnt.
  - 2.4. Nuorintojų apskardinimas - 2 vnt.
  - 2.5. Atraminių metalinių konstrukcinių nuvalymas, gruntavimas ir antikorozinis dažymas (2 kartus) – apie 25 m<sup>2</sup>
  - 2.6. Darbo vietos ir atliekų sutvarkymas.
  - 2.7. Pastolių įrengimo nevertinti, bus suteikta galimybė naudotis esamais.
3. Rangovas turi pateikti medžiagų atitikties deklaracijas.
4. Rangovas darbus atlieka laikydamasis Lietuvos Respublikos galiojančių statybos normų ir taisyklių.
5. Rangovui rekomenduojama, prieš teikiant pasiūlymą, darbų apimtį patikslinti vietoje.
6. Darbų metu bus galimybė naudotis esamais pastoliais terminu nuo 2025-11-10 iki 2025-11-24, pagal atskirai suderintą grafiką.