

**ТОВ «ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТРАНСПОРТУ»**

ISO 9001:2015 Сертифікат No UA229296/P

**«НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(СПП) С ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО
УКРИТТЯ (ПРУ) НА ТЕРИТОРІЇ МЕРЕФ'ЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ
«ПЕРСПЕКТИВА», ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКА обл.,
ХАРКІВСЬКИЙ р-н, м.МЕРЕФА, вул.5-го ВЕРЕСНЯ, 87».**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 16

Кошторисна документація

Шифр: 24-4139/2025/4-1-201-КД

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Директор

Головний інженер проекту



С.П. Балесний

О.О.Самсонкін



2025

Номер тома	Шифр тома	Назва тома	Проектна організація
		РОБОЧИЙ ПРОЄКТ	
1	24-4139/2025/4-1-201-ЗПЗ	Загальна пояснювальна записка	ТОВ «ІПІТ»
		ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН	
2	24-4139/2025/4-1-201-ГП	Генеральний план	ТОВ «ІПІТ»
		СПОРУДА ПРУ	
3.1	24-4139/2025/4-1-201-АР	Архітектурні рішення	ФОП КИТАЙ Я.С.
3.1.1	24 – 4139 – АР1	Архітектурні рішення. Підземний перехід від навчального закладу загальної середньої освіти	Анульовано. До складу РП не входить
3.1.2	24-4139/2025/4-1-201-АР2	Архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	ТОВ «ІПІТ»
3.2	24-4139/2025/4-1-201-ЗДІ	Заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	ФОП КИТАЙ Я.С.
3.3	24-4139/2025/4-1-201-ПОФ	Паспорт опорядження фасадів	ФОП КИТАЙ Я.С.
4	24-4139/2025/4-1-201-ТХ	Технологічні рішення	ФОП КИТАЙ Я.С.
5.1	24-4139/2025/4-1-201-КБ1	Конструкції залізобетонні. Нульовий цикл	ФОП ЧЕКАРЬ О.В.
5.2	24-4139/2025/4-1-201-КБ2	Конструкції залізобетонні. Перекриття монолітні	ФОП ЧЕКАРЬ О.В.
5.3	24-4139/2025/4-1-201-КБ3	Конструкції залізобетонні. Сходи монолітні	ФОП ЧЕКАРЬ О.В.
5.4	24-4139/2025/4-1-201-КБ4	Конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	ТОВ «ІПІТ»
6	24-4139/2025/4-1-201-ОВ	Опалення та вентиляція	ФОП КИТАЙ Я.С.
6.1	24-4139/2025/4-1-201-АОВ	Автоматизація систем вентиляції	ФОП КИТАЙ Я.С.
6.2	24-4139/2025/4-1-201-ОВ1	Опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	ТОВ «ІПІТ»
7	24-4139/2025/4-1-201-ВК	Водопровід та каналізація	ФОП КИТАЙ Я.С.
8.1	24-4139/2025/4-1-201-ЕМ	Силові електрообладнання	ФОП КИТАЙ Я.С.
8.2	24-4139/2025/4-1-201-ЕО	Електроосвітлення	ФОП КИТАЙ Я.С.
8.3	24-4139/2025/4-1-201-ЕМ1.ЕО1	Силові електрообладнання. Електроосвітлення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	ТОВ «ІПІТ»
9.1	24-4139/2025/4-1-201-СО	Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.2	24-4139/2025/4-1-201-СКМ	Структуровані кабельні мережі	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №

24-4139/2025/4-1-201-СП

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	1	2
Розробив		Журавльов			07.2025	Склад робочого проекту		
Перевірив		Самсонкін			07.2025			
Н. контр.		Братусь			07.2025			
								

Номер тома	Шифр тома	Назва тома	Проектна організація
		РОБОЧИЙ ПРОЄКТ	
9.3	24-4139/2025/4-1-201-СЗ	Системи зв'язку	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.4	24-4139/2025/4-1-201-ОС	Охоронна сигналізація	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.5	24-4139/2025/4-1-201-ВС	Відеоспостереження	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.6	24-4139/2025/4-1-201-З	Система контролю загазованості	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.7	24-4139/2025/4-1-201-СПДЗ	Система протидимного захисту	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.8	24-4139/2025/4-1-201-АСПДЗ	Автоматика систем протидимного захисту	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
9.9	24-4139/2025/4-1-201-СКУД	Система контролю управління доступом	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
10	24-4139/2025/4-1-201-ЕЕ	Енергоефективність	ФОП КИТАЙ Я.С.
11	24-4139/2025/4-1-201-РЧЕ	Розрахунок часу евакуації	ФОП ПАНЧЕНКО С.В.
	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ: ВСТАНОВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА		
12	24-4139/2025/4-1-201-ЕП.ДГ	Електропостачання. Встановлення дизельного генератора	ФОП КИТАЙ Я.С.
12.1	24-4139-ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення	Анульовано. До складу РП не входить
	ЗАГАЛЬНІ РОЗДІЛИ		
13	24-4139/2025/4-1-201-ІТЗ ЦЗ	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту	ТОВ «ІПІТ»
14	24-4139/2025/4-1-201-ПОБ	Проект організації будівництва	ТОВ «ІПІТ»
15	24-4139/2025/4-1-201-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	ТОВ «ІПІТ»
16	24-4139/2025/4-1-201-КД	Кошторисна документація	ТОВ «ІПІТ»
	ЗОВНІШНІ ВНУТРИМАЙДАНЧИКОВІ МЕРЕЖІ:		
17	24-4139/2025/4-1-201-ЗВК	Зовнішнє мережі водопостачання та каналізації	ТОВ «ІПІТ»
18	24-4139/2025/4-1-201-ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення	ТОВ «ІПІТ»
19	24-4139/2025/4-1-201-ЕП	Зовнішні мережі електропостачання	ТОВ «ІПІТ»
	Звітна технічна документація*		
	Вишукування		
	2025/4-1-201-B1	Технічний звіт. Інженерно-геодезичні вишукування	
	2025/4-1-201-B2	Технічний звіт. Інженерно-геологічні вишукування	
	*до складу робочого проекту не входить		

24-4139/2025/4-1-201-СП

Лист

2

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Робочий проект розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів і завдання на проектування.

Головний інженер проекту

О.О.Самсонкін

М.П.



Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 020860,

виданий 06.07.2023 р.

Зам. інв. №													
	Підпис і дата												
Інв. № ор.							24-4139/2025/4-1-201-ПД						
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата							
	Розробив	Журавльов				07.2025							
	Перевірів	Самсонкін				07.2025							
							Підтвердження ГП						
Н. контр.	Братусь				07.2025								
							<table border="1"> <tr> <td>Стадія</td> <td>Аркуш</td> <td>Аркушів</td> </tr> <tr> <td>РП</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table>	Стадія	Аркуш	Аркушів	РП		1
Стадія	Аркуш	Аркушів											
РП		1											

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

- Будівництво розташоване на території Харківської області.
- Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
 - Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Машини та механізми;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Перевезення будівельних вантажів;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
 - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
5	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	107,21012	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	96,014	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	12257,447	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	18570,02	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	153715,184	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	109574,971	тис.грн.
вартість устаткування -	9816,743	тис.грн.
інші витрати -	8704,273	тис.грн.
податок на додану вартість -	25619,197	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Головний інженер проєкту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 153715,184 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1235,239 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території
Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	1920,250	-	-	1920,250
		Разом по главі 1:	1920,250	-	-	1920,250
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"	68909,246	7804,290	-	76713,536

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	68909,246	7804,290	-	76713,536
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішнє електроосвітлення	811,735	42,111	-	853,846
4	04-02	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	1274,262	778,395	-	2052,657
		Разом по главі 4:	2085,997	820,506	-	2906,503
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1228,218	-	-	1228,218
		Разом по главі 6:	1228,218	-	-	1228,218
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій.	6544,683	-	-	6544,683
		Разом по главі 7:	6544,683	-	-	6544,683
		Разом по главах 1-7:	80688,394	8624,796	-	89313,190
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	15787,951	-	-	15787,951
		Разом по главі 8:	15787,951	-	-	15787,951
		Разом по главах 1-8:	96476,345	8624,796	-	105101,141
		Разом по главах 1-9:	96476,345	8624,796	-	105101,141
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1051,011	1051,011
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1546,081	1546,081
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	3092,162	3092,162
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	210,202	210,202

1	2	3	4	5	6	7
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	57,886	57,886
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 10:	-	-	5957,342	5957,342
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи проектної документації	-	-	1745,373	1745,373
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	299,040	299,040
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 12:	-	-	2044,413	2044,413
		Разом по главах 1-12:	96476,345	8624,796	8001,755	113102,896
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1941,575	-	-	1941,575
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	542,483	542,483
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1929,527	172,496	160,035	2262,058
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9227,524	1019,451	-	10246,975
		Разом	109574,971	9816,743	8704,273	128095,987
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	25619,197	25619,197
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	109574,971	9816,743	34323,470	153715,184
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1235,239


1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1235,239

Керівник проектної організації




С.П. Балесний

Головний інженер проекту



О.О.Самсонкін

Керівник



І.О. Возненко

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території
Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87**

Номери кошторисів і кошторис- них розра- хунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудоміст- кість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Підготовчі роботи	1920,25000	5,77248	-	375,72706	1,74160
02-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"	68909,24600	63,37934	-	13483,17577	19,12206
04-01	Зовнішнє електроосвітлення	811,73500	0,94952	-	158,82870	0,28648
04-02	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	1274,26200	2,04377	-	249,32936	0,61662
06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1228,21800	0,94521	-	240,32013	0,28518
07-01	Благоустрій.	6544,68300	9,27079	-	1280,56997	2,79707
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- Разом:	80688,394	82,36111	19,57000	15787,951	24,84901

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	153715,18400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	109574,97100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	9816,74300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	34323,47000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	153715,18400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	152232,89700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	128095,98700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	128095,98700
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	127909,75000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	113102,89600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	96476,34500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	2029,08600
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	2029,08600
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	8624,79600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	8001,75500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1745,37300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	109574,97100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	96476,34500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	96476,34500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	80688,39400
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	96476,34500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8624,79600

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	8438,55900
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	90988,92300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	99613,71900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22878,90100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	11309,33300
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	175,93500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	166,86161
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3766,23461
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	388,53474
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	275,61487
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	133,68695
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4215,42700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	12257,44700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6137,10800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	515,53000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	2028,67400
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4215,42700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10352,53500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	2544,20400
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1904,91200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1904,91200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	2664,80800
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2539,47100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	1398,30300
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	170,14000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	107,24000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	61957,80900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2645,87800
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	4533,59300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	21366,77210
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1067,10019
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	75,43900
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	1235,23900
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1941,57500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1941,57500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	542,48300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1929,52700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	172,49600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	160,03500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	9227,52400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1019,45100
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	25619,19700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	5487,42200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5487,42200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	1317,21000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	107,21012
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	73,82105
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	82,36111
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	107,21012
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	22,19295
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	11,19612
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	61,44649
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	34,56751
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	34,56751
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	5,24840
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	16,94455
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	11,19612
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	2,65606
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	24,84901

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,91245
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	11,51466
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	19,57000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2858,96100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	2696,48900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	116,64100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	723,54900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	45,83100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	16101,60373
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	194,47166
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	1235,23924

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02293
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,00594
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01070
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,43217
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18570,02000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	56131,62541
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	75,43935
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4821,72911
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	990,16868
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	8298,89600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	8119,69600
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	248,97200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	243,59600
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	76,93400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	75,27300
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	2157,73600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 105101,141
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 2029,086

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (105101,141 - 2029,086) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1546,081

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117

Кошти на надання послуг інженера-консультанта1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 105101,141
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 2029,086

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (105101,141 - 2029,086) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 3092,162

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106

Кошти на проведення процедури закупівлі1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=8624,796;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=96476,345;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(8624,796+96476,345+0+0)*0,2/100=210,20228;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=96476,345;$

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(96476,345+0)*0,06/100=57,88581;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 $КОД=0;$

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=96476,345;$

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=75,439;$

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=1235,23924;$

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=8624,796;$

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=8438,559;$

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,111;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,124;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,17;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,111;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=11;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=9;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,078;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогностичній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|9-8,17|-(9-8,17))*W(|9-0|-(9-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|9+11-12|+(9+11-12))+V(|9+11-24|+(9+11-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(9+11)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(9+11-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=8$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(9+11-24-1*W(9+11-37))*W(1-2)*V(|36-9-11|+(36-9-11))+12*W(|36-9-11|+(36-9-11))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,111-1)*((1*(12-8,17+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0447$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0447+(1-1)=1,0447$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0447+V(1-2)*(1+(1,111-1)*(9-(8,17*1+0*0))/12)=1,0076775$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0076775+W(1-2)*(1,0447+(1,111-1)*9/12)=1,0077$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0077+(1,111-1)*(12-9)/12=1,0355$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0355=1,0355$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0355+(1,124-1)*8/12)=1,1182$;

- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1182=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,078-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-9=3;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/11=0,272727273;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,272727273)+W(1-2)*(1-0,272727273)*(1-0/(8+0))))=0,727272727;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/11=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(8+0))))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(96476,345-V(0))*(75,439+0+1235,23924))*0,272727273=26311,73;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(96476,345-V(0))*(75,439+0+1235,23924))*0,727272727=70164,615;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((96476,345-V(0))*(75,439+0+1235,23924))-70164,615-26311,73)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(8624,796*W(0)+8438,559*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(8624,796*W(0)+8438,559*V(0))*1=8624,796;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((8624,796*W(0)+8438,559*V(0))-8624,796-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,272727273=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,727272727=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,078-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0355-1)+(1,0077-1)*V(1-1))+1*0*((1,1182-1)+(1,0355-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*26311,73*((1,0355-1)+(1,0077-1)*V(1-1))+1*70164,615*((1,1182-1)+(1,0355-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=9227,524;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0355-1)+(1,0077-1)*V(1-1))+1*8624,796*((1,1182-1)+(1,0355-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=1019,451;$$

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49920,72	99,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6277,37	104,14				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	8225,17	127,12				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9397,79	121,43				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	11196,12	170,13				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	22192,95					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	107210,12					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	125,92702	<u>564,17</u>				
					71044,25				
11	+КБМ203-1004	Автогідропідйомачі, висота підйому 28 м	маш. год	15,68	<u>974,18</u>				
					15275,14				
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	119,08061	<u>1070,24</u>				
					127444,83				
13	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	1,372	<u>25,15</u>				
					34,51				
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	37,10467	<u>329,95</u>				
					12242,69				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	399,52453	<u>407,13</u>				
					162658,42				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	37,06478	<u>426,06</u>				
					15791,82				
17	+КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	4,74896	<u>413,65</u>				
					1964,41				
18	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,32434	<u>509,64</u>				
					165,30				
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	41,63064	<u>557,09</u>				
					23192,01				
20	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,31866	<u>27,4</u>				
					118,33				
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	29,82983	<u>346,4</u>				
					10333,05				
22	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	8,6784	<u>928,15</u>				
					8054,86				
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	20,4221	<u>17,59</u>				
					359,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	58,72174	<u>177,2</u> 10405,49				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	54,16701	<u>173,83</u> 9415,85				
26	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,53464	<u>145,65</u> 223,52				
27	КБМ215-2001	Бітумозаправники, місткість 4 т	маш. год	3,3172	<u>1313,35</u> 4356,64				
28	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,737	<u>1181,04</u> 870,43				
29	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш. год	1,42367	<u>616,48</u> 877,66				
30	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,5312	<u>616,48</u> 943,95				
31	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш. год	0,13279	<u>810,01</u> 107,56				
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1436,51619	<u>810,01</u> 1163592,48				
33	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	97,45629	<u>954,36</u> 93008,38				
34	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	33,92577	<u>22,37</u> 758,92				
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	8,18276	<u>7,16</u> 58,59				
36	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,3	<u>449,99</u> 135,00				
37	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,04	<u>841,32</u> 1716,29				
38	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,7326	<u>116,55</u> 1017,78				
39	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	4,02673	<u>81,02</u> 326,25				
40	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,17115	<u>519,23</u> 88,87				
41	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	276,13315	<u>811,04</u> 223955,03				
42	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	1058,0154	<u>1188,02</u> 1256943,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,3549	<u>473,35</u> 11528,39				
44	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	35,50769	<u>679,9</u> 24141,68				
45	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,26769	<u>78,32</u> 255,93				
46	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,35414	<u>4,93</u> 6,68				
47	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	1,35414	<u>151,9</u> 205,69				
48	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	66,57661	<u>89,34</u> 5947,95				
49	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	54,16701	<u>160,15</u> 8674,85				
50	КБМ210-401	Комплекти устаткування шнекового буріння на базі автомобіля, глибина буріння до 50 м, початковий діаметр свердловин до 198 мм, кінцевий діаметр до 151 мм	маш. год	113,4	<u>763,49</u> 86579,77				
51	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	906,8889	<u>355</u> 321945,56				
52	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,15225	<u>355</u> 54,05				
53	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	16,46784	<u>407</u> 6702,41				
54	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	20,4221	<u>57,64</u> 1177,13				
55	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	570,98389	<u>64,96</u> 37091,11				
56	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	35,58824	<u>143,45</u> 5105,13				
57	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,75126	<u>493,96</u> 4322,77				
58	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,1845	<u>614,22</u> 1955,98				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	4,15237	<u>661.04</u> 2744,88				
60	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	13,6728	<u>1293.22</u> 17681,94				
61	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	4,5576	<u>1028.29</u> 4686,53				
62	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,38182	<u>115.08</u> 619,34				
63	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54,40902	<u>463.53</u> 25220,21				
64	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,79738	<u>370.46</u> 12150,12				
65	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	825,95356	<u>437.55</u> 361395,98				
66	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,55365	<u>642.72</u> 355,84				
67	+КБМ216- 1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,24	<u>728.51</u> 13288,02				
68	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	78,87332	<u>702.97</u> 55445,58				
69	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	22,17436	<u>697.84</u> 15474,16				
70	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	120,608	<u>683.26</u> 82406,62				
71	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,04832	<u>888.26</u> 931,18				
72	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	13,52624	<u>1783.05</u> 24117,96				
73	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	191,086416	<u>626.08</u> 119635,38				
74	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,53707	<u>725.18</u> 4740,55				
75	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,91872	<u>863.86</u> 3385,23				
76	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	1,5687	<u>2089.41</u> 3277,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	36,4292	<u>674,22</u> 24561,30				
78	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,22	<u>1209,52</u> 266,09				
79	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	1,698202	<u>1322,62</u> 2246,08				
80	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	40,545	<u>159,21</u> 6455,17				
81	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	11,44	<u>829,58</u> 9490,40				
82	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	74,53664	<u>867,51</u> 64661,28				
83	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	169,92468	<u>6,62</u> 1124,90				
84	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	573,8412	<u>6,4</u> 3672,58				
85	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	88,2363	<u>409,83</u> 36161,88				
86	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	3,06605	<u>1010,74</u> 3098,98				
87	КБМ231-111	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 18,5 кВт	маш. год	7440	<u>213,81</u> 1590746,40				
88	КБМ231-116	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 45 кВт	маш. год	27,54	<u>467,26</u> 12868,34				
89	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	146,60773	<u>147,83</u> 21673,02				
90	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,91599	<u>177,26</u> 516,89				
91	+КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,17231	<u>162,93</u> 191,00				
92	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	84,23839	<u>143,5</u> 12088,21				
93	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	185,89928	<u>119,03</u> 22127,59				
94	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	55,15617	<u>108,19</u> 5967,35				
95	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	17,118	<u>120,08</u> 2055,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1,60556	<u>130,12</u> 208,92				
97	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	5,71804	<u>616,45</u> 3524,89				
98	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,72161	<u>580,42</u> 999,26				
99	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	318,38242	<u>674,6</u> 214780,78				
100	+КБМ201-410 варіант 1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш. год	3,52	<u>570,8</u> 2009,22				
101	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	4,59248	<u>1494,73</u> 6864,52				
102	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	787,89185	<u>58,5</u> 46091,67				
103	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	2,4621	<u>58,5</u> 144,03				
104	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	5,7933	<u>58,5</u> 338,91				
105	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	31,4468	<u>22,2</u> 698,12				
106	+КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,498	<u>145,01</u> 652,25				
107	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	35,368	<u>152,65</u> 5398,93				
108	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,81733	<u>496,37</u> 405,70				
109	&C311-20-1	Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час проведення робіт)	т	46,2	<u>208,18</u> 9617,92				
110	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12320	<u>13,62</u> 167798,40				
111	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	52780,6	<u>137,03</u> 7232525,62				
112	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27591,52	<u>301,87</u> 8329052,14				
113	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	3,2	<u>144,13</u> 461,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1142,352	<u>317,02</u>				
115	СЗ31-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	737,585	<u>362148,43</u> <u>263,66</u> 194471,66				
		Разом по розділу II	грн.		22878898,8				
		в тому числі енергоносії:			3				
		Бензин	кг	4161,236					
		Дизельне паливо	кг	37543,664					
		Електроенергія	кВт-год	171309,215					
		Стиснене повітря	м3	39767,195					
		Масильні матеріали	кг	2437,263					
		Гідравлічна рідина	кг	474,733					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
116	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	78,88265018					
117	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,54					
118	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	833,81228					
119	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	5,44					
120	КБМ233-606	Бетонолом SP-280 HIDROSTRESS	маш. год	40,545					
121	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	349,02969					
122	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,90323					
123	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	715,3811					
124	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1					
125	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	134,4573498					
126	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	134,7757326					
127	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	86,1926	6				
128	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,984					
129	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,0764					
130	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	7,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,4505					
132	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,72256					
133	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	30,37452					
134	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш. год	15,59858					
135	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	39,2192					
136	+КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш. год	5,32874					
137	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	182,116714					
138	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	459,21152					
139	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,74469288					
140	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,387					
141	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,552					
142	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	3,88854					
143	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	424,719					
144	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	25,77					
145	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,10522					
146	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	122,08118					
147	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	17,281					
148	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,06456					
149	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	311,0585					
150	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,3569					
151	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Tгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	14,03842					
152	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	66,56					
153	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	184,147983					
154	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1642,0013					
155	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,35308					
156	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	264,09682					
157	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	16,50584					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,196					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
159	&C1550-64-1	Ceresit СТ-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	1256	<u>9.19</u>	<u>8.96</u>	<u>0.05</u>	<u>0.18</u>	30 км.
					11542,64	11253,76	62,80	226,08	
160	&C1550-64-8	Ceresit СТ-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	928	<u>14.71</u>	<u>14.37</u>	<u>0.05</u>	<u>0.29</u>	30 км.
					13650,88	13335,36	46,40	269,12	
161	&C113-439-B-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	37,026	<u>29.09</u>	<u>28.47</u>	<u>0.05</u>	<u>0.57</u>	30 км.
					1077,09	1054,13	1,85	21,11	
162	&C113-439-B-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	40,392	<u>17.09</u>	<u>16.70</u>	<u>0.05</u>	<u>0.34</u>	30 км.
					690,30	674,55	2,02	13,73	
163	&C113-439-B-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	113,322	<u>18.99</u>	<u>18.57</u>	<u>0.05</u>	<u>0.37</u>	30 км.
					2151,98	2104,39	5,67	41,92	
164	&C113-439-B-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	46,002	<u>21.51</u>	<u>21.04</u>	<u>0.05</u>	<u>0.42</u>	30 км.
					989,50	967,88	2,30	19,32	
165	&C113-439-B-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	5,61	<u>27.18</u>	<u>26.60</u>	<u>0.05</u>	<u>0.53</u>	30 км.
					152,48	149,23	0,28	2,97	
166	&C113-439-B-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	59,466	<u>43.59</u>	<u>42.69</u>	<u>0.05</u>	<u>0.85</u>	30 км.
					2592,12	2538,60	2,97	50,55	
167	&C1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>267.77</u>	<u>262.50</u>	<u>0.02</u>	<u>5.25</u>	30 км.
					535,54	525,00	0,04	10,50	
168	&C1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>292.42</u>	<u>286.67</u>	<u>0.02</u>	<u>5.73</u>	30 км.
					877,26	860,01	0,06	17,19	
169	&C111-СК-13	Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО	м.п.	6	<u>1457.09</u>	<u>1428.44</u>	<u>0.08</u>	<u>28.57</u>	30 км.
					8742,54	8570,64	0,48	171,42	
170	&C111-СК-12	Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня	м.п.	37,4	<u>1484.69</u>	<u>1455.50</u>	<u>0.08</u>	<u>29.11</u>	30 км.
					55527,41	54435,70	2,99	1088,72	
171	&C111-СК-6	SikaDrain-850 Geo, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром	м2	2916,9	<u>471.69</u>	<u>462.05</u>	<u>0.39</u>	<u>9.25</u>	30 км.
					1375872,56	1347753,65	1137,59	26981,32	
172	&C111-СК-2	SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана	м2	4648,8	<u>1149.02</u>	<u>1126.10</u>	<u>0.39</u>	<u>22.53</u>	30 км.
					5341564,18	5235013,68	1813,03	104737,47	
173	&C111-СК-10	SikaProof® Adhesive-02, цементний клей для мембрани	кг	5160,3	<u>197.82</u>	<u>193.16</u>	<u>0.78</u>	<u>3.88</u>	30 км.
					1020810,55	996763,55	4025,03	20021,97	
174	&C111-СК-11	SikaProof® ExTape-100, стрічка зовнішня для швів	м.п.	1630,8	<u>273.84</u>	<u>268.39</u>	<u>0.08</u>	<u>5.37</u>	30 км.
					446578,27	437690,41	130,46	8757,40	
175	&C111-СК-9	SikaProof® Primer-02, праймер для цементного клею	кг	363,7	<u>277.66</u>	<u>271.44</u>	<u>0.78</u>	<u>5.44</u>	30 км.
					100984,94	98722,73	283,69	1978,52	
176	&C111-СК-14	SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для кріплення гідрошпонки	м.п.	21	<u>201.24</u>	<u>197.21</u>	<u>0.08</u>	<u>3.95</u>	30 км.
					4226,04	4141,41	1,68	82,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	&C111-CK-3	SikaProof® Tape A+ N, стрічка внутрішня	м.п.	2166,2	<u>348,47</u>	<u>341,56</u>	<u>0,08</u>	<u>6,83</u>	30 км.
178	&C111-CK-5	SikaSwell® A 2010, профіль набухаючий	м.п.	550	<u>481,09</u>	<u>471,50</u>	<u>0,16</u>	<u>9,43</u>	30 км.
179	&C111-CK-4	SikaSwell® S-2, герметик набухаючий 600 мл	шт	67,64	<u>1255,08</u>	<u>1230,00</u>	<u>0,47</u>	<u>24,61</u>	30 км.
180	&C111-CK-8	Sikadur® Combiflex Adhesive, клей епоксидний для стрічки	кг	254	<u>795,38</u>	<u>779,00</u>	<u>0,78</u>	<u>15,6</u>	30 км.
181	&C111-CK-7	Sikadur® Combiflex SG 20 P 150, стрічка ТПО	м.п.	309,2	<u>376,46</u>	<u>369,00</u>	<u>0,08</u>	<u>7,38</u>	30 км.
182	&C111-CK-1	Sikaplan® W Felt 500 PP, геотекстиль поліпропіленовий 500г	м2	1842,9	<u>391,45</u>	<u>383,38</u>	<u>0,39</u>	<u>7,68</u>	30 км.
183	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,023256	<u>11688,02</u>	<u>10918,04</u>	<u>540,8</u>	<u>229,18</u>	30 км.
184	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00138	<u>612678,46</u>	<u>600094,14</u>	<u>571,02</u>	<u>12013,3</u>	30 км.
185	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,06606176	<u>598794,98</u>	<u>586482,88</u>	<u>571,02</u>	<u>11741,08</u>	30 км.
186	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00043	<u>29984,85</u>	<u>28384,91</u>	<u>1012</u>	<u>587,94</u>	30 км.
187	&C1545-2044-22	Анкер HPS-1 6/5x30 Hilti 260349	шт	61	<u>4,85</u>	<u>4,71</u>	<u>0,04</u>	<u>0,1</u>	30 км.
188	&C124-59-3	Анкер M12	шт	120	<u>24,03</u>	<u>23,50</u>	<u>0,06</u>	<u>0,47</u>	30 км.
189	&C1-4-3 варіант 1	Анкерний комплект: дюбель розпірний ф8 L=50 шуруп універсальний ф5 L=100	шт	576	<u>2,63</u>	<u>2,50</u>	<u>0,08</u>	<u>0,05</u>	30 км.
190	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>105163,91</u>	<u>102786,83</u>	<u>315,04</u>	<u>2062,04</u>	30 км.
191	&C1112-16-2	Антенa GSM SMA 25 м	шт	1	<u>1464,25</u>	<u>1435,00</u>	<u>0,54</u>	<u>28,71</u>	30 км.
192	&C1545-423-A-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401,67</u>	<u>393,68</u>	<u>0,11</u>	<u>7,88</u>	30 км.
193	&C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388,96</u>	<u>381,17</u>	<u>0,16</u>	<u>7,63</u>	30 км.
194	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	177,1	<u>39,47</u>	<u>38,66</u>	<u>0,04</u>	<u>0,77</u>	30 км.
195	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00015	<u>133254,59</u>	<u>120735,92</u>	<u>9905,83</u>	<u>2612,84</u>	30 км.
196	&C1512-150-СКМ-122	Безконтактна пластикова карта EM-Marin	шт	30	<u>20,41</u>	<u>20,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,4</u>	30 км.
					612,30	600,00	0,30	12,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
197	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0081104	<u>116053.89</u> 941,24	<u>113173.26</u> 917,88	<u>605.06</u> 4,91	<u>2275.57</u> 18,45	30 км.
198	+C111-1600 варіант 1	Бензин розчинник	т	0,00084	<u>132746.92</u> 111,51	<u>129538.98</u> 108,81	<u>605.06</u> 0,51	<u>2602.88</u> 2,19	30 км.
199	&C111-1714-8 варіант 2	Бентонітовий шнур	м	220,6	<u>19.6</u> 4323,76	<u>19.14</u> 4222,28	<u>0.08</u> 17,65	<u>0.38</u> 83,83	30 км.
200	+C1424- 11643-2 варіант 1	Бетон марки В15	м3	2,76	<u>3337.53</u> 9211,58	<u>2331.91</u> 6436,07	<u>940.18</u> 2594,90	<u>65.44</u> 180,61	30 км.
201	+C1426-11789 варіант 2	Бетонна бруківка Колор-микс Авеню	м2	642,36	<u>855.64</u> 549628,91	<u>778.20</u> 499884,55	<u>60.66</u> 38965,56	<u>16.78</u> 10778,80	30 км.
202	+C111-860 варіант 1	Бікроеласт ЕКП	м2	58,995	<u>130.23</u> 7682,92	<u>125.00</u> 7374,38	<u>2.68</u> 158,11	<u>2.55</u> 150,43	30 км.
203	+C111-859 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	57,969	<u>122.07</u> 7076,28	<u>117.67</u> 6821,21	<u>2.01</u> 116,52	<u>2.39</u> 138,55	30 км.
204	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0000464	<u>202992.74</u> 9,42	<u>198418.14</u> 9,21	<u>594.35</u> 0,03	<u>3980.25</u> 0,18	30 км.
205	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	<u>213255.08</u> 2,13	<u>208479.26</u> 2,08	<u>594.35</u> 0,01	<u>4181.47</u> 0,04	30 км.
206	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00181	<u>202992.65</u> 367,42	<u>198418.05</u> 359,14	<u>594.35</u> 1,08	<u>3980.25</u> 7,20	30 км.
207	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,89842	<u>234.84</u> 915,50	<u>230.11</u> 897,07	<u>0.13</u> 0,51	<u>4.6</u> 17,92	30 км.
208	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,64301	<u>186.39</u> 119,85	<u>182.61</u> 117,42	<u>0.13</u> 0,08	<u>3.65</u> 2,35	30 км.
209	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,007154	<u>43801.9</u> 313,36	<u>42248.00</u> 302,24	<u>695.04</u> 4,97	<u>858.86</u> 6,15	30 км.
210	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,19552	<u>23070</u> 27580,65	<u>21984.44</u> 26282,84	<u>633.21</u> 757,02	<u>452.35</u> 540,79	30 км.
211	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,01	<u>20288.61</u> 202,89	<u>19245.28</u> 192,45	<u>645.51</u> 6,46	<u>397.82</u> 3,98	30 км.
212	&1504-15410- 209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	14	<u>821.67</u> 11503,38	<u>805.00</u> 11270,00	<u>0.56</u> 7,84	<u>16.11</u> 225,54	30 км.
213	&C1512-150- СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>630.26</u> 630,26	<u>617.50</u> 617,50	<u>0.4</u> 0,40	<u>12.36</u> 12,36	30 км.
214	+K581121- A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	274	<u>2186.42</u> 599079,08	<u>1800.00</u> 493200,00	<u>343.55</u> 94132,70	<u>42.87</u> 11746,38	30 км.
215	&C130-38-7	Болт оцинкований, М8х40	шт	10	<u>4.21</u> 42,10	<u>4.11</u> 41,10	<u>0.02</u> 0,20	<u>0.08</u> 0,80	30 км.
216	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0188	<u>85231.27</u> 1602,35	<u>83194.11</u> 1564,05	<u>365.96</u> 6,88	<u>1671.2</u> 31,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3003688	<u>107959.26</u> 32427,59	<u>105473.16</u> 31680,85	<u>369.25</u> 110,91	<u>2116.85</u> 635,83	30 км.
218	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0017166	<u>180242.17</u> 309,40	<u>176338.76</u> 302,70	<u>369.25</u> 0,63	<u>3534.16</u> 6,07	30 км.
219	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>65970.35</u> 0,66	<u>64225.73</u> 0,64	<u>451.08</u> -	<u>1293.54</u> 0,02	30 км.
220	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	<u>60456.61</u> 9,67	<u>58820.11</u> 9,41	<u>451.08</u> 0,07	<u>1185.42</u> 0,19	30 км.
221	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,008073	<u>52995.8</u> 427,84	<u>51505.59</u> 415,80	<u>451.08</u> 3,64	<u>1039.13</u> 8,40	30 км.
222	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0014281	<u>45927.83</u> 65,59	<u>44627.65</u> 63,73	<u>399.63</u> 0,57	<u>900.55</u> 1,29	30 км.
223	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,073343	<u>14176.82</u> 1039,77	<u>13634.94</u> 1000,03	<u>263.9</u> 19,36	<u>277.98</u> 20,38	30 км.
224	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,13608	<u>11684.64</u> 1590,05	<u>11191.63</u> 1522,96	<u>263.9</u> 35,91	<u>229.11</u> 31,18	30 км.
225	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,386931	<u>9192.43</u> 3556,84	<u>8748.29</u> 3384,98	<u>263.9</u> 102,11	<u>180.24</u> 69,75	30 км.
226	C111-112	Бура	т	0,000006	<u>135987.6</u> 0,82	<u>132748.25</u> 0,80	<u>572.93</u> -	<u>2666.42</u> 0,02	30 км.
227	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,09	<u>552.65</u> 49,74	<u>540.07</u> 48,61	<u>1.74</u> 0,16	<u>10.84</u> 0,97	30 км.
228	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,038094	<u>9012.03</u> 343,30	<u>8803.82</u> 335,37	<u>31.5</u> 1,20	<u>176.71</u> 6,73	30 км.
229	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>176486.18</u> 7,06	<u>172409.90</u> 6,90	<u>615.77</u> 0,02	<u>3460.51</u> 0,14	30 км.
230	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,703471	<u>5598.76</u> 3938,57	<u>4953.53</u> 3484,66	<u>535.45</u> 376,67	<u>109.78</u> 77,24	30 км.
231	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000084	<u>21324.31</u> 1,79	<u>20349.32</u> 1,71	<u>556.87</u> 0,05	<u>418.12</u> 0,03	30 км.
232	+C1630-1515 варіант 2	Вентилятор C-VENT-160	шт	2	<u>5347.34</u> 10694,68	<u>5230.00</u> 10460,00	<u>12.49</u> 24,98	<u>104.85</u> 209,70	30 км.
233	&C113-2295-14	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	5	<u>2027.96</u> 10139,80	<u>1987.50</u> 9937,50	<u>0.7</u> 3,50	<u>39.76</u> 198,80	30 км.
234	&C1547-116-2	Вилка електрична з заземленням, 220 В, 10А	шт	1	<u>58.86</u> 58,86	<u>57.67</u> 57,67	<u>0.04</u> 0,04	<u>1.15</u> 1,15	30 км.
235	&9000-1099-1-16 варіант 2	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 15/20кА In=16 А, PL7 кат. № 262704	шт	1	<u>377.25</u> 377,25	<u>368.90</u> 368,90	<u>0.95</u> 0,95	<u>7.4</u> 7,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&9000-1099-1-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 15/20кА Ін=16 А, PL7 кат. № 263409	шт	1	<u>1254,14</u> 1254,14	<u>1228,60</u> 1228,60	<u>0,95</u> 0,95	<u>24,59</u> 24,59	30 км.
237	&C1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181,54</u> 181,54	<u>177,92</u> 177,92	<u>0,06</u> 0,06	<u>3,56</u> 3,56	30 км.
238	&C1547-62-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 Техноенергетика	шт	2	<u>181,54</u> 363,08	<u>177,92</u> 355,84	<u>0,06</u> 0,12	<u>3,56</u> 7,12	30 км.
239	&C1512-14-43	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517	шт	146	<u>197,32</u> 28808,72	<u>193,41</u> 28237,86	<u>0,04</u> 5,84	<u>3,87</u> 565,02	30 км.
240	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	88,66121	<u>224,12</u> 19870,75	<u>219,28</u> 19441,63	<u>0,45</u> 39,90	<u>4,39</u> 389,22	30 км.
241	+C113-1205 варіант 2	Відвод зварний 45° сегментний ПЕ 100 SDR17 ф90	шт	2	<u>261,75</u> 523,50	<u>254,88</u> 509,76	<u>1,74</u> 3,48	<u>5,13</u> 10,26	30 км.
242	+C113-1205 варіант 1	Відвод зварний 90° сегментний ПЕ 100 SDR17 ф90	шт	5	<u>425</u> 2125,00	<u>414,93</u> 2074,65	<u>1,74</u> 8,70	<u>8,33</u> 41,65	30 км.
243	+C113-1205 варіант 3	Відвод зварний 90° сегментний ПЕ 100 SDR17 ф63	шт	5	<u>425</u> 2125,00	<u>414,93</u> 2074,65	<u>1,74</u> 8,70	<u>8,33</u> 41,65	30 км.
244	&C1545-8120-3	Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163	шт	3	<u>454,01</u> 1362,03	<u>444,95</u> 1334,85	<u>0,16</u> 0,48	<u>8,9</u> 26,70	30 км.
245	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,04	<u>246,5</u> 9,86	<u>241,06</u> 9,64	<u>0,61</u> 0,02	<u>4,83</u> 0,20	30 км.
246	&C1630-677-A-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146,85</u> 293,70	<u>143,65</u> 287,30	<u>0,32</u> 0,64	<u>2,88</u> 5,76	30 км.
247	&C1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	<u>287,49</u> 2874,90	<u>281,67</u> 2816,70	<u>0,18</u> 1,80	<u>5,64</u> 56,40	30 км.
248	&C1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	67	<u>1198,26</u> 80283,42	<u>1174,60</u> 78698,20	<u>0,16</u> 10,72	<u>23,5</u> 1574,50	30 км.
249	C142-10-2	Вода	м3	2125,76557	<u>78,98</u> 167892,96	<u>78,98</u> 167892,96	- -	- -	
250	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,54855	<u>78,98</u> 43,32	<u>78,98</u> 43,32	- -	- -	
251	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00118	<u>712,55</u> 0,84	<u>109,58</u> 0,13	<u>589</u> 0,70	<u>13,97</u> 0,01	30 км.
252	C142-10-3	Вода технічна	т	0,11148	<u>78,98</u> 8,80	<u>78,98</u> 8,80	- -	- -	
253	&C111-180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	<u>194,3</u> 582,90	<u>192,34</u> 577,02	<u>0,51</u> 1,53	<u>1,45</u> 4,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	&C111-180723	Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O)	шт	1	<u>281,95</u>	<u>279,73</u>	<u>0,12</u>	<u>2,1</u>	30 км.
					281,95	279,73	0,12	2,10	
255	&C130-232-200	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>232,17</u>	<u>227,50</u>	<u>0,12</u>	<u>4,55</u>	30 км.
					464,34	455,00	0,24	9,10	
256	&C130-231-37	Вставки гнучкі, ВВГ 600х300	шт	2	<u>1326,12</u>	<u>1300,00</u>	<u>0,12</u>	<u>26</u>	30 км.
					2652,24	2600,00	0,24	52,00	
257	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,164	<u>181,32</u>	<u>177,49</u>	<u>0,27</u>	<u>3,56</u>	30 км.
					29,74	29,11	0,04	0,59	
258	+C1545-23 варіант 1	Втулка B54, B59	100шт	0,0102	<u>181,32</u>	<u>177,49</u>	<u>0,27</u>	<u>3,56</u>	30 км.
					1,85	1,81	-	0,04	
259	+C113-1307 варіант 1	Втулка подфланец ПЕ100 D 110 SDR11, Група" Поліпластик"	шт	1	<u>461,77</u>	<u>446,64</u>	<u>6,08</u>	<u>9,05</u>	30 км.
					461,77	446,64	6,08	9,05	
260	+C113-1304 варіант 1	Втулка подфланец ПЕ100 D 63 SDR11, Група" Поліпластик"	шт	1	<u>223,34</u>	<u>212,88</u>	<u>6,08</u>	<u>4,38</u>	30 км.
					223,34	212,88	6,08	4,38	
261	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	429,92	<u>32,8</u>	<u>32,12</u>	<u>0,04</u>	<u>0,64</u>	30 км.
					14101,38	13809,03	17,20	275,15	
262	+C1110-177 варіант 1	Втулки ущільнювальні	шт	219,9	<u>32,8</u>	<u>32,12</u>	<u>0,04</u>	<u>0,64</u>	30 км.
					7212,72	7063,19	8,80	140,73	
263	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	20,8582	<u>297,6</u>	<u>291,41</u>	<u>0,35</u>	<u>5,84</u>	30 км.
					6207,40	6078,29	7,30	121,81	
264	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	40,6186	<u>1127,26</u>	<u>1104,20</u>	<u>0,96</u>	<u>22,1</u>	30 км.
					45787,72	44851,06	38,99	897,67	
265	&C1630-1-75	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 75 мм	м	45,0098	<u>333,81</u>	<u>326,30</u>	<u>0,96</u>	<u>6,55</u>	30 км.
					15024,72	14686,70	43,21	294,81	
266	&C130-38-5	Гайка оцинкована, M20	шт	48	<u>2,04</u>	<u>2,00</u>	<u>-</u>	<u>0,04</u>	
					97,92	96,00	-	1,92	
267	&C130-38-6	Гайка оцинкована, M24	шт	72	<u>2,69</u>	<u>2,64</u>	<u>-</u>	<u>0,05</u>	
					193,68	190,08	-	3,60	
268	&C130-38-4	Гайка оцинкована, M8	шт	10	<u>1,73</u>	<u>1,70</u>	<u>-</u>	<u>0,03</u>	
					17,30	17,00	-	0,30	
269	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,57904	<u>46182,42</u>	<u>44961,84</u>	<u>315,04</u>	<u>905,54</u>	30 км.
					26741,47	26034,70	182,42	524,35	
270	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03438	<u>44258,91</u>	<u>43076,05</u>	<u>315,04</u>	<u>867,82</u>	30 км.
					1521,62	1480,95	10,83	29,84	
271	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,07492	<u>43158,55</u>	<u>41997,26</u>	<u>315,04</u>	<u>846,25</u>	30 км.
					3233,44	3146,43	23,60	63,41	
272	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,44338	<u>41506,71</u>	<u>40377,81</u>	<u>315,04</u>	<u>813,86</u>	30 км.
					18403,25	17902,71	139,68	360,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,18286	<u>42362.55</u> 7746,42	<u>41216.87</u> 7536,92	<u>315.04</u> 57,61	<u>830.64</u> 151,89	30 км.
274	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	18,537954	<u>43557.42</u> 807465,45	<u>42388.31</u> 785792,54	<u>315.04</u> 5840,20	<u>854.07</u> 15832,71	30 км.
275	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	23,10167	<u>46320.95</u> 1070091,30	<u>45097.66</u> 1041831,26	<u>315.04</u> 7277,95	<u>908.25</u> 20982,09	30 км.
276	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,02405	<u>26373.33</u> 634,28	<u>25304.70</u> 608,58	<u>551.51</u> 13,26	<u>517.12</u> 12,44	30 км.
277	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,01045	<u>85893.99</u> 897,59	<u>83810.16</u> 875,82	<u>399.63</u> 4,18	<u>1684.2</u> 17,59	30 км.
278	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000406	<u>85893.99</u> 3,49	<u>83810.16</u> 3,40	<u>399.63</u> 0,02	<u>1684.2</u> 0,07	30 км.
279	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00153972	<u>495440.49</u> 762,84	<u>485360.01</u> 747,32	<u>365.96</u> 0,56	<u>9714.52</u> 14,96	30 км.
280	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0020604	<u>630112.91</u> 1298,28	<u>617391.79</u> 1272,07	<u>365.96</u> 0,75	<u>12355.16</u> 25,46	30 км.
281	&C111-1594-2	Геотекстиль Tytar SF-40	м2	54,12	<u>59.45</u> 3217,43	<u>54.40</u> 2944,13	<u>3.88</u> 209,99	<u>1.17</u> 63,31	30 км.
282	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль, щільністю 200 г/м2	м2	424,974	<u>70.56</u> 29986,17	<u>69.04</u> 29340,20	<u>0.14</u> 59,50	<u>1.38</u> 586,47	30 км.
283	&C111-СК-15	Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Putform 600 мл.	шт	40	<u>661.44</u> 26457,60	<u>648.00</u> 25920,00	<u>0.47</u> 18,80	<u>12.97</u> 518,80	30 км.
284	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	2,395	<u>631.52</u> 1512,49	<u>618.39</u> 1481,04	<u>0.75</u> 1,80	<u>12.38</u> 29,65	30 км.
285	&C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995.09</u> 1990,18	<u>975.00</u> 1950,00	<u>0.58</u> 1,16	<u>19.51</u> 39,02	30 км.
286	&C111-2001-11	Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>881.01</u> 7488,59	<u>863.20</u> 7337,20	<u>0.54</u> 4,59	<u>17.27</u> 146,80	30 км.
287	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,093339	<u>4101.21</u> 382,80	<u>3479.99</u> 324,82	<u>540.8</u> 50,48	<u>80.42</u> 7,50	30 км.
288	&C111-55-12В	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	5,46	<u>149.55</u> 816,54	<u>143.06</u> 781,11	<u>3.56</u> 19,44	<u>2.93</u> 15,99	30 км.
289	C142-10-1	Глина звичайна	м3	2,7702	<u>871.12</u> 2413,18	<u>399.66</u> 1107,14	<u>454.38</u> 1258,72	<u>17.08</u> 47,32	30 км.
290	C1110-14	Глухарі	100шт	0,209	<u>1133.6</u> 236,92	<u>1105.97</u> 231,15	<u>5.4</u> 1,13	<u>22.23</u> 4,64	30 км.
291	&C130-11861-2	Гнучке підведення до унітазу	шт	18	<u>112.34</u> 2022,12	<u>110.00</u> 1980,00	<u>0.14</u> 2,52	<u>2.2</u> 39,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	&C1545-13-12	Гнучкий шланг для поливу Д20	м	30	<u>33.89</u>	<u>32.83</u>	<u>0.4</u>	<u>0.66</u>	30 км.
					1016,70	984,90	12,00	19,80	
293	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	4,326	<u>1497.46</u>	<u>1256.16</u>	<u>211.94</u>	<u>29.36</u>	30 км.
					6478,01	5434,15	916,85	127,01	
294	&C1301-1016	Грати вентиляційні, однорядні, 100х100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	1	<u>124.07</u>	<u>120.83</u>	<u>0.81</u>	<u>2.43</u>	30 км.
					124,07	120,83	0,81	2,43	
295	&C1301-1040	Грати вентиляційні, однорядні, 150х100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	3	<u>141.92</u>	<u>138.33</u>	<u>0.81</u>	<u>2.78</u>	30 км.
					425,76	414,99	2,43	8,34	
296	&C1301-1115	Грати вентиляційні, однорядні, 200х100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	22	<u>158.93</u>	<u>155.00</u>	<u>0.81</u>	<u>3.12</u>	30 км.
					3496,46	3410,00	17,82	68,64	
297	&C1301-1116	Грати вентиляційні, однорядні, 250х100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>175.93</u>	<u>171.67</u>	<u>0.81</u>	<u>3.45</u>	30 км.
					879,65	858,35	4,05	17,25	
298	&C1301-1094	Грати вентиляційні, однорядні, 250х150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	118	<u>203.98</u>	<u>199.17</u>	<u>0.81</u>	<u>4</u>	30 км.
					24069,64	23502,06	95,58	472,00	
299	&C1301-1016	Грати вентиляційні, трьохрядні, 100х100мм	шт	8	<u>330.29</u>	<u>323.00</u>	<u>0.81</u>	<u>6.48</u>	30 км.
	варіант 1	регульовані 2565-2 ПП Григоренко			2642,32	2584,00	6,48	51,84	
300	&C1301-1216	Грати зовнішні 3070-1Н 1400х700 ПП Григоренко	шт	1	<u>3389.34</u>	<u>3321.67</u>	<u>1.21</u>	<u>66.46</u>	30 км.
					3389,34	3321,67	1,21	66,46	
301	&C1301-1215	Грати зовнішні 3070-1Н 750х1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>4012.77</u>	<u>3931.67</u>	<u>2.42</u>	<u>78.68</u>	30 км.
					4012,77	3931,67	2,42	78,68	
302	&C130-596-8	Грати металеві 1200*2100	шт	1	<u>18890.54</u>	<u>18500.00</u>	<u>20.14</u>	<u>370.4</u>	30 км.
	варіант 1				18890,54	18500,00	20,14	370,40	
303	&C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	883,33	<u>33.21</u>	<u>32.00</u>	<u>0.56</u>	<u>0.65</u>	30 км.
					29335,39	28266,56	494,66	574,17	
304	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,4	<u>166.17</u>	<u>162.46</u>	<u>0.45</u>	<u>3.26</u>	30 км.
					232,64	227,44	0,63	4,57	
305	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0153342	<u>117831.36</u>	<u>114846.27</u>	<u>674.67</u>	<u>2310.42</u>	30 км.
					1806,85	1761,08	10,35	35,42	
306	C1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,000009	<u>214335.03</u>	<u>209457.71</u>	<u>674.67</u>	<u>4202.65</u>	30 км.
					1,93	1,89	0,01	0,03	
307	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0064	<u>597731.6</u>	<u>585417.02</u>	<u>594.35</u>	<u>11720.23</u>	30 км.
					3825,48	3746,67	3,80	75,01	
308	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	61,64524	<u>39.95</u>	<u>38.58</u>	<u>0.59</u>	<u>0.78</u>	30 км.
					2462,73	2378,27	36,37	48,09	
309	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	115,5	<u>242.02</u>	<u>236.47</u>	<u>0.8</u>	<u>4.75</u>	30 км.
					27953,31	27312,29	92,40	548,62	
310	&C1547-6-A-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	9	<u>1825.99</u>	<u>1790.00</u>	<u>0.19</u>	<u>35.8</u>	30 км.
					16433,91	16110,00	1,71	322,20	
311	&C121-783-1-1	Дверний блок сталевий, 1200х2100 з утепленим пороком	шт	2	<u>24307.31</u>	<u>24085.00</u>	<u>41.36</u>	<u>180.95</u>	30 км.
	варіант 2				48614,62	48170,00	82,72	361,90	
312	&C111-950-5	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	3	<u>4014.73</u>	<u>3935.83</u>	<u>0.18</u>	<u>78.72</u>	30 км.
					12044,19	11807,49	0,54	236,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	&C123-199-1-27 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",	м2	25,2	<u>4983.23</u> 125577,40	<u>4865.30</u> 122605,56	<u>20.22</u> 509,54	<u>97.71</u> 2462,30	30 км.
314	&C123-199-1-25 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком	м2	11,76	<u>3776.57</u> 44412,46	<u>3682.30</u> 43303,85	<u>20.22</u> 237,79	<u>74.05</u> 870,82	30 км.
315	&C123-199-1-28	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	11,34	<u>3515.47</u> 39865,43	<u>3426.32</u> 38854,47	<u>20.22</u> 229,29	<u>68.93</u> 781,67	30 км.
316	&C121-251-A-70	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	м2	1,875	<u>4924.3</u> 9233,06	<u>4865.30</u> 9122,44	<u>22.34</u> 41,89	<u>36.66</u> 68,73	30 км.
317	&C123-199-1-75	Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків	м2	9,24	<u>11613.29</u> 107306,80	<u>11365.36</u> 105015,93	<u>20.22</u> 186,83	<u>227.71</u> 2104,04	30 км.
318	&C123-199-1-25	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	9,36	<u>4267.39</u> 39942,77	<u>4163.50</u> 38970,36	<u>20.22</u> 189,26	<u>83.67</u> 783,15	30 км.
319	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	2,09996	<u>72853.13</u> 152988,66	<u>71109.60</u> 149327,32	<u>315.04</u> 661,57	<u>1428.49</u> 2999,77	30 км.
320	&C111-1707-10	Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40x60см 2мм Silver КОД MP11535347	шт	80	<u>481.56</u> 38524,80	<u>472.00</u> 37760,00	<u>0.12</u> 9,60	<u>9.44</u> 755,20	30 км.
321	&C126-1237-239	Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 TM «VIDA MED».	шт	2	<u>2252.65</u> 4505,30	<u>2208.33</u> 4416,66	<u>0.15</u> 0,30	<u>44.17</u> 88,34	30 км.
322	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,113242	<u>5024.19</u> 568,95	<u>4661.78</u> 527,91	<u>263.9</u> 29,88	<u>98.51</u> 11,16	30 км.
323	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24528	<u>7411.45</u> 1817,88	<u>7002.23</u> 1717,51	<u>263.9</u> 64,73	<u>145.32</u> 35,64	30 км.
324	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,44293	<u>4054.6</u> 1795,90	<u>3711.20</u> 1643,80	<u>263.9</u> 116,89	<u>79.5</u> 35,21	30 км.
325	C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,002	<u>8835.25</u> 17,67	<u>8398.11</u> 16,80	<u>263.9</u> 0,53	<u>173.24</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	15,578056	<u>8481.36</u> 132123,10	<u>8051.16</u> 125421,42	<u>263.9</u> 4111,05	<u>166.3</u> 2590,63	30 км.
327	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,003648	<u>8827.74</u> 32,20	<u>8390.75</u> 30,61	<u>263.9</u> 0,96	<u>173.09</u> 0,63	30 км.
328	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,4398	<u>6554.38</u> 2882,62	<u>6161.96</u> 2710,03	<u>263.9</u> 116,06	<u>128.52</u> 56,53	30 км.
329	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	23,752076	<u>8119.56</u> 192856,41	<u>7696.45</u> 182806,67	<u>263.9</u> 6268,17	<u>159.21</u> 3781,57	30 км.
330	C111-1608	Дрантя	кг	31,80701	<u>17.88</u> 568,71	<u>16.65</u> 529,59	<u>0.88</u> 27,99	<u>0.35</u> 11,13	30 км.
331	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	21	<u>30.52</u> 640,92	<u>29.04</u> 609,84	<u>0.88</u> 18,48	<u>0.6</u> 12,60	30 км.
332	&C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	15	<u>12.25</u> 183,75	<u>11.71</u> 175,65	<u>0.3</u> 4,50	<u>0.24</u> 3,60	30 км.
333	&C156-3-1-10	Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5	м	30,6	<u>16.05</u> 491,13	<u>15.70</u> 480,42	<u>0.04</u> 1,22	<u>0.31</u> 9,49	30 км.
334	&C1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм2 для заземлення ПВ1	м	102	<u>27.69</u> 2824,38	<u>26.99</u> 2752,98	<u>0.16</u> 16,32	<u>0.54</u> 55,08	30 км.
335	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00006	<u>351018.83</u> 21,06	<u>343821.07</u> 20,63	<u>315.04</u> 0,02	<u>6882.72</u> 0,41	30 км.
336	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,12	<u>45.72</u> 51,21	<u>44.50</u> 49,84	<u>0.32</u> 0,36	<u>0.9</u> 1,01	30 км.
337	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00714	<u>83483.58</u> 596,07	<u>81531.61</u> 582,14	<u>315.04</u> 2,25	<u>1636.93</u> 11,68	30 км.
338	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,003884	<u>69489.92</u> 269,90	<u>67812.33</u> 263,38	<u>315.04</u> 1,22	<u>1362.55</u> 5,30	30 км.
339	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00872	<u>47990.42</u> 418,48	<u>46734.39</u> 407,52	<u>315.04</u> 2,75	<u>940.99</u> 8,21	30 км.
340	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,6949635	<u>56721.38</u> 39419,29	<u>55294.16</u> 38427,42	<u>315.04</u> 218,94	<u>1112.18</u> 772,93	30 км.
341	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,116169	<u>40511.22</u> 4706,15	<u>39401.84</u> 4577,27	<u>315.04</u> 36,60	<u>794.34</u> 92,28	30 км.
342	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1010166	<u>48139.23</u> 4862,86	<u>46880.28</u> 4735,69	<u>315.04</u> 31,82	<u>943.91</u> 95,35	30 км.
343	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,002517	<u>40983.73</u> 103,16	<u>39865.09</u> 100,34	<u>315.04</u> 0,79	<u>803.6</u> 2,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000251	<u>58381,12</u> 14,65	<u>56833,64</u> 14,27	<u>402,75</u> 0,10	<u>1144,73</u> 0,28	30 км.
345	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0013893	<u>55672,59</u> 77,35	<u>54178,22</u> 75,27	<u>402,75</u> 0,56	<u>1091,62</u> 1,52	30 км.
346	+C112-243 варіант 1	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0009	<u>1839,05</u> 1,66	<u>1495,82</u> 1,35	<u>307,17</u> 0,28	<u>36,06</u> 0,03	30 км.
347	&C1301-1020	Дросель-клапан з металевою ручкою 150x100мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>398,63</u> 1195,89	<u>390,00</u> 1170,00	<u>0,81</u> 2,43	<u>7,82</u> 23,46	30 км.
348	&C1301-1024	Дросель-клапан з металевою ручкою 300x200мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>504,88</u> 504,88	<u>494,17</u> 494,17	<u>0,81</u> 0,81	<u>9,9</u> 9,90	30 км.
349	&C1301-1025	Дросель-клапан з металевою ручкою 400x200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>456,43</u> 1369,29	<u>446,67</u> 1340,01	<u>0,81</u> 2,43	<u>8,95</u> 26,85	30 км.
350	&C1301-1105	Дросель-клапан з металевою ручкою 400x250мм ДК ПП Григоренко	шт	4	<u>513,38</u> 2053,52	<u>502,50</u> 2010,00	<u>0,81</u> 3,24	<u>10,07</u> 40,28	30 км.
351	&C1301-1029	Дросель-клапан з металевою ручкою 500x250мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>572,03</u> 572,03	<u>560,00</u> 560,00	<u>0,81</u> 0,81	<u>11,22</u> 11,22	30 км.
352	&C1301-1042	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко	шт	2	<u>222,68</u> 445,36	<u>217,50</u> 435,00	<u>0,81</u> 1,62	<u>4,37</u> 8,74	30 км.
353	&C1301-1041	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко	шт	9	<u>240,53</u> 2164,77	<u>235,00</u> 2115,00	<u>0,81</u> 7,29	<u>4,72</u> 42,48	30 км.
354	&C130-541-21	Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70	шт	1	<u>2182,85</u> 2182,85	<u>2136,67</u> 2136,67	<u>3,38</u> 3,38	<u>42,8</u> 42,80	30 км.
355	&C111-136-20	Дюбели 6x40 мм	шт	15,964	<u>0,34</u> 5,43	<u>0,32</u> 5,11	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,01</u> 0,16	
356	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	23,0364	<u>775,42</u> 17862,89	<u>759,86</u> 17504,44	<u>0,36</u> 8,29	<u>15,2</u> 350,16	30 км.
357	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00286	<u>87744,43</u> 250,95	<u>85624,32</u> 244,89	<u>399,63</u> 1,14	<u>1720,48</u> 4,92	30 км.
358	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000225	<u>103179,28</u> 23,22	<u>100756,53</u> 22,67	<u>399,63</u> 0,09	<u>2023,12</u> 0,46	30 км.
359	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,925	<u>1751,57</u> 5123,34	<u>1716,75</u> 5021,49	<u>0,48</u> 1,40	<u>34,34</u> 100,45	30 км.
360	&C111-148-2-10Т	Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40	шт	750	<u>1,74</u> 1305,00	<u>1,69</u> 1267,50	<u>0,02</u> 15,00	<u>0,03</u> 22,50	30 км.
361	&C113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6x35 SB 6.3x35 КОПОС	шт	5100	<u>12,68</u> 64668,00	<u>12,41</u> 63291,00	<u>0,02</u> 102,00	<u>0,25</u> 1275,00	30 км.
362	&C1110-15-127	Дюбель вогнестійкий М6x40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6x40 Bettermann	шт	5100	<u>5,88</u> 29988,00	<u>5,74</u> 29274,00	<u>0,02</u> 102,00	<u>0,12</u> 612,00	30 км.
363	&C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом, 6x60 мм	шт	105	<u>0,96</u> 100,80	<u>0,91</u> 95,55	<u>0,03</u> 3,15	<u>0,02</u> 2,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	&C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	400	<u>6.26</u>	<u>6.12</u>	<u>0.02</u>	<u>0.12</u>	30 км.
					2504,00	2448,00	8,00	48,00	
365	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,5258	<u>1749.62</u>	<u>1714.95</u>	<u>0.36</u>	<u>34.31</u>	30 км.
					6168,81	6046,57	1,27	120,97	
366	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,575	<u>366.69</u>	<u>359.14</u>	<u>0.36</u>	<u>7.19</u>	30 км.
					577,54	565,65	0,57	11,32	
367	&C111-136-1K	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	35	<u>7.65</u>	<u>7.50</u>	-	<u>0.15</u>	
					267,75	262,50	-	5,25	
368	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	49,4024	<u>188.58</u>	<u>184.32</u>	<u>0.56</u>	<u>3.7</u>	30 км.
					9316,30	9105,85	27,67	182,78	
369	&C130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	<u>3758.2</u>	<u>3682.50</u>	<u>2.01</u>	<u>73.69</u>	30 км.
					18791,00	18412,50	10,05	368,45	
370	&C130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	<u>4718.7</u>	<u>4624.17</u>	<u>2.01</u>	<u>92.52</u>	30 км.
					14156,10	13872,51	6,03	277,56	
371	&C130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	<u>5500.7</u>	<u>5390.83</u>	<u>2.01</u>	<u>107.86</u>	30 км.
					154019,60	150943,24	56,28	3020,08	
372	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0145875	<u>114280.72</u>	<u>111633.16</u>	<u>406.76</u>	<u>2240.8</u>	30 км.
					1667,07	1628,45	5,93	32,69	
373	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00238	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					239,79	234,12	0,97	4,70	
374	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,4671845	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					47069,20	45956,24	190,03	922,93	
375	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,00549628	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					553,75	540,66	2,24	10,85	
376	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка E50A	т	0,0059456	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					599,02	584,86	2,42	11,74	
377	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,00304	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					306,28	299,04	1,24	6,00	
378	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42A	т	0,000678	<u>123456.15</u>	<u>120628.68</u>	<u>406.76</u>	<u>2420.71</u>	30 км.
					83,70	81,79	0,28	1,63	
379	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,08498816	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					8562,62	8360,16	34,57	167,89	
380	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,0241452	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					2432,65	2375,13	9,82	47,70	
381	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,00614	<u>100750.78</u>	<u>98368.51</u>	<u>406.76</u>	<u>1975.51</u>	30 км.
					618,61	603,98	2,50	12,13	
382	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,976	<u>8.43544</u>	<u>8.43544</u>	-	-	
					227,55	227,55	-	-	
383	+C1113-208 варіант 1	Емаль ЭП-51 світло-сіра	т	0,006	<u>200385.33</u>	<u>195781.54</u>	<u>674.67</u>	<u>3929.12</u>	30 км.
					1202,31	1174,69	4,05	23,57	
384	C111-1673	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,029854	<u>230078.77</u>	<u>224892.75</u>	<u>674.67</u>	<u>4511.35</u>	30 км.
					6868,77	6713,95	20,14	134,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	C1113-228	Емаль ХВ-125 срібляста	т	0,000046	<u>98945.1</u> 4,55	<u>96330.33</u> 4,43	<u>674.67</u> 0,03	<u>1940.1</u> 0,09	30 км.
386	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00918	<u>143490.17</u> 1317,24	<u>140001.97</u> 1285,22	<u>674.67</u> 6,19	<u>2813.53</u> 25,83	30 км.
387	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	<u>81919.98</u> 2,46	<u>79639.04</u> 2,39	<u>674.67</u> 0,02	<u>1606.27</u> 0,05	30 км.
388	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,0048	<u>53986.62</u> 259,14	<u>52339.06</u> 251,23	<u>589</u> 2,83	<u>1058.56</u> 5,08	30 км.
389	&C111-542- 131	Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт	шт	4	<u>7787.4</u> 31149,60	<u>7625.83</u> 30503,32	<u>8.88</u> 35,52	<u>152.69</u> 610,76	30 км.
390	C111-1748	Жмут смоляний	кг	1,00061	<u>75.83</u> 75,88	<u>73.98</u> 74,03	<u>0.36</u> 0,36	<u>1.49</u> 1,49	30 км.
391	&C111-180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	6	<u>304.54</u> 1827,24	<u>301.77</u> 1810,62	<u>0.5</u> 3,00	<u>2.27</u> 13,62	30 км.
392	C1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0,264	<u>48.38</u> 12,77	<u>47.04</u> 12,42	<u>0.39</u> 0,10	<u>0.95</u> 0,25	30 км.
393	&C1545-423- A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	12	<u>187.11</u> 2245,32	<u>183.33</u> 2199,96	<u>0.11</u> 1,32	<u>3.67</u> 44,04	30 км.
394	&C1545-89- 738	З'єднувач м'який OZA-COM-100-063-ZS	шт	2	<u>1517.33</u> 3034,66	<u>1487.50</u> 2975,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>29.75</u> 59,50	30 км.
395	+C1545-47 варіант 1	Заглушка У467, У469	100шт	0,055	<u>1458.81</u> 80,23	<u>1430.10</u> 78,66	<u>0.11</u> 0,01	<u>28.6</u> 1,56	30 км.
396	+C1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф100	шт	2	<u>493.25</u> 986,50	<u>472.30</u> 944,60	<u>11.28</u> 22,56	<u>9.67</u> 19,34	30 км.
397	+C111-1631	Замазка захисна	кг	8,67772	<u>214.02</u> 1857,21	<u>209.15</u> 1814,95	<u>0.67</u> 5,81	<u>4.2</u> 36,45	30 км.
398	&C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	5	<u>297.31</u> 1486,55	<u>291.44</u> 1457,20	<u>0.04</u> 0,20	<u>5.83</u> 29,15	30 км.
399	&C1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10722.37</u> 10722,37	<u>10496.00</u> 10496,00	<u>16.13</u> 16,13	<u>210.24</u> 210,24	30 км.
400	&C1130-1105	Засувка шиберна ПВХ 110	шт	1	<u>1714.65</u> 1714,65	<u>1680.00</u> 1680,00	<u>1.03</u> 1,03	<u>33.62</u> 33,62	30 км.
401	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	0,162	<u>3368.83</u> 545,75	<u>3289.08</u> 532,83	<u>13.69</u> 2,22	<u>66.06</u> 10,70	30 км.
402	+C1630-1573 варіант 1	Затвор Баттерфляй ZETKAMA 497 с нержавеючим диском (EPDM) Ду40 Ру16	шт	2	<u>2490.92</u> 4981,84	<u>2434.23</u> 4868,46	<u>7.85</u> 15,70	<u>48.84</u> 97,68	30 км.
403	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,0762	<u>177.85</u> 13,55	<u>173.56</u> 13,23	<u>0.8</u> 0,06	<u>3.49</u> 0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
404	&C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	3	<u>815.35</u> 2446,05	<u>799.08</u> 2397,24	<u>0.28</u> 0,84	<u>15.99</u> 47,97	30 км.
405	&C1630-466-A-3	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>374.38</u> 374,38	<u>365.83</u> 365,83	<u>1.21</u> 1,21	<u>7.34</u> 7,34	30 км.
406	&C1630-466-A-12	Зворотній клапан КОМ1 600x300	шт	1	<u>2544.43</u> 2544,43	<u>2493.33</u> 2493,33	<u>1.21</u> 1,21	<u>49.89</u> 49,89	30 км.
407	C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0,132	<u>199.67</u> 26,36	<u>193.44</u> 25,53	<u>2.31</u> 0,30	<u>3.92</u> 0,53	30 км.
408	C1429-110	Земля рослинна	м3	0,968	<u>719.05</u> 696,04	<u>250.57</u> 242,55	<u>454.38</u> 439,84	<u>14.1</u> 13,65	30 км.
409	&C130-630-31	Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroeco Special Grohe	комплект	2	<u>5546.84</u> 11093,68	<u>5437.50</u> 10875,00	<u>0.58</u> 1,16	<u>108.76</u> 217,52	30 км.
410	&C130-630-62-1УЦ	Змішувач однонавальний для душу Euroeco Special Grohe	комплект	2	<u>4820.22</u> 9640,44	<u>4725.00</u> 9450,00	<u>0.71</u> 1,42	<u>94.51</u> 189,02	30 км.
411	&C130-630-37	Змішувач однонавальний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe	комплект	10	<u>3290.09</u> 32900,90	<u>3225.00</u> 32250,00	<u>0.58</u> 5,80	<u>64.51</u> 645,10	30 км.
412	&C1545-90-A-2	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС)	шт	9	<u>42.52</u> 382,68	<u>41.67</u> 375,03	<u>0.02</u> 0,18	<u>0.83</u> 7,47	30 км.
413	&C157-273-1	Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)	шт	1	<u>152.4</u> 152,40	<u>149.17</u> 149,17	<u>0.24</u> 0,24	<u>2.99</u> 2,99	30 км.
414	&C1545-66-B-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	8,16	<u>144.77</u> 1181,32	<u>141.63</u> 1155,70	<u>0.3</u> 2,45	<u>2.84</u> 23,17	30 км.
415	&C1545-66-B-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2	м	5,1	<u>46.8</u> 238,68	<u>45.58</u> 232,46	<u>0.3</u> 1,53	<u>0.92</u> 4,69	30 км.
416	&C157-403-10	Кабель OLFLEX SMART 108 2x0.75	м	105,06	<u>17.93</u> 1883,73	<u>17.53</u> 1841,70	<u>0.05</u> 5,25	<u>0.35</u> 36,78	30 км.
417	&C157-403-11	Кабель OLFLEX SMART 108 3x0.75	м	24,48	<u>22.75</u> 556,92	<u>22.25</u> 544,68	<u>0.05</u> 1,22	<u>0.45</u> 11,02	30 км.
418	&C157-403-13	Кабель OLFLEX SMART 108 7x0.75	м	21,42	<u>50.34</u> 1078,28	<u>49.30</u> 1056,01	<u>0.05</u> 1,07	<u>0.99</u> 21,20	30 км.
419	&C157-403-15	Кабель OLFLEX SMART 108 9x0.75	м	15,3	<u>75.59</u> 1156,53	<u>74.06</u> 1133,12	<u>0.05</u> 0,77	<u>1.48</u> 22,64	30 км.
420	&C156-3-1-6 варіант 3	Кабель ВВГнгд-1 3x4 мм2	м	61,2	<u>85.78</u> 5249,74	<u>84.08</u> 5145,70	<u>0.02</u> 1,22	<u>1.68</u> 102,82	30 км.
421	&C153-122-A-262 варіант 1	Кабель ВВГнгд-1 4x185 мм2	м	117,3	<u>4396.48</u> 515707,10	<u>4307.05</u> 505216,97	<u>3.22</u> 377,71	<u>86.21</u> 10112,42	30 км.
422	&C156-3-1-6 варіант 1	Кабель ВВГнгд-1 4x6 мм2	м	61,2	<u>133.64</u> 8178,77	<u>131.00</u> 8017,20	<u>0.02</u> 1,22	<u>2.62</u> 160,35	30 км.
423	&C156-3-1-6 варіант 2	Кабель КВВГнгд 5x2,5 мм2	м	61,2	<u>80.37</u> 4918,64	<u>78.77</u> 4820,72	<u>0.02</u> 1,22	<u>1.58</u> 96,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	&C153-122-A-262 варіант 2	Кабель КВВГнгд-1 10x2,5 мм2	м	117,3	<u>164,72</u> 19321,66	<u>158,27</u> 18565,07	<u>3,22</u> 377,71	<u>3,23</u> 378,88	30 км.
425	&C1545-66-A-138	Кабель КГ 3x1,5 мм2	м	5,1	<u>29,3</u> 149,43	<u>28,43</u> 144,99	<u>0,3</u> 1,53	<u>0,57</u> 2,91	30 км.
426	&C1545-66-A-140	Кабель КГ 4x10 мм2	м	16,32	<u>228,08</u> 3722,27	<u>223,31</u> 3644,42	<u>0,3</u> 4,90	<u>4,47</u> 72,95	30 км.
427	&C1545-66-A-139	Кабель КГ 4x2,5 мм2	м	24,48	<u>58,38</u> 1429,14	<u>56,94</u> 1393,89	<u>0,3</u> 7,34	<u>1,14</u> 27,91	30 км.
428	&C156-3-1-6	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	228,48	<u>9,75</u> 2227,68	<u>9,54</u> 2179,70	<u>0,02</u> 4,57	<u>0,19</u> 43,41	30 км.
429	&C1545-64-3-8П	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1x2x0,8 мм2	м	173,4	<u>6,64</u> 1151,38	<u>6,38</u> 1106,29	<u>0,13</u> 22,54	<u>0,13</u> 22,55	30 км.
430	&C157-249-B-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2x1,5 мм2	м	51	<u>33,7</u> 1718,70	<u>33,02</u> 1684,02	<u>0,02</u> 1,02	<u>0,66</u> 33,66	30 км.
431	&C157-249-B-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2	м	40,8	<u>62,55</u> 2552,04	<u>61,30</u> 2501,04	<u>0,02</u> 0,82	<u>1,23</u> 50,18	30 км.
432	&C157-249-B-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5x2,5 мм2	м	126,48	<u>96,49</u> 12204,06	<u>94,58</u> 11962,48	<u>0,02</u> 2,53	<u>1,89</u> 239,05	30 км.
433	&C157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм2	м	1626,9	<u>46,37</u> 75439,35	<u>45,44</u> 73926,34	<u>0,02</u> 32,54	<u>0,91</u> 1480,47	30 км.
		в тому числі витрати замовника	м	1626,9	<u>46,37</u> 75439,35	<u>45,44</u> 73926,34	<u>0,02</u> 32,54	<u>0,91</u> 1480,47	
434	&C157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x2,5 мм2	м	54,06	<u>62,65</u> 3386,86	<u>61,30</u> 3313,88	<u>0,12</u> 6,49	<u>1,23</u> 66,49	30 км.
435	&C157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x2,5 мм2	м	85,68	<u>99,4</u> 8516,59	<u>97,43</u> 8347,80	<u>0,02</u> 1,71	<u>1,95</u> 167,08	30 км.
436	&C157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x4 мм2	м	148,92	<u>146</u> 21742,32	<u>142,98</u> 21292,58	<u>0,16</u> 23,83	<u>2,86</u> 425,91	30 км.
437	&C1545-64-231	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	469,2	<u>16,76</u> 7863,79	<u>16,39</u> 7690,19	<u>0,04</u> 18,77	<u>0,33</u> 154,83	30 км.
438	&C1545-64-233	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4	м	1387,2	<u>7,91</u> 10972,75	<u>7,71</u> 10695,31	<u>0,04</u> 55,49	<u>0,16</u> 221,95	30 км.
439	&C1545-64-235	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 2x2x0,8	м	204	<u>27,51</u> 5612,04	<u>26,93</u> 5493,72	<u>0,04</u> 8,16	<u>0,54</u> 110,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	&C1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0,8	м	357	<u>18,82</u> 6718,74	<u>18,33</u> 6543,81	<u>0,12</u> 42,84	<u>0,37</u> 132,09	30 км.
441	&C1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	51	<u>27,65</u> 1410,15	<u>26,93</u> 1373,43	<u>0,18</u> 9,18	<u>0,54</u> 27,54	30 км.
442	&C1545-66-BVG-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 3x1,5	м	1416,78	<u>21,55</u> 30531,61	<u>21,08</u> 29865,72	<u>0,05</u> 70,84	<u>0,42</u> 595,05	30 км.
443	&C1545-66-BVG-НГД-32	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 3x2,5	м	1982,88	<u>32,87</u> 65177,27	<u>32,17</u> 63789,25	<u>0,06</u> 118,97	<u>0,64</u> 1269,05	30 км.
444	&C1545-66-BVG-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x1,5	м	112,2	<u>34,73</u> 3896,71	<u>33,98</u> 3812,56	<u>0,07</u> 7,85	<u>0,68</u> 76,30	30 км.
445	&C1545-66-BVG-НГД-71	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x2,5	м	151,98	<u>53,32</u> 8103,57	<u>52,18</u> 7930,32	<u>0,09</u> 13,68	<u>1,05</u> 159,57	30 км.
446	&C1545-66-BVG-НГД-73	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x6	м	128,52	<u>122,99</u> 15806,67	<u>120,40</u> 15473,81	<u>0,18</u> 23,13	<u>2,41</u> 309,73	30 км.
447	&C1545-66-BVG-НГД-74	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x10	м	96,9	<u>198,54</u> 19238,53	<u>194,38</u> 18835,42	<u>0,27</u> 26,16	<u>3,89</u> 376,95	30 км.
448	&C1545-66-BVG-НГД-77	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x35	м	20,4	<u>689,75</u> 14070,90	<u>675,41</u> 13778,36	<u>0,82</u> 16,73	<u>13,52</u> 275,81	30 км.
449	&C1545-66-BVG-НГД-78	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BVГнгд 5x50	м	73,44	<u>937,52</u> 68851,47	<u>918,04</u> 67420,86	<u>1,1</u> 80,78	<u>18,38</u> 1349,83	30 км.
450	&C153-48-2	Кабель контрольний екранований, KBVG-нгд, 5x1,0 мм ²	м	204	<u>25,97</u> 5297,88	<u>25,36</u> 5173,44	<u>0,1</u> 20,40	<u>0,51</u> 104,04	30 км.
451	&C157-246-3	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм ²	м	15,3	<u>36,44</u> 557,53	<u>35,68</u> 545,90	<u>0,05</u> 0,77	<u>0,71</u> 10,86	30 км.
452	&C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ 4x2x0,56	м	966,96	<u>26,22</u> 25353,69	<u>25,67</u> 24821,86	<u>0,04</u> 38,68	<u>0,51</u> 493,15	30 км.
453	&C1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	76,5	<u>18,39</u> 1406,84	<u>18,00</u> 1377,00	<u>0,03</u> 2,30	<u>0,36</u> 27,54	30 км.
454	+C153-32 варіант 1	Кабель сигнальний (вита пара), перерізом: 4x2x0,51 мм ² , КПВЕ-ВП (FTP cat.5e)	1000м	0,051	<u>21300,9</u> 1086,35	<u>20760,00</u> 1058,76	<u>123,24</u> 6,29	<u>417,66</u> 21,30	30 км.
455	&C151-286-1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення з бронею, перерізом: 5x10 мм ВБШв-1	1000м	0,2754	<u>435634,33</u> 119973,69	<u>426730,00</u> 117521,44	<u>362,48</u> 99,83	<u>8541,85</u> 2352,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
456	&C153-32-1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення, перерізом: 3х1,5 мм ² , NY-Y-J DIN VDE 0276-603	1000м	0,1122	<u>93323,72</u> 10470,92	<u>91400,00</u> 10255,08	<u>93,84</u> 10,53	<u>1829,88</u> 205,31	
457	&C1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	200	<u>0,22</u> 44,00	<u>0,21</u> 42,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>-</u> -	30 км.
458	&C118-3710-5	Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм	м	122	<u>29,73</u> 3627,06	<u>28,82</u> 3516,04	<u>0,33</u> 40,26	<u>0,58</u> 70,76	30 км.
459	&C1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"	м	320	<u>40,22</u> 12870,40	<u>39,27</u> 12566,40	<u>0,16</u> 51,20	<u>0,79</u> 252,80	30 км.
460	&C1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16 ТД "Sokol"	м	1230	<u>19,87</u> 24440,10	<u>19,32</u> 23763,60	<u>0,16</u> 196,80	<u>0,39</u> 479,70	30 км.
461	&C1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"	м	170	<u>86,08</u> 14633,60	<u>84,23</u> 14319,10	<u>0,16</u> 27,20	<u>1,69</u> 287,30	30 км.
462	&C1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х16 ТД "Sokol"	м	232	<u>29,56</u> 6857,92	<u>28,82</u> 6686,24	<u>0,16</u> 37,12	<u>0,58</u> 134,56	30 км.
463	&C1545-44-54	Кабельні стяжки білі 4х150	шт	300	<u>0,44</u> 132,00	<u>0,43</u> 129,00	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 3,00	
464	C111-311	Каболка	т	0,021282	<u>162307,27</u> 3454,22	<u>158589,32</u> 3375,10	<u>535,45</u> 11,40	<u>3182,5</u> 67,72	30 км.
465	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00056	<u>163204,36</u> 91,39	<u>159468,82</u> 89,30	<u>535,45</u> 0,30	<u>3200,09</u> 1,79	30 км.
466	&K589921-A001-3	Камені бортові БР 100.20.8	шт	387	<u>240,87</u> 93216,69	<u>225,60</u> 87307,20	<u>10,55</u> 4082,85	<u>4,72</u> 1826,64	30 км.
467	&K589921-A001-4	Камені бортові БР 100.30.15	шт	346	<u>404,87</u> 140085,02	<u>373,20</u> 129127,20	<u>23,73</u> 8210,58	<u>7,94</u> 2747,24	30 км.
468	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,05789	<u>686,13</u> 39,72	<u>662,59</u> 38,36	<u>10,09</u> 0,58	<u>13,45</u> 0,78	30 км.
469	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003246	<u>235374,73</u> 76,40	<u>230399,16</u> 74,79	<u>360,38</u> 0,12	<u>4615,19</u> 1,49	30 км.
470	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00521936	<u>177263,61</u> 925,20	<u>173118,54</u> 903,57	<u>669,31</u> 3,49	<u>3475,76</u> 18,14	30 км.
471	C1112-27	Карборунд	кг	28,356	<u>113,72</u> 3224,64	<u>110,90</u> 3144,68	<u>0,59</u> 16,73	<u>2,23</u> 63,23	30 км.
472	&C126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900х900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019,75</u> 4039,50	<u>1980,00</u> 3960,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>39,6</u> 79,20	30 км.
473	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00008	<u>76670,29</u> 6,13	<u>74391,44</u> 5,95	<u>775,51</u> 0,06	<u>1503,34</u> 0,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00121	<u>41692,3</u> 50,45	<u>40099,29</u> 48,52	<u>775,51</u> 0,94	<u>817,5</u> 0,99	30 км.
475	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0038974	<u>37523,1</u> 146,24	<u>36472,31</u> 142,15	<u>315,04</u> 1,23	<u>735,75</u> 2,86	30 км.
476	&C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600x600мм	м2	123,016	<u>640,57</u> 78800,36	<u>616,67</u> 75860,28	<u>11,34</u> 1395,00	<u>12,56</u> 1545,08	30 км.
477	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	38,35036	<u>15,75</u> 604,02	<u>8,80</u> 337,48	<u>6,64</u> 254,65	<u>0,31</u> 11,89	30 км.
478	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	1	<u>2856,47</u> 2856,47	<u>2536,80</u> 2536,80	<u>263,66</u> 263,66	<u>56,01</u> 56,01	30 км.
479	+K585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	2	<u>1627,18</u> 3254,36	<u>1496,40</u> 2992,80	<u>98,87</u> 197,74	<u>31,91</u> 63,82	30 км.
480	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	5	<u>522,63</u> 2613,15	<u>499,20</u> 2496,00	<u>13,18</u> 65,90	<u>10,25</u> 51,25	30 км.
481	&C1545-288-A-1	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069	шт	12	<u>13,1</u> 157,20	<u>12,80</u> 153,60	<u>0,04</u> 0,48	<u>0,26</u> 3,12	30 км.
482	&C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	36	<u>8</u> 288,00	<u>7,80</u> 280,80	<u>0,04</u> 1,44	<u>0,16</u> 5,76	30 км.
483	&C130-382-A-36 варіант 2	Клапан KPU-1N-O-N-160-2*f-MP220-T-out-0-RES-0-0-0	шт	2	<u>16116,62</u> 32233,24	<u>15800,00</u> 31600,00	<u>0,61</u> 1,22	<u>316,01</u> 632,02	30 км.
484	&C130-382-A-36 варіант 1	Клапан KPU-1N-O-N-150x150-2*f-MP220-T-out-0-RES-0-0-0	шт	2	<u>16876,52</u> 33753,04	<u>16545,00</u> 33090,00	<u>0,61</u> 1,22	<u>330,91</u> 661,82	30 км.
485	&C1630-67-61-98	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"	шт	5	<u>3454,6</u> 17273,00	<u>3386,67</u> 16933,35	<u>0,19</u> 0,95	<u>67,74</u> 338,70	30 км.
486	&C130-382-A-92	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>28375,41</u> 28375,41	<u>27815,00</u> 27815,00	<u>4,03</u> 4,03	<u>556,38</u> 556,38	30 км.
487	&C130-382-A-93	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-300x300-N-MB-220	шт	1	<u>20954,91</u> 20954,91	<u>20540,00</u> 20540,00	<u>4,03</u> 4,03	<u>410,88</u> 410,88	30 км.
488	&C130-382-A-94	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-800x400-N-MB-220	шт	2	<u>26143,66</u> 52287,32	<u>25625,00</u> 51250,00	<u>6,04</u> 12,08	<u>512,62</u> 1025,24	30 км.
489	&C1630-1583-6	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"	шт	4	<u>624,02</u> 2496,08	<u>611,67</u> 2446,68	<u>0,11</u> 0,44	<u>12,24</u> 48,96	30 км.
490	&C130-382-155	Клапан протипожежний ніверсальний з приводом KPU-1N-D-300x300-2*f-MB220-out-0-0-0, ССК ТМ	шт	1	<u>15483,43</u> 15483,43	<u>15175,00</u> 15175,00	<u>4,83</u> 4,83	<u>303,6</u> 303,60	30 км.
491	&C130-382-152	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out ССК	шт	4	<u>15469,4</u> 61877,60	<u>15160,00</u> 60640,00	<u>6,08</u> 24,32	<u>303,32</u> 1213,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	&C130-382-154	Клапан протипожежний універсальний з приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-D-700x800H-1*f-MB220-in-0-SET-0, ССК ТМ	шт	1	<u>21747,5</u> 21747,50	<u>21315,00</u> 21315,00	<u>6,08</u> 6,08	<u>426,42</u> 426,42	30 км.
493	&C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	4,62778	<u>788,23</u> 3647,76	<u>772,76</u> 3576,16	<u>0,01</u> 0,05	<u>15,46</u> 71,55	30 км.
494	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,442	<u>514,82</u> 227,55	<u>504,17</u> 222,84	<u>0,56</u> 0,25	<u>10,09</u> 4,46	30 км.
495	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	0,12	<u>456,89</u> 54,83	<u>447,37</u> 53,68	<u>0,56</u> 0,07	<u>8,96</u> 1,08	30 км.
496	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01322	<u>254,71</u> 3,37	<u>249,18</u> 3,29	<u>0,54</u> 0,01	<u>4,99</u> 0,07	30 км.
497	&C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	769,08	<u>9,55</u> 7344,71	<u>8,80</u> 6767,90	<u>0,56</u> 430,68	<u>0,19</u> 146,13	30 км.
498	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,32	<u>288,48</u> 380,79	<u>282,26</u> 372,58	<u>0,56</u> 0,74	<u>5,66</u> 7,47	30 км.
499	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00144	<u>160968,21</u> 231,79	<u>157089,11</u> 226,21	<u>722,86</u> 1,04	<u>3156,24</u> 4,54	30 км.
500	+C1429-14 варіант 1	Клен остролистий "Cleveland"	шт	16	<u>664,82</u> 10637,12	<u>650,00</u> 10400,00	<u>1,78</u> 28,48	<u>13,04</u> 208,64	30 км.
501	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	59,64	<u>124,73</u> 7438,90	<u>121,67</u> 7256,40	<u>0,61</u> 36,38	<u>2,45</u> 146,12	30 км.
502	C1545-70	Кнопка K227	100шт	11,37128	<u>29,11</u> 331,02	<u>28,32</u> 322,03	<u>0,22</u> 2,50	<u>0,57</u> 6,49	30 км.
503	&C126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185,94</u> 2371,88	<u>1162,50</u> 2325,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>23,25</u> 46,50	30 км.
504	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,372	<u>63,55</u> 23,64	<u>62,24</u> 23,15	<u>0,06</u> 0,02	<u>1,25</u> 0,47	30 км.
505	+C113-988 варіант 1	Коліно Unidelta Ду40	шт	1	<u>218,83</u> 218,83	<u>214,45</u> 214,45	<u>0,09</u> 0,09	<u>4,29</u> 4,29	30 км.
506	&C113-953-КФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOROS	шт	350	<u>10,27</u> 3594,50	<u>9,98</u> 3493,00	<u>0,09</u> 31,50	<u>0,2</u> 70,00	30 км.
507	&C113-953-КФ-11	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB KOROS	шт	30	<u>16,36</u> 490,80	<u>15,95</u> 478,50	<u>0,09</u> 2,70	<u>0,32</u> 9,60	30 км.
508	&C113-953-КФ-6	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB KOROS	шт	10	<u>32,64</u> 326,40	<u>31,91</u> 319,10	<u>0,09</u> 0,90	<u>0,64</u> 6,40	30 км.
509	&C113-953-КФ-8	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB KOROS	шт	5	<u>44,49</u> 222,45	<u>43,53</u> 217,65	<u>0,09</u> 0,45	<u>0,87</u> 4,35	30 км.
510	&C111-180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R10D100N)	шт	1	<u>111,5</u> 111,50	<u>110,54</u> 110,54	<u>0,13</u> 0,13	<u>0,83</u> 0,83	30 км.
511	+C113-90 варіант 1	Коліно фланцеве чавунне ф100	10шт	0,2	<u>31938,93</u> 6387,79	<u>31294,40</u> 6258,88	<u>18,28</u> 3,66	<u>626,25</u> 125,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
512	+C113-88 варіант 1	Коліно фланцеве чавунне ф65	10шт	0,1	<u>23844.55</u>	<u>23370.00</u>	<u>7.01</u>	<u>467.54</u>	30 км.
					2384,46	2337,00	0,70	46,76	
513	&C1512-150- СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	40	<u>4.25</u>	<u>4.17</u>	<u>-</u>	<u>0.08</u>	
					170,00	166,80	-	3,20	
514	&C1545-144-4	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм	шт	4000	<u>0.38</u>	<u>0.35</u>	<u>0.02</u>	<u>0.01</u>	30 км.
					1520,00	1400,00	80,00	40,00	
515	&C1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	740	<u>8.35</u>	<u>8.15</u>	<u>0.04</u>	<u>0.16</u>	30 км.
					6179,00	6031,00	29,60	118,40	
516	&C130-382-A- 362 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-2	шт	2	<u>184.09</u>	<u>180.00</u>	<u>0.48</u>	<u>3.61</u>	30 км.
					368,18	360,00	0,96	7,22	
517	&C111-88-152- 3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	72	<u>105.24</u>	<u>103.07</u>	<u>0.11</u>	<u>2.06</u>	30 км.
					7577,28	7421,04	7,92	148,32	
518	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>169211.79</u>	<u>167546.01</u>	<u>406.14</u>	<u>1259.64</u>	30 км.
					846,06	837,73	2,03	6,30	
519	&C1512-64-2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	14	<u>448.24</u>	<u>439.40</u>	<u>0.05</u>	<u>8.79</u>	30 км.
					6275,36	6151,60	0,70	123,06	
520	&C1512-150- СКМ-1У3	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>87.55</u>	<u>85.83</u>	<u>-</u>	<u>1.72</u>	
					87,55	85,83	-	1,72	
521	&C1512-150- СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	20	<u>6.82</u>	<u>6.67</u>	<u>0.02</u>	<u>0.13</u>	30 км.
					136,40	133,40	0,40	2,60	
522	&C1545-89- 317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>94.82</u>	<u>92.88</u>	<u>0.08</u>	<u>1.86</u>	30 км.
					7111,50	6966,00	6,00	139,50	
523	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,03945	<u>117720.35</u>	<u>115009.36</u>	<u>402.75</u>	<u>2308.24</u>	30 км.
					4644,07	4537,12	15,89	91,06	
524	&C126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	10	<u>411.53</u>	<u>408.33</u>	<u>0.14</u>	<u>3.06</u>	30 км.
					4115,30	4083,30	1,40	30,60	
525	&C130-382-A- 362	Коробка монтажна K-UZ-3	шт	1	<u>36592.33</u>	<u>35870.00</u>	<u>4.83</u>	<u>717.5</u>	30 км.
					36592,33	35870,00	4,83	717,50	
526	&C113-953- КФ-13	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132x132x72, світло-сіра КО 125 КА КОPOS	шт	50	<u>67.24</u>	<u>65.83</u>	<u>0.09</u>	<u>1.32</u>	30 км.
					3362,00	3291,50	4,50	66,00	
527	&C113-2124- Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	65	<u>112.15</u>	<u>109.86</u>	<u>0.09</u>	<u>2.2</u>	30 км.
					7289,75	7140,90	5,85	143,00	
528	&C111-16-45	Костиль К1 -4x40x840	шт	27	<u>55.01</u>	<u>53.60</u>	<u>0.33</u>	<u>1.08</u>	30 км.
					1485,27	1447,20	8,91	29,16	
529	&C111-1804-2- ИНБ варіант 2	Крайова рейка	м	57,6	<u>253.78</u>	<u>250.00</u>	<u>1.89</u>	<u>1.89</u>	30 км.
					14617,73	14400,00	108,86	108,87	
530	&C1630-674- 17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	4	<u>1151.56</u>	<u>1128.70</u>	<u>0.28</u>	<u>22.58</u>	30 км.
					4606,24	4514,80	1,12	90,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	&C1630-674-33	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	11	<u>471.56</u> 5187,16	<u>462.03</u> 5082,33	<u>0.28</u> 3,08	<u>9.25</u> 101,75	30 км.
532	&C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	28	<u>219.09</u> 6134,52	<u>214.51</u> 6006,28	<u>0.28</u> 7,84	<u>4.3</u> 120,40	30 км.
533	&C1630-674-47	Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N	шт	2	<u>333.99</u> 667,98	<u>327.16</u> 654,32	<u>0.28</u> 0,56	<u>6.55</u> 13,10	30 км.
534	&C1630-674-122	Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05	шт	18	<u>197.36</u> 3552,48	<u>193.21</u> 3477,78	<u>0.28</u> 5,04	<u>3.87</u> 69,66	30 км.
535	&C1630-673-66	Кран поливальний зовнішній 15	шт	1	<u>207.12</u> 207,12	<u>202.78</u> 202,78	<u>0.28</u> 0,28	<u>4.06</u> 4,06	30 км.
536	&C1630-113-4	Кран триходовий для встановлення манометра 116186к	шт	1	<u>307.11</u> 307,11	<u>300.00</u> 300,00	<u>1.09</u> 1,09	<u>6.02</u> 6,02	30 км.
537	&C1630-63-1-4	Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15	шт	6	<u>3434.99</u> 20609,94	<u>3347.50</u> 20085,00	<u>20.14</u> 120,84	<u>67.35</u> 404,10	30 км.
538	&C1545-89-313	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС	м	4	<u>206.52</u> 826,08	<u>202.39</u> 809,56	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.05</u> 16,20	30 км.
539	&C1545-89-314	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС	м	4	<u>224.76</u> 899,04	<u>220.27</u> 881,08	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.41</u> 17,64	30 км.
540	&C1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461.94</u> 11548,50	<u>452.72</u> 11318,00	<u>0.16</u> 4,00	<u>9.06</u> 226,50	30 км.
541	&C1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267.62</u> 802,86	<u>262.21</u> 786,63	<u>0.16</u> 0,48	<u>5.25</u> 15,75	30 км.
542	&C1545-8120-2	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>191.9</u> 959,50	<u>187.98</u> 939,90	<u>0.16</u> 0,80	<u>3.76</u> 18,80	30 км.
543	&C111-180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)	шт	12	<u>79.07</u> 948,84	<u>78.36</u> 940,32	<u>0.12</u> 1,44	<u>0.59</u> 7,08	30 км.
544	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	743	<u>53.13</u> 39475,59	<u>51.64</u> 38368,52	<u>0.45</u> 334,35	<u>1.04</u> 772,72	30 км.
545	&C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167.64</u> 6705,60	<u>164.31</u> 6572,40	<u>0.04</u> 1,60	<u>3.29</u> 131,60	30 км.
546	&C1545-288-23	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>882.65</u> 882,65	<u>865.30</u> 865,30	<u>0.04</u> 0,04	<u>17.31</u> 17,31	30 км.
547	+C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	15,263	<u>575.36</u> 8781,72	<u>564.00</u> 8608,33	<u>0.08</u> 1,22	<u>11.28</u> 172,17	30 км.
548	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,11312	<u>241.43</u> 510,17	<u>236.55</u> 499,86	<u>0.15</u> 0,32	<u>4.73</u> 9,99	30 км.
549	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,35145	<u>425.44</u> 149,52	<u>416.80</u> 146,48	<u>0.3</u> 0,11	<u>8.34</u> 2,93	30 км.
550	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0023894	<u>32507.62</u> 77,67	<u>31329.42</u> 74,86	<u>540.8</u> 1,29	<u>637.4</u> 1,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	&C1630-67-61-99	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"	шт	4	<u>4096.34</u> 16385,36	<u>4015.83</u> 16063,32	<u>0.19</u> 0,76	<u>80.32</u> 321,28	30 км.
552	&C1545-8120-44	Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС	шт	5	<u>311.32</u> 1556,60	<u>305.06</u> 1525,30	<u>0.16</u> 0,80	<u>6.1</u> 30,50	30 км.
553	&C1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 ° , 200x100, 36664, ДКС	шт	4	<u>376.24</u> 1504,96	<u>368.78</u> 1475,12	<u>0.08</u> 0,32	<u>7.38</u> 29,52	30 км.
554	&C1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100x200 36823RAL ДКС	м	4	<u>426.62</u> 1706,48	<u>418.17</u> 1672,68	<u>0.08</u> 0,32	<u>8.37</u> 33,48	30 км.
555	C111-1814 варіант 1	Кутик 50x50x5	т	0,01319	<u>35985.81</u> 474,65	<u>35402.89</u> 466,96	<u>315.04</u> 4,16	<u>267.88</u> 3,53	30 км.
556	&C113-7-20-3 варіант 2	Кутик 50x50x6	м	3,8	<u>240.09</u> 912,34	<u>233.63</u> 887,79	<u>1.75</u> 6,65	<u>4.71</u> 17,90	30 км.
557	+C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50x5)	т	0,03921	<u>29241.05</u> 1146,54	<u>28708.33</u> 1125,65	<u>315.04</u> 12,35	<u>217.68</u> 8,54	30 км.
558	+C111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120x6)	т	1,59	<u>36881.26</u> 58641,20	<u>36291.67</u> 57703,76	<u>315.04</u> 500,91	<u>274.55</u> 436,53	30 км.
559	+C111-1090 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60x3)	т	0,2226	<u>36461.47</u> 8116,32	<u>35875.00</u> 7985,78	<u>315.04</u> 70,13	<u>271.43</u> 60,41	30 км.
560	+C111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50x5)	т	0,0659956	<u>29241.05</u> 1929,78	<u>28708.33</u> 1894,62	<u>315.04</u> 20,79	<u>217.68</u> 14,37	30 км.
561	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00754	<u>48188.15</u> 363,34	<u>46568.61</u> 351,13	<u>674.67</u> 5,09	<u>944.87</u> 7,12	30 км.
562	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	<u>92527.27</u> 27,76	<u>90038.34</u> 27,01	<u>674.67</u> 0,20	<u>1814.26</u> 0,55	30 км.
563	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0011964	<u>170322.25</u> 203,77	<u>166307.93</u> 198,97	<u>674.67</u> 0,81	<u>3339.65</u> 3,99	30 км.
564	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0011529	<u>98724.49</u> 113,82	<u>96114.05</u> 110,81	<u>674.67</u> 0,78	<u>1935.77</u> 2,23	30 км.
565	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00018	<u>14957.2</u> 2,69	<u>13989.25</u> 2,52	<u>674.67</u> 0,12	<u>293.28</u> 0,05	30 км.
566	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0008	<u>280418.38</u> 224,33	<u>274245.31</u> 219,40	<u>674.67</u> 0,54	<u>5498.4</u> 4,39	30 км.
567	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00351	<u>53944.55</u> 189,35	<u>52212.14</u> 183,26	<u>674.67</u> 2,37	<u>1057.74</u> 3,72	30 км.
568	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0039664	<u>354335.32</u> 1405,44	<u>347072.53</u> 1376,63	<u>315.04</u> 1,25	<u>6947.75</u> 27,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
569	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0027461	<u>173438,02</u> 476,28	<u>169722,23</u> 466,07	<u>315,04</u> 0,87	<u>3400,75</u> 9,34	30 км.
570	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,074088	<u>4025,89</u> 298,27	<u>3639,78</u> 269,66	<u>307,17</u> 22,76	<u>78,94</u> 5,85	30 км.
571	C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, III сорт	м3	0,4148	<u>3504,54</u> 1453,68	<u>3128,65</u> 1297,76	<u>307,17</u> 127,41	<u>68,72</u> 28,51	30 км.
572	&C1545-8120-33	Лоток перфорований 200x100мм (L=3м) 3534310 фірма "ДКС"	шт	25	<u>1867,26</u> 46681,50	<u>1823,00</u> 45575,00	<u>7,65</u> 191,25	<u>36,61</u> 915,25	30 км.
573	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип Л (А-15)-К.2-60 (з запірним пристроєм)	шт	2	<u>6426,29</u> 12852,58	<u>6260,00</u> 12520,00	<u>40,28</u> 80,56	<u>126,01</u> 252,02	30 км.
574	&C113-2029-5	Манометр загального призначення ОБМ-100	шт	1	<u>425,18</u> 425,18	<u>416,67</u> 416,67	<u>0,17</u> 0,17	<u>8,34</u> 8,34	30 км.
575	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,020438	<u>60597,02</u> 1238,48	<u>58659,81</u> 1198,89	<u>749,03</u> 15,31	<u>1188,18</u> 24,28	30 км.
576	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000338	<u>25741,51</u> 8,70	<u>24487,74</u> 8,28	<u>749,03</u> 0,25	<u>504,74</u> 0,17	30 км.
577	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0784	<u>29046,87</u> 2277,27	<u>27936,52</u> 2190,22	<u>540,8</u> 42,40	<u>569,55</u> 44,65	30 км.
578	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,88586	<u>37067,62</u> 32836,72	<u>35800,00</u> 31713,79	<u>540,8</u> 479,07	<u>726,82</u> 643,86	30 км.
579	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,13286	<u>42561,5</u> 5654,72	<u>41121,90</u> 5463,46	<u>605,06</u> 80,39	<u>834,54</u> 110,87	30 км.
580	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,02590186	<u>75874,55</u> 1965,29	<u>73781,75</u> 1911,08	<u>605,06</u> 15,67	<u>1487,74</u> 38,54	30 км.
581	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	44,8136	<u>133,9</u> 6000,54	<u>130,66</u> 5855,34	<u>0,61</u> 27,34	<u>2,63</u> 117,86	30 км.
582	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00156	<u>120130,26</u> 187,40	<u>117169,70</u> 182,78	<u>605,06</u> 0,94	<u>2355,5</u> 3,68	30 км.
583	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0336	<u>48943,3</u> 1644,49	<u>47378,57</u> 1591,92	<u>605,06</u> 20,33	<u>959,67</u> 32,24	30 км.
584	+C1546-71 варіант 1	Мастило АМС-1	т	0,00014	<u>330771,34</u> 46,31	<u>323616,32</u> 45,31	<u>669,31</u> 0,09	<u>6485,71</u> 0,91	30 км.
585	&C1301-1059	Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП Григоренко	шт	2	<u>158,08</u> 316,16	<u>154,17</u> 308,34	<u>0,81</u> 1,62	<u>3,1</u> 6,20	30 км.
586	&C1301-1060	Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко	шт	18	<u>198,02</u> 3564,36	<u>193,33</u> 3479,94	<u>0,81</u> 14,58	<u>3,88</u> 69,84	30 км.
587	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,133734	<u>100928,09</u> 13497,52	<u>99763,18</u> 13341,73	<u>413,58</u> 55,31	<u>751,33</u> 100,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
588	&C111-959-B1-2 варіант 1	Металеві поручні	м	25,4	<u>1786.69</u> 45381,93	<u>1750.00</u> 44450,00	<u>1.66</u> 42,16	<u>35.03</u> 889,77	30 км.
589	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,036	<u>105830.35</u> 3809,89	<u>104628.95</u> 3766,64	<u>413.58</u> 14,89	<u>787.82</u> 28,36	30 км.
590	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,135	<u>123022.88</u> 16608,09	<u>121693.50</u> 16428,62	<u>413.58</u> 55,83	<u>915.8</u> 123,64	30 км.
591	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,08716	<u>105830.35</u> 9224,17	<u>104628.95</u> 9119,46	<u>413.58</u> 36,05	<u>787.82</u> 68,66	30 км.
592	&C130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутилочним пластмасовим сифоном K- SERIES Grohe	шт	1	<u>4708.62</u> 4708,62	<u>4612.50</u> 4612,50	<u>3.79</u> 3,79	<u>92.33</u> 92,33	30 км.
593	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00629	<u>396.15</u> 2,49	<u>382.05</u> 2,40	<u>6.33</u> 0,04	<u>7.77</u> 0,05	30 км.
594	&1602-10308-2	Модуль релеєвих ліній M-OUT8R	шт	2	<u>3356.67</u> 6713,34	<u>3290.83</u> 6581,66	<u>0.02</u> 0,04	<u>65.82</u> 131,64	30 км.
595	&C111-573-32	Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA.	м2	81,6	<u>574.17</u> 46852,27	<u>550.00</u> 44880,00	<u>12.91</u> 1053,46	<u>11.26</u> 918,81	30 км.
596	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,024	<u>861.41</u> 20,67	<u>843.90</u> 20,25	<u>0.62</u> 0,01	<u>16.89</u> 0,41	30 км.
597	&C101-1029	Монтажна опора OZA-MOP-063-ZS CCK TM	шт	2	<u>912.45</u> 1824,90	<u>893.75</u> 1787,50	<u>0.81</u> 1,62	<u>17.89</u> 35,78	30 км.
598	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,3	<u>337.35</u> 1450,61	<u>330.25</u> 1420,08	<u>0.49</u> 2,11	<u>6.61</u> 28,42	30 км.
599	&C113-953- КФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 КВ КОРОС	шт	340	<u>6.01</u> 2043,40	<u>5.80</u> 1972,00	<u>0.09</u> 30,60	<u>0.12</u> 40,80	30 км.
600	&C113-953- КФ-12	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 КВ КОРОС	шт	45	<u>7.24</u> 325,80	<u>7.01</u> 315,45	<u>0.09</u> 4,05	<u>0.14</u> 6,30	30 км.
601	&C113-953- КФ-7	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 КВ КОРОС	шт	10	<u>10.74</u> 107,40	<u>10.44</u> 104,40	<u>0.09</u> 0,90	<u>0.21</u> 2,10	30 км.
602	&C113-953- КФ-9	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 КВ КОРОС	шт	5	<u>13.63</u> 68,15	<u>13.27</u> 66,35	<u>0.09</u> 0,45	<u>0.27</u> 1,35	30 км.
603	&C113-1284-1	Муфта з'єднувальна для гофрованих двостінних труб, dn = 90 мм	шт	1	<u>96.83</u> 96,83	<u>94.50</u> 94,50	<u>0.43</u> 0,43	<u>1.9</u> 1,90	30 км.
604	+C113-1281 варіант 1	Муфта з фланцевим з'єднанням Unidelta Ду40	шт	4	<u>704.58</u> 2818,32	<u>690.41</u> 2761,64	<u>0.35</u> 1,40	<u>13.82</u> 55,28	30 км.
605	&2405-4002-1	Муфта кінцева внутрішнього встановлення для чотирижильних кабелів напругою 1 кВ з ПВХ-ізоляцією, перерізом: 10-16 мм2 5ПКВНТп-1 (10-16)	компл	20	<u>714.21</u> 14284,20	<u>698.60</u> 13972,00	<u>1.61</u> 32,20	<u>14</u> 280,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C113-729	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфти 212 мм	шт	51,376	<u>64.58</u> 3317,86	<u>62.50</u> 3211,00	<u>0.81</u> 41,61	<u>1.27</u> 65,25	30 км.
607	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	35,36	<u>34.83</u> 1231,59	<u>33.92</u> 1199,41	<u>0.23</u> 8,13	<u>0.68</u> 24,05	30 км.
608	+C1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	4,4	<u>55.7</u> 245,08	<u>54.38</u> 239,27	<u>0.23</u> 1,01	<u>1.09</u> 4,80	30 км.
609	&C111-1722-35	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12	<u>291.4</u> 3496,80	<u>285.07</u> 3420,84	<u>0.62</u> 7,44	<u>5.71</u> 68,52	30 км.
610	&C1545-154-1	Наконечник втулковий для проводу перерізом 1,5 мм ² , ВН 1,5/6	шт	84	<u>0.97</u> 81,48	<u>0.95</u> 79,80	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 1,68	
611	&C1545-154-2	Наконечник втулковий для проводу перерізом 10 мм ² , НВ 10/12	шт	10	<u>1.01</u> 10,10	<u>0.99</u> 9,90	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,20	
612	&C1545-154-3	Наконечник мідний луджений для проводу перерізом 10 мм ² , SC 10-8	шт	10	<u>5.57</u> 55,70	<u>5.46</u> 54,60	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 1,10	
613	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0916	<u>2712.4</u> 248,46	<u>2657.61</u> 243,44	<u>1.61</u> 0,15	<u>53.18</u> 4,87	30 км.
614	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	<u>26.16</u> 549,36	<u>25.63</u> 538,23	<u>0.02</u> 0,42	<u>0.51</u> 10,71	30 км.
615	&C1545-423-A-15	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann	шт	1	<u>1415.36</u> 1415,36	<u>1387.50</u> 1387,50	<u>0.11</u> 0,11	<u>27.75</u> 27,75	30 км.
616	&C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	12	<u>60.53</u> 726,36	<u>59.23</u> 710,76	<u>0.11</u> 1,32	<u>1.19</u> 14,28	30 км.
617	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,12	<u>444.79</u> 53,37	<u>435.63</u> 52,28	<u>0.44</u> 0,05	<u>8.72</u> 1,04	30 км.
618	&C1111-5-1	Оголовок гнугий: дворіжковий ST W2G 1, 5/1/15° 60 мм	шт	4	<u>1601.92</u> 6407,68	<u>1566.00</u> 6264,00	<u>4.51</u> 18,04	<u>31.41</u> 125,64	
619	&C1111-4-1	Оголовок гнугий: одноріжковий ST W1G 1, 5/1/15° 60 мм	шт	6	<u>1433.43</u> 8600,58	<u>1400.00</u> 8400,00	<u>5.32</u> 31,92	<u>28.11</u> 168,66	
620	&C121-394-30	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	<u>3246.36</u> 45449,04	<u>3220.00</u> 45080,00	<u>2.19</u> 30,66	<u>24.17</u> 338,38	30 км.
621	&C130-630-36	Одноважільний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe	комплект	1	<u>5432.09</u> 5432,09	<u>5325.00</u> 5325,00	<u>0.58</u> 0,58	<u>106.51</u> 106,51	30 км.
622	&C130-630-33	Одноважільний кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	1	<u>3228.89</u> 3228,89	<u>3165.00</u> 3165,00	<u>0.58</u> 0,58	<u>63.31</u> 63,31	30 км.
623	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0130797	<u>99324.6</u> 1299,14	<u>98171.63</u> 1284,06	<u>413.58</u> 5,41	<u>739.39</u> 9,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,02904	<u>97651.06</u> 2835,79	<u>96510.55</u> 2802,67	<u>413.58</u> 12,01	<u>726.93</u> 21,11	30 км.
625	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,022261	<u>210390.4</u> 4683,50	<u>205649.33</u> 4577,96	<u>615.77</u> 13,71	<u>4125.3</u> 91,83	30 км.
626	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>176627.65</u> 17,66	<u>172548.59</u> 17,25	<u>615.77</u> 0,06	<u>3463.29</u> 0,35	30 км.
627	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00036	<u>195717.3</u> 70,46	<u>191263.94</u> 68,86	<u>615.77</u> 0,22	<u>3837.59</u> 1,38	30 км.
628	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,8607	<u>342.37</u> 294,68	<u>335.04</u> 288,37	<u>0.62</u> 0,53	<u>6.71</u> 5,78	30 км.
629	&1602-30041-54-1	Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	<u>1469.73</u> 1469,73	<u>1440.83</u> 1440,83	<u>0.08</u> 0,08	<u>28.82</u> 28,82	30 км.
630	&C1547-4-B-1	Оповіщувач світло -звуковий Джміль -1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>933.95</u> 933,95	<u>915.00</u> 915,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>18.31</u> 18,31	30 км.
631	&C1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597.35</u> 4778,80	<u>585.00</u> 4680,00	<u>0.64</u> 5,12	<u>11.71</u> 93,68	30 км.
632	&C1547-СПС-6	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	5	<u>597.35</u> 2986,75	<u>585.00</u> 2925,00	<u>0.64</u> 3,20	<u>11.71</u> 58,55	30 км.
633	&C1547-СПС-103	Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОС3-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"	шт	7	<u>775.28</u> 5426,96	<u>760.00</u> 5320,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>15.2</u> 106,40	30 км.
634	+C1416-8575 варіант 1	Опора освітлення оцинкована багатогранна: h = 9,0 м STH-90/4	шт	6	<u>20123.26</u> 120739,56	<u>19467.00</u> 116802,00	<u>261.69</u> 1570,14	<u>394.57</u> 2367,42	30 км.
635	+C1416-8576 варіант 1	Опора освітлення оцинкована багатогранна: h = 5,0 м STH-50/4	шт	4	<u>9970.18</u> 39880,72	<u>9513.00</u> 38052,00	<u>261.69</u> 1046,76	<u>195.49</u> 781,96	30 км.
636	&C1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08	шт	1	<u>1164.05</u> 1164,05	<u>1140.83</u> 1140,83	<u>0.4</u> 0,40	<u>22.82</u> 22,82	30 км.
637	&C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	2	<u>271.55</u> 543,10	<u>265.83</u> 531,66	<u>0.4</u> 0,80	<u>5.32</u> 10,64	30 км.
638	&C126-910-3A-17	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	4,524	<u>42.58</u> 192,63	<u>42.22</u> 191,00	<u>0.04</u> 0,18	<u>0.32</u> 1,45	30 км.
639	&C126-910-3A-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	9,36	<u>55.45</u> 519,01	<u>55.00</u> 514,80	<u>0.04</u> 0,37	<u>0.41</u> 3,84	30 км.
640	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,35	<u>1106.87</u> 387,40	<u>1084.58</u> 379,60	<u>0.59</u> 0,21	<u>21.7</u> 7,59	30 км.
641	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000604	<u>39554.94</u> 23,89	<u>38312.16</u> 23,14	<u>467.19</u> 0,28	<u>775.59</u> 0,47	30 км.
642	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,02787	<u>68004.66</u> 1895,29	<u>65976.20</u> 1838,76	<u>695.04</u> 19,37	<u>1333.42</u> 37,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
643	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	52,33844	<u>341.56</u>	<u>334.80</u>	<u>0.06</u>	<u>6.7</u>	30 км.
					17876,72	17522,91	3,14	350,67	
644	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0002	<u>110951.79</u>	<u>108165.85</u>	<u>610.41</u>	<u>2175.53</u>	30 км.
	варіант 1				22,19	21,63	0,12	0,44	
645	&C111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	44	<u>143.43</u>	<u>138.61</u>	<u>2.01</u>	<u>2.81</u>	30 км.
					6310,92	6098,84	88,44	123,64	
646	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	<u>233246.75</u>	<u>228084.28</u>	<u>589</u>	<u>4573.47</u>	30 км.
					7,00	6,84	0,02	0,14	
647	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,044	<u>1552.56</u>	<u>1510.07</u>	<u>12.05</u>	<u>30.44</u>	30 км.
					68,31	66,44	0,53	1,34	
648	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,8978	<u>261.15</u>	<u>254.70</u>	<u>1.33</u>	<u>5.12</u>	30 км.
					1017,91	992,77	5,18	19,96	
649	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,167	<u>342.81</u>	<u>334.76</u>	<u>1.33</u>	<u>6.72</u>	30 км.
	варіант 1				400,06	390,66	1,55	7,85	
650	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,16	<u>127.21</u>	<u>123.39</u>	<u>1.33</u>	<u>2.49</u>	30 км.
					20,35	19,74	0,21	0,40	
651	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,408	<u>166.77</u>	<u>162.17</u>	<u>1.33</u>	<u>3.27</u>	30 км.
	варіант 1				68,04	66,17	0,54	1,33	
652	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,099	<u>8741.42</u>	<u>8565.59</u>	<u>4.43</u>	<u>171.4</u>	30 км.
	варіант 1				865,40	847,99	0,44	16,97	
653	&C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	51	<u>98.73</u>	<u>96.67</u>	<u>0.12</u>	<u>1.94</u>	30 км.
					5035,23	4930,17	6,12	98,94	
654	&C1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>2529.16</u>	<u>2479.17</u>	<u>0.4</u>	<u>49.59</u>	30 км.
					2529,16	2479,17	0,40	49,59	
655	&C1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>1550.81</u>	<u>1520.00</u>	<u>0.4</u>	<u>30.41</u>	30 км.
					1550,81	1520,00	0,40	30,41	
656	C1429-111	Перегній	м3	0,32	<u>528.26</u>	<u>245.27</u>	<u>272.63</u>	<u>10.36</u>	30 км.
					169,04	78,49	87,24	3,31	
657	&C1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	15	<u>206.98</u>	<u>202.88</u>	<u>0.04</u>	<u>4.06</u>	30 км.
					3104,70	3043,20	0,60	60,90	
658	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6	<u>51.01</u>	<u>49.74</u>	<u>0.27</u>	<u>1</u>	30 км.
					306,06	298,44	1,62	6,00	
659	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	30	<u>184.26</u>	<u>180.38</u>	<u>0.27</u>	<u>3.61</u>	30 км.
	варіант 1				5527,80	5411,40	8,10	108,30	
660	+K582821-553	Перемикач з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81.88</u>	<u>75.00</u>	<u>5.27</u>	<u>1.61</u>	30 км.
					655,04	600,00	42,16	12,88	
661	+K582821-554	Перемикач з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>95.46</u>	<u>87.00</u>	<u>6.59</u>	<u>1.87</u>	30 км.
					381,84	348,00	26,36	7,48	
662	+K582821-561	Перемикач з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>221.48</u>	<u>200.00</u>	<u>17.14</u>	<u>4.34</u>	30 км.
					1771,84	1600,00	137,12	34,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
663	+C113-1207 варіант 1	Перехід ПЕ SDR17 110x90	шт	1	<u>426.09</u> 426,09	<u>416.00</u> 416,00	<u>1.74</u> 1,74	<u>8.35</u> 8,35	30 км.
664	+C113-1204 варіант 1	Перехід ПЕ SDR17 50x63	шт	1	<u>936.98</u> 936,98	<u>918.00</u> 918,00	<u>0.61</u> 0,61	<u>18.37</u> 18,37	30 км.
665	+C113-2289 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий 100x65	шт	1	<u>3087.63</u> 3087,63	<u>3027.00</u> 3027,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>60.54</u> 60,54	30 км.
666	C1530-162	Перехід, діаметр 90x75 мм	10шт	0,0396	<u>468.36</u> 18,55	<u>458.70</u> 18,16	<u>0.48</u> 0,02	<u>9.18</u> 0,37	30 км.
667	C111-956	Петля накладна	шт	4	<u>29.99</u> 119,96	<u>29.26</u> 117,04	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.59</u> 2,36	30 км.
668	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	2,7589	<u>2038.88</u> 5625,07	<u>1998.19</u> 5512,81	<u>0.71</u> 1,96	<u>39.98</u> 110,30	30 км.
669	&C1550-38-1	Піна монтажна вогнестійка, 750 мл, Soudafoam FR	шт	5	<u>670.64</u> 3353,20	<u>657.00</u> 3285,00	<u>0.49</u> 2,45	<u>13.15</u> 65,75	30 км.
670	&C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	279	<u>372.8</u> 104011,20	<u>365.00</u> 101835,00	<u>0.49</u> 136,71	<u>7.31</u> 2039,49	30 км.
671	&C1545-89-14- 9	Пінополістирол екструдований	м3	6,72	<u>3230.23</u> 21707,15	<u>3154.00</u> 21194,88	<u>12.89</u> 86,62	<u>63.34</u> 425,65	30 км.
672	&C1000-10	Пінополістирол, 100 мм	м2	9,18	<u>456.3</u> 4188,83	<u>447.10</u> 4104,38	<u>0.25</u> 2,30	<u>8.95</u> 82,15	30 км.
673	&C1000-10 варіант 1	Пінополістирол, 50 мм	м2	8,76	<u>316.21</u> 2770,00	<u>309.76</u> 2713,50	<u>0.25</u> 2,19	<u>6.2</u> 54,31	30 км.
674	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,74656	<u>1232.91</u> 7084,99	<u>683.47</u> 3927,60	<u>525.27</u> 3018,50	<u>24.17</u> 138,89	30 км.
675	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	1,2741	<u>1219.18</u> 1553,36	<u>670.00</u> 853,65	<u>525.27</u> 669,25	<u>23.91</u> 30,46	30 км.
676	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1017,32984	<u>924.04</u> 940053,47	<u>345.63</u> 351619,71	<u>560.29</u> 569999,74	<u>18.12</u> 18434,02	30 км.
677	+C115-125 варіант 1	Плакат попереджувальний	шт	10	<u>419.2</u> 4192,00	<u>409.78</u> 4097,80	<u>1.2</u> 12,00	<u>8.22</u> 82,20	30 км.
678	&C1545-8120- 9	Пластина РТСЕ для заземлення 37501	шт	30	<u>24.91</u> 747,30	<u>24.26</u> 727,80	<u>0.16</u> 4,80	<u>0.49</u> 14,70	30 км.
679	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,44	<u>340.51</u> 490,33	<u>333.38</u> 480,07	<u>0.45</u> 0,65	<u>6.68</u> 9,61	30 км.
680	&C1545-8120- 8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24.48</u> 1468,80	<u>23.84</u> 1430,40	<u>0.16</u> 9,60	<u>0.48</u> 28,80	30 км.
681	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	<u>2215.29</u> 2215,29	<u>2053.20</u> 2053,20	<u>118.65</u> 118,65	<u>43.44</u> 43,44	30 км.
682	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	1	<u>4491.75</u> 4491,75	<u>4153.20</u> 4153,20	<u>250.48</u> 250,48	<u>88.07</u> 88,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	&K584221-5009-1 варіант 1	Плити дорожні 2П-30.18.30	шт	50,8	<u>10117,91</u> 513989,83	<u>8608,80</u> 437327,04	<u>1310,72</u> 66584,58	<u>198,39</u> 10078,21	30 км.
684	&C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	27,61	<u>3639,23</u> 100479,14	<u>3507,23</u> 96834,62	<u>60,64</u> 1674,27	<u>71,36</u> 1970,25	30 км.
685	&C114-K197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	8,652	<u>3371</u> 29165,89	<u>3298,33</u> 28537,15	<u>6,57</u> 56,84	<u>66,1</u> 571,90	30 км.
686	&C114-K197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,12	<u>5538,5</u> 22818,62	<u>5423,33</u> 22344,12	<u>6,57</u> 27,07	<u>108,6</u> 447,43	30 км.
687	+K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	1	<u>4137,09</u> 4137,09	<u>3878,00</u> 3878,00	<u>177,97</u> 177,97	<u>81,12</u> 81,12	30 км.
688	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	111,658	<u>13,07</u> 1459,37	<u>12,58</u> 1404,66	<u>0,23</u> 25,68	<u>0,26</u> 29,03	30 км.
689	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	11,144	<u>847,95</u> 9449,55	<u>829,19</u> 9240,49	<u>2,13</u> 23,74	<u>16,63</u> 185,32	30 км.
690	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	30,4	<u>982,59</u> 29870,74	<u>960,50</u> 29199,20	<u>2,82</u> 85,73	<u>19,27</u> 585,81	30 км.
691	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	655,14	<u>939,32</u> 615386,10	<u>918,08</u> 601470,93	<u>2,82</u> 1847,49	<u>18,42</u> 12067,68	30 км.
692	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	16,54	<u>702,75</u> 11623,49	<u>686,15</u> 11348,92	<u>2,82</u> 46,64	<u>13,78</u> 227,93	30 км.
693	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,88	<u>702,75</u> 2023,92	<u>686,15</u> 1976,11	<u>2,82</u> 8,12	<u>13,78</u> 39,69	30 км.
694	+C130-1129 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	18,8	<u>567,45</u> 10668,06	<u>551,89</u> 10375,53	<u>4,43</u> 83,28	<u>11,13</u> 209,25	30 км.
695	+C130-1125 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ 0,5мм 150х150 мм	м2	10,51	<u>1178,53</u> 12386,35	<u>1152,60</u> 12113,83	<u>2,82</u> 29,64	<u>23,11</u> 242,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	+C130-1124 варіант 2	Повітропровід круглий з тонколистової оцинкованої сталі, толщ 0,5 мм, ф160 мм	м2	8,03	<u>981.88</u> 7884,50	<u>960.50</u> 7712,82	<u>2.13</u> 17,10	<u>19.25</u> 154,58	30 км.
697	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0016	<u>73346.12</u> 117,35	<u>71508.33</u> 114,41	<u>399.63</u> 0,64	<u>1438.16</u> 2,30	30 км.
698	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0204408	<u>50664.18</u> 1035,62	<u>49271.13</u> 1007,14	<u>399.63</u> 8,17	<u>993.42</u> 20,31	30 км.
699	&C11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699.9</u> 1399,80	<u>683.50</u> 1367,00	<u>2.68</u> 5,36	<u>13.72</u> 27,44	30 км.
700	&C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	156,006	<u>540.83</u> 84372,72	<u>526.35</u> 82113,76	<u>3.88</u> 605,30	<u>10.6</u> 1653,66	30 км.
701	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	1,62659	<u>130.74</u> 212,66	<u>127.51</u> 207,41	<u>0.67</u> 1,09	<u>2.56</u> 4,16	30 км.
702	&C1424-11677-7	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	271,7484	<u>2654.15</u> 721261,02	<u>2465.00</u> 669859,81	<u>137.11</u> 37259,42	<u>52.04</u> 14141,79	30 км.
703	C1545-180	Полоски К-404	100шт	14,3852	<u>26.42</u> 380,06	<u>25.69</u> 369,56	<u>0.21</u> 3,02	<u>0.52</u> 7,48	30 км.
704	+C1545-180 варіант 1	Полоски К-404	100шт	0,154	<u>1089.52</u> 167,79	<u>1067.95</u> 164,46	<u>0.21</u> 0,03	<u>21.36</u> 3,30	30 км.
705	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	<u>2335.55</u> 0,05	<u>2285.00</u> 0,05	<u>4.75</u> -	<u>45.8</u> -	30 км.
706	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,934016	<u>6364.99</u> 25039,97	<u>5800.00</u> 22817,29	<u>440.19</u> 1731,71	<u>124.8</u> 490,97	30 км.
707	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,8617	<u>6364.99</u> 30944,67	<u>5800.00</u> 28197,86	<u>440.19</u> 2140,07	<u>124.8</u> 606,74	30 км.
708	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>4311.56</u> 4,31	<u>3786.83</u> 3,79	<u>440.19</u> 0,44	<u>84.54</u> 0,08	30 км.
709	&C126-1237-216	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>2172.65</u> 8690,60	<u>2129.00</u> 8516,00	<u>1.05</u> 4,20	<u>42.6</u> 170,40	30 км.
710	&C126-1237-220	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>1632.05</u> 3264,10	<u>1599.00</u> 3198,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>32</u> 64,00	30 км.
711	&C11100-1189	Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>3745.51</u> 7491,02	<u>3671.00</u> 7342,00	<u>1.07</u> 2,14	<u>73.44</u> 146,88	30 км.
712	&C126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>633.47</u> 1266,94	<u>620.00</u> 1240,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>12.42</u> 24,84	30 км.
713	+C111-1736 варіант 1	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,077	<u>128.96</u> 9,93	<u>126.02</u> 9,70	<u>0.41</u> 0,03	<u>2.53</u> 0,20	30 км.
714	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,448	<u>21.18</u> 51,85	<u>20.72</u> 50,72	<u>0.04</u> 0,10	<u>0.42</u> 1,03	30 км.
715	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00161	<u>1218166.92</u> 1961,25	<u>1193966.25</u> 1922,29	<u>315.04</u> 0,51	<u>23885.63</u> 38,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
716	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,004	<u>929999.5</u> 3720,00	<u>911449.18</u> 3645,80	<u>315.04</u> 1,26	<u>18235.28</u> 72,94	30 км.
717	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002305	<u>866270.6</u> 1996,75	<u>848749.45</u> 1956,37	<u>535.45</u> 1,23	<u>16985.7</u> 39,15	30 км.
718	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,001523	<u>358692.34</u> 546,29	<u>351123.71</u> 534,76	<u>535.45</u> 0,82	<u>7033.18</u> 10,71	30 км.
719	&C113-937-1	Пристрій анкерний для опори з відстанню між болтами: 190x190 мм, ST FP-1 800	шт	4	<u>1426.44</u> 5705,76	<u>1323.00</u> 5292,00	<u>75.47</u> 301,88	<u>27.97</u> 111,88	
720	&C113-937-2	Пристрій анкерний для опори з відстанню між болтами: 220x220 мм, ST FP-3 1500	шт	6	<u>3069.66</u> 18417,96	<u>2934.00</u> 17604,00	<u>75.47</u> 452,82	<u>60.19</u> 361,14	
721	&C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	53	<u>33.45</u> 1772,85	<u>32.65</u> 1730,45	<u>0.14</u> 7,42	<u>0.66</u> 34,98	30 км.
722	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	2,7648	<u>43.92</u> 121,43	<u>42.54</u> 117,61	<u>0.52</u> 1,44	<u>0.86</u> 2,38	30 км.
723	&C156-3-1-28	Провід ПВСнгд 3x2,5	м	91,8	<u>33.95</u> 3116,61	<u>33.20</u> 3047,76	<u>0.08</u> 7,34	<u>0.67</u> 61,51	30 км.
724	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,095	<u>6485.21</u> 616,09	<u>6341.54</u> 602,45	<u>16.51</u> 1,57	<u>127.16</u> 12,07	30 км.
725	+15095-1224 варіант 1	Провід з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення, перерізом: 1x10 мм ПВЗнг	1000м	0,00714	<u>69870.27</u> 498,87	<u>68450.00</u> 488,73	<u>50.26</u> 0,36	<u>1370.01</u> 9,78	30 км.
726	&C1545-423-A-34	Провід плаский, 30x3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 ОВО Bettermann	м.п.	90	<u>133.46</u> 12011,40	<u>130.73</u> 11765,70	<u>0.11</u> 9,90	<u>2.62</u> 235,80	30 км.
727	+C157-173 варіант 1	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,0024	<u>1025834.34</u> 2462,00	<u>1005310.75</u> 2412,75	<u>409.19</u> 0,98	<u>20114.4</u> 48,27	30 км.
728	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0014	<u>25183.01</u> 35,26	<u>24607.07</u> 34,45	<u>82.16</u> 0,12	<u>493.78</u> 0,69	30 км.
729	&C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,06212	<u>37984.46</u> 2359,59	<u>37386.66</u> 2322,46	<u>315.04</u> 19,57	<u>282.76</u> 17,56	30 км.
730	&C111-1155-208	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,09567	<u>45616.46</u> 4364,13	<u>44961.84</u> 4301,50	<u>315.04</u> 30,14	<u>339.58</u> 32,49	30 км.
731	&C111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	3,54742	<u>45616.46</u> 161820,74	<u>44961.84</u> 159498,53	<u>315.04</u> 1117,58	<u>339.58</u> 1204,63	30 км.
732	&C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм	т	7,9653	<u>43716.52</u> 348215,20	<u>43076.05</u> 343113,66	<u>315.04</u> 2509,39	<u>325.43</u> 2592,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
733	&C111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,0282168	<u>37859.37</u> 1068,27	<u>37262.50</u> 1051,43	<u>315.04</u> 8,89	<u>281.83</u> 7,95	30 км.
734	&C111-1155-510	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	6,84253	<u>38917.25</u> 266292,45	<u>38312.50</u> 262154,43	<u>315.04</u> 2155,67	<u>289.71</u> 1982,35	30 км.
735	&C111-1155-512	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,23463	<u>43023.63</u> 10094,63	<u>42388.31</u> 9945,57	<u>315.04</u> 73,92	<u>320.28</u> 75,14	30 км.
736	&C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	109,43149	<u>43023.63</u> 4708139,94	<u>42388.31</u> 4638615,92	<u>315.04</u> 34475,30	<u>320.28</u> 35048,72	30 км.
737	&C111-1155-514	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	5,00767	<u>43486.33</u> 217765,19	<u>42847.57</u> 214566,49	<u>315.04</u> 1577,62	<u>323.72</u> 1621,08	30 км.
738	&C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	166,78715	<u>45753.3</u> 7631062,51	<u>45097.66</u> 7521710,18	<u>315.04</u> 52544,62	<u>340.6</u> 56807,71	30 км.
739	&C111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	43,86239	<u>44800.65</u> 1965063,58	<u>44152.11</u> 1936617,07	<u>315.04</u> 13818,41	<u>333.5</u> 14628,10	30 км.
740	&C111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	30,02504	<u>43171.69</u> 1296231,72	<u>42535.27</u> 1277123,18	<u>315.04</u> 9459,09	<u>321.38</u> 9649,45	30 км.
741	&C111-1155-528	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм	т	14,38864	<u>43171.69</u> 621181,91	<u>42535.27</u> 612024,69	<u>315.04</u> 4533,00	<u>321.38</u> 4624,22	30 км.
742	&C111-1155-532	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм	т	2,10189	<u>31184.68</u> 65546,77	<u>30637.50</u> 64396,65	<u>315.04</u> 662,18	<u>232.14</u> 487,94	30 км.
743	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,08106	<u>42629.64</u> 3455,56	<u>41997.26</u> 3404,30	<u>315.04</u> 25,54	<u>317.34</u> 25,72	30 км.
744	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,19509	<u>51556.24</u> 10058,11	<u>50857.41</u> 9921,77	<u>315.04</u> 61,46	<u>383.79</u> 74,88	30 км.
745	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,304	<u>121.2</u> 36,84	<u>118.37</u> 35,98	<u>0.45</u> 0,14	<u>2.38</u> 0,72	30 км.
746	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	<u>6688.77</u> 6,69	<u>6541.53</u> 6,54	<u>16.09</u> 0,02	<u>131.15</u> 0,13	30 км.
747	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>4184.94</u> 16,74	<u>4062.60</u> 16,25	<u>40.28</u> 0,16	<u>82.06</u> 0,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
748	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>14351.04</u>	<u>13989.10</u>	<u>80.55</u>	<u>281.39</u>	30 км.
					28,70	27,98	0,16	0,56	
749	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	17,25979	<u>77.25</u>	<u>65.80</u>	<u>9.94</u>	<u>1.51</u>	30 км.
					1333,32	1135,69	171,56	26,07	
750	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000372	<u>69853.54</u>	<u>67637.31</u>	<u>846.55</u>	<u>1369.68</u>	30 км.
					2,60	2,52	0,03	0,05	
751	&C130-382-A-361	Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК	шт	1	<u>24873.32</u>	<u>24385.00</u>	<u>0.61</u>	<u>487.71</u>	30 км.
					24873,32	24385,00	0,61	487,71	
752	&C1300-534	Противибуховий пристрій K-UZS-25	шт	2	<u>81890.89</u>	<u>80245.00</u>	<u>40.19</u>	<u>1605.7</u>	30 км.
					163781,78	160490,00	80,38	3211,40	
753	&C130-382-A-36	Противибуховий пристрій K-MZS K-MZS	шт	1	<u>5350.52</u>	<u>5245.00</u>	<u>0.61</u>	<u>104.91</u>	30 км.
					5350,52	5245,00	0,61	104,91	
754	&C111-826-35	Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15	м.п.	54	<u>612.33</u>	<u>600.00</u>	<u>0.32</u>	<u>12.01</u>	30 км.
					33065,82	32400,00	17,28	648,54	
755	&C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98.57</u>	<u>96.48</u>	<u>0.16</u>	<u>1.93</u>	30 км.
					7392,75	7236,00	12,00	144,75	
756	&C111-1807-1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	43,575	<u>380.93</u>	<u>375.00</u>	<u>3.09</u>	<u>2.84</u>	30 км.
					16599,02	16340,63	134,65	123,74	
757	&C111-1807-4-1	Профнастил НС35-1000-0,7	м2	564,564	<u>240.47</u>	<u>220.00</u>	<u>15.75</u>	<u>4.72</u>	30 км.
	варіант 1				135760,71	124204,08	8891,88	2664,75	
758	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	16,8152	<u>77.73</u>	<u>76.05</u>	<u>0.16</u>	<u>1.52</u>	30 км.
					1307,05	1278,80	2,69	25,56	
759	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,154	<u>56.43</u>	<u>55.16</u>	<u>0.16</u>	<u>1.11</u>	30 км.
	варіант 1				8,69	8,49	0,02	0,18	
760	&1503-1271-7	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	2	<u>1351.91</u>	<u>1325.00</u>	<u>0.4</u>	<u>26.51</u>	30 км.
	варіант 1				2703,82	2650,00	0,80	53,02	
761	+C130-16	Резервуар для води протипожежний TLT-60	шт	1	<u>787648.32</u>	<u>772158.33</u>	<u>45.91</u>	<u>15444.08</u>	30 км.
	варіант 1	Vodaland D=3000 L=8700, об'ємом 60 м3, горизонтальний, склопластиковий (комплект)			787648,32	772158,33	45,91	15444,08	
762	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	39,39	<u>89.09</u>	<u>87.22</u>	<u>0.12</u>	<u>1.75</u>	30 км.
					3509,26	3435,60	4,73	68,93	
763	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	13,6563	<u>1985.35</u>	<u>1931.67</u>	<u>14.75</u>	<u>38.93</u>	30 км.
					27112,54	26379,47	201,43	531,64	
764	&C1547-6-A-102	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	2	<u>90.29</u>	<u>88.33</u>	<u>0.19</u>	<u>1.77</u>	30 км.
					180,58	176,66	0,38	3,54	
765	&C1547-10-4	Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(МУ4) RRP20-4-03-012D-LED IEK	шт	1	<u>87.14</u>	<u>85.41</u>	<u>0.02</u>	<u>1.71</u>	30 км.
					87,14	85,41	0,02	1,71	
766	&C130-597-A-1ФА	Решітка Р50 300х300Н	шт	1	<u>697.97</u>	<u>684.00</u>	<u>0.28</u>	<u>13.69</u>	30 км.
					697,97	684,00	0,28	13,69	
767	&C130-597-A-206	Решітка Р50 750х1120Н ССК	шт	1	<u>6460.18</u>	<u>6333.33</u>	<u>0.18</u>	<u>126.67</u>	30 км.
					6460,18	6333,33	0,18	126,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
768	&C1301-1115 варіант 1	Решітка воздухозабірна металева зовнішня вентиляційна припливна тип 3070-1Н із захисною сіткою, 200x200мм ПП Григоренко	шт	2	<u>395.57</u> 791,14	<u>387.00</u> 774,00	<u>0.81</u> 1,62	<u>7.76</u> 15,52	30 км.
769	&C130-597-A- 192	Решітка однорядна нерегульована Р25 100x100Н ССК	шт	1	<u>204.18</u> 204,18	<u>200.00</u> 200,00	<u>0.18</u> 0,18	<u>4</u> 4,00	30 км.
770	&C111-950-6	Ригельний замок електромагнітний TML- 1200 TRINIX	шт	3	<u>2984.55</u> 8953,65	<u>2925.83</u> 8777,49	<u>0.2</u> 0,60	<u>58.52</u> 175,56	30 км.
771	&C1547-10-5	Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK PPM78/4 RRP20D-RRM-4 IEK	шт	1	<u>58.78</u> 58,78	<u>57.61</u> 57,61	<u>0.02</u> 0,02	<u>1.15</u> 1,15	30 км.
772	&C1512-150- СКМ-7	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска	шт	1	<u>68.25</u> 68,25	<u>66.91</u> 66,91	<u>-</u> -	<u>1.34</u> 1,34	
773	&C1547-6-A- 126	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider ElectricElectric	шт	110	<u>200.14</u> 22015,40	<u>196.18</u> 21579,80	<u>0.04</u> 4,40	<u>3.92</u> 431,20	30 км.
774	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	24	<u>45.31</u> 1087,44	<u>44.33</u> 1063,92	<u>0.09</u> 2,16	<u>0.89</u> 21,36	30 км.
775	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>3021.07</u> 84,59	<u>2100.00</u> 58,80	<u>861.83</u> 24,13	<u>59.24</u> 1,66	30 км.
776	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,128	<u>3299.02</u> 3721,29	<u>2372.50</u> 2676,18	<u>861.83</u> 972,14	<u>64.69</u> 72,97	30 км.
777	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	20,65785	<u>3503.02</u> 72364,86	<u>2572.50</u> 53142,32	<u>861.83</u> 17803,55	<u>68.69</u> 1418,99	30 км.
778	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	12,82968	<u>3893.17</u> 49948,13	<u>2955.00</u> 37911,70	<u>861.83</u> 11057,00	<u>76.34</u> 979,43	30 км.
779	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,3483	<u>3316.48</u> 1155,13	<u>2389.62</u> 832,30	<u>861.83</u> 300,18	<u>65.03</u> 22,65	30 км.
780	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,0081	<u>3074.07</u> 24,90	<u>2151.96</u> 17,43	<u>861.83</u> 6,98	<u>60.28</u> 0,49	30 км.
781	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002167	<u>71933.09</u> 15,59	<u>69847.97</u> 15,14	<u>674.67</u> 0,15	<u>1410.45</u> 0,30	30 км.
782	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1848	<u>23.67</u> 43742,16	<u>22.94</u> 42393,12	<u>0.27</u> 498,96	<u>0.46</u> 850,08	30 км.
783	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,2492	<u>81.06</u> 425,50	<u>78.53</u> 412,22	<u>0.94</u> 4,93	<u>1.59</u> 8,35	30 км.
784	C130-609	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	16,2	<u>266.16</u> 4311,79	<u>260.22</u> 4215,56	<u>0.72</u> 11,66	<u>5.22</u> 84,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
785	&C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	172,4	<u>255.55</u>	<u>250.00</u>	<u>0.54</u>	<u>5.01</u>	30 км.
786	C111-1757	Рядно	м2	833,86796	<u>90.61</u>	<u>88.67</u>	<u>0.16</u>	<u>1.78</u>	30 км.
787	&C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100x100	м2	156,2	<u>82.65</u>	<u>81.00</u>	<u>0.03</u>	<u>1.62</u>	30 км.
788	&C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	21	<u>399.53</u>	<u>391.60</u>	<u>0.1</u>	<u>7.83</u>	30 км.
789	&C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	200	<u>17.21</u>	<u>16.87</u>	-	<u>0.34</u>	
790	&C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	332	<u>1.38</u>	<u>1.35</u>	-	<u>0.03</u>	
791	&C111-1849-1-Ц	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	88,4	<u>0.2</u>	<u>0.20</u>	-	-	
792	&C111-742-5	Сантехнічні перегородки з HPL-панелей товщиною 10мм	м2	25,2	<u>8304.67</u>	<u>8136.20</u>	<u>5.63</u>	<u>162.84</u>	30 км.
793	+C111-1772 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,202	<u>3449.29</u>	<u>3381.04</u>	<u>0.62</u>	<u>67.63</u>	30 км.
794	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,014	<u>30010.15</u>	<u>29421.32</u>	<u>0.4</u>	<u>588.43</u>	30 км.
795	&C1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>295.01</u>	<u>289.15</u>	<u>0.08</u>	<u>5.78</u>	30 км.
796	+C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний, 60 Вт OP-CB-60-001	шт	14	<u>3672.53</u>	<u>3600.00</u>	<u>0.52</u>	<u>72.01</u>	30 км.
797	&C1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	96	<u>792.71</u>	<u>776.53</u>	<u>0.64</u>	<u>15.54</u>	30 км.
798	&C1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	161	<u>1332.61</u>	<u>1305.84</u>	<u>0.64</u>	<u>26.13</u>	30 км.
799	&C1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	4	<u>563.21</u>	<u>551.53</u>	<u>0.64</u>	<u>11.04</u>	30 км.
800	&C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>5426.32</u>	<u>5317.50</u>	<u>2.42</u>	<u>106.4</u>	30 км.
801	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,0112	<u>787.36</u>	<u>769.41</u>	<u>2.51</u>	<u>15.44</u>	30 км.
802	&C126-1237-236	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43х40х39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>2602.17</u>	<u>2551.00</u>	<u>0.15</u>	<u>51.02</u>	30 км.
803	C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	44,055	<u>250.22</u>	<u>244.56</u>	<u>0.75</u>	<u>4.91</u>	30 км.
					11023,44	10774,09	33,04	216,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	C111-1780 варіант 1	Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	2,0203	<u>80441.3</u> 162515,56	<u>78548,98</u> 158692,50	<u>315.04</u> 636,48	<u>1577,28</u> 3186,58	30 км.
805	+C111-1781 варіант 1	Сітка 3Вр1 200х200 мм	м2	45,14	<u>65.19</u> 2942,68	<u>63.00</u> 2843,82	<u>0.91</u> 41,08	<u>1,28</u> 57,78	30 км.
806	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,7809	<u>83.94</u> 737,07	<u>81.94</u> 719,51	<u>0.35</u> 3,07	<u>1,65</u> 14,49	30 км.
807	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,23075	<u>80441.3</u> 18561,83	<u>78548,98</u> 18125,18	<u>315.04</u> 72,70	<u>1577,28</u> 363,95	30 км.
808	&C130-382- 153	Сітка захисна SET-700х350-40-ZS CCK TM	шт	4	<u>733.53</u> 2934,12	<u>718.75</u> 2875,00	<u>0.4</u> 1,60	<u>14,38</u> 57,52	30 км.
809	&C1113-286- 43	Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм	м2	189,7	<u>70.07</u> 13292,28	<u>68.65</u> 13022,91	<u>0.05</u> 9,49	<u>1,37</u> 259,88	30 км.
810	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	12,8669	<u>1220.08</u> 15698,65	<u>1195.26</u> 15379,29	<u>0.9</u> 11,58	<u>23,92</u> 307,78	30 км.
811	+C1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,13785	<u>1091.27</u> 150,43	<u>1068.97</u> 147,36	<u>0.9</u> 0,12	<u>21,4</u> 2,95	30 км.
812	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,4	<u>422.45</u> 168,98	<u>413.40</u> 165,36	<u>0.77</u> 0,31	<u>8,28</u> 3,31	30 км.
813	&C1545-52-20	Скоба кабельна Е90 UDF8	шт	750	<u>5.36</u> 4020,00	<u>5.24</u> 3930,00	<u>0.01</u> 7,50	<u>0,11</u> 82,50	30 км.
814	C1545-248	Скоби будівельні	кг	38,787	<u>44.91</u> 1741,92	<u>43.59</u> 1690,73	<u>0.44</u> 17,07	<u>0,88</u> 34,12	30 км.
815	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	<u>418.47</u> 64,03	<u>407.84</u> 62,40	<u>2.42</u> 0,37	<u>8,21</u> 1,26	30 км.
816	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,1	<u>4601.12</u> 460,11	<u>4510.01</u> 451,00	<u>0.89</u> 0,09	<u>90,22</u> 9,02	30 км.
817	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>307.39</u> 1229,56	<u>300.76</u> 1203,04	<u>0.6</u> 2,40	<u>6,03</u> 24,12	30 км.
818	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,1696	<u>835.96</u> 1813,70	<u>819.38</u> 1777,73	<u>0.19</u> 0,41	<u>16,39</u> 35,56	30 км.
819	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,83658	<u>435.8</u> 364,58	<u>427.06</u> 357,27	<u>0.19</u> 0,16	<u>8,55</u> 7,15	30 км.
820	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,008142	<u>27929.45</u> 227,40	<u>26675.02</u> 217,19	<u>706.79</u> 5,75	<u>547,64</u> 4,46	30 км.
821	C1630-141	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	1,056	<u>592.16</u> 625,32	<u>578.57</u> 610,97	<u>1.98</u> 2,09	<u>11,61</u> 12,26	30 км.
822	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>95064</u> 0,95	<u>92477.14</u> 0,92	<u>722.86</u> 0,01	<u>1864</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
823	&C130-886-8	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	2	<u>15251.77</u>	<u>14925.00</u>	<u>27.72</u>	<u>299.05</u>	30 км.
824	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,022	<u>30503,54</u> <u>52246.49</u>	<u>29850,00</u> <u>50907.01</u>	<u>55,44</u> <u>315.04</u>	<u>598,10</u> <u>1024.44</u>	30 км.
825	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02088	<u>1149,42</u> <u>47931.14</u>	<u>1119,95</u> <u>46676.27</u>	<u>6,93</u> <u>315.04</u>	<u>22,54</u> <u>939.83</u>	30 км.
826	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая 10 мм	т	0,08	<u>1000,80</u> <u>52122.73</u>	<u>974,60</u> <u>51419.68</u>	<u>6,58</u> <u>315.04</u>	<u>19,62</u> <u>388.01</u>	30 км.
827	&C1555-109-1- 1Ж	Сталь листовая оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	19,95	<u>4169,82</u> <u>476.06</u>	<u>4113,57</u> <u>465.00</u>	<u>25,20</u> <u>1.73</u>	<u>31,05</u> <u>9.33</u>	30 км.
828	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая товщиною 5мм	т	0,002765	<u>9497,40</u> <u>52122.73</u>	<u>9276,75</u> <u>51419.68</u>	<u>34,51</u> <u>315.04</u>	<u>186,14</u> <u>388.01</u>	30 км.
829	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщиною 6мм	т	0,02893	<u>144,12</u> <u>52122.73</u>	<u>142,18</u> <u>51419.68</u>	<u>0,87</u> <u>315.04</u>	<u>1,07</u> <u>388.01</u>	30 км.
830	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,013702	<u>1507,91</u> <u>51633.01</u>	<u>1487,57</u> <u>50305.56</u>	<u>9,11</u> <u>315.04</u>	<u>11,23</u> <u>1012.41</u>	30 км.
831	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,42	<u>707,48</u> <u>4515.68</u>	<u>689,29</u> <u>4425.12</u>	<u>4,32</u> <u>2.02</u>	<u>13,87</u> <u>88.54</u>	30 км.
832	+C1545-234 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,408	<u>1896,59</u> <u>6282.91</u>	<u>1858,55</u> <u>6148.72</u>	<u>0,85</u> <u>11</u>	<u>37,19</u> <u>123.19</u>	30 км.
833	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	1,467488	<u>2563,43</u> <u>5755.15</u>	<u>2508,68</u> <u>5618.84</u>	<u>4,49</u> <u>23.46</u>	<u>50,26</u> <u>112.85</u>	30 км.
834	&C111-1721- 11Б-1	Стрічка "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	7	<u>8445,61</u> <u>8.33</u>	<u>8245,58</u> <u>8.17</u>	<u>34,43</u> <u>-</u>	<u>165,60</u> <u>0.16</u>	30 км.
835	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,4	<u>58,31</u> <u>856.53</u>	<u>57,19</u> <u>839.21</u>	<u>-</u> <u>0.53</u>	<u>1,12</u> <u>16.79</u>	30 км.
836	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,828425	<u>342,61</u> <u>853.13</u>	<u>335,68</u> <u>835.90</u>	<u>0,21</u> <u>0.5</u>	<u>6,72</u> <u>16.73</u>	30 км.
837	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,10494	<u>2413,01</u> <u>448.77</u>	<u>2364,28</u> <u>439.47</u>	<u>1,41</u> <u>0.5</u>	<u>47,32</u> <u>8.8</u>	30 км.
838	&C113-2439- 139	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>47,09</u> <u>136.05</u>	<u>46,12</u> <u>133.33</u>	<u>0,05</u> <u>0.05</u>	<u>0,92</u> <u>2.67</u>	30 км.
839	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,66938	<u>408,15</u> <u>306.78</u>	<u>399,99</u> <u>299.88</u>	<u>0,15</u> <u>0.88</u>	<u>8,01</u> <u>6.02</u>	30 км.
840	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2	<u>1432,47</u> <u>306.78</u>	<u>1400,25</u> <u>299.88</u>	<u>4,11</u> <u>0.88</u>	<u>28,11</u> <u>6.02</u>	30 км.
841	&C111-1726- 30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>61,36</u> <u>38.27</u>	<u>59,98</u> <u>37.50</u>	<u>0,18</u> <u>0.02</u>	<u>1,20</u> <u>0.75</u>	30 км.
842	&C111-1721- 11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	84	<u>1932,64</u> <u>3.32</u>	<u>1893,75</u> <u>3.25</u>	<u>1,01</u> <u>-</u>	<u>37,88</u> <u>0.07</u>	30 км.
					<u>278,88</u>	<u>273,00</u>	<u>-</u>	<u>5,88</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
843	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0408888	<u>69723.76</u>	<u>67999.82</u>	<u>356.81</u>	<u>1367.13</u>	30 км.
844	&C1545-17-151	Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200	уп	9	2850,92	2780,43	14,59	55,90	
845	+C111-1305	Суміш ЦПС	т	1,089	<u>32.39</u>	<u>31.75</u>	<u>-</u>	<u>0.64</u>	
846	&C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	661,5	291,51	285,75	-	5,76	
847	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,63	<u>6874.99</u>	<u>6300.00</u>	<u>440.19</u>	<u>134.8</u>	30 км.
848	+C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	16,2	7486,86	6860,70	479,37	146,79	
849	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>22.4</u>	<u>21.40</u>	<u>0.56</u>	<u>0.44</u>	30 км.
850	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	156,315	14817,60	14156,10	370,44	291,06	
851	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6	м3	177,225	<u>94464.26</u>	<u>92576.34</u>	<u>35.68</u>	<u>1852.24</u>	30 км.
852	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 F75	м3	1,015	59512,48	58323,09	22,48	1166,91	
853	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	37,606	<u>2401.15</u>	<u>1793.78</u>	<u>560.29</u>	<u>47.08</u>	30 км.
854	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	1,9285	38898,63	29059,24	9076,70	762,69	
855	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	90,4944	<u>4065.76</u>	<u>3045.86</u>	<u>940.18</u>	<u>79.72</u>	30 км.
856	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	2680,006	264,27	197,98	61,11	5,18	
857	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,936	<u>3478.38</u>	<u>2470.00</u>	<u>940.18</u>	<u>68.2</u>	30 км.
858	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	104,244	543722,97	386098,05	146964,24	10660,68	
859	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,076	<u>3672.18</u>	<u>2660.00</u>	<u>940.18</u>	<u>72</u>	30 км.
860	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	227,1367	650802,10	471418,50	166623,40	12760,20	
					<u>3672.18</u>	<u>2660.00</u>	<u>940.18</u>	<u>72</u>	30 км.
					138096,00	100031,96	35356,41	2707,63	
					<u>3766.53</u>	<u>2752.50</u>	<u>940.18</u>	<u>73.85</u>	30 км.
					7263,75	5308,20	1813,14	142,41	
					<u>3945.03</u>	<u>2927.50</u>	<u>940.18</u>	<u>77.35</u>	30 км.
					357003,12	264922,36	85081,02	6999,74	
					<u>4085.28</u>	<u>3065.00</u>	<u>940.18</u>	<u>80.1</u>	30 км.
					10948574,9	8214218,39	2519688,04	214668,48	
					1				
					<u>3840</u>	<u>2824.53</u>	<u>940.18</u>	<u>75.29</u>	30 км.
					26634,24	19590,94	6521,09	522,21	
					<u>4018.98</u>	<u>3000.00</u>	<u>940.18</u>	<u>78.8</u>	30 км.
					418954,55	312732,00	98008,12	8214,43	
					<u>4162.14</u>	<u>3140.35</u>	<u>940.18</u>	<u>81.61</u>	30 км.
					58586,28	44203,57	13233,97	1148,74	
					<u>5056.99</u>	<u>4017.65</u>	<u>940.18</u>	<u>99.16</u>	30 км.
					1148628,02	912555,76	213549,38	22522,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
861	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,2878	<u>4310.97</u> 5551,67	<u>3286.26</u> 4232,05	<u>940.18</u> 1210,76	<u>84.53</u> 108,86	30 км.
862	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,406	<u>4787.38</u> 25880,58	<u>3753.33</u> 20290,50	<u>940.18</u> 5082,61	<u>93.87</u> 507,47	30 км.
863	&C130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640.73</u> 1281,46	<u>627.00</u> 1254,00	<u>1.17</u> 2,34	<u>12.56</u> 25,12	30 км.
864	&C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710х535 мм Теплий Світ	шт	1	<u>2094.84</u> 2094,84	<u>2051.67</u> 2051,67	<u>2.09</u> 2,09	<u>41.08</u> 41,08	30 км.
865	&C1110-193-46	Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття"	шт	2	<u>469.38</u> 938,76	<u>460.00</u> 920,00	<u>0.18</u> 0,36	<u>9.2</u> 18,40	30 км.
866	&C1110-193-52	Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)	шт	1	<u>469.38</u> 469,38	<u>460.00</u> 460,00	<u>0.18</u> 0,18	<u>9.2</u> 9,20	30 км.
867	C1546-83	Тавот	кг	34,9685	<u>50.88</u> 1779,20	<u>49.26</u> 1722,55	<u>0.62</u> 21,68	<u>1</u> 34,97	30 км.
868	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	2,1012	<u>103.35</u> 217,16	<u>100.70</u> 211,59	<u>0.62</u> 1,30	<u>2.03</u> 4,27	30 км.
869	&C111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>831.89</u> 1247,84	<u>800.00</u> 1200,00	<u>15.58</u> 23,37	<u>16.31</u> 24,47	30 км.
870	&C1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1421.77</u> 5351,26	<u>1388.89</u> 5227,50	<u>5</u> 18,82	<u>27.88</u> 104,94	30 км.
871	&C126-130-24	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36.48</u> 729,60	<u>36.20</u> 724,00	<u>0.01</u> 0,20	<u>0.27</u> 5,40	30 км.
872	&C126-130-23	Тактильний показчик для поручня	шт	4	<u>37.35</u> 149,40	<u>36.20</u> 144,80	<u>0.87</u> 3,48	<u>0.28</u> 1,12	30 км.
873	&C111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>985.12</u> 1891,43	<u>963.54</u> 1850,00	<u>2.26</u> 4,34	<u>19.32</u> 37,09	30 км.
874	&C111-283-16 варіант 1	Тактильний показчик смуга	м2	6,18	<u>985.12</u> 6088,04	<u>963.54</u> 5954,68	<u>2.26</u> 13,97	<u>19.32</u> 119,39	30 км.
875	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,037789	<u>22626.22</u> 855,02	<u>21641.77</u> 817,82	<u>540.8</u> 20,44	<u>443.65</u> 16,76	30 км.
876	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0005893	<u>39832.18</u> 23,47	<u>38510.36</u> 22,69	<u>540.8</u> 0,32	<u>781.02</u> 0,46	30 км.
877	&C113-2439-2-10	Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, τ=10 мм	м2	420	<u>209.93</u> 88170,60	<u>205.56</u> 86335,20	<u>0.25</u> 105,00	<u>4.12</u> 1730,40	30 км.
878	&C113-3141-13-3	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13х10	м	15,3	<u>31.67</u> 484,55	<u>30.94</u> 473,38	<u>0.11</u> 1,68	<u>0.62</u> 9,49	30 км.
879	&C113-3141-13-5	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13х15	м	15,3	<u>37.34</u> 571,30	<u>36.50</u> 558,45	<u>0.11</u> 1,68	<u>0.73</u> 11,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
880	&C114-50-У-3	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	80	<u>246.01</u> 19680,80	<u>239.17</u> 19133,60	<u>2.02</u> 161,60	<u>4.82</u> 385,60	30 км.
881	&C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	19	<u>97.18</u> 1846,42	<u>95.00</u> 1805,00	<u>0.27</u> 5,13	<u>1.91</u> 36,29	30 км.
882	+C113-1571 варіант 1	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС160	шт	2	<u>883.49</u> 1766,98	<u>866.00</u> 1732,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>17.32</u> 34,64	30 км.
883	+C113-1571 варіант 2	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС50	шт	8	<u>567.29</u> 4538,32	<u>556.00</u> 4448,00	<u>0.17</u> 1,36	<u>11.12</u> 88,96	30 км.
884	&C11110-Б-29	Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL ACO 415200	шт	2	<u>5701.37</u> 11402,74	<u>5589.50</u> 11179,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>111.79</u> 223,58	30 км.
885	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	31,01389	<u>1018.02</u> 31572,76	<u>994.96</u> 30857,58	<u>3.1</u> 96,14	<u>19.96</u> 619,04	30 км.
886	+C111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>35193.7</u> 1661,14	<u>34616.67</u> 1633,91	<u>315.04</u> 14,87	<u>261.99</u> 12,36	30 км.
887	+C111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0106	<u>33355.01</u> 353,56	<u>32791.67</u> 347,59	<u>315.04</u> 3,34	<u>248.3</u> 2,63	30 км.
888	+C111-1121 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,031885	<u>33355.01</u> 1063,52	<u>32791.67</u> 1045,56	<u>315.04</u> 10,05	<u>248.3</u> 7,91	30 км.
889	+C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,002088	<u>64383.69</u> 134,43	<u>63589.37</u> 132,77	<u>315.04</u> 0,66	<u>479.28</u> 1,00	30 км.
890	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	8,8302	<u>92.13</u> 813,53	<u>88.98</u> 785,71	<u>1.34</u> 11,83	<u>1.81</u> 15,99	30 км.
891	&C111-180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)	шт	2	<u>104.19</u> 208,38	<u>101.51</u> 203,02	<u>1.9</u> 3,80	<u>0.78</u> 1,56	30 км.
892	&C113-2295-25	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	4	<u>1686.94</u> 6747,76	<u>1653.33</u> 6613,32	<u>0.53</u> 2,12	<u>33.08</u> 132,32	30 км.
893	&C1110-15-64-1Г	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	4950	<u>26.05</u> 128947,50	<u>25.53</u> 126373,50	<u>0.01</u> 49,50	<u>0.51</u> 2524,50	30 км.
894	&C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS	шт	3100	<u>64.65</u> 200415,00	<u>63.34</u> 196354,00	<u>0.04</u> 124,00	<u>1.27</u> 3937,00	30 км.
895	&C113-953-K-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS	шт	1000	<u>68.04</u> 68040,00	<u>66.67</u> 66670,00	<u>0.04</u> 40,00	<u>1.33</u> 1330,00	30 км.
896	&C113-953-K-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, KOPOS	шт	200	<u>84.5</u> 16900,00	<u>82.80</u> 16560,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>1.66</u> 332,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
897	&C113-953-K-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>102.77</u> 20554,00	<u>100.71</u> 20142,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>2.02</u> 404,00	30 км.
898	&C1545-244-2	Тримач кабельний поліпропіленовий ECAV d 40-50 мм	шт	5	<u>21.43</u> 107,15	<u>20.93</u> 104,65	<u>0.08</u> 0,40	<u>0.42</u> 2,10	
899	&C1545-244-1	Тримач кабельний поліпропіленовий, 16-32 мм, СТ-CLIP	шт	100	<u>9.45</u> 945,00	<u>9.18</u> 918,00	<u>0.08</u> 8,00	<u>0.19</u> 19,00	
900	&C113-2124-Б-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3.58</u> 1790,00	<u>3.42</u> 1710,00	<u>0.09</u> 45,00	<u>0.07</u> 35,00	30 км.
901	&C11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>271.2</u> 542,40	<u>263.20</u> 526,40	<u>2.68</u> 5,36	<u>5.32</u> 10,64	30 км.
902	&C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344.39</u> 14344,39	<u>14063.00</u> 14063,00	<u>0.13</u> 0,13	<u>281.26</u> 281,26	30 км.
903	+C113-988 варіант 2	Трійник Unidelta 40x40x40	шт	1	<u>273.29</u> 273,29	<u>267.84</u> 267,84	<u>0.09</u> 0,09	<u>5.36</u> 5,36	30 км.
904	+C113-1053 варіант 1	Трійник редукційний Unidelta зворотній 32x40x32	шт	1	<u>273.55</u> 273,55	<u>267.84</u> 267,84	<u>0.35</u> 0,35	<u>5.36</u> 5,36	30 км.
905	+C1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка БРУКІВКА 20x10x8 безфаскова "Еспресо"	м2	804,97	<u>900.21</u> 724642,04	<u>821.90</u> 661604,84	<u>60.66</u> 48829,48	<u>17.65</u> 14207,72	30 км.
906	C124-64 варіант 1	Труба 193.7x3 ДСТУ8943:2019	т	0,03952	<u>72853.13</u> 2879,16	<u>71109.60</u> 2810,25	<u>315.04</u> 12,45	<u>1428.49</u> 56,46	30 км.
907	&C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	75,9	<u>65.87</u> 4999,53	<u>64.40</u> 4887,96	<u>0.18</u> 13,66	<u>1.29</u> 97,91	30 км.
908	&C113-ЕКО-49	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	111,1	<u>95.58</u> 10618,94	<u>93.45</u> 10382,30	<u>0.26</u> 28,89	<u>1.87</u> 207,75	30 км.
909	&C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	68,2	<u>145.35</u> 9912,87	<u>142.10</u> 9691,22	<u>0.4</u> 27,28	<u>2.85</u> 194,37	30 км.
910	&C113-ЕКО-51	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	5,5	<u>208.03</u> 1144,17	<u>203.35</u> 1118,43	<u>0.6</u> 3,30	<u>4.08</u> 22,44	30 км.
911	&C113-ЕКО-52	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik	м	44	<u>315.45</u> 13879,80	<u>308.35</u> 13567,40	<u>0.91</u> 40,04	<u>6.19</u> 272,36	30 км.
912	+C113-1453 варіант 1	Труба KG (PVC) SN4 ф160, Ostendorf	м	3	<u>697.99</u> 2093,97	<u>681.00</u> 2043,00	<u>3.3</u> 9,90	<u>13.69</u> 41,07	30 км.
913	&C113-2124-А-3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925	м	223,21	<u>14.04</u> 3133,87	<u>13.67</u> 3051,28	<u>0.09</u> 20,09	<u>0.28</u> 62,50	30 км.
914	&C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	3960,21	<u>31.67</u> 125419,85	<u>30.96</u> 122608,10	<u>0.09</u> 356,42	<u>0.62</u> 2455,33	30 км.
915	&C113-953-K-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	65,65	<u>22.03</u> 1446,27	<u>21.51</u> 1412,13	<u>0.09</u> 5,91	<u>0.43</u> 28,23	30 км.
916	&C113-953-K-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОПОС	м	457,53	<u>31.27</u> 14306,96	<u>30.57</u> 13986,69	<u>0.09</u> 41,18	<u>0.61</u> 279,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
917	&C113-953-K-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОРОС	м	84,84	<u>37.54</u>	<u>36.71</u>	<u>0.09</u>	<u>0.74</u>	30 км.
918	&C113-953-K-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОРОС	м	60,6	<u>49.96</u>	<u>48.89</u>	<u>0.09</u>	<u>0.98</u>	30 км.
919	+C113-697 варіант 1	Труба азбестоцементна ф100 мм, ГОСТ 1839-80	м	3	<u>164</u>	<u>157.00</u>	<u>3.78</u>	<u>3.22</u>	30 км.
920	&C111-1301-1	Труба гнучка гофрована з поліаміду, дн = 21 мм	м	50	<u>304.83</u>	<u>298.42</u>	<u>0.43</u>	<u>5.98</u>	
921	&C111-1302-1	Труба гнучка гофрована з поліаміду, дн = 42 мм	м	5	<u>226.57</u>	<u>219.96</u>	<u>2.17</u>	<u>4.44</u>	
922	&C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950	м	117,16	<u>26.72</u>	<u>26.12</u>	<u>0.08</u>	<u>0.52</u>	30 км.
923	+C113-1439-3 варіант 2	Труба гофрована двостінна електротехнічна з поліетилену ф160	м	79	<u>141.08</u>	<u>137.21</u>	<u>1.1</u>	<u>2.77</u>	30 км.
924	&C1545-479-10 варіант 2	Труба гофрована двостінна електротехнічна з поліетилену ф50	м	184	<u>87.92</u>	<u>86.12</u>	<u>0.08</u>	<u>1.72</u>	30 км.
925	&C113-1902-1	Труба гофрована двостінна з поліетилену, дн = 90 мм	м	22	<u>81.05</u>	<u>78.42</u>	<u>1.04</u>	<u>1.59</u>	
926	+C113-1439-3 варіант 1	Труба жорстка двостінна електротехнічна з поліетилену ф160	м	11	<u>141.08</u>	<u>137.21</u>	<u>1.1</u>	<u>2.77</u>	30 км.
927	&C1545-479-10 варіант 1	Труба жорстка двостінна електротехнічна з поліетилену ф50	м	32	<u>87.92</u>	<u>86.12</u>	<u>0.08</u>	<u>1.72</u>	30 км.
928	&C113-22-A-3	Труба мідна 15,88	м	15	<u>397.92</u>	<u>388.38</u>	<u>1.74</u>	<u>7.8</u>	30 км.
929	&C113-22-A-6	Труба мідна 9,53	м	15	<u>197.9</u>	<u>192.28</u>	<u>1.74</u>	<u>3.88</u>	30 км.
930	C113-698	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 150 мм	м	153,216	<u>188.64</u>	<u>179.12</u>	<u>5.82</u>	<u>3.7</u>	30 км.
931	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	<u>920.68</u>	<u>901.76</u>	<u>0.87</u>	<u>18.05</u>	30 км.
932	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	73,67485	<u>197.26</u>	<u>192.09</u>	<u>1.3</u>	<u>3.87</u>	30 км.
933	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01756	<u>260244.32</u>	<u>254698.46</u>	<u>443.03</u>	<u>5102.83</u>	30 км.
934	+C1545-267 варіант 1	Труби полівінілхлоридні	т	0,0014	<u>224350.36</u>	<u>219508.30</u>	<u>443.03</u>	<u>4399.03</u>	30 км.
935	+C113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11, ф 50x3, 0 мм	м	70,7	<u>114.12</u>	<u>111.30</u>	<u>0.58</u>	<u>2.24</u>	30 км.
					8068,28	7868,91	41,01	158,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
936	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	83,6	<u>106.32</u> 8888,35	<u>103.84</u> 8681,02	<u>0.4</u> 33,44	<u>2.08</u> 173,89	30 км.
937	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	70,7	<u>168.67</u> 11924,97	<u>164.73</u> 11646,41	<u>0.63</u> 44,54	<u>3.31</u> 234,02	30 км.
938	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	83,9	<u>379.38</u> 31829,98	<u>370.65</u> 31097,54	<u>1.29</u> 108,23	<u>7.44</u> 624,21	30 км.
939	C113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x4,2 мм	м	128	<u>385.26</u> 49313,28	<u>376.43</u> 48183,04	<u>1.28</u> 163,84	<u>7.55</u> 966,40	30 км.
940	C113-1402	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200x7,7 мм	м	160	<u>1176.05</u> 188168,00	<u>1148.90</u> 183824,00	<u>4.09</u> 654,40	<u>23.06</u> 3689,60	30 км.
941	C113-353	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	м	130,2528	<u>320.25</u> 41713,46	<u>316.60</u> 41238,04	<u>1.27</u> 165,42	<u>2.38</u> 310,00	30 км.
942	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>224.13</u> 268,96	<u>221.20</u> 265,44	<u>1.26</u> 1,51	<u>1.67</u> 2,01	30 км.
943	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,7	<u>439.71</u> 1187,22	<u>433.80</u> 1171,26	<u>2.64</u> 7,13	<u>3.27</u> 8,83	30 км.
944	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5	<u>422.06</u> 5275,75	<u>416.47</u> 5205,88	<u>2.45</u> 30,63	<u>3.14</u> 39,24	30 км.
945	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,3	<u>536.33</u> 160,90	<u>529.10</u> 158,73	<u>3.24</u> 0,97	<u>3.99</u> 1,20	30 км.
946	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	244,3	<u>809.03</u> 197646,03	<u>798.19</u> 194997,82	<u>4.82</u> 1177,53	<u>6.02</u> 1470,68	30 км.
947	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>1147.34</u> 688,40	<u>1132.12</u> 679,27	<u>6.68</u> 4,01	<u>8.54</u> 5,12	30 км.
948	C113-254	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	9,6	<u>12570.37</u> 120675,55	<u>12409.13</u> 119127,65	<u>67.66</u> 649,54	<u>93.58</u> 898,36	30 км.
949	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф 63,5x3,8	м	295,92	<u>360.51</u> 106682,12	<u>355.70</u> 105258,74	<u>2.13</u> 630,31	<u>2.68</u> 793,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
950	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	276,4268	<u>47.91</u> 13243,61	<u>47.18</u> 13041,82	<u>0.37</u> 102,28	<u>0.36</u> 99,51	30 км.
951	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	81	<u>92.24</u> 7471,44	<u>91.08</u> 7377,48	<u>0.47</u> 38,07	<u>0.69</u> 55,89	30 км.
952	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11,492	<u>118.7</u> 1364,10	<u>117.15</u> 1346,29	<u>0.67</u> 7,70	<u>0.88</u> 10,11	30 км.
953	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,78	<u>121.28</u> 94,60	<u>119.71</u> 93,37	<u>0.67</u> 0,52	<u>0.9</u> 0,71	30 км.
954	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,078	<u>233.53</u> 18,22	<u>230.46</u> 17,98	<u>1.33</u> 0,10	<u>1.74</u> 0,14	30 км.
955	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>373.77</u> 3737,70	<u>368.68</u> 3686,80	<u>2.31</u> 23,10	<u>2.78</u> 27,80	30 км.
956	C113-9	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 90 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9,72	<u>426.62</u> 4146,75	<u>420.78</u> 4089,98	<u>2.66</u> 25,86	<u>3.18</u> 30,91	30 км.
957	+C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	14	<u>269.17</u> 3768,38	<u>265.63</u> 3718,82	<u>1.54</u> 21,56	<u>2</u> 28,00	30 км.
958	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,234	<u>440.81</u> 103,15	<u>434.90</u> 101,77	<u>2.63</u> 0,62	<u>3.28</u> 0,76	30 км.
959	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	8,70792	<u>440.81</u> 3838,54	<u>434.90</u> 3787,07	<u>2.63</u> 22,90	<u>3.28</u> 28,57	30 км.
960	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,44	<u>112.49</u> 49,50	<u>109.84</u> 48,33	<u>0.44</u> 0,19	<u>2.21</u> 0,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,77	<u>366.36</u>	<u>358.74</u>	<u>0.44</u>	<u>7.18</u>	30 км.
					2113,90	2069,93	2,54	41,43	
962	&C1545-266-1	Трубка термоусадна, дн = 10 мм, RSFR-H2X	10м	0,52	<u>143.21</u>	<u>140.00</u>	<u>0.4</u>	<u>2.81</u>	
					74,47	72,80	0,21	1,46	
963	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00352892	<u>85226.07</u>	<u>82832.11</u>	<u>722.86</u>	<u>1671.1</u>	30 км.
					300,76	292,31	2,55	5,90	
964	&C111-2164	Умивальник керамічний 45см з бутिलочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit	шт	2	<u>1939.62</u>	<u>1890.83</u>	<u>10.76</u>	<u>38.03</u>	30 км.
					3879,24	3781,66	21,52	76,06	
965	&C111-2165	Умивальник керамічний 60см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4430.13</u>	<u>4332.50</u>	<u>10.76</u>	<u>86.87</u>	30 км.
					8860,26	8665,00	21,52	173,74	
966	&C111-2166	Умивальник, вмонтований у корпус з бутилочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit	шт	8	<u>2135.13</u>	<u>2082.50</u>	<u>10.76</u>	<u>41.87</u>	30 км.
					17081,04	16660,00	86,08	334,96	
967	&C111-2102	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit	шт	2	<u>5795.61</u>	<u>5665.83</u>	<u>16.14</u>	<u>113.64</u>	30 км.
					11591,22	11331,66	32,28	227,28	
968	&C111-2066	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit	шт	14	<u>3823.61</u>	<u>3732.50</u>	<u>16.14</u>	<u>74.97</u>	30 км.
					53530,54	52255,00	225,96	1049,58	
969	&C111-2101	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий	шт	2	<u>2492.51</u>	<u>2427.50</u>	<u>16.14</u>	<u>48.87</u>	30 км.
					4985,02	4855,00	32,28	97,74	
970	&C126-1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0, 5 л)	шт	2	<u>213.5</u>	<u>209.17</u>	<u>0.14</u>	<u>4.19</u>	30 км.
					427,00	418,34	0,28	8,38	
971	&560110-222-254	Урна для сміття	шт	2	<u>1276.85</u>	<u>1250.00</u>	<u>1.81</u>	<u>25.04</u>	30 км.
	варіант 1				2553,70	2500,00	3,62	50,08	
972	+C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	17,28	<u>252.75</u>	<u>247.17</u>	<u>0.62</u>	<u>4.96</u>	30 км.
	варіант 1				4367,52	4271,10	10,71	85,71	
973	&C113-1278-1	Ущільнювач для з'єднувальної муфти, дн = 90 мм	шт	2	<u>55.52</u>	<u>54.00</u>	<u>0.43</u>	<u>1.09</u>	
					111,04	108,00	0,86	2,18	
974	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00009	<u>98863.17</u>	<u>96330.33</u>	<u>594.35</u>	<u>1938.49</u>	30 км.
					8,90	8,67	0,05	0,18	
975	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	29,37	<u>95.26</u>	<u>92.59</u>	<u>0.8</u>	<u>1.87</u>	30 км.
					2797,79	2719,37	23,50	54,92	
976	&C111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	855,54	<u>277.67</u>	<u>271.67</u>	<u>0.56</u>	<u>5.44</u>	30 км.
					237557,79	232424,55	479,10	4654,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
977	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00072	<u>63638,42</u> 45,82	<u>61796,26</u> 44,49	<u>594,35</u> 0,43	<u>1247,81</u> 0,90	30 км.
978	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001624	<u>63638,42</u> 10,33	<u>61796,26</u> 10,04	<u>594,35</u> 0,10	<u>1247,81</u> 0,19	30 км.
979	&C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База C Siltek Interior Prestige 5	л	502,344	<u>169,69</u> 85242,75	<u>165,56</u> 83168,07	<u>0,8</u> 401,88	<u>3,33</u> 1672,80	30 км.
980	&C111-СИТ-2021-12	Фарба латексна оксамитово-матова. База C Siltek Interior Prestige 7	л	37,98	<u>248,37</u> 9433,09	<u>242,78</u> 9220,78	<u>0,72</u> 27,35	<u>4,87</u> 184,96	30 км.
981	&C111-СИТ-2021-10	Фарба лесуюча. База A Siltek Lasur Decor	л	222,3108	<u>170,82</u> 37975,13	<u>166,67</u> 37052,54	<u>0,8</u> 177,85	<u>3,35</u> 744,74	30 км.
982	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00004	<u>109181,38</u> 4,37	<u>106446,22</u> 4,26	<u>594,35</u> 0,02	<u>2140,81</u> 0,09	30 км.
983	+C111-411 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000522	<u>71968,17</u> 37,57	<u>69962,68</u> 36,52	<u>594,35</u> 0,31	<u>1411,14</u> 0,74	30 км.
984	+C111-414 варіант 1	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0011	<u>43950,65</u> 48,35	<u>42494,52</u> 46,74	<u>594,35</u> 0,65	<u>861,78</u> 0,96	30 км.
985	+C111-390 варіант 1	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,002	<u>34362,58</u> 68,73	<u>33094,45</u> 66,19	<u>594,35</u> 1,19	<u>673,78</u> 1,35	30 км.
986	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0026	<u>101782,93</u> 264,64	<u>99192,84</u> 257,90	<u>594,35</u> 1,55	<u>1995,74</u> 5,19	30 км.
987	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,036248	<u>104768,74</u> 3797,66	<u>102120,10</u> 3701,65	<u>594,35</u> 21,54	<u>2054,29</u> 74,47	30 км.
988	+C130-1125 варіант 2	Фасонні деталі повітропроводів толщ 0,5мм	м2	1,285	<u>1680,37</u> 2159,28	<u>1644,60</u> 2113,31	<u>2,82</u> 3,62	<u>32,95</u> 42,35	30 км.
989	&C111-1804-2-ИНБ варіант 1	Фасонні елементи	м	43,4	<u>324,3</u> 14074,62	<u>320,00</u> 13888,00	<u>1,89</u> 82,03	<u>2,41</u> 104,59	30 км.
990	+C1630-734 варіант 1	Фільтр С-ФКК-160	шт	1	<u>882,73</u> 882,73	<u>865,00</u> 865,00	<u>0,42</u> 0,42	<u>17,31</u> 17,31	30 км.
991	&C1630-674-19	Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N	шт	1	<u>1098,67</u> 1098,67	<u>1076,85</u> 1076,85	<u>0,28</u> 0,28	<u>21,54</u> 21,54	30 км.
992	+C130-933 варіант 1	Фланець металевий с полімерним покриттям DN63, PN10	шт	1	<u>244,35</u> 244,35	<u>239,00</u> 239,00	<u>0,56</u> 0,56	<u>4,79</u> 4,79	30 км.
993	+C130-935 варіант 1	Фланець металевий с полімерним покриттям DN110, PN10	шт	1	<u>419,08</u> 419,08	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,86</u> 0,86	<u>8,22</u> 8,22	30 км.
994	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	<u>875,42</u> 35,02	<u>857,71</u> 34,31	<u>0,54</u> 0,02	<u>17,17</u> 0,69	30 км.
995	&C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	189,7	<u>50,2</u> 9522,94	<u>49,17</u> 9327,55	<u>0,05</u> 9,49	<u>0,98</u> 185,90	30 км.
996	&C111-180721 варіант 1	Хомут С-МК-160	шт	4	<u>90,73</u> 362,92	<u>90,00</u> 360,00	<u>0,05</u> 0,20	<u>0,68</u> 2,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
997	&C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	<u>140.86</u>	<u>139.76</u>	<u>0.05</u>	<u>1.05</u>	30 км.
					422,58	419,28	0,15	3,15	
998	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0055	<u>17197.53</u>	<u>16409.24</u>	<u>451.08</u>	<u>337.21</u>	30 км.
					94,59	90,25	2,48	1,86	
999	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,002151	<u>40284.48</u>	<u>39125.34</u>	<u>369.25</u>	<u>789.89</u>	30 км.
					86,65	84,16	0,79	1,70	
1000	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0040674	<u>40284.48</u>	<u>39125.34</u>	<u>369.25</u>	<u>789.89</u>	30 км.
					163,85	159,14	1,50	3,21	
1001	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,6501854	<u>40284.48</u>	<u>39125.34</u>	<u>369.25</u>	<u>789.89</u>	30 км.
					26192,38	25438,72	240,08	513,58	
1002	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,294071	<u>38263.91</u>	<u>37114.01</u>	<u>399.63</u>	<u>750.27</u>	30 км.
					11252,31	10914,15	117,52	220,64	
1003	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0002544	<u>48941.03</u>	<u>47581.77</u>	<u>399.63</u>	<u>959.63</u>	30 км.
					12,45	12,10	0,10	0,25	
1004	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0003336	<u>44714.46</u>	<u>43438.08</u>	<u>399.63</u>	<u>876.75</u>	30 км.
					14,92	14,49	0,13	0,30	
1005	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00733	<u>44714.46</u>	<u>43438.08</u>	<u>399.63</u>	<u>876.75</u>	30 км.
					327,76	318,40	2,93	6,43	
1006	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	20,145	<u>10572.73</u>	<u>9169.69</u>	<u>1195.73</u>	<u>207.31</u>	30 км.
					212987,65	184723,41	24087,98	4176,26	
1007	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,8518	<u>10572.73</u>	<u>9169.69</u>	<u>1195.73</u>	<u>207.31</u>	30 км.
					19578,58	16980,43	2214,25	383,90	
1008	+C1422-10936	Цегла повнотіла одинарна	1000шт	1,76	<u>8155.64</u>	<u>6800.00</u>	<u>1195.73</u>	<u>159.91</u>	30 км.
	варіант 1				14353,93	11968,00	2104,48	281,45	
1009	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,001	<u>17866.31</u>	<u>17075.80</u>	<u>440.19</u>	<u>350.32</u>	30 км.
					17,87	17,08	0,44	0,35	
1010	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0921	<u>3119.38</u>	<u>2622.39</u>	<u>435.83</u>	<u>61.16</u>	30 км.
					287,29	241,52	40,14	5,63	
1011	&C111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий	м.п.	65	<u>119.87</u>	<u>117.33</u>	<u>0.19</u>	<u>2.35</u>	30 км.
					7791,55	7626,45	12,35	152,75	
1012	&C130-38-2	Шайба оцинкована, 20	шт	32	<u>1.43</u>	<u>1.40</u>	-	<u>0.03</u>	
					45,76	44,80	-	0,96	
1013	&C130-38-3	Шайба оцинкована, 24	шт	48	<u>1.63</u>	<u>1.60</u>	-	<u>0.03</u>	
					78,24	76,80	-	1,44	
1014	&C130-38-1	Шайба оцинкована, 8	шт	20	<u>1.22</u>	<u>1.20</u>	-	<u>0.02</u>	
					24,40	24,00	-	0,40	
1015	&15102-8001-1	Шафа керування освітленням, ЯУО-9601	компл	1	<u>16134.58</u>	<u>15815.00</u>	<u>3.22</u>	<u>316.36</u>	
					16134,58	15815,00	3,22	316,36	
1016	C111-1841	Швелер 10	т	0,03	<u>40013.68</u>	<u>39400.77</u>	<u>315.04</u>	<u>297.87</u>	30 км.
	варіант 1				1200,41	1182,02	9,45	8,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1017	+C111-1104 варіант 1	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255	т	0,55224	<u>44853,1</u> 24769,68	<u>44204,17</u> 24411,31	<u>315,04</u> 173,98	<u>333,89</u> 184,39	30 км.
1018	+C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,87	<u>48631,23</u> 42309,17	<u>47954,17</u> 41720,13	<u>315,04</u> 274,08	<u>362,02</u> 314,96	30 км.
1019	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0060057	<u>32952,14</u> 197,90	<u>32391,80</u> 194,54	<u>315,04</u> 1,89	<u>245,3</u> 1,47	30 км.
1020	&C1545-423- А-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	30	<u>833,03</u> 24990,90	<u>816,59</u> 24497,70	<u>0,11</u> 3,30	<u>16,33</u> 489,90	30 км.
1021	&C1545-288-7	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	5	<u>1223,92</u> 6119,60	<u>1199,88</u> 5999,40	<u>0,04</u> 0,20	<u>24</u> 120,00	30 км.
1022	&C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	6	<u>1383,15</u> 8298,90	<u>1355,99</u> 8135,94	<u>0,04</u> 0,24	<u>27,12</u> 162,72	30 км.
1023	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,00875	<u>6364,99</u> 55,69	<u>5800,00</u> 50,75	<u>440,19</u> 3,85	<u>124,8</u> 1,09	30 км.
1024	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,374344	<u>6364,99</u> 8747,69	<u>5800,00</u> 7971,20	<u>440,19</u> 604,97	<u>124,8</u> 171,52	30 км.
1025	C111-1892	Шліфкруги	шт	1,6	<u>210,75</u> 337,20	<u>206,61</u> 330,58	<u>0,01</u> 0,02	<u>4,13</u> 6,60	30 км.
1026	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0004	<u>773716,27</u> 309,49	<u>758090,25</u> 303,24	<u>455,11</u> 0,18	<u>15170,91</u> 6,07	30 км.
1027	+C1541-80 варіант 1	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00144	<u>315183,11</u> 453,86	<u>308547,94</u> 444,31	<u>455,11</u> 0,66	<u>6180,06</u> 8,89	30 км.
1028	&C111-1714- 19	Шнур типу "Вілатерм" 20мм	м	55	<u>8,78</u> 482,90	<u>8,60</u> 473,00	<u>0,01</u> 0,55	<u>0,17</u> 9,35	30 км.
1029	&C111-1714-8 варіант 1	Шнур типу "Вілатерм" 52мм	м	111,4	<u>19,6</u> 2183,44	<u>19,14</u> 2132,20	<u>0,08</u> 8,91	<u>0,38</u> 42,33	30 км.
1030	&C111-1714-8	Шнур типу "Вілатерм" 60мм	м	27	<u>19,6</u> 529,20	<u>19,14</u> 516,78	<u>0,08</u> 2,16	<u>0,38</u> 10,26	30 км.
1031	&C111-1896-4 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,6328	<u>16,37</u> 26,73	<u>15,41</u> 25,16	<u>0,64</u> 1,04	<u>0,32</u> 0,53	30 км.
1032	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,348527	<u>32087,22</u> 43270,48	<u>30815,52</u> 41555,56	<u>642,54</u> 866,48	<u>629,16</u> 848,44	30 км.
1033	&C111-СИТ- 2021-13	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	4628,4	<u>12,16</u> 56281,34	<u>11,20</u> 51838,08	<u>0,72</u> 3332,45	<u>0,24</u> 1110,81	30 км.
1034	&C111-СИТ- 2021-14	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12	кг	1818,3	<u>29,8</u> 54185,34	<u>28,50</u> 51821,55	<u>0,72</u> 1309,18	<u>0,58</u> 1054,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1035	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	16,1646	<u>1513,62</u> 24467,06	<u>1441,54</u> 23301,92	<u>42,4</u> 685,38	<u>29,68</u> 479,76	30 км.
1036	&C124-59-3 варіант 1	Шпилька М16 l=150мм	шт	16	<u>21,48</u> 343,68	<u>21,00</u> 336,00	<u>0,06</u> 0,96	<u>0,42</u> 6,72	30 км.
1037	&C1545-423- A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	36	<u>656,85</u> 23646,60	<u>643,86</u> 23178,96	<u>0,11</u> 3,96	<u>12,88</u> 463,68	30 км.
1038	C111-1804 варіант 3	Штаба металева товщиною 6 мм	т	0,01188	<u>52122,73</u> 619,22	<u>51419,68</u> 610,87	<u>315,04</u> 3,74	<u>388,01</u> 4,61	30 км.
1039	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	<u>43,64</u> 174,56	<u>42,55</u> 170,20	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,86</u> 3,44	30 км.
1040	&C126-1237- 237	Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663,15</u> 1326,30	<u>650,00</u> 1300,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>13</u> 26,00	30 км.
1041	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	391,6	<u>44,22</u> 17316,55	<u>42,76</u> 16744,82	<u>0,59</u> 231,04	<u>0,87</u> 340,69	30 км.
1042	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	431,2	<u>115,69</u> 49885,53	<u>112,83</u> 48652,30	<u>0,59</u> 254,41	<u>2,27</u> 978,82	30 км.
1043	&C111-СИТ- 2021-2	Штукатурка цементна стартова Siltek P-11	кг	2536	<u>7,1</u> 18005,60	<u>6,40</u> 16230,40	<u>0,56</u> 1420,16	<u>0,14</u> 355,04	30 км.
1044	&C1630-1119- 58	Шумоглушник SMN 50-25	шт	1	<u>4614,55</u> 4614,55	<u>4509,17</u> 4509,17	<u>14,9</u> 14,90	<u>90,48</u> 90,48	30 км.
1045	&C1630-1119- 146	Шумоглушник SMN 90-40	шт	3	<u>8932,2</u> 26796,60	<u>8744,17</u> 26232,51	<u>12,89</u> 38,67	<u>175,14</u> 525,42	30 км.
1046	&C1630-1145- 3	Шумопоглинач SMN 60-40	шт	1	<u>5390,5</u> 5390,50	<u>5283,33</u> 5283,33	<u>1,47</u> 1,47	<u>105,7</u> 105,70	30 км.
1047	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000064	<u>134149,22</u> 0,86	<u>131119,21</u> 0,84	<u>399,63</u> -	<u>2630,38</u> 0,02	30 км.
1048	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,1329582	<u>80336,53</u> 10681,40	<u>78361,67</u> 10418,83	<u>399,63</u> 53,13	<u>1575,23</u> 209,44	30 км.
1049	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00749	<u>68588,2</u> 513,73	<u>66843,70</u> 500,66	<u>399,63</u> 2,99	<u>1344,87</u> 10,08	30 км.
1050	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0022645	<u>64832,22</u> 146,81	<u>63161,37</u> 143,03	<u>399,63</u> 0,90	<u>1271,22</u> 2,88	30 км.
1051	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,002727	<u>59251,27</u> 161,58	<u>57689,85</u> 157,32	<u>399,63</u> 1,09	<u>1161,79</u> 3,17	30 км.
1052	+C1421-9612 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С7	м3	243,7065	<u>2589,73</u> 631134,03	<u>1793,78</u> 437155,85	<u>745,17</u> 181602,77	<u>50,78</u> 12375,41	30 км.
1053	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	10,275	<u>2113,21</u> 21713,23	<u>1326,60</u> 13630,82	<u>745,17</u> 7656,62	<u>41,44</u> 425,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1054	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	146,979	<u>2113,21</u> 310597,49	<u>1326,60</u> 194982,34	<u>745,17</u> 109524,34	<u>41,44</u> 6090,81	30 км.
1055	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,50025	<u>2065,7</u> 1033,37	<u>1326,60</u> 663,63	<u>698,6</u> 349,47	<u>40,5</u> 20,27	30 км.
1056	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	3,88432	<u>2065,7</u> 8023,84	<u>1326,60</u> 5152,94	<u>698,6</u> 2713,59	<u>40,5</u> 157,31	30 км.
1057	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	82,375	<u>2065,7</u> 170162,04	<u>1326,60</u> 109278,68	<u>698,6</u> 57547,18	<u>40,5</u> 3336,18	30 км.
1058	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,887363	<u>1344,97</u> 3883,42	<u>620,00</u> 1790,17	<u>698,6</u> 2017,11	<u>26,37</u> 76,14	30 км.
1059	&C1512-150-A-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРН-24з ІР31, кат. № Б00011296	шт	1	<u>2117,73</u> 2117,73	<u>2075,00</u> 2075,00	<u>1,21</u> 1,21	<u>41,52</u> 41,52	30 км.
1060	&C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРН-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	4	<u>2688,47</u> 10753,88	<u>2633,33</u> 10533,32	<u>2,42</u> 9,68	<u>52,72</u> 210,88	30 км.
1061	&C1512-150-A-198	Щит навісний на 8 модулі ІР41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8	шт	1	<u>337,83</u> 337,83	<u>330,81</u> 330,81	<u>0,4</u> 0,40	<u>6,62</u> 6,62	30 км.
1062	&C1512-150-A-220	Щит навісного виконання 12 мод., ІР31, 316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс	шт	6	<u>812,4</u> 4874,40	<u>795,83</u> 4774,98	<u>0,64</u> 3,84	<u>15,93</u> 95,58	30 км.
1063	C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	58,08	<u>1472,17</u> 85503,63	<u>1417,34</u> 82319,11	<u>25,96</u> 1507,76	<u>28,87</u> 1676,76	30 км.
1064	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	753,05092	<u>659,28</u> 496471,41	<u>640,29</u> 482170,97	<u>6,06</u> 4563,49	<u>12,93</u> 9736,95	30 км.
1065	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	52,41348	<u>911,05</u> 47751,30	<u>884,54</u> 46361,82	<u>8,65</u> 453,38	<u>17,86</u> 936,10	30 км.
1066	&C1512-150-A-233	Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol"	шт	1	<u>204,52</u> 204,52	<u>200,11</u> 200,11	<u>0,4</u> 0,40	<u>4,01</u> 4,01	30 км.
1067	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 (зворотній матеріал)	шт	274	<u>900</u> 246600,00	<u>900</u> 246600,00			
1068	&K584221-5009-1 варіант 1	Плити дорожні 2П-30.18.30 (зворотній матеріал)	шт	139	<u>4304,4</u> 598311,60	<u>4304,4</u> 598311,60			
1069	&C111-1807-4-1 варіант 1	Профнастил НС35-1000-0,7 (зворотній матеріал)	м2	564,564	<u>110</u> 62102,04	<u>110</u> 62102,04			
1070	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая 10 мм (зворотній матеріал)	т	0,08	<u>25709,84</u> 2056,79	<u>25709,84</u> 2056,79			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1071	C113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм (зворотній матеріал)	м	128	<u>188,22</u> 24092,16	<u>188,22</u> 24092,16			
1072	C113-1402	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200х7,7 мм (зворотній матеріал)	м	160	<u>574,45</u> 91912,00	<u>574,45</u> 91912,00			
1073	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	244	<u>399,1</u> 97380,40	<u>399,1</u> 97380,40			
1074	C113-254	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм (зворотній матеріал)	м	9,6	<u>6204,57</u> 59563,87	<u>6204,57</u> 59563,87			
1075	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф 63,5х3,8 (зворотній матеріал)	м	295,92	<u>177,85</u> 52629,37	<u>177,85</u> 52629,37			
1076	C111-1841 варіант 1	Швелер 10 (зворотній матеріал)	т	0,03	<u>19700,39</u> 591,01	<u>19700,39</u> 591,01			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1077	C1999-9003	Бензин	кг	2,72	<u>62,71</u> 170,57	<u>62,71</u> 170,57			
1078	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1113,1331	<u>8,14973</u> 9071,73	<u>8,14973</u> 9071,73			
1079	C1999-9010	Стиснене повітря	м ³	63	<u>0,07223</u> 4,55	<u>0,07223</u> 4,55			
1080	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	28,2953	<u>159,41</u> 4510,55	<u>159,41</u> 4510,55			
1081	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,3167	<u>142,97</u> 474,20	<u>142,97</u> 474,20			
1082	C1999-9009	Дрова	м ³	0,2492	<u>119,13</u> 29,68	<u>119,13</u> 29,68			
		Разом	грн.		14261,28	14261,28			
		Разом по розділу III	грн.		61957784,3	56145886,6	4821729,12	990168,54	
		в тому числі поставка замовника	грн.		75439,35	73926,34	32,54	1480,47	
		IV. Устаткування							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1083	&3000-162	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	<u>12634.06</u> 12634,06	<u>12156.67</u> 12156,67	<u>364.70</u> 364,70	<u>112.69</u> 112,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12634.06</u> 12634,06	<u>12156.67</u> 12156,67	<u>364.70</u> 364,70	<u>112.69</u> 112,69	
1084	&1503-8456-400	16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology	шт	1	<u>9964.01</u> 9964,01	<u>9587.50</u> 9587,50	<u>287.63</u> 287,63	<u>88.88</u> 88,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9964.01</u> 9964,01	<u>9587.50</u> 9587,50	<u>287.63</u> 287,63	<u>88.88</u> 88,88	
1085	&1503-837-14	GolP 4 GSM-VolP шлюз Hybertone	шт	1	<u>9786.46</u> 9786,46	<u>9416.67</u> 9416,67	<u>282.50</u> 282,50	<u>87.29</u> 87,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9786.46</u> 9786,46	<u>9416.67</u> 9416,67	<u>282.50</u> 282,50	<u>87.29</u> 87,29	
1086	&*17064-1759-517	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>12740.41</u> 12740,41	<u>12259.00</u> 12259,00	<u>367.77</u> 367,77	<u>113.64</u> 113,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>12740.41</u> 12740,41	<u>12259.00</u> 12259,00	<u>367.77</u> 367,77	<u>113.64</u> 113,64	
1087	&1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	2	<u>4434.22</u> 8868,44	<u>4266.67</u> 8533,34	<u>128.00</u> 256,00	<u>39.55</u> 79,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4434.22</u> 8868,44	<u>4266.67</u> 8533,34	<u>128.00</u> 256,00	<u>39.55</u> 79,10	
1088	&1503-837-4	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	<u>4607.43</u> 9214,86	<u>4433.33</u> 8866,66	<u>133.00</u> 266,00	<u>41.10</u> 82,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4607.43</u> 9214,86	<u>4433.33</u> 8866,66	<u>133.00</u> 266,00	<u>41.10</u> 82,20	
1089	&9000-1099-2-1УБ	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А	шт	1	<u>124.71</u> 124,71	<u>120.00</u> 120,00	<u>3.60</u> 3,60	<u>1.11</u> 1,11	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>124.71</u> 124,71	<u>120.00</u> 120,00	<u>3.60</u> 3,60	<u>1.11</u> 1,11	
1090	&9000-1099-2-1ФВ	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А	шт	6	<u>166.56</u> 999,36	<u>160.26</u> 961,56	<u>4.81</u> 28,86	<u>1.49</u> 8,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>166.56</u> 999,36	<u>160.26</u> 961,56	<u>4.81</u> 28,86	<u>1.49</u> 8,94	
1091	&*550101-1444	Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko AH02	шт	1	<u>5967.15</u> 5967,15	<u>5741.67</u> 5741,67	<u>172.25</u> 172,25	<u>53.23</u> 53,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5967.15</u> 5967,15	<u>5741.67</u> 5741,67	<u>172.25</u> 172,25	<u>53.23</u> 53,23	
1092	&1503-1271-132	Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FEP-1212	шт	2	<u>1013.29</u> 2026,58	<u>975.00</u> 1950,00	<u>29.25</u> 58,50	<u>9.04</u> 18,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1013.29</u> 2026,58	<u>975.00</u> 1950,00	<u>29.25</u> 58,50	<u>9.04</u> 18,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1093	&1511-4001-A-3	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	1	<u>1297.35</u>	<u>1248.33</u>	<u>37.45</u>	<u>11.57</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1297.35</u>	<u>1248.33</u>	<u>37.45</u>	<u>11.57</u>	
1094	&1511-4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	6	<u>518.78</u>	<u>499.17</u>	<u>14.98</u>	<u>4.63</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>518.78</u>	<u>499.17</u>	<u>14.98</u>	<u>4.63</u>	
1095	&*560110-222-254	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler	шт	4	<u>2130.5</u>	<u>2050.00</u>	<u>61.50</u>	<u>19.00</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>2130.5</u>	<u>2050.00</u>	<u>61.50</u>	<u>19.00</u>	
1096	&*210-1000-9	Безконтактний браслет з чіпом Mifare TOB «КАРД-СИСТЕМС»	шт	30	<u>94.39</u>	<u>90.83</u>	<u>2.72</u>	<u>0.84</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	30	<u>94.39</u>	<u>90.83</u>	<u>2.72</u>	<u>0.84</u>	
1097	&560103-4050-37	Бігова доріжка; 1700 x 730 x 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9	шт.	1	<u>25895.15</u>	<u>24916.67</u>	<u>747.50</u>	<u>230.98</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>25895.15</u>	<u>24916.67</u>	<u>747.50</u>	<u>230.98</u>	
1098	&1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	4	<u>5092.42</u>	<u>4900.00</u>	<u>147.00</u>	<u>45.42</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5092.42</u>	<u>4900.00</u>	<u>147.00</u>	<u>45.42</u>	
1099	&1503-1271-133	Блок керування інформації БКІ-02М	шт	1	<u>9509.32</u>	<u>9150.00</u>	<u>274.50</u>	<u>84.82</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9509.32</u>	<u>9150.00</u>	<u>274.50</u>	<u>84.82</u>	
1100	&1504-15574-105	Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>26740.42</u>	<u>25730.00</u>	<u>771.90</u>	<u>238.52</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>26740.42</u>	<u>25730.00</u>	<u>771.90</u>	<u>238.52</u>	
1101	&1504-4001-8	Блок узгодження адресний БСА	шт	1	<u>498.85</u>	<u>480.00</u>	<u>14.40</u>	<u>4.45</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>498.85</u>	<u>480.00</u>	<u>14.40</u>	<u>4.45</u>	
1102	&1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>665.99</u>	<u>640.83</u>	<u>19.22</u>	<u>5.94</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>665.99</u>	<u>640.83</u>	<u>19.22</u>	<u>5.94</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1103	&*560110-2023-A-5	Ванна мийна односекційна; 600 x 600 x 850 мм Гамаюн	шт	1	<u>4166,62</u>	<u>4009,17</u>	<u>120,28</u>	<u>37,17</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4166,62</u>	<u>4009,17</u>	<u>120,28</u>	<u>37,17</u>	
1104	&1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	<u>434501,34</u>	<u>418083,21</u>	<u>12542,50</u>	<u>3875,63</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>434501,34</u>	<u>418083,21</u>	<u>12542,50</u>	<u>3875,63</u>	
1105	&560103-4050-38	Велотренажер; 1300 x 600 x 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Нор-Sport HS-2050L	шт.	1	<u>10953,91</u>	<u>10540,00</u>	<u>316,20</u>	<u>97,71</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>10953,91</u>	<u>10540,00</u>	<u>316,20</u>	<u>97,71</u>	
1106	&2308-1001-250	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V CCK TM	шт	2	<u>140691,18</u>	<u>135375,00</u>	<u>4061,25</u>	<u>1254,93</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>140691,18</u>	<u>135375,00</u>	<u>4061,25</u>	<u>1254,93</u>	
1107	&2308-4001-49	Вентилятор каналний C-VENT-315 CCK TM	шт	1	<u>9756,15</u>	<u>9387,50</u>	<u>281,63</u>	<u>87,02</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9756,15</u>	<u>9387,50</u>	<u>281,63</u>	<u>87,02</u>	
1108	&2308-4001-545	Вентилятор осьовий OZA 300-063-N-00400/2-Y2, CCK TM	шт	1	<u>33828,24</u>	<u>32550,00</u>	<u>976,50</u>	<u>301,74</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33828,24</u>	<u>32550,00</u>	<u>976,50</u>	<u>301,74</u>	
1109	&2308-106-A-4	Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>4299,12</u>	<u>4136,67</u>	<u>124,10</u>	<u>38,35</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4299,12</u>	<u>4136,67</u>	<u>124,10</u>	<u>38,35</u>	
1110	&9000-1099-2-94	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип iC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>270,81</u>	<u>260,57</u>	<u>7,82</u>	<u>2,42</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>270,81</u>	<u>260,57</u>	<u>7,82</u>	<u>2,42</u>	
1111	&9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6кА: In=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>529,17</u>	<u>509,17</u>	<u>15,28</u>	<u>4,72</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>529,17</u>	<u>509,17</u>	<u>15,28</u>	<u>4,72</u>	
1112	&9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Un=380В, хар. С, 6кА: - In=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>643,76</u>	<u>619,44</u>	<u>18,58</u>	<u>5,74</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>643,76</u>	<u>619,44</u>	<u>18,58</u>	<u>5,74</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1113	&9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4623.89</u>	<u>4449.17</u>	<u>133.48</u>	<u>41.24</u>	3%
			шт	1	<u>4623.89</u>	<u>4449.17</u>	<u>133.48</u>	<u>41.24</u>	
1114	&9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4340.68</u>	<u>4176.66</u>	<u>125.30</u>	<u>38.72</u>	3%
			шт	1	<u>4340.68</u>	<u>4176.66</u>	<u>125.30</u>	<u>38.72</u>	
1115	&9000-1099-1-16	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=16А, тип PL6, кат. № 286533 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	3%
			шт	12	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	
1116	&9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	38	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	3%
			шт	38	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	
1117	&9000-1099-1-20	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=20 А, тип PL6, кат. № 286534 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	3%
			шт	2	<u>158.49</u>	<u>152.50</u>	<u>4.58</u>	<u>1.41</u>	
1118	&9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>1419.75</u>	<u>1366.11</u>	<u>40.98</u>	<u>12.66</u>	3%
			шт	5	<u>1419.75</u>	<u>1366.11</u>	<u>40.98</u>	<u>12.66</u>	
1119	&9000-1099-1-62	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1632.03</u>	<u>1570.36</u>	<u>47.11</u>	<u>14.56</u>	3%
			шт	3	<u>1632.03</u>	<u>1570.36</u>	<u>47.11</u>	<u>14.56</u>	
1120	&1601-2430-10-13T	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6079.73</u>	<u>5850.00</u>	<u>175.50</u>	<u>54.23</u>	3%
			шт	2	<u>6079.73</u>	<u>5850.00</u>	<u>175.50</u>	<u>54.23</u>	
1121	&1601-2430-21	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>3715.39</u>	<u>3575.00</u>	<u>107.25</u>	<u>33.14</u>	3%
			шт	12	<u>3715.39</u>	<u>3575.00</u>	<u>107.25</u>	<u>33.14</u>	
1122	&*560103-4050-7	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм CK756S у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	<u>2694.18</u>	<u>2592.38</u>	<u>77.77</u>	<u>24.03</u>	3%
			шт.	1	<u>2694.18</u>	<u>2592.38</u>	<u>77.77</u>	<u>24.03</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1123	&*560103-1-803-104	Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500	шт	6	<u>9262.5</u>	<u>8912.50</u>	<u>267.38</u>	<u>82.62</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>9262.5</u>	<u>8912.50</u>	<u>267.38</u>	<u>82.62</u>	
1124	&*560103-4050-50	Вішалка гардеробна одностороння, довжина, мм 1800	шт.	6	<u>5439.72</u>	<u>5234.17</u>	<u>157.03</u>	<u>48.52</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	6	<u>5439.72</u>	<u>5234.17</u>	<u>157.03</u>	<u>48.52</u>	
1125	&*2402-3026-3	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	3	<u>865.2</u>	<u>832.50</u>	<u>24.98</u>	<u>7.72</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>865.2</u>	<u>832.50</u>	<u>24.98</u>	<u>7.72</u>	
1126	&*2402-3007-11	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з)	шт	7	<u>706.7</u>	<u>680.00</u>	<u>20.40</u>	<u>6.30</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	7	<u>706.7</u>	<u>680.00</u>	<u>20.40</u>	<u>6.30</u>	
1127	&1514-14027-16	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex	шт	7	<u>6531.81</u>	<u>6285.00</u>	<u>188.55</u>	<u>58.26</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>6531.81</u>	<u>6285.00</u>	<u>188.55</u>	<u>58.26</u>	
1128	&1514-14027-17	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex	шт	1	<u>7927.89</u>	<u>7628.33</u>	<u>228.85</u>	<u>70.71</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7927.89</u>	<u>7628.33</u>	<u>228.85</u>	<u>70.71</u>	
1129	&1504-19061-10-6	Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	6	<u>426.1</u>	<u>410.00</u>	<u>12.30</u>	<u>3.80</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>426.1</u>	<u>410.00</u>	<u>12.30</u>	<u>3.80</u>	
1130	&1504-19061-10-7	Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт) 6АС100ПН-2	шт	12	<u>504.05</u>	<u>485.00</u>	<u>14.55</u>	<u>4.50</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>504.05</u>	<u>485.00</u>	<u>14.55</u>	<u>4.50</u>	
1131	&1504-19061-10-9	Гучномовець рупорний (7,5-30 Вт) 30ГР002	шт	1	<u>1652.44</u>	<u>1590.00</u>	<u>47.70</u>	<u>14.74</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1652.44</u>	<u>1590.00</u>	<u>47.70</u>	<u>14.74</u>	
1132	&*1504-13245-502	ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC	шт	1	<u>2817.28</u>	<u>2710.83</u>	<u>81.32</u>	<u>25.13</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2817.28</u>	<u>2710.83</u>	<u>81.32</u>	<u>25.13</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1133	&*1701-20431-17-1У8	ДБЖ Powercom Масан MRT-2000 IEC	шт	1	<u>28579.93</u>	<u>27500.00</u>	<u>825.00</u>	<u>254.93</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>28579.93</u>	<u>27500.00</u>	<u>825.00</u>	<u>254.93</u>	
1134	&*560103-1-803-97	Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 x 680 x 730 мм D-01 Гамаюн	шт	5	<u>13313.05</u>	<u>12810.00</u>	<u>384.30</u>	<u>118.75</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>13313.05</u>	<u>12810.00</u>	<u>384.30</u>	<u>118.75</u>	
1135	&1501-4007-14	Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	<u>778394.58</u>	<u>748982.06</u>	<u>22469.46</u>	<u>6943.06</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>778394.58</u>	<u>748982.06</u>	<u>22469.46</u>	<u>6943.06</u>	
1136	&9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - In=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	57	<u>1162.25</u>	<u>1118.33</u>	<u>33.55</u>	<u>10.37</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	57	<u>1162.25</u>	<u>1118.33</u>	<u>33.55</u>	<u>10.37</u>	
1137	&1906-15005-55 варіант 2	Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія	шт	1	<u>1169178.75</u>	<u>1125000.00</u>	<u>33750.00</u>	<u>10428.75</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1169178.75</u>	<u>1125000.00</u>	<u>33750.00</u>	<u>10428.75</u>	
1138	&560103-1-803-20	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento	шт	4	<u>1693.15</u>	<u>1629.17</u>	<u>48.88</u>	<u>15.10</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1693.15</u>	<u>1629.17</u>	<u>48.88</u>	<u>15.10</u>	
1139	&*560110-A-122	Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300	шт	1	<u>1731.24</u>	<u>1665.83</u>	<u>49.97</u>	<u>15.44</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1731.24</u>	<u>1665.83</u>	<u>49.97</u>	<u>15.44</u>	
1140	&1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	<u>11609.5</u>	<u>11170.83</u>	<u>335.12</u>	<u>103.55</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11609.5</u>	<u>11170.83</u>	<u>335.12</u>	<u>103.55</u>	
1141	&2302-13024-141	Зовнішній блок RAS-120HNBRMQ2 Aerostar	шт	1	<u>371097.34</u>	<u>357075.00</u>	<u>10712.25</u>	<u>3310.09</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>371097.34</u>	<u>357075.00</u>	<u>10712.25</u>	<u>3310.09</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1142	&210-1000-16	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U- Prox	шт	3	<u>2946,33</u> 8838,99	<u>2835,00</u> 8505,00	<u>85,05</u> 255,15	<u>26,28</u> 78,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2946,33</u> 8838,99	<u>2835,00</u> 8505,00	<u>85,05</u> 255,15	<u>26,28</u> 78,84	
1143	&1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1711,33</u> 5133,99	<u>1646,67</u> 4940,01	<u>49,40</u> 148,20	<u>15,26</u> 45,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1711,33</u> 5133,99	<u>1646,67</u> 4940,01	<u>49,40</u> 148,20	<u>15,26</u> 45,78	
1144	&1503-837-16	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>13822,29</u> 13822,29	<u>13300,00</u> 13300,00	<u>399,00</u> 399,00	<u>123,29</u> 123,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13822,29</u> 13822,29	<u>13300,00</u> 13300,00	<u>399,00</u> 399,00	<u>123,29</u> 123,29	
1145	&2406-1023- 21	Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1"	к-т	2	<u>85791,74</u> 171583,48	<u>82550,00</u> 165100,00	<u>2476,50</u> 4953,00	<u>765,24</u> 1530,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	2	<u>85791,74</u> 171583,48	<u>82550,00</u> 165100,00	<u>2476,50</u> 4953,00	<u>765,24</u> 1530,48	
1146	&15011-184- 32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>380934,03</u> 380934,03	<u>366540,00</u> 366540,00	<u>10996,20</u> 10996,20	<u>3397,83</u> 3397,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>380934,03</u> 380934,03	<u>366540,00</u> 366540,00	<u>10996,20</u> 10996,20	<u>3397,83</u> 3397,83	
1147	&1502-5123	Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт, п=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600х300 I ВЕНТС	шт	1	<u>28877,85</u> 28877,85	<u>27786,67</u> 27786,67	<u>833,60</u> 833,60	<u>257,58</u> 257,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28877,85</u> 28877,85	<u>27786,67</u> 27786,67	<u>833,60</u> 833,60	<u>257,58</u> 257,58	
1148	&*560103- 4050-35	Килимок для йоги та фітнесу; 1830 x 610 мм OSPORT Yoga ECO Pro	шт.	7	<u>735,29</u> 5147,03	<u>707,50</u> 4952,50	<u>21,23</u> 148,61	<u>6,56</u> 45,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	7	<u>735,29</u> 5147,03	<u>707,50</u> 4952,50	<u>21,23</u> 148,61	<u>6,56</u> 45,92	
1149	&*560110-222- 255-1YA	Кип'ятильник-часроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta	шт	1	<u>7415,19</u> 7415,19	<u>7135,00</u> 7135,00	<u>214,05</u> 214,05	<u>66,14</u> 66,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7415,19</u> 7415,19	<u>7135,00</u> 7135,00	<u>214,05</u> 214,05	<u>66,14</u> 66,14	
1150	&210-1001-1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	3	<u>337,76</u> 1013,28	<u>325,00</u> 975,00	<u>9,75</u> 29,25	<u>3,01</u> 9,03	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>337,76</u> 1013,28	<u>325,00</u> 975,00	<u>9,75</u> 29,25	<u>3,01</u> 9,03	
1151	&1602-30041- 61	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>2520,23</u> 7560,69	<u>2425,00</u> 7275,00	<u>72,75</u> 218,25	<u>22,48</u> 67,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1152	&1602-30041-60	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	3	<u>2520.23</u> 7560,69	<u>2425.00</u> 7275,00	<u>72.75</u> 218,25	<u>22.48</u> 67,44	
			шт	2	<u>6417.49</u> 12834,98	<u>6175.00</u> 12350,00	<u>185.25</u> 370,50	<u>57.24</u> 114,48	3%
1153	&*1701-20431-16	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	2	<u>6417.49</u> 12834,98	<u>6175.00</u> 12350,00	<u>185.25</u> 370,50	<u>57.24</u> 114,48	
			шт	1	<u>1991.06</u> 1991,06	<u>1915.83</u> 1915,83	<u>57.47</u> 57,47	<u>17.76</u> 17,76	3%
1154	&1000-222-3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується Комплект автоматики П1	шт	1	<u>1991.06</u> 1991,06	<u>1915.83</u> 1915,83	<u>57.47</u> 57,47	<u>17.76</u> 17,76	
			шт	1	<u>25674.91</u> 25674,91	<u>24704.76</u> 24704,76	<u>741.14</u> 741,14	<u>229.01</u> 229,01	3%
1155	&9000-1099-1-90	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас C, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC	шт	1	<u>25674.91</u> 25674,91	<u>24704.76</u> 24704,76	<u>741.14</u> 741,14	<u>229.01</u> 229,01	
			шт	1	<u>4146.69</u> 4146,69	<u>3990.00</u> 3990,00	<u>119.70</u> 119,70	<u>36.99</u> 36,99	3%
1156	&1602-10652-61	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK	шт	1	<u>4146.69</u> 4146,69	<u>3990.00</u> 3990,00	<u>119.70</u> 119,70	<u>36.99</u> 36,99	
			шт	1	<u>1558.05</u> 1558,05	<u>1499.17</u> 1499,17	<u>44.98</u> 44,98	<u>13.90</u> 13,90	3%
1157	&1503-8456-402	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>1558.05</u> 1558,05	<u>1499.17</u> 1499,17	<u>44.98</u> 44,98	<u>13.90</u> 13,90	
			шт	1	<u>5801.73</u> 5801,73	<u>5582.50</u> 5582,50	<u>167.48</u> 167,48	<u>51.75</u> 51,75	3%
1158	&210-1000-10	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СИСТЕМС»	шт	1	<u>5801.73</u> 5801,73	<u>5582.50</u> 5582,50	<u>167.48</u> 167,48	<u>51.75</u> 51,75	
			шт	2	<u>8819.94</u> 17639,88	<u>8486.67</u> 16973,34	<u>254.60</u> 509,20	<u>78.67</u> 157,34	3%
1159	&56011-1-54	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 x 800 (Ус)УСКМ-10	шт	2	<u>8819.94</u> 17639,88	<u>8486.67</u> 16973,34	<u>254.60</u> 509,20	<u>78.67</u> 157,34	
			шт	6	<u>1288.69</u> 7732,14	<u>1240.00</u> 7440,00	<u>37.20</u> 223,20	<u>11.49</u> 68,94	3%
1160	&560110-A-124	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA	шт	6	<u>1288.69</u> 7732,14	<u>1240.00</u> 7440,00	<u>37.20</u> 223,20	<u>11.49</u> 68,94	
			шт	2	<u>8080.32</u> 16160,64	<u>7775.00</u> 15550,00	<u>233.25</u> 466,50	<u>72.07</u> 144,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8080.32</u> 16160,64	<u>7775.00</u> 15550,00	<u>233.25</u> 466,50	<u>72.07</u> 144,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1161	&*560110-A-101	Кушетка оглядова; 1950 x 580 x 650 мм Група компаній "Гамаюн"	шт	1	<u>5040.46</u>	<u>4850.00</u>	<u>145.50</u>	<u>44.96</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5040.46</u>	<u>4850.00</u>	<u>145.50</u>	<u>44.96</u>	
1162	&560103-1-803-54	Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм	шт	11	<u>976.91</u>	<u>940.00</u>	<u>28.20</u>	<u>8.71</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>976.91</u>	<u>940.00</u>	<u>28.20</u>	<u>8.71</u>	
1163	&*560103-4050-24	Лава гімнастична; 2000 x 280 x 320 мм	шт.	2	<u>2868.39</u>	<u>2760.00</u>	<u>82.80</u>	<u>25.59</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	2	<u>2868.39</u>	<u>2760.00</u>	<u>82.80</u>	<u>25.59</u>	
1164	&*560110-A-102	Ліжко дитяче 3-ярусне, 1491x648x868 мм, 0833-Б, Гамаюн	шт	32	<u>7700.99</u>	<u>7410.00</u>	<u>222.30</u>	<u>68.69</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	32	<u>7700.99</u>	<u>7410.00</u>	<u>222.30</u>	<u>68.69</u>	
1165	&1704-30002-16	Лічильник води SENSUS-420PC 20	шт	1	<u>4202.92</u>	<u>4044.11</u>	<u>121.32</u>	<u>37.49</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4202.92</u>	<u>4044.11</u>	<u>121.32</u>	<u>37.49</u>	
1166	&*560103-4050-35 варіант 2	М'яч для фітнесу; ф750 мм OR-07943 Ortek Компанія "OSPORT" Україна	шт.	2	<u>566.4</u>	<u>545.00</u>	<u>16.35</u>	<u>5.05</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	2	<u>566.4</u>	<u>545.00</u>	<u>16.35</u>	<u>5.05</u>	
1167	&1504-15414-3	Магнітоконтантний сповіщувач СМК 1-16	шт	3	<u>107.39</u>	<u>103.33</u>	<u>3.10</u>	<u>0.96</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>107.39</u>	<u>103.33</u>	<u>3.10</u>	<u>0.96</u>	
1168	&1504-7001-58-1У6	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>5542.77</u>	<u>5333.33</u>	<u>160.00</u>	<u>49.44</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5542.77</u>	<u>5333.33</u>	<u>160.00</u>	<u>49.44</u>	
1169	&*560110-A-123	Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA	шт	1	<u>5455.31</u>	<u>5249.17</u>	<u>157.48</u>	<u>48.66</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5455.31</u>	<u>5249.17</u>	<u>157.48</u>	<u>48.66</u>	
1170	&1715-10063-3-1УЕ	Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>3590.68</u>	<u>3455.00</u>	<u>103.65</u>	<u>32.03</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3590.68</u>	<u>3455.00</u>	<u>103.65</u>	<u>32.03</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1171	&*1504-7038-79-16	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	<u>6543.06</u>	<u>6295.83</u>	<u>188.87</u>	<u>58.36</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	6543,06	6295,83	188,87	58,36	
1172	&560103-1-803-103	Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками 1200 мм; м'яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм	шт	1	<u>6755.26</u>	<u>6500.00</u>	<u>195.00</u>	<u>60.26</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6755,26	6500,00	195,00	60,26	
1173	&*560103-4050-35 варіант 1	Напівсфера масажна балансувальна; ф160 мм OR-07943 Ortek	шт.	6	<u>301.39</u>	<u>290.00</u>	<u>8.70</u>	<u>2.69</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	6	301,39	290,00	8,70	2,69	
1174	&*15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>10055.98</u>	<u>9676.00</u>	<u>290.28</u>	<u>89.70</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	40223,92	38704,00	1161,12	358,80	
1175	&*15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>15169.18</u>	<u>14596.00</u>	<u>437.88</u>	<u>135.30</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	15169,18	14596,00	437,88	135,30	
1176	&210-1000-11	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop ltvsystems	шт	1	<u>3238.18</u>	<u>3115.83</u>	<u>93.47</u>	<u>28.88</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3238,18	3115,83	93,47	28,88	
1177	&9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>686.9</u>	<u>660.94</u>	<u>19.83</u>	<u>6.13</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	686,90	660,94	19,83	6,13	
1178	&*1715-5003-11	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	<u>17753.33</u>	<u>17082.50</u>	<u>512.48</u>	<u>158.35</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	17753,33	17082,50	512,48	158,35	
1179	&2308-4001-322	Обв'язка DXF-20.0A1 Hitachi	шт	1	<u>53029.28</u>	<u>51025.50</u>	<u>1530.77</u>	<u>473.01</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	53029,28	51025,50	1530,77	473,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1180	&170328-8103	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12481.63</u>	<u>12010.00</u>	<u>360.30</u>	<u>111.33</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12481.63</u>	<u>12010.00</u>	<u>360.30</u>	<u>111.33</u>	
1181	&*560103-3891-69 варіант 1	Парта та стілець, регульовані по висоті Evo-kids 470x660x530-750(h); 360x360x320-440(h) Evo-07 Ergo Grey	шт	312	<u>3419.2</u>	<u>3290.00</u>	<u>98.70</u>	<u>30.50</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	312	<u>3419.2</u>	<u>3290.00</u>	<u>98.70</u>	<u>30.50</u>	
1182	+560110-21 варіант 2	Підставка для дошки пересувна 460x1300ширина до 200 см, п-120	шт	13	<u>1740.78</u>	<u>1675.00</u>	<u>50.25</u>	<u>15.53</u>	3%
1183	&2402-4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	<u>9821.1</u>	<u>9450.00</u>	<u>283.50</u>	<u>87.60</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9821.1</u>	<u>9450.00</u>	<u>283.50</u>	<u>87.60</u>	
1184	&2402-4058-106	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	<u>43405.11</u>	<u>41765.00</u>	<u>1252.95</u>	<u>387.16</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43405.11</u>	<u>41765.00</u>	<u>1252.95</u>	<u>387.16</u>	
1185	&2402-4058-26 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>6999.48</u>	<u>6735.00</u>	<u>202.05</u>	<u>62.43</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6999.48</u>	<u>6735.00</u>	<u>202.05</u>	<u>62.43</u>	
1186	&1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>5974.94</u>	<u>5749.17</u>	<u>172.48</u>	<u>53.29</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5974.94</u>	<u>5749.17</u>	<u>172.48</u>	<u>53.29</u>	
1187	&1000-ПРУ-300-7	Припливна установка для укріття в комплекті, MSAHU 5, Aerostar	шт	1	<u>232542.5</u>	<u>223755.62</u>	<u>6712.67</u>	<u>2074.21</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>232542.5</u>	<u>223755.62</u>	<u>6712.67</u>	<u>2074.21</u>	
1188	&2308-4001-544	Припливно-втяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>992940.67</u>	<u>955421.27</u>	<u>28662.64</u>	<u>8856.76</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>992940.67</u>	<u>955421.27</u>	<u>28662.64</u>	<u>8856.76</u>	
1189	&2308-4001-13	Провідний пульт управління HCWA10NEGQ	компл.	1	<u>5880.19</u>	<u>5658.00</u>	<u>169.74</u>	<u>52.45</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>5880.19</u>	<u>5658.00</u>	<u>169.74</u>	<u>52.45</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1190	&1601-2300-3	Регулятор швидкості тиристорний, І _н =3.5А, У _н =400В, ступінь захисту IP40 PCA5Д-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>16843,11</u> 16843,11	<u>16206,67</u> 16206,67	<u>486,20</u> 486,20	<u>150,24</u> 150,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16843,11</u> 16843,11	<u>16206,67</u> 16206,67	<u>486,20</u> 486,20	<u>150,24</u> 150,24	
1191	&1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3965,67</u> 3965,67	<u>3815,83</u> 3815,83	<u>114,47</u> 114,47	<u>35,37</u> 35,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3965,67</u> 3965,67	<u>3815,83</u> 3815,83	<u>114,47</u> 114,47	<u>35,37</u> 35,37	
1192	&2308-ПВ-АВТ-5	Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>169469,22</u> 169469,22	<u>163065,63</u> 163065,63	<u>4891,97</u> 4891,97	<u>1511,62</u> 1511,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>169469,22</u> 169469,22	<u>163065,63</u> 163065,63	<u>4891,97</u> 4891,97	<u>1511,62</u> 1511,62	
1193	&2402-4058-A-2	Сповіщувач газу метану СН ₄ Дм-14	шт	5	<u>3637,45</u> 18187,25	<u>3500,00</u> 17500,00	<u>105,00</u> 525,00	<u>32,45</u> 162,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3637,45</u> 18187,25	<u>3500,00</u> 17500,00	<u>105,00</u> 525,00	<u>32,45</u> 162,25	
1194	&1602-30041-66	Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	11	<u>995,11</u> 10946,21	<u>957,50</u> 10532,50	<u>28,73</u> 316,03	<u>8,88</u> 97,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>995,11</u> 10946,21	<u>957,50</u> 10532,50	<u>28,73</u> 316,03	<u>8,88</u> 97,68	
1195	&2402-4057-8-1Н	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	56	<u>194,87</u> 10912,72	<u>187,50</u> 10500,00	<u>5,63</u> 315,28	<u>1,74</u> 97,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	56	<u>194,87</u> 10912,72	<u>187,50</u> 10500,00	<u>5,63</u> 315,28	<u>1,74</u> 97,44	
1196	&1602-30076-77	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>165,43</u> 992,58	<u>159,17</u> 955,02	<u>4,78</u> 28,68	<u>1,48</u> 8,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>165,43</u> 992,58	<u>159,17</u> 955,02	<u>4,78</u> 28,68	<u>1,48</u> 8,88	
1197	&3000-503	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>90,94</u> 272,82	<u>87,50</u> 262,50	<u>2,63</u> 7,89	<u>0,81</u> 2,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>90,94</u> 272,82	<u>87,50</u> 262,50	<u>2,63</u> 7,89	<u>0,81</u> 2,43	
1198	&1602-30041-65	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	4	<u>3766,5</u> 15066,00	<u>3624,17</u> 14496,68	<u>108,73</u> 434,92	<u>33,60</u> 134,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3766,5</u> 15066,00	<u>3624,17</u> 14496,68	<u>108,73</u> 434,92	<u>33,60</u> 134,40	
1199	&560103-4050-3	Стелаж виробничий, 4 полиці, нерж.сталь; 1200 х 600 х 1800 мм (С) СтН-4	шт.	6	<u>7662,02</u> 45972,12	<u>7372,50</u> 44235,00	<u>221,18</u> 1327,08	<u>68,34</u> 410,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	6	<u>7662,02</u> 45972,12	<u>7372,50</u> 44235,00	<u>221,18</u> 1327,08	<u>68,34</u> 410,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1200	&*560103-4050-39	Степпер Hop-Sport HS-055S	шт.	1	<u>4493,11</u>	<u>4323,33</u>	<u>129,70</u>	<u>40,08</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	<u>4493,11</u>	<u>4323,33</u>	<u>129,70</u>	<u>40,08</u>	
1201	&*560103-3891-69	Стіл 1200 x 600 x 760 мм 027-000028 Група компаній "Гамаюн"	шт	4	<u>3394,07</u>	<u>3265,83</u>	<u>97,97</u>	<u>30,27</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>3394,07</u>	<u>3265,83</u>	<u>97,97</u>	<u>30,27</u>	
1202	&*560110-222-472	Стіл для їдальні «Обідній» на хромованих ніжках, столешня-ламінована ДСП, 800x775x640/700/750мм, (М) 330, Гамаюн	шт	1	<u>1714,8</u>	<u>1650,00</u>	<u>49,50</u>	<u>15,30</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1714,8</u>	<u>1650,00</u>	<u>49,50</u>	<u>15,30</u>	
1203	&*560110-222-472 варіант 1	Стіл для їдальні, ХАТТОР 1300x685x750(h) Скорпін	шт	17	<u>2307,18</u>	<u>2220,00</u>	<u>66,60</u>	<u>20,58</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	17	<u>2307,18</u>	<u>2220,00</u>	<u>66,60</u>	<u>20,58</u>	
1204	&*560103-1-803-42	Стіл для настільного тенісу, 2740 x 1520 x 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor	шт	2	<u>18620,26</u>	<u>17916,67</u>	<u>537,50</u>	<u>166,09</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>18620,26</u>	<u>17916,67</u>	<u>537,50</u>	<u>166,09</u>	
1205	&*560103-3891-69 варіант 2	Стіл офісний 600x1200x754(h) Moreli T-224	шт	13	<u>3008,69</u>	<u>2895,00</u>	<u>86,85</u>	<u>26,84</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	13	<u>3008,69</u>	<u>2895,00</u>	<u>86,85</u>	<u>26,84</u>	
1206	&56011-1-126	Стіл письмовий, без полиці Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750 (Г)4105	шт	1	<u>1609,13</u>	<u>1548,33</u>	<u>46,45</u>	<u>14,35</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1609,13</u>	<u>1548,33</u>	<u>46,45</u>	<u>14,35</u>	
1207	&*56011-1-38	Стіл-тумба с розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	2	<u>12265,12</u>	<u>11801,67</u>	<u>354,05</u>	<u>109,40</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>12265,12</u>	<u>11801,67</u>	<u>354,05</u>	<u>109,40</u>	
1208	&560110-4034-137	Стілець Отон хром, металевий каркас - хром, сидіння - штучна шкіра, 455 x 504 x 920 мм	шт	4	<u>1006,36</u>	<u>968,33</u>	<u>29,05</u>	<u>8,98</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1006,36</u>	<u>968,33</u>	<u>29,05</u>	<u>8,98</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1209	&560110-2023-A-11	Стілець напівм'який (шкірозамінник), 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17	шт	2	<u>1013.29</u>	<u>975.00</u>	<u>29.25</u>	<u>9.04</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1013.29</u>	<u>975.00</u>	<u>29.25</u>	<u>9.04</u>	
1210	&560110-2023-A-11 варіант 1	Стілець офісний 470x500 Нетворк, сірий	шт	13	<u>3816.2</u>	<u>3672.00</u>	<u>110.16</u>	<u>34.04</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>3816.2</u>	<u>3672.00</u>	<u>110.16</u>	<u>34.04</u>	
1211	&560110-2023-A-1УЭ	Стілець чорний; штабельований; 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17	шт	6	<u>1273.11</u>	<u>1225.00</u>	<u>36.75</u>	<u>11.36</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>1273.11</u>	<u>1225.00</u>	<u>36.75</u>	<u>11.36</u>	
1212	+560103-49 варіант 1	Стілець, MirMax 350x350x450(h) Ніка	шт	71	<u>753.47</u>	<u>725.00</u>	<u>21.75</u>	<u>6.72</u>	3%
1213	&*560110-222-253	Столик маніпуляційний, 660 x 430 x 900 мм, CM-3-2	шт	1	<u>8617.28</u>	<u>8291.67</u>	<u>248.75</u>	<u>76.86</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>8617.28</u>	<u>8291.67</u>	<u>248.75</u>	<u>76.86</u>	
1214	&*1503-8895-94	Телевізор Samsung 50" UE50CU8510UXUA	шт	10	<u>23729.14</u>	<u>22832.50</u>	<u>684.98</u>	<u>211.66</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>23729.14</u>	<u>22832.50</u>	<u>684.98</u>	<u>211.66</u>	
1215	&*560103-4050-42	Тренажер педальний для ніг і рук з лічильником; складається; 460 x 390 x 280 мм OSD-CPS005AB	шт.	1	<u>1813.53</u>	<u>1745.00</u>	<u>52.35</u>	<u>16.18</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	<u>1813.53</u>	<u>1745.00</u>	<u>52.35</u>	<u>16.18</u>	
1216	&17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>37198.59</u>	<u>35793.00</u>	<u>1073.79</u>	<u>331.80</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>37198.59</u>	<u>35793.00</u>	<u>1073.79</u>	<u>331.80</u>	
1217	&*560110-A-125-1ФБ	Шафа для інвентарю, 800 x 385 x 1860 мм	шт	11	<u>4809.23</u>	<u>4627.50</u>	<u>138.83</u>	<u>42.90</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	11	<u>4809.23</u>	<u>4627.50</u>	<u>138.83</u>	<u>42.90</u>	
1218	&*560103-3891-53	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ	шт.	2	<u>3790.74</u>	<u>3647.50</u>	<u>109.43</u>	<u>33.81</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	2	<u>3790.74</u>	<u>3647.50</u>	<u>109.43</u>	<u>33.81</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1219	&560110-222-169	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 х 500 х 1800 мм, ШОМ-300/2	шт	14	<u>4505.24</u>	<u>4335.00</u>	<u>130.05</u>	<u>40.19</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>4505.24</u>	<u>4335.00</u>	<u>130.05</u>	<u>40.19</u>	
1220	&9900-1052	Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ	шт	1	<u>7274.89</u>	<u>7000.00</u>	<u>210.00</u>	<u>64.89</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7274.89</u>	<u>7000.00</u>	<u>210.00</u>	<u>64.89</u>	
1221	&9900-1050	Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)	шт	2	<u>12990.88</u>	<u>12500.00</u>	<u>375.00</u>	<u>115.88</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>12990.88</u>	<u>12500.00</u>	<u>375.00</u>	<u>115.88</u>	
1222	&9900-1051	Шафа керування СПДЗ (4кВт, 380В, 10А), ШК СПДЗ	шт	1	<u>11535.9</u>	<u>11100.00</u>	<u>333.00</u>	<u>102.90</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11535.9</u>	<u>11100.00</u>	<u>333.00</u>	<u>102.90</u>	
1223	&*560103-1-803-96	Шафа медична одностулкова, 500х400х1610 мм, ШМ-1	шт	1	<u>11050.9</u>	<u>10633.33</u>	<u>319.00</u>	<u>98.57</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11050.9</u>	<u>10633.33</u>	<u>319.00</u>	<u>98.57</u>	
1224	&560110-222-473 варіант 1	Шафа офісна Gamma Style 400х800х1960 сірий/білий ГШ-1 Гамма Стиль	шт	13	<u>5091.38</u>	<u>4899.00</u>	<u>146.97</u>	<u>45.41</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>5091.38</u>	<u>4899.00</u>	<u>146.97</u>	<u>45.41</u>	
1225	&560110-222-473 варіант 2	Шафа офісна Gamma Style 400х800х1960 сірий/білий ГШ-2 Гамма Стиль	шт	13	<u>6749.02</u>	<u>6494.00</u>	<u>194.82</u>	<u>60.20</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>6749.02</u>	<u>6494.00</u>	<u>194.82</u>	<u>60.20</u>	
1226	&*560103-4050-27	Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 х 2280 мм; макс. вага користувача 120 кг BruStyle №5	шт.	3	<u>6526.62</u>	<u>6280.00</u>	<u>188.40</u>	<u>58.22</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	3	<u>6526.62</u>	<u>6280.00</u>	<u>188.40</u>	<u>58.22</u>	
1227	+560110-21 варіант 1	Шкільна дошка 1500х1000 чотириповерхнева, складається з крейдової, маркерної та комбінованої частини	шт	13	<u>8470.05</u>	<u>8150.00</u>	<u>244.50</u>	<u>75.55</u>	3%
1228	+1504-3182 варіант 1	Щиток ввідний з двома запобіжником NTB-2	шт	4	<u>4395.07</u>	<u>4229.00</u>	<u>126.87</u>	<u>39.20</u>	3%
					17580,28	16916,00	507,48	156,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1229	+1504-3181 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Щиток ввідний з одним запобіжником NTB-1	шт	4	<u>4395,07</u> 17580,28	<u>4229,00</u> 16916,00	<u>126,87</u> 507,48	<u>39,20</u> 156,80	3%
			шт	6	<u>4088,49</u> 24530,94	<u>3934,00</u> 23604,00	<u>118,02</u> 708,12	<u>36,47</u> 218,82	
			шт	6	<u>4088,49</u> 24530,94	<u>3934,00</u> 23604,00	<u>118,02</u> 708,12	<u>36,47</u> 218,82	
1230	&1517-2346- 45	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4	шт	1	<u>2484,22</u> 2484,22	<u>2390,35</u> 2390,35	<u>71,71</u> 71,71	<u>22,16</u> 22,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2484,22</u> 2484,22	<u>2390,35</u> 2390,35	<u>71,71</u> 71,71	<u>22,16</u> 22,16	
		Разом по розділу IV	грн.		8624792,09	8298892,98	248967,60	76931,51	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		2157736,08	2076202,96	62286,14	19246,98	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		6280818,85	6043490,02	181305,46	56023,37	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		2157736,08	2076202,96	62286,14	19246,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	172422,348					
		Стиснене повітря	м3	39830,195					
		Масильні матеріали	кг	2465,559					
		Гідравлічна рідина	кг	478,05					
		Дрова	м3	0,249					
		Бензин	л	5626,967					
		Дизельне паливо	л	44169,017					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	574,7462					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посала, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 I.O. Возненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта1228,218 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість0,94521 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата98,638 тис.грн.


Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1228,218	-	1228,218	0,94521	98,638	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1228,218	-	1228,218	0,94521	98,638	-


Головний інженер проєкту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Демонтажні роботи

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1430,376 тис. грн.
5,08096 тис.люд.год.
570,151 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-1	Розділ 1. Будівля зруйнованої школи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,656	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	20083	545	<u>19512</u> 5552	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>6,15</u> 43,63
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1049,6	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	316843	-	<u>316843</u> 52386	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 431,39
3	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	225	<u>1327,38</u> 704,99	<u>622,39</u> 218,41	298661	158623	<u>140038</u> 49142	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>1631,25</u> 451,4
4	КБ46-69-1	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280	1 м3	76,5	<u>194,15</u> 109,76	<u>84,38</u> 2,01	14852	8397	<u>6455</u> 154	<u>1,0600</u> 0,0159	<u>81,09</u> 1,22
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	6,1506	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	13508	920	<u>12588</u> 3369	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>10,39</u> 24,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	615,06	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	194986	-	<u>194986</u> 30698	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 252,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					858933	168485	<u>690422</u> 141301		<u>1728,88</u> 1205,42
		Разом будівельні роботи, грн.					858933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26				
		всього заробітна плата, грн.					309786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59903				
		Всього будівельні роботи, грн.					1027018				

		Всього по розділу 1					1027018				
		Розділ 2. Технічне приміщення									
7	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,66	<u>4121,80</u> 4022,83	<u>98,97</u> 89,68	2720	2655	<u>65</u> 59	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>29,98</u> 0,58
8	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,66	<u>2538,68</u> 2485,74	<u>52,94</u> 47,97	1676	1641	<u>35</u> 32	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>17,66</u> 0,31
9	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,66	<u>4345,54</u> 4269,59	<u>75,95</u> 68,82	2868	2818	<u>50</u> 45	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>28,24</u> 0,44
10	KB46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	2,25	<u>2988,99</u> 1737,01	<u>1251,98</u> 404,94	6725	3908	<u>2817</u> 911	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>39,69</u> 8
11	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	7,5	<u>1327,38</u> 704,99	<u>622,39</u> 218,41	9955	5287	<u>4668</u> 1638	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>54,38</u> 15,05
12	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18491,11</u> 17126,13	<u>1340,14</u> 481,80	185	171	<u>13</u> 5	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
13	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>16106,09</u> 14823,39	<u>1258,18</u> 452,33	322	296	<u>25</u> 9	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
14	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,71604	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	1573	107	<u>1466</u> 392	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,21</u> 2,91
15	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	71,604	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	22700	-	<u>22700</u> 3574	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 29,43
		Разом прямі витрати по розділу 2					48724	16883	<u>31839</u> 6665		<u>176,19</u> 56,84
		Разом будівельні роботи, грн.					48724				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2 23548 13104 27,96 4758 61828 61828				
		Розділ 3. Господарська будівля та гаражі									
16	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,3	<u>4121,80</u> 4022,83	<u>98,97</u> 89,68	5358	5230	<u>128</u> 117	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>59,06</u> 1,14
17	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	1,3	<u>2538,68</u> 2485,74	<u>52,94</u> 47,97	3300	3231	<u>69</u> 62	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>34,79</u> 0,61
18	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	1,3	<u>4345,54</u> 4269,59	<u>75,95</u> 68,82	5649	5550	<u>99</u> 89	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>55,63</u> 0,88
19	KB46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	4,62	<u>2988,99</u> 1737,01	<u>1251,98</u> 404,94	13809	8025	<u>5784</u> 1871	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>81,5</u> 16,42
20	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	35,6	<u>1327,38</u> 704,99	<u>622,39</u> 218,41	47255	25098	<u>22157</u> 7775	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>258,1</u> 71,42
21	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,02	<u>18491,11</u> 17126,13	<u>1340,14</u> 481,80	370	343	<u>27</u> 10	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>3,69</u> 0,08
22	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,02	<u>16106,09</u> 14823,39	<u>1258,18</u> 452,33	322	296	<u>25</u> 9	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
23	KB7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,03	<u>281929,16</u> 201302,51	<u>80317,36</u> 25055,10	8458	6039	<u>2410</u> 752	<u>1806,7000</u> 188,7642	<u>54,2</u> 5,66
24	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,938	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	4256	290	<u>3966</u> 1061	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,28</u> 7,88
25	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	193,8	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	61438	-	<u>61438</u> 9673	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 79,65
		Разом прямі витрати по розділу 3					150215	54102	<u>96103</u> 21419		<u>553,44</u> 183,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					150215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10 75521 41691 88,46 15052 191906 191906				
		Розділ 4. Силос									
26	КР20-12-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	3,6	<u>7359,10</u> 5502,34	<u>1856,76</u> 369,98	26493	19808	<u>6685</u> 1332	<u>44,7090</u> 2,6414	<u>160,95</u> 9,51
27	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,036	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	79	5	<u>74</u> 20	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,06</u> 0,15
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,6	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	1141	-	<u>1141</u> 180	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,48
		Разом прямі витрати по розділу 4					27713	19813	<u>7900</u> 1532		<u>161,01</u> 11,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					27713 21345 10601 20,66 3514 38314 38314				
		Розділ 5. Технологічне приміщення									
29	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекрыттів	1 м3	13,2	<u>2949,04</u> 1746,46	<u>1140,18</u> 400,37	38927	23053	<u>15050</u> 5285	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>228,23</u> 49,51
30	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	2,7	<u>2988,99</u> 1737,01	<u>1251,98</u> 404,94	8070	4690	<u>3380</u> 1093	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>47,63</u> 9,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	9,7	<u>1327,38</u> 704,99	<u>622,39</u> 218,41	12876	6838	<u>6038</u> 2119	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>70,33</u> 19,46
32	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,74868	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	1644	112	<u>1532</u> 410	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,27</u> 3,04
33	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	74,868	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	23735	-	<u>23735</u> 3737	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 30,77
		Разом прямі витрати по розділу 5					85252	34693	<u>49735</u> 12644		<u>347,46</u> 112,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					85252 824 47337 26058 55,18 9387 111310				
		Всього по розділу 5					111310				
		Разом прямі витрати по кошторису					1170837	293976	<u>875999</u> 183561		<u>2966,98</u> 1569,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1170837 862 477537 259539 544,38 92614 1430376				
		Всього по кошторису					1430376				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5080,96				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					570151				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02

на Підготовчі роботи

Підготовчі роботи

Основа:	Кошторисна вартість	489,874 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,69152 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	83,482 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,16	<u>5732,66</u> 4612,39	<u>-</u> -	917	738	<u>-</u> -	43,0100	6,88		
2	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,16	<u>8724,49</u> -	<u>8724,49</u> 2150,84	1396	-	<u>1396</u> 344	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 2,44		
3	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,16	<u>2002,34</u> -	<u>2002,34</u> 493,64	320	-	<u>320</u> 79	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,56		
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,032	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	70	5	<u>65</u> 18	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,05</u> 0,13		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	3,2	<u>144,13</u> -	<u>144,13</u> 19,55	461	-	<u>461</u> 63	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,52
6	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	6,6	<u>315,90</u> -	<u>315,90</u> 73,69	2085	-	<u>2085</u> 486	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 3,4
7	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,37	<u>65667,14</u> 12112,37	<u>41194,71</u> 15927,13	89964	16594	<u>56437</u> 21820	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>162,3</u> 172,95
8	К581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	137	<u>2186,42</u> -	<u>-</u> -	299540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ7-42-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,37	<u>42645,67</u> 9689,90	<u>32955,77</u> 12741,70	58425	13275	<u>45150</u> 17456	<u>94,7760</u> 100,9910	<u>129,84</u> 138,36
10	К581121-A002 (зворотні матеріали)	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	137	<u>900,00</u> -	<u>-</u> -	123300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							453178	30612	<u>105914</u> 40266		<u>299,07</u> 318,36
Разом будівельні роботи, грн.							453178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							316652				
всього заробітна плата, грн.							70878				
Загальновиробничі витрати, грн.							36696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							74,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12604				
Всього будівельні роботи, грн.							489874				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							123300				

Всього по розділу 1							489874				
Разом прямі витрати по кошторису							453178	30612	<u>105914</u> 40266		<u>299,07</u> 318,36
Разом будівельні роботи, грн.							453178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							316652				
всього заробітна плата, грн.							70878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36696 74,09 12604 489874				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					123300 489874				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					691,52 83482				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Кошторисна вартість об`єкта76713,536 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість63,37934 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата7109,396 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	16354,586	-	16354,586	15,47046	1706,907	-
2	02-01-02_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	31411,592	-	31411,592	26,90785	3085,109	-
3	02-01-03_КБ 2	на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	9557,75	-	9557,75	6,80698	754,692	-
4	02-01-04_КБ 3	на конструкції залізобетонні. сходи монолітні	149,643	-	149,643	0,13481	14,895	-
5	02-01-05_КБ4	на конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	4720,184	-	4720,184	2,63940	295,321	-
6	02-01-06	на Улаштування монолітної плити під КНС	158,264	-	158,264	0,05699	6,229	-
7	02-01-07_АР2	на архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	502,183	-	502,183	0,96890	111,329	-
8	02-01-08_АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1169,179	1169,179	-	-	-
9	02-01-09_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	68,398	-	68,398	0,04806	5,402	-
10	02-01-010_TX	на технологічні рішення	1,253	-	1,253	0,00792	0,872	-
11	02-01-011_TX	на придбання устаткування технологічні рішення	14,204	2799,802	2814,006	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012_ОВ	на опалення та вентиляція	1578,22	1900,655	3478,875	2,23834	242,01	-
13	02-01-013_ОВ	на опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення	123,965	-	123,965	0,10269	11,156	-
14	02-01-014_АОВ	на автоматизація систем вентиляції	29,815	-	29,815	0,06364	6,808	-
15	02-01-015_ВК	на водопровід та каналізація	666,435	544,12	1210,555	1,12147	127,742	-
16	02-01-016_ЕМ	на силове електрообладнання	1242,459	525,101	1767,56	1,96259	209,366	-
17	02-01-017_ЕО	на електроосвітлення	995,246	13,869	1009,115	1,81278	195,237	-
18	02-01-018_ЕМ	на силове електрообладнання та електроосвітлення.Вхід №2 до споруди подвійного призначення	99,39	-	99,39	0,13793	14,725	-
19	02-01-019_СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	233,854	79,336	313,19	0,94549	103,717	-
20	02-01-020_СКМ	на структуровані кабельні мережі	55,06	58,278	113,338	0,10285	11,762	-
21	02-01-021_СЗ	на системи зв'язку	11,366	49,139	60,505	0,04409	4,988	-
22	02-01-022_ОС	на охоронна сигналізація	12,432	37,286	49,718	0,07332	8,278	-
23	02-01-023_ВС	на відеоспостереження	58,734	99,487	158,221	0,17133	20,001	-
24	02-01-024_З	на система контролю загазованості	54,929	36,436	91,365	0,20516	22,7	-
25	02-01-025_СПДЗ	на система протидимного захисту	647,803	324,967	972,77	0,92230	101,111	-
26	02-01-026_АСПДЗ	на автоматика систем протидимного захисту	88,736	101,179	189,915	0,27508	31,067	-
27	02-01-027_СКУД	на система контролю й управління доступом	72,745	65,456	138,201	0,15891	17,972	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	68909,246	7804,29	76713,536	63,37934	7109,396	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9


Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

O.O.Самсонкін

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

I.O. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР

на архітектурні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16354,586 тис. грн.
15,47046 тис.люд.год.
1706,907 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>9002,78</u> 2141,28	<u>5985,74</u> 2352,71	1801	428	<u>1197</u> 471	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,29</u> 4,09
2	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>221,48</u> -	- -	1772	-	- -	- -	- -
3	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>95,46</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
4	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81,88</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4610	428	<u>1197</u> 471		<u>4,29</u> 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					4610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2985 899 483 1,01 171 5093				
		Всього по розділу 1					5093				
		Розділ 2. Прямок									
5	КБ8-3-7	арк. 6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,17	<u>3638,22</u> 3636,43	- -	618	618	- -	33,5000 -	5,7 -
6	& С111- 2001-11	Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>881,01</u> -	- -	7489	-	- -	- -	- -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>13843,67</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	374	148	<u>4</u> 3	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,52</u> 0,03
8	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,01	<u>488345,18</u> 44662,01	<u>20477,75</u> 6719,30	4883	447	<u>205</u> 67	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>4,21</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					13364	1213	<u>209</u> 70		<u>11,43</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13364 11942 1283 691 1,44 245 14055				
		Всього по розділу 2					14055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,93	<u>67136,81</u> 32287,20	- -	62437	30027	- -	277,3100	257,9
15	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	20,46	<u>3639,23</u> -	- -	74459	-	- -	- -	- -
16	& C1550-64-8	Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	744	<u>14,71</u> -	- -	10944	-	- -	- -	- -
17	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,93	<u>25378,51</u> 7207,02	- -	23602	6703	- -	61,9000	57,57
18	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	260,4	<u>115,69</u> -	- -	30126	-	- -	- -	- -
19	КБ26-35-1	Тип 2 (96,0 м2) Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	4,8	<u>3244,10</u> 3238,98	- -	15572	15547	- -	29,0700	139,54
20	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	4,8	<u>3230,23</u> -	- -	15505	-	- -	- -	- -
21	& C1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм) =====	шт	768	<u>9,19</u> -	- -	7058	-	- -	- -	- -
22	ХБ4-8-3	Тип 3 (23,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,23	<u>67136,81</u> 32287,20	- -	15441	7426	- -	277,3100	63,78
23	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	5,06	<u>3639,23</u> -	- -	18415	-	- -	- -	- -
24	& C1550-64-8	Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	184	<u>14,71</u> -	- -	2707	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,23	<u>25378,51</u> 7207,02	- -	5837	1658	- -	61,9000	14,24
26	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	64,4	<u>115,69</u> -	- -	7450	-	- -	- -	- -
27	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	1,15	<u>3244,10</u> 3238,98	- -	3731	3725	- -	29,0700	33,43
28	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	1,15	<u>3230,23</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -
29	& С1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	184	<u>9,19</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
30	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,23	<u>23025,59</u> 9931,50	<u>80,56</u> 73,00	5296	2284	<u>19</u> 17	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>21,3</u> 0,16
31	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,23	<u>4769,04</u> 4618,83	<u>48,33</u> 43,80	1097	1062	<u>11</u> 10	<u>43,0700</u> 0,4284	<u>9,91</u> 0,1
32	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,23	<u>1202,23</u> 1117,54	<u>80,56</u> 73,00	277	257	<u>19</u> 17	<u>11,2000</u> 0,7140	<u>2,58</u> 0,16
33	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	10,12	<u>59,45</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
34	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	41,814	<u>540,83</u> -	- -	22614	-	- -	- -	- -
35	& С1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	276	<u>8,35</u> -	- -	2305	-	- -	- -	- -
36	ХБ4-8-1	Тип 4 (32,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,07	<u>64589,93</u> 29760,67	- -	4521	2083	- -	255,6100	17,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	0,385	<u>3639,23</u> -	- -	1401	-	- -	- -	- -
38	& C1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	56	<u>9,19</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
39	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,07	<u>25378,51</u> 7207,02	- -	1776	504	- -	61,9000 -	4,33 -
40	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	19,6	<u>115,69</u> -	- -	2268	-	- -	- -	- -
41	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,31	<u>64589,93</u> 29760,67	- -	20023	9226	- -	255,6100 -	79,24 -
42	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	1,705	<u>3639,23</u> -	- -	6205	-	- -	- -	- -
43	& C1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	248	<u>9,19</u> -	- -	2279	-	- -	- -	- -
44	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,31	<u>25378,51</u> 7207,02	- -	7867	2234	- -	61,9000 -	19,19 -
45	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	86,8	<u>115,69</u> -	- -	10042	-	- -	- -	- -
46	& C111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий	м.п.	33	<u>119,87</u> -	- -	3956	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					391734	82736	<u>49</u> 44		<u>720,9</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					391734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308949				
		всього заробітна плата, грн.					82780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					41792 81,73 13901 433526 433526				
		Розділ 5. Покрівля									
		арк. 11 =====									
		Тип 1 (40,0 м2)									
47	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,4	<u>11025,93</u> 2626,31	<u>173,63</u> 62,41	4410	1051	<u>69</u> 25	<u>24,4900</u> 0,4915	<u>9,8</u> 0,2
48	& C111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	44	<u>143,43</u> -	<u>-</u> -	6311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	1м3	4,2	<u>2280,82</u> 370,56	<u>367,88</u> 127,00	9579	1556	<u>1545</u> 533	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>17,98</u> 4,26
50	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,4	<u>12242,75</u> 3374,10	<u>2251,36</u> 805,84	4897	1350	<u>901</u> 322	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>15,36</u> 2,59
51	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,4	<u>15351,88</u> 430,66	<u>1022,60</u> 367,52	6141	172	<u>409</u> 147	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>1,96</u> 1,17
52	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4	<u>1767,26</u> 1504,82	<u>73,19</u> 64,06	707	602	<u>29</u> 26	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>6,48</u> 0,23
53	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	44	<u>82,65</u> -	<u>-</u> -	3637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,4	<u>12496,98</u> 11498,70	<u>400,31</u> 183,24	4999	4599	<u>160</u> 73	<u>120,3800</u> 1,7525	<u>48,15</u> 0,7
55	& C114-K197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	8,652	<u>3371,00</u> -	<u>-</u> -	29166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C114-K197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,12	<u>5538,50</u> -	<u>-</u> -	22819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	44	<u>59,45</u> -	<u>-</u> -	2616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	43,2	<u>540,83</u> -	<u>-</u> -	23364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	160	<u>8,35</u> -	<u>-</u> -	1336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів =====	1 м3	173,75	<u>4690,24</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	814929	94277	<u>968</u> 266	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>969,53</u> 2,42
61	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,15	<u>12242,75</u> 3374,10	<u>2251,36</u> 805,84	1836	506	<u>338</u> 121	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>5,76</u> 0,97
62	KB12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,15	<u>21931,25</u> 615,23	<u>1460,85</u> 525,03	3290	92	<u>219</u> 79	<u>7,0000</u> 4,1900	<u>1,05</u> 0,63
63	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,15	<u>4187,91</u> 3440,98	<u>132,15</u> 81,08	628	516	<u>20</u> 12	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>4,93</u> 0,12
64	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	16,2	<u>540,83</u> -	<u>-</u> -	8761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	60	<u>8,35</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,13	<u>12242,75</u> 3374,10	<u>2251,36</u> 805,84	1592	439	<u>293</u> 105	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>4,99</u> 0,84
67	KB12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,13	<u>21931,25</u> 615,23	<u>1460,85</u> 525,03	2851	80	<u>190</u> 68	<u>7,0000</u> 4,1900	<u>0,91</u> 0,54
68	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,13	<u>4187,91</u> 3440,98	<u>132,15</u> 81,08	544	447	<u>17</u> 11	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>4,27</u> 0,1
69	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	14,04	<u>540,83</u> -	<u>-</u> -	7593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	52	<u>8,35</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	PC1-4-1	Парапет вузол 1 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,16	<u>23025,59</u> 9931,50	<u>80,56</u> 73,00	3684	1589	<u>13</u> 12	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>14,82</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,16	<u>4769,04</u> 4618,83	<u>48,33</u> 43,80	763	739	<u>8</u> 7	<u>43,0700</u> 0,4284	<u>6,89</u> 0,07
73	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,16	<u>1995,69</u> 1855,11	<u>133,72</u> 121,17	319	297	<u>21</u> 19	<u>18,5920</u> 1,1852	<u>2,97</u> 0,19
74	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	38,592	<u>540,83</u> -	-	20872	-	-	-	-
75	& C1545-44-15	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	192	<u>8,35</u> -	-	1603	-	-	-	-
76	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	17	<u>33,45</u> -	-	569	-	-	-	-
77	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	16,8	<u>476,06</u> -	-	7998	-	-	-	-
78	& C111-16-45	Костиль К1 -4x40x840	шт	27	<u>55,01</u> -	-	1485	-	-	-	-
79	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,5	<u>3244,10</u> 3238,98	-	1622	1619	-	29,0700	14,54
80	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,5	<u>3230,23</u> -	-	1615	-	-	-	-
81	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,05	<u>14176,82</u> -	-	709	-	-	-	-
82	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3x150 з EPDM шайбою	шт	100	<u>17,21</u> -	-	1721	-	-	-	-
83	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7x70 Ц6	шт	100	<u>6,26</u> -	-	626	-	-	-	-
=====											
84	КБ12-15-1	Карнизний вузол 2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,03	<u>13134,59</u> 12913,47	<u>221,12</u> 70,29	394	387	<u>7</u> 2	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>3,98</u> 0,02
85	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,02	<u>14176,82</u> -	-	284	-	-	-	-
86	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	3,15	<u>476,06</u> -	-	1500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3x150 з EPDM шайбою =====	шт	100	17,21 -	- -	1721	-	- -	- -	- -
88	PC1-2-3	Вузол 3 Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,02	4187,91 3440,98	132,15 81,08	84	69	3 2	32,8400 0,7932	0,66 0,02
89	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	2,16	540,83 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
90	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100 =====	м.п.	1	33,45 -	- -	33	-	- -	- -	- -
91	KB8-5-1	Парапет Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м =====	1 м3	4,7	5965,98 838,37	166,71 75,32	28040	3940	784 354	8,2000 0,6120	38,54 2,88
92	KP8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	5936,81 5936,81	- -	534	534	- -	55,3600 -	4,98 -
93	& C111-180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	6	304,54 -	- -	1827	-	- -	- -	- -
94	& C111-180723	Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O)	шт	1	281,95 -	- -	282	-	- -	- -	- -
95	& C111-180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	194,30 -	- -	583	-	- -	- -	- -
96	& C111-180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	111,50 -	- -	112	-	- -	- -	- -
97	& C111-180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)	шт	2	104,19 -	- -	208	-	- -	- -	- -
98	& C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	140,86 -	- -	423	-	- -	- -	- -
99	& C111-180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL) =====	шт	12	79,07 -	- -	949	-	- -	- -	- -
100	& C111-773-61	Верхня зона фасаду Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий =====	м.п.	32	119,87 -	- -	3836	-	- -	- -	- -
101	& C111-1807-94	До типу 3; 4 покриття Притискна смуга -0,6x100	м.п.	35	33,45 -	- -	1171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1049676	114861	5994 2184		1178,55 18,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1049676 928821 117045 66288 143,18 24360 1115964 1115964				
		Розділ 6. Огорожі, поручні щити									
102	КБ9-30-1	арк. 12 Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1m	0,01194	<u>12418,16</u> 6018,56	<u>5572,63</u> 1594,77	148	72	<u>67</u> 19	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>0,69</u> 0,14
103	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,01194	<u>105830,35</u> -	<u>-</u> -	1264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,14	<u>8996,50</u> 6453,70	<u>1067,39</u> 246,65	1260	904	<u>149</u> 35	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>8,43</u> 0,31
105	& С121-394-30	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	<u>3246,36</u> -	<u>-</u> -	45449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>8996,50</u> 6453,70	<u>1067,39</u> 246,65	1979	1420	<u>235</u> 54	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>13,24</u> 0,49
107	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,07522	<u>105830,35</u> -	<u>-</u> -	7961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С124-59-3	Анкер М12	шт	120	<u>24,03</u> -	<u>-</u> -	2884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					60945	2396	<u>451</u> 108		<u>22,36</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60945 58098 2504 1344 2,8 475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					62289				

		Всього по розділу 6					62289				
		Розділ 7. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
109	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	51	<u>6059,99</u> 874,75	<u>166,71</u> 75,32	309059	44612	<u>8502</u> 3841	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>441,66</u> 31,21
110	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,57058	<u>6769,65</u> 6599,24	<u>170,41</u> 76,99	3863	3765	<u>98</u> 44	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>36,36</u> 0,36
111	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,23075	<u>80441,30</u> -	-	18562	-	-	-	-
112	& С111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,01043	<u>37859,37</u> -	-	395	-	-	-	-
113	С111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3294	<u>48631,23</u> -	-	16019	-	-	-	-
114	& С1545-2044-22	Анкер НPS-1 6/5х30 Hilti 260349	шт	61	<u>4,85</u> -	-	296	-	-	-	-
115	& С1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	275	<u>372,80</u> -	-	102520	-	-	-	-
116	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	0,5878	<u>10115,04</u> 4646,70	<u>4720,65</u> 1299,90	5946	2731	<u>2775</u> 764	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>23,79</u> 5,71
117	С111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5406	<u>48631,23</u> -	-	26290	-	-	-	-
118	С111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>35193,70</u> -	-	1661	-	-	-	-
119	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	419	136	<u>22</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,12</u> 0,02
120	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,47	<u>3347,67</u> 433,64	<u>68,18</u> 8,79	1573	204	<u>32</u> 4	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>1,7</u> 0,04
121	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,052	<u>24571,31</u> 20311,52	-	1278	1056	-	191,6000	9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C126-910-3A-17	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	4,524	<u>42,58</u>	-	193	-	-	-	-
123	& C126-910-3A-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	9,36	<u>55,45</u>	-	519	-	-	-	-
124	& C111-1849-1-Ц	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	88,4	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
125	& C111-136-20	Дюбели 6х40 мм	шт	15,964	<u>0,34</u>	-	5	-	-	-	-
126	& C111-55-12B	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	5,46	<u>149,55</u>	-	817	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							489433	52504	<u>11429</u> 4655		<u>514,59</u> 37,34
Разом будівельні роботи, грн.							489433				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							425500				
всього заробітна плата, грн.							57159				
Загальновиробничі витрати, грн.							31335				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11252				
Всього будівельні роботи, грн.							520768				

Всього по розділу 7							520768				
Розділ 8. Сантехнічні перегородки											
арк. 13											
127	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,252	<u>23826,01</u> 14015,10	-	6004	3532	-	140,4600	35,4
128	& C111-742-5	Сантехнічні перегородки з HPL-панелей товщиною 10мм	м2	25,2	<u>8304,67</u>	-	209278	-	-	-	-
129	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,192	<u>8145,46</u> 7033,40	<u>1,44</u> 1,26	1564	1350	-	62,1600 0,0111	11,93
130	& C111-1707-10	Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД MP11535347	шт	80	<u>481,56</u>	-	38525	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							255371	4882	-		47,33
Разом будівельні роботи, грн.							255371				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					250489 4882 2685 5,68 967 258056 258056				
		Розділ 9. Дверні прорізи									
		арк. 14 ===== Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні =====									
131	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0936	<u>30660,54</u> 26637,77	<u>1598,83</u> 495,26	2870	2493	<u>150</u> 46	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>22,04</u> 0,33
132	& С123-199-1-25	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні ===== Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з кукоятками з обох боків	м2	9,36	<u>4267,39</u> -	<u>-</u> -	39943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0924	<u>30660,54</u> 26637,77	<u>1598,83</u> 495,26	2833	2461	<u>148</u> 46	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>21,75</u> 0,32
134	& С123-199-1-75	Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з кукоятками з обох боків	м2	9,24	<u>11613,29</u> -	<u>-</u> -	107307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
135	КБ10-96-2	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,252	<u>30660,54</u> 26637,77	<u>1598,83</u> 495,26	7726	6713	<u>403</u> 125	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>59,33</u> 0,88
136	& C123-199- 1-27 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", =====	м2	25,2	<u>4983,23</u> -	<u>-</u> -	125577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ10-28-2	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,0504	<u>13636,36</u> 8501,99	<u>5035,63</u> 1559,86	687	429	<u>254</u> 79	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4</u> 0,56
138	& C111-136- 1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>7,65</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>337,35</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>11153,92</u> 6421,53	<u>4659,83</u> 1443,45	703	405	<u>294</u> 91	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>3,77</u> 0,64
141	& C111-136- 1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>7,65</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>337,35</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C123-199- 1-28	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні =====	м2	11,34	<u>3515,47</u> -	<u>-</u> -	39865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ10-96-2	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,1176	<u>30660,54</u> 26637,77	<u>1598,83</u> 495,26	3606	3133	<u>188</u> 58	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>27,69</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C123-199-1-25 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком =====	м2	11,76	<u>3776,57</u> -	- -	44412	-	- -	- -	- -
146	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	1 шт	3	<u>1143,57</u> 395,86	<u>232,54</u> 57,10	3431	1188	<u>698</u> 171	<u>3,4000</u> 0,5201	<u>10,2</u> 1,56
147	& C121-251-A-70	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	м2	1,875	<u>4924,30</u> -	- -	9233	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							389237	16822	<u>2135</u> 616		<u>148,78</u> 4,7
Разом будівельні роботи, грн.							389237				
в тому числі:							370280				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17438				
всього заробітна плата, грн.							9057				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,24				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3104				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							398294				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 9							398294				
Розділ 10. Підлоги											
арк. 15											
=====											
Тип1 (1109,0/80,0 м2)											
148	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	243,98	<u>3651,85</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	890978	132384	<u>1359</u> 373	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1361,41</u> 3,39
149	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11,09	<u>14108,03</u> 5623,39	<u>133,46</u> 116,81	156458	62363	<u>1480</u> 1295	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>641,33</u> 11,45
150	КБ11-11-6 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	100м2	11,09	<u>26598,90</u> 2042,04	<u>413,28</u> 361,73	294982	22646	<u>4583</u> 4012	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>232,89</u> 35,45
151	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	6,84253	<u>1816,97</u> 1366,67	<u>280,14</u> 86,78	12433	9351	<u>1917</u> 594	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>92,58</u> 4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C111-1155-510	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	6,84253	<u>38917,25</u> -	- -	266292	-	- -	- -	- -
153	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,09	<u>10231,67</u> 9367,13	<u>317,46</u> 97,03	113469	103881	<u>3521</u> 1076	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>1003,2</u> 10,03
154	КБ13-21-3 к=3	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	11,09	<u>723,07</u> 619,31	<u>103,54</u> 10,83	8019	6868	<u>1148</u> 120	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>57,34</u> 1,1
155	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	110,9	<u>33,21</u> -	- -	3683	-	- -	- -	- -
156	& C111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	465,78	<u>277,67</u> -	- -	129333	-	- -	- -	- -
157	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,8	<u>14779,61</u> 7086,64	<u>10,05</u> 8,79	11824	5669	<u>8</u> 7	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>47,98</u> 0,06
158	& C111-573-32	Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA. =====	м2	81,6	<u>574,17</u> -	- -	46852	-	- -	- -	- -
159	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	22,44	<u>3651,85</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	81948	12176	<u>125</u> 34	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>125,22</u> 0,31
160	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,02	<u>13843,67</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	14121	5579	<u>136</u> 119	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>57,38</u> 1,05
161	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)	100м2	1,02	<u>17622,14</u> 1462,49	<u>275,52</u> 241,15	17975	1492	<u>281</u> 246	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>15,34</u> 2,17
162	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,02	<u>1767,26</u> 1504,82	<u>73,19</u> 64,06	1803	1535	<u>75</u> 65	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>16,52</u> 0,58
163	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	112,2	<u>82,65</u> -	- -	9273	-	- -	- -	- -
164	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,02	<u>2786,70</u> 2768,93	- -	2842	2824	- -	26,7400 -	27,27 -
165	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,2	<u>33,21</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
166	& C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	459	<u>22,40</u> -	- -	10282	-	- -	- -	- -
167	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,02	<u>16870,34</u> 16495,16	<u>51,66</u> 45,22	17208	16825	<u>53</u> 46	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>158,71</u> 0,41
168	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,2	<u>33,21</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
169	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	41,412	<u>188,58</u> -	- -	7809	-	- -	- -	- -
170	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	104,04	<u>640,57</u> -	- -	66645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	663	<u>9,55</u>	-	6332	-	-	-	-
172	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,4	<u>947,31</u> 915,93	<u>1,44</u> 1,26	9852	9526	<u>15</u> 13	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>89,86</u> 0,12
173	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	1,04	<u>33,21</u>	-	35	-	-	-	-
174	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,7424	<u>188,58</u>	-	894	-	-	-	-
175	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	10,816	<u>640,57</u>	-	6928	-	-	-	-
176	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	54,08	<u>9,55</u>	-	516	-	-	-	-
177	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,02	<u>16870,34</u> 16495,16	<u>51,66</u> 45,22	337	330	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>3,11</u> 0,01
178	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,2	<u>33,21</u>	-	7	-	-	-	-
179	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,812	<u>188,58</u>	-	153	-	-	-	-
180	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	2,04	<u>640,57</u>	-	1307	-	-	-	-
181	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	13	<u>9,55</u>	-	124	-	-	-	-
		=====									
		Тип2а (6 м2)									
182	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,06	<u>2786,70</u> 2768,93	-	167	166	-	26,7400	1,6
183	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,6	<u>33,21</u>	-	20	-	-	-	-
184	& C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	27	<u>22,40</u>	-	605	-	-	-	-
185	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,06	<u>16870,34</u> 16495,16	<u>51,66</u> 45,22	1012	990	<u>3</u> 3	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>9,34</u> 0,02
186	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,6	<u>33,21</u>	-	20	-	-	-	-
187	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,436	<u>188,58</u>	-	459	-	-	-	-
188	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	6,12	<u>640,57</u>	-	3920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C111- СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803 =====	кг	39	9,55 -	- -	372	-	- -	- -	- -
190	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,3	10231,67 9367,13	317,46 97,03	13301	12177	413 126	90,4600 0,9048	117,6 1,18
191	КБ13-21-3 к=3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	1,3	723,07 619,31	103,54 10,83	940	805	135 14	5,1700 0,0992	6,72 0,13
192	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E- 100	л	13	33,21 -	- -	432	-	- -	- -	- -
193	& C111- СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA =====	л	54,6	277,67 -	- -	15161	-	- -	- -	- -
194	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,1	10231,67 9367,13	317,46 97,03	11255	10304	349 107	90,4600 0,9048	99,51 1
195	КБ13-21-3 к=3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	1,1	723,07 619,31	103,54 10,83	795	681	114 12	5,1700 0,0992	5,69 0,11
196	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E- 100	л	11	33,21 -	- -	365	-	- -	- -	- -
197	& C111- СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA =====	л	46,2	277,67 -	- -	12828	-	- -	- -	- -
198	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,08	2786,70 2768,93	- -	223	222	- -	26,7400 -	2,14 -
199	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E- 100	л	0,8	33,21 -	- -	27	-	- -	- -	- -
200	& C111- СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	36	22,40 -	- -	806	-	- -	- -	- -
201	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	100м2	0,31	12011,97 11994,20	- -	3724	3718	- -	115,8300 -	35,91 -
202	& C111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E- 100	л	3,1	33,21 -	- -	103	-	- -	- -	- -
203	& C111- СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	139,5	22,40 -	- -	3125	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2261052	422512	15716 8263		4208,65 72,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2261052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1822824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					430775 239764 511,4 87011 2500816 2500816				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16 =====									
		Стеля									
204	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,95	<u>10432,14</u> 8372,02	<u>2,87</u> 2,51	145528	116790	<u>40</u> 35	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>1127,86</u> 0,31
205	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	139,5	<u>33,21</u> -	- -	4633	-	- -	- -	- -
206	& С111- СИТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5	л	232,56	<u>169,69</u> -	- -	39463	-	- -	- -	- -
207	& С111- СИТ-2021-12	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 7	л	18,54	<u>248,37</u> -	- -	4605	-	- -	- -	- -
		=====									
		Стіни									
208	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	4,36	<u>8595,21</u> 6663,44	<u>2,87</u> 2,51	37475	29053	<u>13</u> 11	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>280,57</u> 0,1
209	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	43,6	<u>33,21</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
210	& С111- СИТ-2021-10	Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor	л	96,792	<u>170,82</u> -	- -	16534	-	- -	- -	- -
211	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,17	<u>6771,33</u> 5862,35	<u>648,43</u> 551,93	21465	18584	<u>2056</u> 1750	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>175,3</u> 18,32
212	& С111- СИТ-2021-2	Штукатурка цементна стартова Siltek P-11	кг	2536	<u>7,10</u> -	- -	18006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,53	<u>8246,05</u> 7954,71	<u>5,74</u> 5,02	136307	131491	<u>95</u> 83	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1269,83</u> 0,73
214	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,53	<u>2365,79</u> 2358,07	<u>4,31</u> 3,77	39107	38979	<u>71</u> 62	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>355,06</u> 0,55
215	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	165,3	<u>33,21</u> -	-	5490	-	-	-	-
216	& С111-СІТ-2021-13	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	4628,4	<u>12,16</u> -	-	56281	-	-	-	-
217	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,53	<u>8246,05</u> 7954,71	<u>5,74</u> 5,02	136307	131491	<u>95</u> 83	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1269,83</u> 0,73
218	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	165,3	<u>33,21</u> -	-	5490	-	-	-	-
219	& С111-СІТ-2021-14	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12	кг	1818,3	<u>29,80</u> -	-	54185	-	-	-	-
220	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,56	<u>4216,18</u> 3946,29	<u>1,44</u> 1,26	61388	57458	<u>21</u> 18	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>554,88</u> 0,16
221	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	145,6	<u>33,21</u> -	-	4835	-	-	-	-
222	& С111-СІТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5	л	242,64	<u>169,69</u> -	-	41174	-	-	-	-
223	& С111-СІТ-2021-12	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 7	л	19,44	<u>248,37</u> -	-	4828	-	-	-	-
224	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	1,97	<u>14348,38</u> 7989,92	<u>1,44</u> 1,26	28266	15740	<u>3</u> 2	<u>77,1600</u> 0,0111	<u>152,01</u> 0,02
225	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	19,7	<u>33,21</u> -	-	654	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					863469	539586	<u>2394</u> 2044		<u>5185,34</u> 20,92
		Разом будівельні роботи, грн.					863469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321489				
		всього заробітна плата, грн.					541630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					624,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1159831				

		Всього по розділу 11					1159831				
		Розділ 12. Гідроізоляція									
226	КБ8-3-5	арк. 17 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,15	<u>5404,70</u> 5404,70	- -	6215	6215	- -	49,7900 -	57,26 -
227	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,115	<u>9754,57</u> 3925,84	<u>5828,73</u> 1145,31	1122	451	<u>671</u> 132	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>5</u> 0,93
228	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	9,8	<u>5404,70</u> 5404,70	- -	52966	52966	- -	49,7900 -	487,94 -
229	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,98	<u>9754,57</u> 3925,84	<u>5828,73</u> 1145,31	9559	3847	<u>5712</u> 1122	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>42,62</u> 7,93
230	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	1,543	<u>9754,57</u> 3925,84	<u>5828,73</u> 1145,31	15051	6058	<u>8993</u> 1767	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>67,11</u> 12,48
231	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	15,43	<u>3139,64</u> 3139,64	- -	48445	48445	- -	30,3200 -	467,84 -
232	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	13,9	<u>3139,64</u> 3139,64	- -	43641	43641	- -	30,3200 -	421,45 -
233	& C111-СК-1	Sikaplan® W Felt 500 PP, геотекстиль поліпропіленовий 500г	м2	1697	<u>391,45</u> -	- -	664291	-	- -	- -	- -
234	& C111-СК-2	SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана	м2	2918	<u>1149,02</u> -	- -	3352840	-	- -	- -	- -
235	& C111-СК-3	SikaProof® Tape A+ N, стрічка внутрішня	м.п.	2043	<u>348,47</u> -	- -	711924	-	- -	- -	- -
236	& C111-СК-4	SikaSwell® S-2, герметик набухаючий 600 мл	шт	55	<u>1255,08</u> -	- -	69029	-	- -	- -	- -
237	& C111-СК-5	SikaSwell® A 2010, профіль набухаючий	м.п.	550	<u>481,09</u> -	- -	264600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C111-CK-6	SikaDrain-850 Geo, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром	м2	2608	<u>471,69</u>	-	1230168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	& C111-CK-7	Sikadur® Combiflex SG 20 P 150, стрічка ТПО	м.п.	226	<u>376,46</u>	-	85080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	& C111-CK-8	Sikadur® Combiflex Adhesive, клей епоксидний для стрічки	кг	254	<u>795,38</u>	-	202027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	& C111-CK-9	SikaProof® Primer-02, праймер для цементного клею	кг	319	<u>277,66</u>	-	88574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& C111-CK-10	SikaProof® Adhesive-02, цементний клей для мембрани	кг	5041	<u>197,82</u>	-	997211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	& C111-CK-2	SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана	м2	1276	<u>1149,02</u>	-	1466150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	& C111-CK-11	SikaProof® ExTape-100, стрічка зовнішня для швів	м.п.	1403	<u>273,84</u>	-	384198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КБ41-6-1	Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2	100м	0,12	<u>28977,42</u> 21290,46	<u>7683,10</u> 880,13	3477	2555	<u>922</u> 106	<u>208,2400</u> 6,9615	<u>24,99</u> 0,84
246	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,27	<u>2746,38</u> 2698,55	<u>47,83</u> 14,82	742	729	<u>13</u> 4	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>6,71</u> 0,03
247	& C111-CK-12	Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня	м.п.	21	<u>1484,69</u>	-	31178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	& C111-CK-13	Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО	м.п.	6	<u>1457,09</u>	-	8743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& C111-CK-14	SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для кріплення гідрошпонки	м.п.	21	<u>201,24</u>	-	4226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	& C111-1714-8	Шнур типу "Вілатерм" 60мм	м	27	<u>19,60</u>	-	529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,27	<u>3230,23</u>	-	872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	& C111-CK-15	Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Purform 600 мл.	шт	20	<u>661,44</u>	-	13229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					9756087	164907	<u>16311</u> 3131		<u>1580,92</u> 22,21
		Разом будівельні роботи, грн.					9756087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9574869				
		всього заробітна плата, грн.					168038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					92040 193,53 32927 9848127 9848127				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15571951 15571951 14111708 1425925 782635 1651,55 280982 16354586 16354586	1404331 	<u>55912</u> 21594		<u>13636,81</u> 182,1
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15470,46 1706907				

І.О.Возненко

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87
24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:	Кошторисна вартість	31411,592 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	26,90785 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3085,109 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Розробка з вивозом ґрунта									
1	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	13,545	<u>38272,09</u> 1038,69	<u>37179,60</u> 10579,78	518395	14069	<u>503598</u> 143303	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>158,88</u> 1126
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23703,75	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	3248125	-	<u>3248125</u> 463408	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3816,3
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	13,545	<u>5597,00</u> 499,42	<u>5043,78</u> 1186,42	75811	6765	<u>68318</u> 16070	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>76,39</u> 112,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	15,05	<u>27199,97</u> 27199,97	- -	409360	409360	- -	314,1600	4728,11
5	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,505	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	46075	1250	<u>44764</u> 12738	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>14,12</u> 100,09
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2709	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	371214	-	<u>371214</u> 52961	- 0,1610	- 436,15
7	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,505	<u>5597,00</u> 499,42	<u>5043,78</u> 1186,42	8423	752	<u>7591</u> 1786	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>8,49</u> 12,53
8	КБ1-17-1	Розробка з віддаленого відвалу Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	8,45	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	258694	7019	<u>251334</u> 71519	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>79,26</u> 561,96
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15210	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	2084226	-	<u>2084226</u> 297356	- 0,1610	- 2448,81
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	8,45	<u>5597,00</u> 499,42	<u>5043,78</u> 1186,42	47295	4220	<u>42620</u> 10025	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>47,66</u> 70,34
11	КБ1-24-6 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	8,45	<u>7972,93</u> -	<u>7972,93</u> 1859,83	67371	-	<u>67371</u> 15716	- 12,9928	- 109,79
12	КБ1-24-14 К=4 до 50м	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	8,45	<u>29678,77</u> -	<u>29678,77</u> 6923,13	250786	-	<u>250786</u> 58500	- 48,3648	- 408,68
13	КБ1-27-4	Засипання ґрунтом з відвалу Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	7,605	<u>7395,39</u> -	<u>7395,39</u> 1725,11	56242	-	<u>56242</u> 13119	- 12,0516	- 91,65
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	8,45	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	108404	108404	- -	150,4500	1271,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	6,76	<u>28460,80</u> -	<u>28460,80</u> 6814,28	192395	-	<u>192395</u> 46065	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 324,39
16	КБ1-131-6 К=7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	6,76	<u>29293,62</u> -	<u>29293,62</u> 8060,16	198025	-	<u>198025</u> 54487	<u>-</u> 58,9890	<u>-</u> 398,77
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,45	<u>3365,08</u> 1785,33	<u>1579,75</u> 548,82	28435	15086	<u>13349</u> 4638	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>155,14</u> 43,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					7969276	566925	<u>7399958</u> 1261691		<u>6539,35</u> 10061,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7969276 2393 1828616 968458 1992,11 339045 8937734				

		Всього по розділу 1					8937734				
		Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1									
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,4986	<u>40021,42</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	59976	20978	<u>4570</u> 1967	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>225,84</u> 15,98
19	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	152,8572	<u>3478,38</u> -	<u>-</u> -	531695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	11,8589	<u>46073,67</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	546383	298760	<u>133477</u> 47381	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2957,73</u> 388,06
21	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1203,67835	<u>4085,28</u> -	<u>-</u> -	4917363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	5,64247	<u>43023,63</u> -	<u>-</u> -	242760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1155-514	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	4,53773	<u>43486,33</u> -	<u>-</u> -	197329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	102,53964	<u>45753,30</u> -	- -	4691527	-	- -	- -	- -
25	& C111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	10,80611	<u>44800,65</u> -	- -	484121	-	- -	- -	- -
26	& C111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	19,34735	<u>43171,69</u> -	- -	835258	-	- -	- -	- -
27	& C111-1155-528	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм	т	8,08542	<u>43171,69</u> -	- -	349061	-	- -	- -	- -
28	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х5)	т	0,03921	<u>29241,05</u> -	- -	1147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12856620	319738	<u>138047</u> 49348		<u>3183,57</u> 404,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12856620 12398835 369086 203254 430,52 73243 13059874				

		Всього по розділу 2					13059874				
		Розділ 3. Плита прямоку									
29	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0029	<u>46073,67</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	134	73	<u>33</u> 12	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,72</u> 0,09
30	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,29435	<u>4085,28</u> -	- -	1203	-	- -	- -	- -
31	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04658	<u>43023,63</u> -	- -	2004	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3341	73	<u>33</u> 12		<u>0,72</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3341 3235 85 46 0,1 17 3387 3387				
		Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2									
32	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0309	<u>40021,42</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	1237	433	<u>94</u> 41	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,66</u> 0,33
33	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,1518	<u>3478,38</u> -	<u>-</u> -	10963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,3425	<u>46073,67</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	15780	8629	<u>3855</u> 1368	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>85,42</u> 11,21
35	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	34,76375	<u>4085,28</u> -	<u>-</u> -	142020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,66568	<u>43023,63</u> -	<u>-</u> -	28640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,24863	<u>45753,30</u> -	<u>-</u> -	102882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	2,38848	<u>43171,69</u> -	<u>-</u> -	103115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1155-532	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм	т	1,50689	<u>31184,68</u> -	<u>-</u> -	46992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					451629	9062	<u>3949</u> 1409		<u>90,08</u> 11,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451629 438618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					10471 5762 12,2 2075 457391 457391				
		Розділ 5. Стіна СМ2									
40	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	100м3	0,4821	<u>107849,80</u> 54864,59	<u>20686,67</u> 7997,38	51994	26450	<u>9973</u> 3856	<u>543,1600</u> 65,1846	<u>261,86</u> 31,43
41	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	48,93315	<u>4085,28</u> -	- -	199906	-	- -	- -	- -
42	& С111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,35	<u>45616,46</u> -	- -	15966	-	- -	- -	- -
43	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,47408	<u>43023,63</u> -	- -	63420	-	- -	- -	- -
44	& С111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	9,03346	<u>44800,65</u> -	- -	404705	-	- -	- -	- -
45	& С111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	2,42741	<u>43171,69</u> -	- -	104795	-	- -	- -	- -
46	& С111-1155-528	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм	т	3,28712	<u>43171,69</u> -	- -	141911	-	- -	- -	- -
47	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,13776	<u>82044,29</u> 7289,92	<u>1571,50</u> 486,80	11302	1004	<u>216</u> 67	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>9,7</u> 0,48
		Разом прямі витрати по розділу 5					993999	27454	<u>10189</u> 3923		<u>271,56</u> 31,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					993999 956356 31377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					17228 36,41 6196 1011227				
		Всього по розділу 5					1011227				
		Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу									
48	КБ6-22-3	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1288	<u>163010,68</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	20996	8935	<u>2136</u> 874	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>87,39</u> 7,15
49	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	13,0732	<u>4085,28</u> -	- -	53408	-	- -	- -	- -
50	& C111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 8 мм	т	0,08904	<u>45616,46</u> -	- -	4062	-	- -	- -	- -
51	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,47064	<u>43023,63</u> -	- -	20249	-	- -	- -	- -
52	& C111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20 мм	т	1,16892	<u>44800,65</u> -	- -	52368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					151083	8935	<u>2136</u> 874		<u>87,39</u> 7,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					151083 140012 9809 5376 11,34 1930 156459				
		Всього по розділу 6					156459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Стіна См1									
53	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	100м3	5,181	<u>107849,80</u> 54864,59	<u>20686,67</u> 7997,38	558770	284253	<u>107178</u> 41434	<u>543,1600</u> 65,1846	<u>2814,11</u> 337,72
54	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	525,8715	<u>4085,28</u> -	- -	2148332	-	- -	- -	- -
55	& C111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 8 мм	т	3,07124	<u>45616,46</u> -	- -	140099	-	- -	- -	- -
56	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	43,84952	<u>43023,63</u> -	- -	1886566	-	- -	- -	- -
57	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	43,8805	<u>45753,30</u> -	- -	2007678	-	- -	- -	- -
58	& C111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20 мм	т	11,7186	<u>44800,65</u> -	- -	525001	-	- -	- -	- -
59	& C111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 25 мм	т	0,1793	<u>43171,69</u> -	- -	7741	-	- -	- -	- -
60	& C111-1155-532	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 32-40 мм	т	0,595	<u>31184,68</u> -	- -	18555	-	- -	- -	- -
61	C111-1780 варіант 1	Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	1,05229	<u>80441,30</u> -	- -	84648	-	- -	- -	- -
62	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 м	0,097	<u>7907,94</u> 4733,71	<u>2468,97</u> 589,35	767	459	<u>239</u> 57	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>4,18</u> 0,41
63	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5	<u>422,06</u> -	- -	5276	-	- -	- -	- -
64	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	1,8812	<u>82044,29</u> 7289,92	<u>1571,50</u> 486,80	154342	13714	<u>2956</u> 916	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>132,44</u> 6,49
		Разом прямі витрати по розділу 7					7537775	298426	<u>110373</u> 42407		<u>2950,73</u> 344,62
		Разом будівельні роботи, грн.					7537775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7128976				
		всього заробітна плата, грн.					340833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0026	<u>163010,68</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	424	180	<u>43</u> 18	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1,76</u> 0,14
70	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	0,2639	<u>4085,28</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,00204	<u>45616,46</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,091	<u>43023,63</u> -	<u>-</u> -	3915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5510	180	<u>43</u> 18		<u>1,76</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5510 5287 198 108 0,23 39 5618				

		Всього по розділу 9					5618				
		Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2. 700									
73	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0068	<u>163010,68</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	1108	472	<u>113</u> 46	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>4,61</u> 0,38
74	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	0,6902	<u>4085,28</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-1155-208 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>45616,46</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0486	<u>43023,63</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					6201	472	113 46		4,61 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5616				
		всього заробітна плата, грн.					518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102				
		Всього будівельні роботи, грн.					6485				

		Всього по розділу 10					6485				
		Разом прямі витрати по кошторису					30022037	1234456	7665604 1360040		13160,98 10863,87
		Разом будівельні роботи, грн.					30022037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21121977				
		всього заробітна плата, грн.					2594496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1389555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2883				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					490613				
		Всього будівельні роботи, грн.					31411592				


		Всього по кошторису					31411592				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26907,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3085109				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9557,750 тис. грн.
6,80698 тис.люд.год.
754,692 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-22-3	Розділ 1. Плита монолітна Пм-1 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	8,033	<u>163010,68</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	1309465	557248	<u>133220</u> 54541	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>5450,39</u> 445,75
2	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	815,3495	<u>4085,28</u> -	-	3330931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм	т	7,8085	<u>43716,52</u> -	-	341360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	54,2188	<u>43023,63</u> -	-	2332690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	16,953	<u>45753,30</u> -	- -	775656	-	- -	- -	- -
6	& C111-1155-520	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20 мм	т	11,1353	<u>44800,65</u> -	- -	498869	-	- -	- -	- -
7	& C111-1155-525	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 25 мм	т	5,6825	<u>43171,69</u> -	- -	245323	-	- -	- -	- -
8	& C111-1155-528	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 28 мм	т	3,0161	<u>43171,69</u> -	- -	130210	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							8964504	557248	<u>133220</u> 54541		<u>5450,39</u> 445,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							8964504 8274036 611789 335257 707,54 120373 9299761				
Всього по розділу 1							9299761				
Розділ 2. Плита монолітна Пм-2											
9	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,025	<u>237775,89</u> 98638,08	<u>20160,98</u> 8234,63	5944	2466	<u>504</u> 206	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>24,12</u> 1,68
10	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>4085,28</u> -	- -	10366	-	- -	- -	- -
11	& C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,0103	<u>43716,52</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
12	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,0772	<u>43023,63</u> -	- -	3321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1155-514	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,46994	<u>43486,33</u> -	- -	20436	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					40517	2466	<u>504</u> 206		<u>24,12</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					40517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37547				
		всього заробітна плата, грн.					2672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					527				
		Всього будівельні роботи, грн.					41982				

		Всього по розділу 2					41982				
14	КБ6-22-1	Розділ 3. Плита монолітна Пм-3 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,025	<u>237775,89</u> 98638,08	<u>20160,98</u> 8234,63	5944	2466	<u>504</u> 206	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>24,12</u> 1,68
15	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>4085,28</u> -	- -	10366	-	- -	- -	- -
16	& C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0103	<u>43716,52</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
17	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,333	<u>43023,63</u> -	- -	14327	-	- -	- -	- -
18	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,0554	<u>45753,30</u> -	- -	2535	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					33622	2466	<u>504</u> 206		<u>24,12</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					33622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30652				
		всього заробітна плата, грн.					2672				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,033	<u>163010,68</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	5379	2289	<u>547</u> 224	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>22,39</u> 1,83
24	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	3,3495	<u>4085,28</u> -	- -	13684	-	- -	- -	- -
25	& C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,0272	<u>43716,52</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
26	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,2762	<u>43023,63</u> -	- -	11883	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					32135	2289	<u>547</u> 224		<u>22,39</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					32135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29299				
		всього заробітна плата, грн.					2513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1376				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					494				
		Всього будівельні роботи, грн.					33511				

		Всього по розділу 5					33511				
		Разом прямі витрати по кошторису					9212175	574458	<u>137163</u> 56155		<u>5618,72</u> 458,93
		Разом будівельні роботи, грн.					9212175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8500554				
		всього заробітна плата, грн.					630613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					729,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124079				
		Всього будівельні роботи, грн.					9557750				

		Всього по кошторису					9557750				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6806,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					754692				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O.Возненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

149,643 тис. грн.
0,13481 тис.люд.год.
14,895 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №1									
		Сходовий марш См-1									
1	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0114	<u>354143,90</u> 154945,74	<u>28857,90</u> 9688,39	4037	1766	<u>329</u> 110	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>17,28</u> 0,91
2	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1571	<u>4085,28</u> -	<u>-</u> -	4727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00672	<u>37984,46</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0546	<u>43023,63</u> -	<u>-</u> -	2349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,17039	<u>45753,30</u> -	- -	7796	-	- -	- -	- -
6	КБ6-22-5	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,022	<u>354143,90</u> 154945,74	<u>28857,90</u> 9688,39	7791	3409	<u>635</u> 213	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>33,34</u> 1,75
7	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>4085,28</u> -	- -	9122	-	- -	- -	- -
8	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,012	<u>37984,46</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
9	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,0988	<u>43023,63</u> -	- -	4251	-	- -	- -	- -
10	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,5621	<u>45753,30</u> -	- -	25718	-	- -	- -	- -
11	КБ6-22-5	Сходовий марш См-3 Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,011	<u>354143,90</u> 154945,74	<u>28857,90</u> 9688,39	3896	1704	<u>317</u> 107	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>16,67</u> 0,87
12	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>4085,28</u> -	- -	4561	-	- -	- -	- -
13	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>37984,46</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
14	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,0494	<u>43023,63</u> -	- -	2125	-	- -	- -	- -
15	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,28149	<u>45753,30</u> -	- -	12879	-	- -	- -	- -
16	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>237775,89</u> 98638,08	<u>20160,98</u> 8234,63	4756	1973	<u>403</u> 165	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>19,3</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>4085,28</u> -	- -	8293	-	- -	- -	- -
18	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0144	<u>37984,46</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
19	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,14156	<u>43023,63</u> -	- -	6090	-	- -	- -	- -
20	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,014	<u>237775,89</u> 98638,08	<u>20160,98</u> 8234,63	3329	1381	<u>282</u> 115	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>13,51</u> 0,94
21	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4085,28</u> -	- -	5805	-	- -	- -	- -
22	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0106	<u>37984,46</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
23	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,1017	<u>43023,63</u> -	- -	4376	-	- -	- -	- -
24	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-3 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,014	<u>237775,89</u> 98638,08	<u>20160,98</u> 8234,63	3329	1381	<u>282</u> 115	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>13,51</u> 0,94
25	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4085,28</u> -	- -	5805	-	- -	- -	- -
26	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0124	<u>37984,46</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
27	& C111-1155-512 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	0,11676	<u>43023,63</u> -	- -	5023	-	- -	- -	- -
28	& C111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,096	<u>45753,30</u> -	- -	4392	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					142810	11614	<u>2248</u> 825		<u>113,61</u> 6,76


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					142810 128948 12439 6833 14,44 2456 149643 149643				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					142810 142810 128948 12439 6833 14,44 2456 149643 149643	11614	<u>2248</u> 825		<u>113,61</u> 6,76
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					134,81 14895				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_КБ4

на конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4720,184 тис. грн.
2,6394 тис.люд.год.
295,321 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування фундаментних плит									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,085	<u>464559,70</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	39488	1190	<u>259</u> 112	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>12,81</u> 0,91
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,017	<u>528334,18</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	8982	238	<u>52</u> 22	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,56</u> 0,18
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні вироби)	1т	0,017075	<u>28309,29</u> 18874,24	<u>7445,93</u> 507,81	483	322	<u>127</u> 9	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,01</u> 0,07
4	С111-1814 варіант 1	Кутик 50х50х5	т	0,01319	<u>35985,81</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-1804 варіант 1	Сталь листова товщиною 5мм	т	0,002765	<u>52122,73</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00112	<u>42362,55</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
7	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,017075	<u>24582,21</u> 23920,05	<u>280,14</u> 86,78	420	408	<u>5</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,94</u> 0,01
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,375	<u>559358,16</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	209759	9447	<u>4221</u> 1498	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>93,53</u> 12,27
9	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,52338	<u>43557,42</u> -	- -	22797	-	- -	- -	- -
10	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00144	<u>46182,42</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
11	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01092	<u>43158,55</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,93737	<u>43557,42</u> -	- -	171502	-	- -	- -	- -
13	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,95837	<u>46320,95</u> -	- -	137035	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							591670	11605	<u>4664</u> 1642		<u>115,85</u> 13,44
Разом будівельні роботи, грн.							591670				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							575401				
всього заробітна плата, грн.							13247				
Загальновиробничі витрати, грн.							7312				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2640				
Всього будівельні роботи, грн.							598982				

Всього по розділу 1							598982				
Розділ 2. Влаштування монолітних з.б. стін											
14	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,03952	<u>24582,21</u> 23920,05	<u>280,14</u> 86,78	971	945	<u>11</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>9,13</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-64 варіант 1	Труба 193.7х3 ДСТУ8943:2019	т	0,03952	<u>72853,13</u> -	-	2879	-	-	-	-
16	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,2224	<u>666499,80</u> 78554,47	<u>25143,29</u> 9088,13	814729	96025	<u>30735</u> 11109	<u>777,6900</u> 74,2171	<u>950,65</u> 90,72
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,9758	<u>43557,42</u> -	-	86061	-	-	-	-
18	C111-1780 варіант 1	Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	0,72674	<u>80441,30</u> -	-	58460	-	-	-	-
19	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,5602	<u>46182,42</u> -	-	25871	-	-	-	-
20	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,064	<u>43158,55</u> -	-	2762	-	-	-	-
21	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,4418	<u>41506,71</u> -	-	18338	-	-	-	-
22	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,5919	<u>43557,42</u> -	-	200011	-	-	-	-
23	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	20,1433	<u>46320,95</u> -	-	933057	-	-	-	-
24	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів	100м шва	1,53	<u>23501,67</u> 9938,46	<u>980,84</u> 124,36	35958	15206	<u>1501</u> 190	<u>85,3600</u> 0,9680	<u>130,6</u> 1,48
25	& C1000-10	Пінополістирол, 100 мм	м2	9,18	<u>456,30</u> -	-	4189	-	-	-	-
26	& C1000-10 варіант 1	Пінополістирол, 50 мм	м2	3,06	<u>316,21</u> -	-	968	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2184254	112176	<u>32247</u> 11302		<u>1090,38</u> 92,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2184254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2039831				
		всього заробітна плата, грн.					123478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24144				
		Всього будівельні роботи, грн.					2251676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2251676				
		Розділ 3. Влаштування монолітних плит покриття									
27	C111-1780 варіант 1	Плита Пм-1 Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	0,08803	<u>80441,30</u> -	-	7081	-	-	-	-
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,44933	<u>43557,42</u> -	-	106686	-	-	-	-
29	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1796	<u>676295,16</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	121463	12459	<u>2979</u> 1219	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>121,86</u> 9,97
30	C111-1780 варіант 1	Плита Пм-2 Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	0,07962	<u>80441,30</u> -	-	6405	-	-	-	-
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,082764	<u>43557,42</u> -	-	3605	-	-	-	-
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,68436	<u>43557,42</u> -	-	116924	-	-	-	-
33	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2088	<u>676295,16</u> 69369,84	<u>16584,12</u> 6789,57	141210	14484	<u>3463</u> 1418	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>141,67</u> 11,59
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм (Ухилоутворюючий шар із дрібнозернистого бетону)	100м3	0,036	<u>528334,18</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	19020	504	<u>110</u> 47	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,43</u> 0,38
35	C111-1780 варіант 1	Плита Пм-1 Сітка 35-2.0 ГОСТ5336-80	т	0,07362	<u>80441,30</u> -	-	5922	-	-	-	-
36	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,81959	<u>43557,42</u> -	-	35699	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					129463 24769 13964 30,06 5116 173227 173227				
		Розділ 5. Влаштування металевих щитів									
44	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04239	<u>16796,77</u> 10917,54	<u>4209,43</u> 742,52	712	463	<u>178</u> 31	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,76</u> 0,23
45	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщиною 6мм	т	0,02893	<u>52122,73</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С111-1804 варіант 3	Штаба металева товщиною 6 мм	т	0,01188	<u>52122,73</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,00158	<u>41506,71</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2905	463	<u>178</u> 31		<u>3,76</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2264				
		всього заробітна плата, грн.					494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81				
		Всього будівельні роботи, грн.					3150				

		Всього по розділу 5					3150				
		Розділ 6. Гідроізоляція									
48	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	3,789	<u>5404,70</u> 5404,70	<u>-</u> -	20478	20478	<u>-</u> -	49,7900 -	188,65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1459	<u>9754,57</u> 3925,84	<u>5828,73</u> 1145,31	1423	573	<u>850</u> 167	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>6,35</u> 1,18
50	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0864	<u>9754,57</u> 3925,84	<u>5828,73</u> 1145,31	843	339	<u>504</u> 99	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,76</u> 0,7
51	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,864	<u>3139,64</u> 3139,64	- -	2713	2713	- -	30,3200	26,2
52	& C111-СК-1	Sikaplan® W Felt 500 PP, геотекстиль поліпропіленовий 500г	м2	145,9	<u>391,45</u> -	- -	57113	-	- -	- -	- -
53	& C111-СК-2	SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана	м2	454,8	<u>1149,02</u> -	- -	522574	-	- -	- -	- -
54	& C111-СК-3	SikaProof® Tape A+ N, стрічка внутрішня	м.п.	123,2	<u>348,47</u> -	- -	42932	-	- -	- -	- -
55	& C111-СК-4	SikaSwell® S-2, герметик набухаючий 600 мл	шт	12,64	<u>1255,08</u> -	- -	15864	-	- -	- -	- -
56	& C111-СК-6	SikaDrain-850 Geo, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром	м2	308,9	<u>471,69</u> -	- -	145705	-	- -	- -	- -
57	& C111-СК-7	Sikadur® Combiflex SG 20 P 150, стрічка ТПО	м.п.	83,2	<u>376,46</u> -	- -	31321	-	- -	- -	- -
58	& C111-СК-9	SikaProof® Primer-02, праймер для цементного клею	кг	44,7	<u>277,66</u> -	- -	12411	-	- -	- -	- -
59	& C111-СК-10	SikaProof® Adhesive-02, цементний клей для мембрани	кг	119,3	<u>197,82</u> -	- -	23600	-	- -	- -	- -
60	& C111-СК-11	SikaProof® ExTape-100, стрічка зовнішня для швів	м.п.	227,8	<u>273,84</u> -	- -	62381	-	- -	- -	- -
61	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	1,278	<u>2746,38</u> 2698,55	<u>47,83</u> 14,82	3510	3449	<u>61</u> 19	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>31,77</u> 0,13
62	& C111-СК-12	Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня	м.п.	16,4	<u>1484,69</u> -	- -	24349	-	- -	- -	- -
63	& C111-1714-8 варіант 1	Шнур типу "Вілатерм" 52мм	м	111,4	<u>19,60</u> -	- -	2183	-	- -	- -	- -
64	& C1000-10 варіант 1	Пінополістирол, 50 мм	м2	5,7	<u>316,21</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
65	& C111-СК-15	Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Purform 600 мл.	шт	20	<u>661,44</u> -	- -	13229	-	- -	- -	- -
66	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	48,96	<u>13,07</u> -	- -	640	-	- -	- -	- -
67	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,576	<u>4128,28</u> 4117,92	<u>10,36</u> 9,39	2378	2372	<u>6</u> 5	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>23,77</u> 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C111-1804-2-ИНБ варіант 2	Крайова рейка	м	57,6	<u>253,78</u> -	- -	14618	-	- -	- -	- -
69	& C1-4-3 варіант 1	Анкерний комплект: дюбель розпірний ф8 L=50 шуруп універсальний ф5 L=100	шт	576	<u>2,63</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
70	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	2,206	<u>23501,67</u> 9938,46	<u>980,84</u> 124,36	51845	21924	<u>2164</u> 274	<u>85,3600</u> 0,9680	<u>188,3</u> 2,14
71	& C111-1714-8 варіант 2	Бентонітовий шнур	м	220,6	<u>19,60</u> -	- -	4324	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1059751	51848	<u>3585</u> 564		<u>468,8</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1059751 1004318 52412 27722 56,9 9680 1087473				

		Всього по розділу 6					1087473				
		Разом прямі витрати по кошторису					4585528	228059	<u>55514</u> 19138		<u>2198,96</u> 157,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4585528 4301955 247197 134656 282,86 48124 4720184				

		Всього по кошторису					4720184				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2639,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					295321				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Улаштування монолітної плити під КНС

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


158,264 тис. грн.
0,05699 тис.люд.год.
6,229 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування монолітної плити під КНС									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,053	<u>464559,70</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	24622	742	<u>162</u> 70	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>7,99</u> 0,57
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,15	<u>559358,16</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	83904	3779	<u>1688</u> 599	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>37,41</u> 4,91
3	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03438	<u>44258,91</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,041	<u>43557,42</u> -	<u>-</u> -	45343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					155391	4521	<u>1850</u> 669		<u>45,4</u> 5,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					155391 149020 5190 2873 6,11 1039 158264 158264				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					155391 155391 149020 5190 2873 6,11 1039 158264 158264	4521	<u>1850</u> 669		<u>45,4</u> 5,48
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					56,99 6229				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_АР2

на архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

502,183 тис. грн.

0,9689 тис.люд.год.

111,329 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлога тип 1 - 38,1 м2									
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	17,53	<u>1575,01</u> 387,02	<u>144,38</u> 43,42	27610	6784	<u>2531</u> 761	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>69,77</u> 7,08
2	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,81	<u>521,62</u> 143,68	<u>-</u> -	1987	547	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>5,49</u> -
3	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	2,67	<u>944,62</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	2522	1449	<u>15</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>14,9</u> 0,04
4	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0272	<u>449886,06</u> 26734,13	<u>8854,41</u> 4416,18	12237	727	<u>241</u> 120	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>8,21</u> 1,24
5	КБ11-11-18 к2к5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,381	<u>1694,07</u> 1504,82	<u>-</u> -	645	573	<u>-</u> -	<u>16,2000</u> -	<u>6,17</u> -
6	С111-1781 варіант 1	Сітка 3Вр1 200х200 мм	м2	41,91	<u>65,19</u> -	<u>-</u> -	2732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,381	<u>6060,17</u> 5623,39	<u>133,46</u> 116,81	2309	2143	<u>51</u> 45	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>22,03</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0078	<u>449886,06</u> 26734,13	<u>8854,41</u> 4416,18	3509	209	<u>69</u> 34	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>2,35</u> 0,35
9	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,381	<u>10231,67</u> 9367,13	<u>317,46</u> 97,03	3898	3569	<u>121</u> 37	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>34,47</u> 0,34
10	КБ13-52-1	Грунтування	100м2	0,381	<u>491,14</u> 491,14	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>4,1000</u> -	<u>1,56</u> -
11	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,81	<u>33,21</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ13-21-3 к=3	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	0,381	<u>723,07</u> 619,31	<u>103,54</u> 10,83	275	236	<u>39</u> 4	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>1,97</u> 0,04
13	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	160,02	<u>277,67</u> -	<u>-</u> -	44433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							102471	16424	<u>3067</u> 1005		<u>166,92</u> 9,48
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							102471				
-----							82980				
							17429				
							9764				
							20,89				
							3556				
							112235				
Всього по розділу 1							112235				
Розділ 2. Підлога тип 2 - 1,3 м2											
14	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	0,5	<u>1575,01</u> 387,02	<u>144,38</u> 43,42	788	194	<u>72</u> 22	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>1,99</u> 0,2
15	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,13	<u>521,62</u> 143,68	<u>-</u> -	68	19	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>0,19</u> -
16	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	0,09	<u>944,62</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	85	49	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>0,5</u> -
17	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0009	<u>449886,06</u> 26734,13	<u>8854,41</u> 4416,18	405	24	<u>8</u> 4	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>0,27</u> 0,04
18	КБ11-11-18 к2к5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,013	<u>1694,07</u> 1504,82	<u>-</u> -	22	20	<u>-</u> -	<u>16,2000</u> -	<u>0,21</u> -
19	С111-1781 варіант 1	Сітка 3Вр1 200х200 мм	м2	1,43	<u>65,19</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1461	306	<u>81</u> 26		<u>3,16</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1074				
		всього заробітна плата, грн.					332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					1647				

		Всього по розділу 2					1647				
20	КБ11-15-7	Розділ 3. Підлога тип 3 - 30,7 м2 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,307	<u>10231,67</u> 9367,13	<u>317,46</u> 97,03	3141	2876	<u>97</u> 30	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>27,77</u> 0,28
21	КБ13-52-1	Грунтування	100м2	0,307	<u>491,14</u> 491,14	<u>-</u> -	151	151	<u>-</u> -	<u>4,1000</u> -	<u>1,26</u> -
22	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,07	<u>33,21</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ13-21-3 к=3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	0,307	<u>2169,23</u> 1857,94	<u>310,63</u> 32,50	666	570	<u>95</u> 10	<u>15,5100</u> 0,2976	<u>4,76</u> 0,09
24	& С111- СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	128,94	<u>277,67</u> -	<u>-</u> -	35803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39863	3597	<u>192</u> 40		<u>33,79</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					39863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36074				
		всього заробітна плата, грн.					3637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					664				
		Всього будівельні роботи, грн.					41780				

		Всього по розділу 3					41780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Улаштування тактильні смуги по підлозі									
25	КБ11-41-2	Приклеювання накладних тактильних смуг	100м2	0,0618	<u>14091,83</u> 7086,64	<u>10,05</u> 8,79	871	438	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>3,71</u> -
26	& С111-283-16 варіант 1	Тактильний показчик смуга	м2	6,18	<u>985,12</u> -	<u>-</u> -	6088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6959	438	<u>1</u> 1		<u>3,71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6520				
		всього заробітна плата, грн.					439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					7183				

		Всього по розділу 4					7183				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження - стеля (висота стелі до 7,6 м)									
27	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (за 2 рази)	100м2	0,754	<u>10432,14</u> 8372,02	<u>2,87</u> 2,51	7866	6313	<u>2</u> 2	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>60,96</u> 0,02
28	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	7,54	<u>33,21</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-СІТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5	л	27,144	<u>169,69</u> -	<u>-</u> -	4606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					12722	6313	<u>2</u> 2		<u>60,96</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					12722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6407				
		всього заробітна плата, грн.					6315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					3464 7,32 1245 16186 16186				
30	КБ15-179-3	Розділ 6. Внутрішнє опорядження - стіни (висота стін до 7,6 м) <i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари)</i>	100м2	2,746	<u>8595,21</u> 6663,44	<u>2,87</u> 2,51	23602	18298	<u>8</u> 7	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>176,71</u> 0,06
31	& С111- СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	27,46	<u>33,21</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
32	& С111- СИТ-2021-10	Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor	л	121,9224	<u>170,82</u> -	- -	20827	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					45341 45341 27035 18305 10043 21,21 3609 55384 55384	18298	<u>8</u> 7		<u>176,71</u> 0,06
33	КБ10-96-2	Розділ 7. Двері <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,0504	<u>30660,54</u> 26637,77	<u>1598,83</u> 495,26	1545	1343	<u>81</u> 25	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>11,87</u> 0,18
34	& С121-783-1-1 варіант 2	Дверний блок сталевий, 1200x2100 з утопленим порогом	шт	2	<u>24307,31</u> -	- -	48615	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>16796,77</u> 10917,54	<u>4209,43</u> 742,52	840	546	<u>210</u> 37	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,44</u> 0,27
36	& С130-596-8 варіант 1	Грати металеві 1200*2100	шт	1	<u>18890,54</u> -	- -	18891	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					69891	1889	<u>291</u> 62		<u>16,31</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					69891 67711 1951 1003 2,01 342 70894				
		Всього по розділу 7					70894				
		Розділ 8. Укоси									
37	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,081	<u>45207,85</u> 30362,62	<u>276,96</u> 242,41	3662	2459	<u>22</u> 20	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>21,12</u> 0,17
38	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0036	<u>40655,08</u> 40655,08	- -	146	146	- -	459,1200	1,65
39	С111-1305 варіант 1	Суміш ЦПС	т	0,648	<u>6874,99</u> -	- -	4455	-	- -	- -	- -
40	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари)	100м2	0,081	<u>8595,21</u> 6663,44	<u>2,87</u> 2,51	696	540	- -	64,3500 0,0222	5,21 -
41	& С111-СІТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,81	<u>33,21</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
42	& С111-СІТ-2021-10	Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor	л	3,5964	<u>170,82</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					9600	3145	<u>22</u> 20		<u>27,98</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9600 6433 3165				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,852	<u>716,37</u> 716,37	-	610	610	-	8,0900	6,89
49	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	25,56	<u>95,26</u> -	-	2435	-	-	-	-
50	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,852	<u>29394,05</u> 29038,37	<u>259,32</u> 209,37	25044	24741	<u>221</u> 178	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>201,03</u> 1,81
51	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	340,8	<u>44,22</u> -	-	15070	-	-	-	-
52	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,852	<u>1014,71</u> 1013,27	<u>1,44</u> 1,26	865	863	<u>2</u> 1	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>7,86</u> 0,01
53	С111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	л	38,34	<u>250,22</u> -	-	9593	-	-	-	-
54	КБ15-180-13	Нанесення написів та піктограм (фарбування) ----- стелі	100м2	0,029	<u>53246,74</u> 50066,28	-	1544	1452	-	396,0000	11,48
55	КР12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,127	<u>716,37</u> 716,37	-	91	91	-	8,0900	1,03
56	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	3,81	<u>95,26</u> -	-	363	-	-	-	-
57	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель гладких	100м2	0,127	<u>29394,05</u> 29038,37	<u>259,32</u> 209,37	3733	3688	<u>33</u> 27	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>29,97</u> 0,27
58	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	50,8	<u>44,22</u> -	-	2246	-	-	-	-
59	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,127	<u>1014,71</u> 1013,27	<u>1,44</u> 1,26	129	129	-	9,2300	1,17
60	С111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	л	5,715	<u>250,22</u> -	-	1430	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							63153	31574	<u>256</u> 206		<u>259,43</u> 2,09
Разом будівельні роботи, грн.							63153				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31323				
всього заробітна плата, грн.							31780				
Загальновиробничі витрати, грн.							15954				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5339				
Всього будівельні роботи, грн.							79107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					79107				
		Розділ 11. Улаштування ганку									
61	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,15	<u>1357,18</u> 213,65	<u>107,34</u> 37,69	204	32	<u>16</u> 6	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>0,35</u> 0,05
62	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0036	<u>113240,25</u> 49486,82	<u>21530,38</u> 8492,88	408	178	<u>78</u> 31	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>1,76</u> 0,22
63	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,003654	<u>449886,06</u> 26734,13	<u>8854,41</u> 4416,18	1644	98	<u>32</u> 16	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>1,1</u> 0,17
64	С111-1781 варіант 1	Сітка 3Вр1 200х200 мм	м2	1,8	<u>65,19</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,038	<u>2272,63</u> 2171,08	<u>52,93</u> 18,98	86	83	<u>2</u> 1	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>0,78</u> 0,01
66	& С113-7-20-3 варіант 2	Кутик 50х50х6	м	3,8	<u>240,09</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					3371	391	<u>128</u> 54		<u>3,99</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2852				
		всього заробітна плата, грн.					445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					3619				

		Всього по розділу 11					3619				
		Розділ 12. Поручні									
67	КБ7-60-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,254	<u>8996,50</u> 6453,70	<u>1067,39</u> 246,65	2285	1639	<u>271</u> 63	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>15,29</u> 0,57
68	& С111-959-В1-2 варіант 1	Металеві поручні	м	25,4	<u>1786,69</u> -	<u>-</u> -	45382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					47667	1639	<u>271</u> 63		<u>15,29</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					47667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45757				
		всього заробітна плата, грн.					1702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					915				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					324				
		Всього будівельні роботи, грн.					48582				

		Всього по розділу 12					48582				
69	КМЗ-575-1 <i>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75</i>	Розділ 13. Улаштування підйомника <i>Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 250 кг (Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями)</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>2787,88</u> 2787,88	- -	2788	2788	<u>-</u> -	27,6000 -	27,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2788	2788	<u>-</u> -		27,6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2788				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371				
		Всього будівельні роботи, грн.					4068				

		Всього по розділу 13					4068				
		Разом прямі витрати по кошторису					452364	91740	<u>6211</u> 2170		<u>847,14</u> 19,38
		Разом будівельні роботи, грн.					452364				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					354413 93910 49819 102,38 17419 502183 502183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					968,9 111329				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

68,398 тис. грн.
0,04806 тис.люд.год.
5,402 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	13	95,30	-	1239	1239	-	0,9800	12,74
					95,30	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	287,49	-	2875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)	шт	1	469,38	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття"	шт	2	469,38	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,12	1433,50	2,87	172	172	-	12,8400	1,54
					1430,63	2,51			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1722-35	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNK A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12	<u>291,40</u> -	- -	3497	-	- -	- -	- -
7	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовіній	100м2	0,0369	<u>6646,77</u> 6367,56	<u>12,92</u> 11,30	245	235	- -	54,6900 0,0999	2,02 -
8	& C1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1421,77</u> -	- -	5351	-	- -	- -	- -
9	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовіній	100м2	0,0192	<u>6646,77</u> 6367,56	<u>12,92</u> 11,30	128	122	- -	54,6900 0,0999	1,05 -
10	& C111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>985,12</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
11	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,015	<u>16145,93</u> 10870,70	<u>184,10</u> 141,04	242	163	<u>3</u> 2	<u>107,6200</u> 1,2489	<u>1,61</u> 0,02
12	& C111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>831,89</u> -	- -	1248	-	- -	- -	- -
13	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,024	<u>8145,46</u> 7033,40	<u>1,44</u> 1,26	195	169	- -	62,1600 0,0111	1,49 -
14	& C126-130-23	Тактильний показчик для поручня	шт	4	<u>37,35</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
15	& C126-130-24	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36,48</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
16	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,5	<u>1433,50</u> 1430,63	<u>2,87</u> 2,51	717	715	<u>2</u> 1	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>6,42</u> 0,01
17	& C111-1726-30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>38,27</u> -	- -	1933	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							22020	2815	<u>5</u> 3		<u>26,87</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							22020				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19200				
всього заробітна плата, грн.							2818				
Загальновиробничі витрати, грн.							1536				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							548				
Всього будівельні роботи, грн.							23556				

Всього по розділу 1							23556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>535,58</u> 503,89	- -	1178	1109	- -	4,5900 -	10,1 -
19	& C126-1237-239	Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 TM «VIDA MED».	шт	2	<u>2252,65</u> -	- -	4505	-	- -	- -	- -
20	& C126-1237-220	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) TM "InoxMetal"	шт	2	<u>1632,05</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
21	& C126-1237-216	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) TM "InoxMetal"	шт	4	<u>2172,65</u> -	- -	8691	-	- -	- -	- -
22	& C11100-1189	Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>3745,51</u> -	- -	7491	-	- -	- -	- -
23	& C1630-677-A-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146,85</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
24	& C126-1237-230	Поручень прямиий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) TM "InoxMetal"	шт	2	<u>633,47</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
25	& C126-1237-236	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>2602,17</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
26	& C126-1237-237	Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663,15</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
27	& C126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019,75</u> -	- -	4040	-	- -	- -	- -
28	& C11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>271,20</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
29	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>1164,55</u> 1134,03	- -	233	227	- -	10,3300 -	2,07 -
30	& C11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699,90</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
31	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>4338,47</u> 4158,95	- -	87	83	- -	42,7700 -	0,86 -
32	& C126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185,94</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
33	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>11800,49</u> 11541,40	- -	236	231	- -	114,2600 -	2,29 -
34	& C130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640,73</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>535,58</u> 503,89	<u>-</u> -	107	101	<u>-</u> -	4,5900	<u>0,92</u> -
36	& С126- 1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0, 5 л)	шт	2	<u>213,50</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43945	1751	<u>-</u> -		16,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42194				
		всього заробітна плата, грн.					1751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					44843				

		Всього по розділу 2					44843				
		Разом прямі витрати по кошторису					65965	4566	<u>5</u> 3		<u>43,11</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					65965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61394				
		всього заробітна плата, грн.					4569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					833				
		Всього будівельні роботи, грн.					68398				

		Всього по кошторису					68398				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5402				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_ТХ

на технологічні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,253 тис. грн.
0,00792 тис.люд.год.
0,872 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3984,09</u> 2808,17	<u>201,00</u> 74,50	398	281	<u>20</u> 7	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>11800,49</u> 11541,40	<u>-</u> -	472	462	<u>-</u> -	114,2600 -	4,57 -
		Разом прямі витрати по кошторису					870	743	<u>20</u> 7		<u>7,13</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107				
		всього заробітна плата, грн.					750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					1253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					872				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011_ТХ

технологічні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2814,006 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560110-2023-A-1УЭ	Стілець чорний; штабельований; 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17; (маса=0,001)	шт	6	1225,00	7350
2	& 560103-3891-69	Стіл 1200 x 600 x 760 мм 027-000028 Група компаній "Гамаюн"; (маса=0,0056)	шт	1	3265,83	3266
3	& 560110-A-102	Ліжко дитяче 3-ярусне, 1491x648x868 мм, 0833-Б, Гамаюн; (маса=0,025)	шт	32	7410,00	237120
4	& 1503-8895-94	Телевізор Samsung 50" UE50CU8510UXUA; (маса=0,0114)	шт	10	22832,50	228325
5	& 560103-4050-50	Вішалка гардеробна одностороння, довжина, мм 1800; (маса=0,01)	шт.	6	5234,17	31405
6	& 560103-1-803-104	Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500; (маса=0,02)	шт	6	8912,50	53475
7	& 560103-1-803-54	Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; (маса=0,01)	шт	5	940,00	4700
8	& 56011-1-126	Стіл письмовий, без полиці Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750 (Г)4105; (маса=0,01)	шт	1	1548,33	1548
9	& 560110-2023-A-11	Стілець напівм'який (шкірозамінник), 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17; (маса=0,008)	шт	2	975,00	1950
10	& 560103-1-803-96	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; (маса=0,01)	шт	1	10633,33	10633
11	& 560110-A-101	Кушетка оглядова; 1950 x 580 x 650 мм Група компаній "Гамаюн"; (маса=0,02)	шт	1	4850,00	4850


1	2	3	4	5	6	7
12	& 560110-222-253	Столик маніпуляційний, 660 x 430 x 900 мм, СМ-3-2; (маса=0,01)	шт	1	8291,67	8292
13	& 560103-4050-3	Стелаж виробничий, 4 полиці, нерж.сталь; 1200 x 600 x 1800 мм (С) СтН-4; (маса=0,00056)	шт.	6	7372,50	44235
14	& 560110-A-123	Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; (маса=0,013)	шт	1	5249,17	5249
15	& 560110-222-255-1УА	Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; (маса=0,007)	шт	1	7135,00	7135
16	& 560110-A-122	Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300; (маса=0,0014)	шт	1	1665,83	1666
17	& 56011-1-38	Стіл-тумба с розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850 ; (маса=0,01)	шт	2	11801,67	23603
18	& 560110-2023-A-5	Ванна мийна односекційна; 600 x 600 x 850 мм Гамаюн; (маса=0,001)	шт	1	4009,17	4009
19	& 560110-222-472	Стіл для їдальні «Обідній» на хромованих ніжках, столешня-ламінована ДСП, 800x775x640/700/750мм, (М) 330, Гамаюн; (маса=0,01)	шт	1	1650,00	1650
20	& 560110-4034-137	Стілець Отон хром, металевий каркас - хром, сидіння - штучна шкіра, 455 x 504 x 920 мм; (маса=0,004)	шт	4	968,33	3873
21	& 560110-A-124	Кулер для води настольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; (маса=0,023)	шт	2	7775,00	15550
22	& 560103-3891-53	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; (маса=0,00056)	шт.	2	3647,50	7295
23	& 560103-4050-7	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; (маса=0,00056)	шт.	1	2592,38	2592
24	& 560103-1-803-20	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; (маса=0,01)	шт	4	1629,17	6517
25	& 560110-222-254	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; (маса=0,0045)	шт	4	2050,00	8200
26	& 2402-3026-3	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0088)	шт	3	832,50	2498
27	& 2402-3007-11	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з); (маса=0,013)	шт	7	680,00	4760
		Разом по розділу 1				731746
	Настанов п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	671391	0,007	28736 4700
		Всього по розділу 1				765182
		Розділ 2. Воєнний час. Додаткові позиції				

1	2	3	4	5	6	7
28	& 560103-3891-69 варіант 1	Парта та стілець, регульовані по висоті Evo-kids 470x660x530-750(h); 360x360x320-440(h) Evo-07 Ergo Grey; (маса=0,0056)	шт	312	3290,00	1026480
29	& 560103-3891-69 варіант 2	Стіл офісний 600x1200x754(h) Moreli T-224; (маса=0,0056)	шт	13	2895,00	37635
30	& 560110-2023-A-11 варіант 1	Стілець офісний 470x500 Нетворк, сірий ; (маса=0,008)	шт	13	3672,00	47736
31	& 560110-222-473 варіант 1	Шафа офісна Gamma Style 400x800x1960 сірий/білий ГШ-1 Гамма Стиль; (маса=0,04)	шт	13	4899,00	63687
32	& 560110-222-473 варіант 2	Шафа офісна Gamma Style 400x800x1960 сірий/білий ГШ-2 Гамма Стиль; (маса=0,04)	шт	13	6494,00	84422
33	560110-21 варіант 1	Шкільна дошка 1500x1000 чотириповерхнева, складається з крейдованої, маркерної та комбінованої частини; (маса=0)	шт	13	8150,00	105950
34	560110-21 варіант 2	Підставка для дошки пересувна 460x1300 ширина до 200 см, п-120; (маса=0)	шт	13	1675,00	21775
35	& 560110-222-472 варіант 1	Стіл для їдальні, ХАТТОР 1300x685x750(h) Скорпін; (маса=0,01)	шт	17	2220,00	37740
36	560103-49 варіант 1	Стілець, MirMax 350x350x450(h) Ніка; (маса=0)	шт	71	725,00	51475
		Разом по розділу 2				1476900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57998
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1145125	0,007	8016
		Всього по розділу 2				1542914
		Розділ 3. Мирний час				
37	& 560103-3891-69	Стіл 1200 x 600 x 760 мм 027-000028 Група компаній "Гамаюн"; (маса=0,0056)	шт	3	3265,83	9797
38	& 560103-1-803-54	Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; (маса=0,01)	шт	6	940,00	5640
39	& 560103-4050-39	Степпер Нор-Sport HS-055S; (маса=0,00056)	шт.	1	4323,33	4323

1	2	3	4	5	6	7
40	& 560103-4050-37	Бігова доріжка; 1700 x 730 x 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9; (маса=0,00056)	шт.	1	24916,67	24917
41	& 560103-4050-38	Велотренажер; 1300 x 600 x 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Нор-Sport HS-2050L; (маса=0,00056)	шт.	1	10540,00	10540
42	& 560103-4050-35	Килимок для йоги та фітнесу; 1830 x 610 мм OSPOUT Yoga ECO Pro; (маса=0,00056)	шт.	7	707,50	4953
43	& 560103-4050-24	Лава гімнастична; 2000 x 280 x 320 мм; (маса=0,00056)	шт.	2	2760,00	5520
44	& 560103-1-803-103	Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками 1200 мм; м'яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм; (маса=0,01)	шт	1	6500,00	6500
45	& 560103-4050-35 варіант 1	Напівсфера масажна балансувальна; ф160 мм OR-07943 Ortek; (маса=0,00056)	шт.	6	290,00	1740
46	& 560103-4050-27	Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 x 2280 мм; макс.вага користувача 120 кг BruStyle №5; (маса=0,00056)	шт.	3	6280,00	18840
47	& 560103-4050-42	Тренажер педальний для ніг і рук з лічильником; складається; 460 x 390 x 280 мм OSD-CPS005AB; (маса=0,00056)	шт.	1	1745,00	1745
48	& 560103-4050-35 варіант 2	М'яч для фітнесу; ф750 мм OR-07943 Ortek Компанія "OSPOUT" Україна; (маса=0,00056)	шт.	2	545,00	1090
49	& 560110-A-125-1ФБ	Шафа для інвентарю, 800 x 385 x 1860 мм; (маса=0,036)	шт	11	4627,50	50903
50	& 560103-1-803-97	Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 x 680 x 730 мм D-01 Гамаюн; (маса=0,01)	шт	5	12810,00	64050
51	& 560110-222-169	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм, ШОМ-300/2; (маса=0,0185)	шт	14	4335,00	60690
52	& 56011-1-54	Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 x 800 (Ус)УСКМ-10; (маса=0,01)	шт	6	1240,00	7440
53	& 560103-1-803-42	Стіл для настільного тенісу, 2740 x 1520 x 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor; (маса=0,01)	шт	2	17916,67	35833
54	& 550101-1444	Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko AH02; (маса=0,015)	шт	1	5741,67	5742
55	& 2406-1023-21	Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1"; (маса=0,3)	к-т	2	82550,00	165100
		Разом по розділу 3				485363
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19059
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	212569	0,007	1488


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				505910
		Разом				2694009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105793
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2029085	0,007	14204
		Всього вартість устаткування				2799802
		Всього вартість будівельних робіт				14204
		Всього по кошторису				2814006

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_OB
на опалення та вентиляція

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:	Кошторисна вартість	3478,875 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,23834 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	242,010 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення									
		Установлення сушарок для рук	100шт	0,36	11800,49	-	4248	4155	-	114,2600	41,13
					11541,40	-			-	-	-
		Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	3758,20	-	18791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& C130-420-18	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	4718,70	-	14156	-	-	-	-
3	& C130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	4718,70	-	14156	-	-	-	-
4	& C130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	5500,70	-	154020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					191215	4155	-		41,13
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					191215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4155 2121 3,99 679 193336 193336				
		Розділ 2. Вентиляція									
5	КБ20-42-2	ПВ 1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>12423,38</u> 9822,75	<u>761,28</u> 221,96	12423	9823	<u>761</u> 222	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
6 & 2308-4001-544		Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>955421,27</u> -	<u>-</u> -	955421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>864,99</u> 362,08	<u>160,62</u> 36,69	865	362	<u>161</u> 37	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
8 & 2308-ПВ-АВТ-5		Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>163065,63</u> -	<u>-</u> -	163066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ34-166-20	ККБ 1 Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>1267,28</u> 1267,28	<u>-</u> -	1267	1267	<u>-</u> -	11,2000	11,2
10 & 2302-13024-141		Зовнішній блок RAS-120HNBRMQ2 Aerostar	шт	1	<u>357075,00</u> -	<u>-</u> -	357075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
12 & 2308-4001-13		Провідний пульт управління HCWA10NEGQ	компл.	1	<u>5658,00</u> -	<u>-</u> -	5658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	2	<u>107,83</u> 107,83	<u>-</u> -	216	216	<u>-</u> -	0,8000	1,6
14	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
15 & 2308-4001-322		Обв'язка DXF-20.0A1 Hitachi	шт	1	<u>51025,50</u> -	<u>-</u> -	51026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	1 шт	4	<u>418,30</u> 312,12	<u>20,36</u> 7,30	1673	1248	<u>81</u> 29	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>12,36</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1630-1119-146	Шумоглушник SMN 90-40	шт	3	<u>8932,20</u> -	-	26797	-	-	-	-
18	& C1630-1145-3	Шумопоглинач SMN 60-40	шт	1	<u>5390,50</u> -	-	5391	-	-	-	-
19	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1166,72</u> 384,42	<u>28,50</u> 10,22	2333	769	<u>57</u> 20	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>7,52</u> 0,19
20	& C1300-534	Противибуховий пристрій K-UZS-25	шт	2	<u>81890,89</u> -	-	163782	-	-	-	-
21	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>455,36</u> 288,32	<u>63,43</u> 18,57	455	288	<u>63</u> 19	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>2,82</u> 0,17
22	& C1301-1215	ґрати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>4012,77</u> -	-	4013	-	-	-	-
23	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>364,49</u> 241,29	<u>50,56</u> 14,10	364	241	<u>51</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
24	& C1301-1216	ґрати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП Григоренко	шт	1	<u>3389,34</u> -	-	3389	-	-	-	-
25	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	123	<u>248,89</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	30613	22888	<u>4102</u> 999	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>223,86</u> 9,16
26	& C1301-1040	ґрати вентиляційні, однорядні, 150x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	3	<u>141,92</u> -	-	426	-	-	-	-
27	& C1301-1115	ґрати вентиляційні, однорядні, 200x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	2	<u>158,93</u> -	-	318	-	-	-	-
28	& C1301-1094	ґрати вентиляційні, однорядні, 250x150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	118	<u>203,98</u> -	-	24070	-	-	-	-
29	& C1301-1020	Дросель-клапан з металевою ручкою 150x100мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>398,63</u> -	-	1196	-	-	-	-
30	& C1301-1025	Дросель-клапан з металевою ручкою 400x200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>456,43</u> -	-	1369	-	-	-	-
31	& C1301-1105	Дросель-клапан з металевою ручкою 400x250мм ДК ПП Григоренко	шт	4	<u>513,38</u> -	-	2054	-	-	-	-
32	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,057	<u>134225,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	7651	1489	<u>38</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,92</u> 0,12
33	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,119	<u>131938,88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	15701	2846	<u>71</u> 24	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>28,52</u> 0,22
34	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,118	<u>127611,88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	15058	2822	<u>70</u> 24	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>28,28</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,02	<u>123521,58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	125992	21108	<u>556</u> 188	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>211,55</u> 1,71
36	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,148	<u>119871,24</u> 15571,67	<u>422,49</u> 137,47	137612	17876	<u>485</u> 158	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>179,16</u> 1,44
37	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,92	<u>116467,69</u> 12586,25	<u>430,63</u> 140,39	223618	24166	<u>827</u> 270	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>242,19</u> 2,46
38	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,072	<u>115981,42</u> 11585,46	<u>406,52</u> 130,96	8351	834	<u>29</u> 9	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>8,36</u> 0,09
39	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,0394	<u>114649,71</u> 10584,66	<u>386,16</u> 123,66	4517	417	<u>15</u> 5	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>4,18</u> 0,04
40	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,188	<u>79685,67</u> 9583,87	<u>381,83</u> 121,50	14981	1802	<u>72</u> 23	<u>96,0500</u> 1,1067	<u>18,06</u> 0,21
41	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	42	<u>690,68</u> 690,68	- -	29009	29009	<u>-</u> -	6,6700 -	280,14 -
42	& С113-2439-2-10	Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм	м2	420	<u>209,93</u> -	- -	88171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1624,83</u> 870,79	<u>508,91</u> 182,51	12999	6966	<u>4071</u> 1460	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>64,96</u> 13,3
44	& С114-50-У-3	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	80	<u>246,01</u> -	- -	19681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>53,13</u> -	- -	5313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327,67</u> 14051,84	<u>1109,89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>38,4</u> 1,17
47	& С113-22-А-6	Труба мідна 9,53	м	15	<u>197,90</u> -	- -	2969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С113-22-А-3	Труба мідна 15,88	м	15	<u>397,92</u> -	- -	5969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364,50</u> 364,50	- -	1094	1094	<u>-</u> -	3,5200 -	10,56 -
50	& С113-3141-13-3	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>31,67</u> -	- -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-3141-13-5	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x15	м	15,3	<u>37,34</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,426	<u>788,23</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,15	<u>9766,87</u>	<u>3972,21</u>	1465	309	<u>596</u>	<u>19,2000</u>	<u>2,88</u>
					2059,01	1026,86			154	9,4105	1,41
54	& C157-246-3	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2	м	15,3	<u>36,44</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C113-2439-139	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>136,05</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1545-288-23	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>882,65</u>	-	883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		П1									
57	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8848,46</u>	<u>490,98</u>	8848	7059	<u>491</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					7059,00	126,69			127	1,1154	1,12
58	& 1000-ПРУ-300-7	Припливна установка для укріття в комплекті, MSAHU 5, Aerostar	шт	1	<u>223755,62</u>	-	223756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>864,99</u>	<u>160,62</u>	865	362	<u>161</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					362,08	36,69			37	0,2946	0,29
60	& 1000-222-3	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>24704,76</u>	-	24705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>631,34</u>	<u>12,21</u>	631	256	<u>12</u>	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					255,60	4,38			4	0,0399	0,04
62	& C130-382-A-36	Противибуховий пристрій K-MZS K-MZS	шт	1	<u>5350,52</u>	-	5351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	21	<u>248,89</u>	<u>33,35</u>	5227	3908	<u>700</u>	<u>1,8200</u>	<u>38,22</u>
					186,08	8,12			171	0,0745	1,56
64	& C1301-1016	ґрати вентиляційні, однорядні, 100x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	1	<u>124,07</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C1301-1115	ґрати вентиляційні, однорядні, 200x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	20	<u>158,93</u>	-	3179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1301-1024	Дросель-клапан з металевою ручкою 300x200мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>504,88</u>	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C1301-1029	Дросель-клапан з металевою ручкою 500x250мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>572,03</u>	-	572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,38	<u>127611,88</u>	<u>594,00</u>	48493	9089	<u>226</u>	<u>239,7000</u>	<u>91,09</u>
					23917,27	201,45			77	1,8349	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,27	<u>123521,58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	33351	5587	<u>147</u> 50	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>56</u> 0,45
70	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,08	<u>119871,24</u> 15571,67	<u>422,49</u> 137,47	9590	1246	<u>34</u> 11	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>12,48</u> 0,1
71	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,019	<u>116467,69</u> 12586,25	<u>430,63</u> 140,39	2213	239	<u>8</u> 3	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>2,4</u> 0,02
72	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>53,13</u> -	- -	1063	-	- -	- -	- -
		В 1									
73	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1003,54</u> 925,45	<u>74,73</u> 26,13	1004	925	<u>75</u> 26	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
74	& 1502-5123	Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт, п=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600х300 І ВЕНТС	шт	1	<u>27786,67</u> -	- -	27787	-	- -	- -	- -
75	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
76	& 1601-2300-3	Регулятор швидкості тиристорний, Ін=3.5А, Ін=400В, ступінь захисту ІР40 РСА5Д-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>16206,67</u> -	- -	16207	-	- -	- -	- -
77	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,36	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	363	351	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,52</u> 0,01
78	& С130-231-37	Вставки гнучкі, ВВГ 600х300	шт	2	<u>1326,12</u> -	- -	2652	-	- -	- -	- -
79	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>517,63</u> 328,28	<u>28,50</u> 10,22	518	328	<u>29</u> 10	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
80	& С1630-466-А-12	Зворотній клапан КОМ1 600х300	шт	1	<u>2544,43</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
81	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	1 шт	1	<u>418,30</u> 312,12	<u>20,36</u> 7,30	418	312	<u>20</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
82	& С1630-1119-58	Шумоглушник SMN 50-25	шт	1	<u>4614,55</u> -	- -	4615	-	- -	- -	- -
83	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>631,34</u> 255,60	<u>12,21</u> 4,38	631	256	<u>12</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
84	& С130-382-А-361	Противибуховий пристрій К-UZS-1 ССК	шт	1	<u>24873,32</u> -	- -	24873	-	- -	- -	- -
85	& С130-382-А-362	Коробка монтажна К-UZ-3	шт	1	<u>36592,33</u> -	- -	36592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	20	<u>248,89</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	4978	3722	<u>667</u> 162	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>36,4</u> 1,49
87	& C1301-1059	Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП Григоренко	шт	2	<u>158,08</u> -	-	316	-	-	-	-
88	& C1301-1060	Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко	шт	18	<u>198,02</u> -	-	3564	-	-	-	-
89	& C1301-1042	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко	шт	2	<u>222,68</u> -	-	445	-	-	-	-
90	& C1301-1041	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко	шт	9	<u>240,53</u> -	-	2165	-	-	-	-
91	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1083	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	13079	2829	<u>73</u> 25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>28,35</u> 0,23
92	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,195	<u>123521,58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	24087	4035	<u>106</u> 36	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>40,44</u> 0,33
93	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	<u>119871,24</u> 15571,67	<u>422,49</u> 137,47	2158	280	<u>8</u> 2	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>2,81</u> 0,02
94	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>53,13</u> -	-	797	-	-	-	-
		В 2									
95	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
96	& 2308-106-A-4	Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>4136,67</u> -	-	4137	-	-	-	-
97	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,1256	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	127	123	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,23</u> -
98	& C130-232-200	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>232,17</u> -	-	464	-	-	-	-
99	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
100	& C1630-466-A-3	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>374,38</u> -	-	374	-	-	-	-
101	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	5	<u>248,89</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	1244	930	<u>167</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
102	& C1301-1116	ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>175,93</u> -	-	880	-	-	-	-
103	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00314	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	379	82	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,82</u> 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,128	<u>134225,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	17181	3344	<u>86</u> 29	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>33,51</u> 0,27
105	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3108117	198721	<u>15526</u> 4631		<u>1952,21</u> 42,18
		Разом устаткування, грн.					1828838				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71817				
		Всього устаткування, грн.					1900655				
		Разом будівельні роботи, грн.					1279279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1065032				
		всього заробітна плата, грн.					203352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33824				
		Всього будівельні роботи, грн.					1384884				

		Всього по розділу 2					3285539				
		Разом прямі витрати по кошторису					3299332	202876	<u>15526</u> 4631		<u>1993,34</u> 42,18
		Разом устаткування, грн.					1828838				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71817				
		Всього устаткування, грн.					1900655				
		Разом будівельні роботи, грн.					1470494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1252092				
		всього заробітна плата, грн.					207507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					202,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34503				
		Всього будівельні роботи, грн.					1578220				

		Всього по кошторису					3478875				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2238,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					242010				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013_ОВ

на опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

123,965 тис. грн.
0,10269 тис.люд.год.
11,156 тис. грн.
3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	10	248,89 186,08	33,35 8,12	2489	1861	334 81	1,8200 0,0745	18,2 0,75
2	& С1301-1016 варіант 1	ґрати вентиляційні, трьохрядні, 100х100мм регульовані 2565-2 ПП Григоренко	шт	8	330,29 -	- -	2642	-	- -	- -	- -
3	& С1301-1115 варіант 1	Решітка воздухозабірна металева зовнішня вентиляційна припливна тип 3070-1Н із захисною сіткою, 200х200мм ПП Григоренко	шт	2	395,57 -	- -	791	-	- -	- -	- -
4	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,10555	35966,93 26122,40	671,35 229,20	3796	2757	71 24	261,8000 2,0876	27,63 0,22
5	С130-1125 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ 0,5мм 150х150 мм	м2	10,51	1178,53 -	- -	12386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-1125 варіант 2	Фасонні деталі повітропроводів толщ 0,5мм	м2	0,045	<u>1680,37</u>	-	76	-	-	-	-
7	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0927	<u>35966,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	3334	2422	<u>62</u> 21	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,27</u> 0,19
8	C130-1124 варіант 2	Повітропровід круглий з тонколистової оцинкованої сталі, толщ 0,5 мм, ф160 мм	м2	8,03	<u>981,88</u>	-	7884	-	-	-	-
9	C130-1125 варіант 2	Фасонні деталі повітропроводів толщ 0,5мм	м2	1,24	<u>1680,37</u>	-	2084	-	-	-	-
10	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	2	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	1453	1363	<u>84</u> 29	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
11	C1630-1515 варіант 2	Вентилятор C-VENT-160	шт	2	<u>5347,34</u>	-	10695	-	-	-	-
12	& C130-382-A-362 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-2	шт	2	<u>184,09</u>	-	368	-	-	-	-
13	& C111-180721 варіант 1	Хомут C-MK-160	шт	4	<u>90,73</u>	-	363	-	-	-	-
14	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>90,52</u> 90,52	-	181	181	-	0,8000	1,6
15	& 1503-1271-7 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	2	<u>1351,91</u>	-	2704	-	-	-	-
16	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	2	<u>192,87</u> 184,03	<u>8,14</u> 2,92	386	368	<u>16</u> 6	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
17	& C130-382-A-36 варіант 1	Клапан KPU-1N-O-N-150x150-2*f-MP220-T-out-0-RES-0-0-0-0	шт	2	<u>16876,52</u>	-	33753	-	-	-	-
18	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2	<u>192,90</u> 184,03	<u>8,14</u> 2,92	386	368	<u>16</u> 6	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
19	& C130-382-A-36 варіант 2	Клапан KPU-1N-O-N-160-2*f-MP220-T-out-0-RES-0-0-0-0	шт	2	<u>16116,62</u>	-	32233	-	-	-	-
20	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,02	<u>814,76</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	16	15	<u>1</u> -	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>0,14</u> -
21	C1630-734 варіант 1	Фільтр C-FKK-160	шт	1	<u>882,73</u>	-	883	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118903	9335	<u>584</u> 167		<u>91,46</u> 1,51


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					118903 108984 9502 5062 9,72 1654 123965 123965				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					118903 118903 108984 9502 5062 9,72 1654 123965 123965	9335	584 167		91,46 1,51
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					102,69 11156				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,815 тис. грн.
0,06364 тис.люд.год.
6,808 тис. грн.
3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,05	<u>1162,66</u> 846,84	<u>99,69</u> 63,42	58	42	<u>5</u> 3	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,43</u> 0,03
2	& С1545-66-А-138	Кабель КГ 3х1,5 мм2	м	5,1	<u>29,30</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,24	<u>1684,87</u> 1201,33	<u>182,89</u> 114,57	404	288	<u>44</u> 27	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>2,93</u> 0,24
4	& С1545-66-А-139	Кабель КГ 4х2,5 мм2	м	24,48	<u>58,38</u> -	- -	1429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,16	<u>2544,70</u> 1661,19	<u>412,03</u> 227,39	407	266	<u>66</u> 36	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>2,7</u> 0,32
6	& C1545-66-A-140	Кабель КГ 4x10 мм2	м	16,32	<u>228,08</u> -	-	3722	-	-	-	-
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,08	<u>1162,66</u> 846,84	<u>99,69</u> 63,42	93	68	<u>8</u> 5	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,69</u> 0,05
8	& C1545-66-B-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	8,16	<u>144,77</u> -	-	1181	-	-	-	-
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,27	<u>901,36</u> 729,66	<u>72,02</u> 46,36	1145	927	<u>91</u> 59	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>9,41</u> 0,52
10	& C157-403-10	Кабель OLFLEX SMART 108 2x0.75	м	105,06	<u>17,93</u> -	-	1884	-	-	-	-
11	& C157-403-11	Кабель OLFLEX SMART 108 3x0.75	м	24,48	<u>22,75</u> -	-	557	-	-	-	-
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,41	<u>1162,66</u> 846,84	<u>99,69</u> 63,42	477	347	<u>41</u> 26	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,53</u> 0,23
13	& C157-403-13	Кабель OLFLEX SMART 108 7x0.75	м	21,42	<u>50,34</u> -	-	1078	-	-	-	-
14	& C157-403-15	Кабель OLFLEX SMART 108 9x0.75	м	15,3	<u>75,59</u> -	-	1157	-	-	-	-
15	& C1545-66-B-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2	м	5,1	<u>46,80</u> -	-	239	-	-	-	-
16	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>3584,23</u> 1644,44	<u>165,27</u> 55,26	7921	3634	<u>365</u> 122	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>35,98</u> 0,97
17	& C113-2124-A-3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925	м	223,21	<u>14,04</u> -	-	3134	-	-	-	-
18	& C113-2124-B-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3,58</u> -	-	1790	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					26825	5572	<u>620</u> 278		<u>55,67</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					26825 20633 5850 2990 5,61 958 29815 29815				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					63,64 6808				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_ВК

на водопровід та каналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1210,555 тис. грн.
1,12147 тис.люд.год.
127,742 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	87,87 71,85	8,14 2,92	88	72	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
2	& 1704-30002-16	Лічильник води SENSUS-420PC 20	шт	1	4044,11 -	- -	4044	-	- -	- -	- -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	62,94 40,73	- -	63	41	- -	0,3600 -	0,36 -
4	& С113-2029-5	Манометр загального призначення ОБМ-100	шт	1	425,18 -	- -	425	-	- -	- -	- -
5	& С1630-113-4	Кран триходовий для встановлення манометра 11618бк	шт	1	307,11 -	- -	307	-	- -	- -	- -
6	& С1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	1151,56 -	- -	2303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	1	<u>815,35</u> -	-	815	-	-	-	-
8	& C1630-674-19	Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N	шт	1	<u>1098,67</u> -	-	1099	-	-	-	-
9	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	4	<u>2151,77</u> <u>1822,22</u>	<u>198,52</u> <u>71,94</u>	8607	7289	<u>794</u> <u>288</u>	<u>18,0400</u> <u>0,6224</u>	<u>72,16</u> <u>2,49</u>
10	& C111-542-131	Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт	шт	4	<u>7787,40</u> -	-	31150	-	-	-	-
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>2845,18</u> <u>2260,13</u>	<u>196,31</u> <u>57,23</u>	2845	2260	<u>196</u> <u>57</u>	<u>21,3200</u> <u>0,5002</u>	<u>21,32</u> <u>0,5</u>
12	& 17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>35793,00</u> -	-	35793	-	-	-	-
13	& C1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	<u>1151,56</u> -	-	2303	-	-	-	-
14	& C1630-674-33	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	11	<u>471,56</u> -	-	5187	-	-	-	-
15	& C1630-674-47	Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N	шт	2	<u>333,99</u> -	-	668	-	-	-	-
16	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	20	<u>219,09</u> -	-	4382	-	-	-	-
17	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	2	<u>815,35</u> -	-	1631	-	-	-	-
18	& C1630-1583-6	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"	шт	4	<u>624,02</u> -	-	2496	-	-	-	-
19	& C1630-674-122	Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05	шт	18	<u>197,36</u> -	-	3552	-	-	-	-
20	& C130-11861-2	Гнучке підведення до унітазу	шт	18	<u>112,34</u> -	-	2022	-	-	-	-
21	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,143	<u>17859,66</u> <u>12910,13</u>	<u>4714,62</u> <u>2512,65</u>	2554	1846	<u>674</u> <u>359</u>	<u>117,6000</u> <u>23,7433</u>	<u>16,82</u> <u>3,4</u>
22	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	14,3	<u>106,32</u> -	-	1520	-	-	-	-
23	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>17859,66</u> <u>12910,13</u>	<u>4714,62</u> <u>2512,65</u>	7858	5680	<u>2074</u> <u>1106</u>	<u>117,6000</u> <u>23,7433</u>	<u>51,74</u> <u>10,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C113-ЕКО-52	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik	м	44	<u>315,45</u> -	-	13880	-	-	-	-
25	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,055	<u>15378,48</u> 12835,58	<u>2391,71</u> 1185,24	846	706	<u>132</u> 65	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>6,34</u> 0,61
26	& C113-ЕКО-51	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	5,5	<u>208,03</u> -	-	1144	-	-	-	-
27	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,451	<u>13930,39</u> 11821,66	<u>2010,45</u> 972,62	6283	5332	<u>907</u> 439	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>47,85</u> 4,12
28	& C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	45,1	<u>145,35</u> -	-	6555	-	-	-	-
29	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,111	<u>13538,67</u> 10295,21	<u>3183,55</u> 1621,96	15041	11438	<u>3537</u> 1802	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>102,66</u> 16,99
30	& C113-ЕКО-49	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	111,1	<u>95,58</u> -	-	10619	-	-	-	-
31	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,396	<u>15067,29</u> 10016,66	<u>5012,05</u> 2622,06	5967	3967	<u>1985</u> 1038	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>35,6</u> 9,8
32	& C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	39,6	<u>65,87</u> -	-	2608	-	-	-	-
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,96	<u>364,50</u> 364,50	-	9462	9462	-	3,5200	91,38
34	& C113-439-Б-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	59,466	<u>43,59</u> -	-	2592	-	-	-	-
35	& C113-439-Б-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	5,61	<u>27,18</u> -	-	152	-	-	-	-
36	& C113-439-Б-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	46,002	<u>21,51</u> -	-	990	-	-	-	-
37	& C113-439-Б-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	113,322	<u>18,99</u> -	-	2152	-	-	-	-
38	& C113-439-Б-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	40,392	<u>17,09</u> -	-	690	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	8	<u>219,09</u> -	-	1753	-	-	-	-
50	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	8	<u>800,93</u> 715,68	<u>20,66</u> 6,91	6407	5725	<u>165</u> 55	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>56</u> 0,44
51	& 1514-14027-17	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex	шт	1	<u>7628,33</u> -	-	7628	-	-	-	-
52	& 1514-14027-16	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex	шт	7	<u>6285,00</u> -	-	43995	-	-	-	-
53	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1406,97</u> 1279,10	-	2251	2047	-	11,4800	18,37
54	& C130-630-37	Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe	комплект	10	<u>3290,09</u> -	-	32901	-	-	-	-
55	& C130-630-31	Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroeco Special Grohe	комплект	2	<u>5546,84</u> -	-	11094	-	-	-	-
56	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач одноважільний для душу Euroeco Special Grohe	комплект	2	<u>4820,22</u> -	-	9640	-	-	-	-
57	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995,09</u> -	-	1990	-	-	-	-
58	& C130-630-36	Одноважільний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe	комплект	1	<u>5432,09</u> -	-	5432	-	-	-	-
59	& C130-630-33	Одноважільний кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	1	<u>3228,89</u> -	-	3229	-	-	-	-
60	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,363	<u>15067,29</u> 10016,66	<u>5012,05</u> 2622,06	5469	3636	<u>1819</u> 952	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>32,63</u> 8,99
61	& C113-EKO-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	36,3	<u>65,87</u> -	-	2391	-	-	-	-
62	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,63	<u>364,50</u> 364,50	-	1323	1323	-	3,5200	12,78
63	& C113-439-B-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	37,026	<u>29,09</u> -	-	1077	-	-	-	-
64	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,51546	<u>788,23</u> -	-	406	-	-	-	-
65	KB21-30-1	Установлення сушарок	100шт	0,01	<u>11800,49</u> 11541,40	-	118	115	-	114,2600	1,14
66	& C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710х535 мм Теплий Світ	шт	1	<u>2094,84</u> -	-	2095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					139465	12846	<u>1984</u> 1007		<u>120,92</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					51623				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2028				
		Всього устаткування, грн.					53651				
		Разом будівельні роботи, грн.					87842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73012				
		всього заробітна плата, грн.					13853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6730				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					94572				

		Всього по розділу 2					148223				
Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н											
68	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	1,2	<u>3076,59</u> 2574,34	<u>201,00</u> 74,50	3692	3089	<u>241</u> 89	<u>23,4500</u> 0,6671	<u>28,14</u> 0,8
69	& C111-2164	Умивальник керамічний 45см з бутілочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit	шт	2	<u>1939,62</u> -	<u>-</u> -	3879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111-2166	Умивальник, вмонтований у корпус з бутілочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit	шт	8	<u>2135,13</u> -	<u>-</u> -	17081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-2165	Умивальник керамічний 60см з бутілочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4430,13</u> -	<u>-</u> -	8860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3984,09</u> 2808,17	<u>201,00</u> 74,50	398	281	<u>20</u> 7	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
73	& C130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутілочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe	шт	1	<u>4708,62</u> -	<u>-</u> -	4709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>6929,99</u> 3952,31	<u>458,26</u> 169,87	12474	7114	<u>825</u> 306	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>65,54</u> 2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-2066	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit	шт	14	<u>3823,61</u> -	- -	53531	-	- -	- -	- -
76	& C111-2101	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий	шт	2	<u>2492,51</u> -	- -	4985	-	- -	- -	- -
77	& C111-2102	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit	шт	2	<u>5795,61</u> -	- -	11591	-	- -	- -	- -
78	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1036,30</u> 818,47	<u>68,48</u> 25,25	415	327	<u>27</u> 10	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>3,02</u> 0,09
79	& C113-2295-25	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	4	<u>1686,94</u> -	- -	6748	-	- -	- -	- -
80	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2851,04</u> 1681,65	<u>663,66</u> 241,81	285	168	<u>66</u> 24	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22
81	& C130-541-21	Душовий піддон сталевий р.70х70х11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70х70	шт	1	<u>2182,85</u> -	- -	2183	-	- -	- -	- -
82	& C113-2295-14	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	5	<u>2027,96</u> -	- -	10140	-	- -	- -	- -
83	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>2777,87</u> 2260,13	<u>196,31</u> 57,23	2778	2260	<u>196</u> 57	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
84	& 15011-184-32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>366540,00</u> -	- -	366540	-	- -	- -	- -
85	& 15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>9676,00</u> -	- -	38704	-	- -	- -	- -
86	& 15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>14596,00</u> -	- -	14596	-	- -	- -	- -
87	& C1130-1105	Засувка шиберна ПБХ 110	шт	1	<u>1714,65</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
88	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	<u>811,19</u> 451,60	<u>166,78</u> 43,12	811	452	<u>167</u> 43	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>4,26</u> 0,38
89	& C1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10722,37</u> -	- -	10722	-	- -	- -	- -
90	& 17064-1759-517	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>12259,00</u> -	- -	12259	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>642,86</u> 514,75	<u>59,39</u> 24,32	643	515	<u>59</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23
92	& C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 1 1/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344,39</u> -	-	14344	-	-	-	-
93	& C1630-67-61-98	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"	шт	5	<u>3454,60</u> -	-	17273	-	-	-	-
94	& C1630-67-61-99	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"	шт	4	<u>4096,34</u> -	-	16385	-	-	-	-
95	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,407	<u>123469,14</u> 10391,70	<u>177,45</u> 64,36	50252	4229	<u>72</u> 26	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>37,38</u> 0,23
96	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,451	<u>44282,83</u> 10391,70	<u>177,45</u> 64,36	19972	4687	<u>80</u> 29	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>41,42</u> 0,25
97	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,209	<u>40785,84</u> 10837,51	<u>86,22</u> 30,94	8524	2265	<u>18</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>20,02</u> 0,06
98	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,132	<u>27293,40</u> 15815,74	<u>5545,59</u> 2871,91	3603	2088	<u>732</u> 379	<u>145,7000</u> 27,0649	<u>19,23</u> 3,57
99	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	13,2	<u>379,38</u> -	-	5008	-	-	-	-
100	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,693	<u>17859,66</u> 12910,13	<u>4714,62</u> 2512,65	12377	8947	<u>3267</u> 1741	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>81,5</u> 16,45
101	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	69,3	<u>106,32</u> -	-	7368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>13930,39</u> 11821,66	<u>2010,45</u> 972,62	3218	2731	<u>464</u> 225	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>24,51</u> 2,11
103	& C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	23,1	<u>145,35</u> -	-	3358	-	-	-	-
104	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>53,13</u> -	-	1594	-	-	-	-
105	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>439,71</u> -	-	791	-	-	-	-
106	& C11110-Б-29	Технологічний люк 200x200 UNIFACE AL ACO 415200	шт	2	<u>5701,37</u> -	-	11403	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							765209	39153	<u>6234</u> 2966		<u>355,32</u> 27,7
Разом устаткування, грн.							432099				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							16968				
Всього устаткування, грн.							449067				
Разом будівельні роботи, грн.							333110				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							287723				
всього заробітна плата, грн.							42119				
Загальновиробничі витрати, грн.							21381				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6724				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 68133,51 x 0,007, грн.							477				
Всього будівельні роботи, грн.							354968				


Всього по розділу 3							804035				
Разом прямі витрати по кошторису							1133778	101099	<u>18525</u> 9130		<u>932,99</u> 85,52
Разом устаткування, грн.							523559				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							20561				
Всього устаткування, грн.							544120				
Разом будівельні роботи, грн.							610219				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 68133,51 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					490595 110229 55739 102,96 17513 477 666435 1210555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1121,47 127742				

Склав


 _____ I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 _____ I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_ЕМ

на силове електрообладнання

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1767,560 тис. грн.
1,96259 тис.люд.год.
209,366 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2787,97 1168,84	848,29 218,88	2788	1169	848 219	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	& 1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	418083,21 -	- -	418083	-	- -	- -	- -
3	КБ21-24-1	ЩВ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	602,04 360,43	42,35 18,54	602	360	42 19	3,4000 0,1579	3,4 0,16
4	& С1512-150-A-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, IP31, тип ЩРн-24з IP31, кат. № Б00011296	шт	1	2117,73 -	- -	2118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	1679	1629	<u>30</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>14,4</u> 0,11
6	& 9000-1099-1-90	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC	шт	1	<u>3990,00</u> -	- -	3990	-	- -	- -	- -
7	& 9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041	шт	1	<u>4176,66</u> -	- -	4177	-	- -	- -	- -
8	& 9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040	шт	1	<u>4449,17</u> -	- -	4449	-	- -	- -	- -
9	& 9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>660,94</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
10	& 9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>619,44</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
11	& 9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>509,17</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
12	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	2	<u>152,50</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
13	& C1545-288-7	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	1	<u>1223,92</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
14	& C1545-288-A-1	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069	шт	4	<u>13,10</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
15	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2003,50</u> 1820,59	- -	20	18	- -	14,4000 -	0,14 -
16	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12,25</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
17	& C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	1	<u>297,31</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
18	KB21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>709,79</u> 414,50	<u>43,78</u> 19,80	710	415	<u>44</u> 20	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
19	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № B00011298	шт	1	<u>2688,47</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
20	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	2611	2535	<u>46</u> 19	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>22,4</u> 0,18
21	& 9000-1099-1-62	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>1570,36</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118,33</u> -	- -	14538	-	- -	- -	- -
23	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383,15</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
24	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8,00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
25	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2003,50</u> 1820,59	- -	20	18	- -	14,4000 -	0,14 -
26	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12,25</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
27	КБ21-24-2	ЩОп2 Щит силовий <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	1 шт	1	<u>709,79</u> 414,50	<u>43,78</u> 19,80	710	415	<u>44</u> 20	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
28	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688,47</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
29	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	2611	2535	<u>46</u> 19	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>22,4</u> 0,18
30	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ін=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	1	<u>1366,11</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
31	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118,33</u> -	- -	14538	-	- -	- -	- -
32	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383,15</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
33	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8,00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
34	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2003,50</u> 1820,59	- -	20	18	- -	14,4000 -	0,14 -
35	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12,25</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
36	КБ21-24-2	ЩТХ1 Щит силовий <i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг</i>	1 шт	1	<u>709,79</u> 414,50	<u>43,78</u> 19,80	710	415	<u>44</u> 20	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
37	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688,47</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	751	576	<u>28</u> 13	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>5,85</u> 0,11
64	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>378,34</u> 233,78	<u>20,66</u> 6,91	189	117	<u>10</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>1,09</u> 0,03
65	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	120,36	<u>21,55</u> -	-	2594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	13,28	<u>1585,48</u> 1201,33	<u>83,50</u> 39,56	21055	15954	<u>1109</u> 525	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>162,02</u> 4,4
67	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	8,45	<u>520,71</u> 336,73	<u>51,65</u> 17,27	4400	2845	<u>436</u> 146	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>26,53</u> 1,16
68	& С1545-66-ВВГ-НГД-32	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	1982,88	<u>32,87</u> -	-	65177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-66-ВВГ-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	81,6	<u>34,73</u> -	-	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-66-ВВГ-НГД-71	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	151,98	<u>53,32</u> -	-	8104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,3	<u>2188,58</u> 1603,09	<u>156,67</u> 75,67	657	481	<u>47</u> 23	<u>16,2800</u> 0,6355	<u>4,88</u> 0,19
72	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,96	<u>520,71</u> 336,73	<u>51,65</u> 17,27	500	323	<u>50</u> 17	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>3,01</u> 0,13
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-73	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6	м	128,52	<u>122,99</u> -	-	15807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	0,95	<u>751,54</u> 435,39	<u>165,27</u> 55,26	714	414	<u>157</u> 52	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>3,86</u> 0,42
75	& С1545-66-ВВГ-НГД-74	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10	м	96,9	<u>198,54</u> -	-	19239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1605,69</u> 868,64	<u>495,80</u> 165,77	321	174	<u>99</u> 33	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>1,62</u> 0,26
77	& С1545-66-ВВГ-НГД-77	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35	м	20,4	<u>689,75</u> -	- -	14071	-	- -	- -	- -
78	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,72	<u>4801,22</u> 2745,34	<u>954,69</u> 306,38	3457	1977	<u>687</u> 221	<u>25,6000</u> 2,4252	<u>18,43</u> 1,75
79	& С1545-66-ВВГ-НГД-78	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50	м	73,44	<u>937,52</u> -	- -	68851	-	- -	- -	- -
80	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	552	423	<u>21</u> 10	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>4,3</u> 0,08
81	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм ²	м	51	<u>33,70</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,77	<u>1585,48</u> 1201,33	<u>83,50</u> 39,56	2806	2126	<u>148</u> 70	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>21,59</u> 0,59
83	& С157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм ²	м	54,06	<u>62,65</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
84	& С157-249-В-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм ²	м	126,48	<u>96,49</u> -	- -	12204	-	- -	- -	- -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,4	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	2650	2032	<u>98</u> 46	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>20,64</u> 0,38
86	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	244,8	<u>46,37</u> -	- -	11351	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,84	<u>1585,48</u> 1201,33	<u>83,50</u> 39,56	1332	1009	<u>70</u> 33	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>10,25</u> 0,28
88	& C157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x2,5 мм ²	м	85,68	<u>99,40</u> -	- -	8517	-	- -	- -	- -
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,46	<u>2188,58</u> 1603,09	<u>156,67</u> 75,67	3195	2341	<u>229</u> 110	<u>16,2800</u> 0,6355	<u>23,77</u> 0,93
90	& C157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x4 мм ²	м	148,92	<u>146,00</u> -	- -	21742	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					298176	30792	<u>3189</u> 1302		<u>307,84</u> 10,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					298176 264195 32094 16411 30,9 5257 314587 314587				
		Розділ 3. Лотки з аксесуарами									
91	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,75	<u>8114,56</u> 5204,36	<u>2899,71</u> 1107,69	6086	3903	<u>2175</u> 831	<u>48,5300</u> 9,0158	<u>36,4</u> 6,76
92	& C1545-8120-33	Лоток перфорований 200x100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"	шт	25	<u>1867,26</u> -	- -	46682	-	- -	- -	- -
93	& C1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461,94</u> -	- -	11549	-	- -	- -	- -
94	& C1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100x200 36823RAL DKC	м	4	<u>426,62</u> -	- -	1706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1545-89-314	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС	м	4	<u>224,76</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
96	& C1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, ДКС	шт	4	<u>376,24</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
97	& C1545-89-313	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС	м	4	<u>206,52</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
98	& C1545-8120-3	Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163	шт	3	<u>454,01</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
99	& C1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267,62</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
100	& C1545-8120-44	Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС	шт	5	<u>311,32</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
101	& C1545-8120-2	Кришка на кут CPO 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>191,90</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
102	& C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98,57</u> -	- -	7393	-	- -	- -	- -
103	& C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167,64</u> -	- -	6706	-	- -	- -	- -
104	& C1545-89-317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>94,82</u> -	- -	7112	-	- -	- -	- -
105	& C1545-8120-8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24,48</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
106	& C1545-8120-9	Пластина PTCE для заземлення 37501	шт	30	<u>24,91</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
107	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>169211,79</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							98208	3903	<u>2175</u> 831		<u>36,4</u> 6,76
Разом будівельні роботи, грн.							98208				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92130				
всього заробітна плата, грн.							4734				
Загальновиробничі витрати, грн.							2312				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							712				
Всього будівельні роботи, грн.							100520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					100520				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
108	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	18,63	<u>6346,57</u> 4168,24	<u>670,76</u> 113,30	118237	77654	<u>12496</u> 2111	<u>42,3300</u> 0,9596	<u>788,61</u> 17,88
109	& C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС	м	1424,1	<u>31,67</u> -	-	45101	-	-	-	-
110	& C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОРОС	шт	3000	<u>64,65</u> -	-	193950	-	-	-	-
111	& C113-953-KФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОРОС	шт	100	<u>10,27</u> -	-	1027	-	-	-	-
112	& C113-953-KФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОРОС	шт	140	<u>6,01</u> -	-	841	-	-	-	-
113	& C113-953-K-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОРОС	м	457,53	<u>31,27</u> -	-	14307	-	-	-	-
114	& C113-953-K-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОРОС	шт	1000	<u>68,04</u> -	-	68040	-	-	-	-
115	& C113-953-KФ-11	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB КОРОС	шт	30	<u>16,36</u> -	-	491	-	-	-	-
116	& C113-953-KФ-12	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB КОРОС	шт	45	<u>7,24</u> -	-	326	-	-	-	-
117	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,84	<u>7169,41</u> 4569,01	<u>1082,45</u> 244,44	6022	3838	<u>909</u> 205	<u>46,4000</u> 2,0230	<u>38,98</u> 1,7
118	& C113-953-K-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОРОС	м	84,84	<u>37,54</u> -	-	3185	-	-	-	-
119	& C113-953-K-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОРОС	шт	200	<u>84,50</u> -	-	16900	-	-	-	-
120	& C113-953-KФ-6	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB КОРОС	шт	10	<u>32,64</u> -	-	326	-	-	-	-
121	& C113-953-KФ-7	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB КОРОС	шт	10	<u>10,74</u> -	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>7778,60</u> 4706,87	<u>1351,82</u> 340,42	4667	2824	<u>811</u> 204	<u>47,8000</u> 2,8240	<u>28,68</u> 1,69
123	& C113-953-К-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОРОС	м	60,6	<u>49,96</u> -	-	3028	-	-	-	-
124	& C113-953-К-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОРОС	шт	200	<u>102,77</u> -	-	20554	-	-	-	-
125	& C113-953-КФ-8	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB КОРОС	шт	5	<u>44,49</u> -	-	222	-	-	-	-
126	& C113-953-КФ-9	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB КОРОС	шт	5	<u>13,63</u> -	-	68	-	-	-	-
127	& C113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий M6x35 SB 6.3x35 КОРОС	шт	5000	<u>12,68</u> -	-	63400	-	-	-	-
128	& C113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	60	<u>112,15</u> -	-	6729	-	-	-	-
129	& C1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	8	<u>1198,26</u> -	-	9586	-	-	-	-
130	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,116	<u>23976,27</u> 21387,48	-	2781	2481	-	222,0000	25,75
131	& C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевюю затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950	м	117,16	<u>26,72</u> -	-	3131	-	-	-	-
132	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,1	<u>2632,30</u> 2461,14	-	2896	2707	-	25,3100	27,84
133	& C1547-6-A-126	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider ElectricElectric	шт	110	<u>200,14</u> -	-	22015	-	-	-	-
134	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2801,18</u> 2461,14	-	28	25	-	25,3100	0,25
135	& C1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181,54</u> -	-	182	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					608147	89529	<u>14216</u> 2520		<u>910,11</u> 21,27
		Разом будівельні роботи, грн.					608147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					504402 92049 47680 90,94 15470 655827 655827				
		Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі									
136	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5106,99</u> 1201,09	<u>3905,90</u> 725,72	4086	961	<u>3125</u> 581	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
137	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	24	<u>656,85</u> -	-	15764	-	-	-	-
138	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	8	<u>60,53</u> -	-	484	-	-	-	-
139	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	8	<u>187,11</u> -	-	1497	-	-	-	-
140	& C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388,96</u> -	-	778	-	-	-	-
141	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,6	<u>2990,07</u> 2402,18	<u>583,25</u> 120,02	1794	1441	<u>350</u> 72	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>13,44</u> 0,58
142	& C1545-423-A-34	Провід плоский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	60	<u>133,46</u> -	-	8008	-	-	-	-
143	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	20	<u>833,03</u> -	-	16661	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					49072	2402	<u>3475</u> 653		<u>22,4</u> 5,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					49072 43195 3055 1495 2,71 461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					50567				

		Всього по розділу 5					50567				
		Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення									
144	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	8160	8160	- -	261,8000 -	94,25 -
145	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	4618	4618	- -	150,4500 -	54,16 -
146	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	1020	1020	- -	261,8000 -	11,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13798	13798	- -		160,19 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13798				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3271				
		Всього будівельні роботи, грн.					22248				

		Всього по розділу 6					22248				
		Розділ 7. Матеріали									
147	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>92,24</u> -	- -	5534	-	- -	- -	- -
148	С113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>373,77</u> -	- -	3738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>12200,53</u> 6691,78	<u>51,65</u> 17,27	12201	6692	<u>52</u> 17	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>62,4</u> 0,14
150	& С1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм ² для заземлення ПВ1	м	102	<u>27,69</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24297	6692	<u>52</u> 17		<u>62,4</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					24297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17553				
		всього заробітна плата, грн.					6709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3316				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1032				
		Всього будівельні роботи, грн.					27613				


		Всього по розділу 7					27613				
		Розділ 8. Інше									
151	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,2	<u>31776,59</u> 16792,04	<u>14984,55</u> 5205,76	6355	3358	<u>2997</u> 1041	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>32,05</u> 9,71
152	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см)	100шт	0,2	<u>17801,15</u> 8908,40	<u>8892,75</u> 3089,42	3560	1782	<u>1778</u> 618	<u>85,0200</u> 28,8075	<u>17</u> 5,76
		Разом прямі витрати по розділу 8					9915	5140	<u>4775</u> 1659		<u>49,05</u> 15,47
		Разом будівельні роботи, грн.					9915				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1318				
		Всього будівельні роботи, грн.					13607				

		Всього по розділу 8					13607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1654850	171501	<u>29310</u> 7451		<u>1719.95</u> 63,85
		Разом устаткування, грн.					505257				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19844				
		Всього устаткування, грн.					525101				
		Разом будівельні роботи, грн.					1149593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					948782				
		всього заробітна плата, грн.					178952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30414				
		Всього будівельні роботи, грн.					1242459				


		Всього по кошторису					1767560				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1962,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209366				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_ЕО

на електроосвітлення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1009,115 тис. грн.
1,81278 тис.люд.год.
195,237 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-1	ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	602,04 360,43	42,35 18,54	2408	1442	169 74	3,4000 0,1579	13,6 0,63
2	& C1512-150-A-220	Щит навісного виконання 12 мод., IP31, 316x200x95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс	шт	4	812,40 -	- -	3250	-	- -	- -	- -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	186,50 181,04	3,30 1,35	7460	7242	132 54	1,6000 0,0126	64 0,5
4	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження Зр, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	4	1366,11 -	- -	5464	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,48	<u>20458,86</u> 14302,16	<u>1641,41</u> 637,92	50738	35469	<u>4071</u> 1582	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>313,47</u> 13,11
14	& C1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	157	<u>1332,61</u> -	<u>-</u> -	209220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	87	<u>792,71</u> -	<u>-</u> -	68966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	4	<u>563,21</u> -	<u>-</u> -	2253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-88-152-3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	72	<u>105,24</u> -	<u>-</u> -	7577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							338754	35469	<u>4071</u> 1582		<u>313,47</u> 13,11
Разом будівельні роботи, грн.							338754				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							299214				
всього заробітна плата, грн.							37051				
Загальновиробничі витрати, грн.							17791				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5389				
Всього будівельні роботи, грн.							356545				

Всього по розділу 2							356545				
Розділ 3. Електроустановочні вироби											
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,85	<u>2801,18</u> 2461,14	<u>-</u> -	2381	2092	<u>-</u> -	25,3100	21,51
19	& C1512-14-43	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517	шт	73	<u>197,32</u> -	<u>-</u> -	14404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	12	<u>206,98</u> -	<u>-</u> -	2484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	9	<u>29,70</u> 17,50	<u>-</u> -	267	158	<u>-</u> -	0,1800	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1547-6-A-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	9	<u>1825,99</u> -	- -	16434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35970	2250	- -		23,13 -
		Разом будівельні роботи, грн.					35970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33720				
		всього заробітна плата, грн.					2250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				
		Всього будівельні роботи, грн.					37144				

		Всього по розділу 3					37144				
23	КБ21-4-2	Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	24,16	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	26673	20460	<u>991</u> 463	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>207,78</u> 3,87
24	& C1545-66-BBG-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BBГнгд 3х1,5	м	1209,72	<u>21,55</u> -	- -	26069	-	- -	- -	- -
25	& C157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2	м	1254,6	<u>46,37</u> -	- -	58176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					110918	20460	<u>991</u> 463		<u>207,78</u> 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					110918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89467				
		всього заробітна плата, грн.					20923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					121726				

		Всього по розділу 4					121726				
		Розділ 5. Електромонтажні вироби									
26	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	24,16	<u>4737,44</u> 3986,84	<u>208,32</u> 92,94	114457	96322	<u>5033</u> 2245	<u>41,0000</u> 0,7730	<u>990,56</u> 18,68
27	& С113-953-К-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	2440,16	<u>31,67</u> -	-	77280	-	-	-	-
28	& С1110-15-64-1Г	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	4850	<u>26,05</u> -	-	126343	-	-	-	-
29	& С113-953-КФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	230	<u>10,27</u> -	-	2362	-	-	-	-
30	& С113-953-КФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОПОС	шт	160	<u>6,01</u> -	-	962	-	-	-	-
31	& С1110-15-127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	5000	<u>5,88</u> -	-	29400	-	-	-	-
32	& С113-953-КФ-13	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА КОПОС	шт	50	<u>67,24</u> -	-	3362	-	-	-	-
33	& С1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	40	<u>1198,26</u> -	-	47930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					402096	96322	<u>5033</u> 2245		<u>990,56</u> 18,68
		Разом будівельні роботи, грн.					402096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300741				
		всього заробітна плата, грн.					98567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16655				
		Всього будівельні роботи, грн.					453359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 5					453359				
34	C113-2	Розділ 6. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>92,24</u> -	<u>-</u> -	1845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1845	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1845				
		Всього будівельні роботи, грн.					1845				

		Всього по розділу 6					1845				
		Разом прямі витрати по кошторису					923126	163535	<u>10440</u> 4436		<u>1615,55</u> 36,94
		Разом устаткування, грн.					13344				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					525				
		Всього устаткування, грн.					13869				
		Разом будівельні роботи, грн.					909782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					735807				
		всього заробітна плата, грн.					167971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27266				
		Всього будівельні роботи, грн.					995246				

		Всього по кошторису					1009115				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1812,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195237				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_ЕМ

на силове електрообладнання та електроосвітлення.Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

99,390 тис. грн.
0,13793 тис.люд.год.
14,725 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-22-12	Розділ 1. Електрообладнання									
		Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>33901,13</u> 21710,42	<u>1203,58</u> 1014,18	678	434	<u>24</u> 20	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
		2 & 9000- 1099-1-16 Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 15/20кА Ін=16 А, PL7 кат. № 263409	шт	1	<u>1254,14</u> -	- -	1254	-	- -	- -	- -
		3 & 9000- 1099-1-16 Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 15/20кА Ін=16 А, PL7 кат. № 262704	шт	1	<u>377,25</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2309	434	<u>24</u> 20		<u>4,14</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					2537				

		Всього по розділу 1					2537				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
4	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,65	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	718	550	<u>27</u> 12	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>5,59</u> 0,1
5	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>378,34</u> 233,78	<u>20,66</u> 6,91	189	117	<u>10</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>1,09</u> 0,03
6	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	86,7	<u>21,55</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -
7	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)НХН FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	30,6	<u>46,37</u> -	- -	1419	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,3	<u>1585,48</u> 1201,33	<u>83,50</u> 39,56	476	360	<u>25</u> 12	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>3,66</u> 0,1
9	& С1545-66-ВВГ-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	30,6	<u>34,73</u> -	- -	1063	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5733	1027	<u>62</u> 27		<u>10,34</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					5733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4644				
		всього заробітна плата, грн.					1054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					543 1,02 174 6276 6276				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
10	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,95	<u>6346,57</u> 4168,24	<u>670,76</u> 113,30	6029	3960	<u>637</u> 108	<u>42,3300</u> 0,9596	<u>40,21</u> 0,91
11	& С113-953- К-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	95,95	<u>31,67</u> -	- -	3039	-	- -	- -	- -
12	& С113-953- К-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОПОС	шт	100	<u>64,65</u> -	- -	6465	-	- -	- -	- -
13	& С113-953- КФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 КВ КОПОС	шт	10	<u>10,27</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
14	& С113-953- КФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 КВ КОПОС	шт	20	<u>6,01</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
15	& С113-953- КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОПОС	шт	100	<u>12,68</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
16	& С113- 2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800	шт	5	<u>112,15</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
17	& С1512-6- 30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	4	<u>1198,26</u> -	- -	4793	-	- -	- -	- -
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2801,18</u> 2461,14	- -	56	49	- -	25,3100 -	0,51 -
19	& С1547-62- 7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517 Техноенергетика	шт	2	<u>181,54</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22797	4009	<u>637</u> 108		<u>40,72</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22797 18151 4117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2126 4,04 687 24923 24923				
		Розділ 4. Електроосвітлення									
20	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,13	<u>20458,86</u> 14302,16	<u>1641,41</u> 637,92	2660	1859	<u>213</u> 83	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>16,43</u> 0,69
21	& C1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	4	<u>1332,61</u> -	- -	5330	-	- -	- -	- -
22	& C1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	9	<u>792,71</u> -	- -	7134	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,76	<u>2801,18</u> 2461,14	- -	2129	1870	- -	25,3100	19,24
24	& C1512-14-43	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517	шт	73	<u>197,32</u> -	- -	14404	-	- -	- -	- -
25	& C1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	3	<u>206,98</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,65	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	718	550	<u>27</u> 12	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>5,59</u> 0,1
27	& C157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм ²	м	66,3	<u>46,37</u> -	- -	3074	-	- -	- -	- -
28	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,65	<u>4737,44</u> 3986,84	<u>208,32</u> 92,94	3079	2591	<u>135</u> 60	<u>41,0000</u> 0,7730	<u>26,65</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-953-K-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС	м	65,65	<u>22,03</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
30	& C1110-15-64-1Г	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	100	<u>26,05</u> -	- -	2605	-	- -	- -	- -
31	& C113-953-KФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОРОС	шт	10	<u>10,27</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
32	& C113-953-KФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОРОС	шт	20	<u>6,01</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
33	& C1110-15-127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	100	<u>5,88</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
34	& C1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	15	<u>1198,26</u> -	- -	17974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					61985	6870	<u>375</u> 155		<u>67,91</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61985 54740 7025 3578 6,71 1142 65563				


		Всього по розділу 4					65563				
35	C113-2	Розділ 5. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>92,24</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					92	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92 92 92 92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					92				
		Разом прямі витрати по кошторису					92916	12340	<u>1098</u>		<u>123,11</u>
									310		2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					92916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79478				
		всього заробітна плата, грн.					12650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2075				
		Всього будівельні роботи, грн.					99390				

		Всього по кошторису					99390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					137,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14725				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

313,190 тис. грн.
0,94549 тис.люд.год.
103,717 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Розділ 1. Монтаж обладнання									
		Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3953,17 3810,64	1,72 0,25	3953	3811	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
		Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	6735,00 -	- -	6735	-	- -	- -	- -
		Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	172,92 169,62	3,30 1,35	346	339	7 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
		Модуль МЦА-GSM	шт	1	3455,00 -	- -	3455	-	- -	- -	- -
		Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	3356,67 -	- -	3357	-	- -	- -	- -
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	98,06 66,27	6,60 2,70	98	66	7 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1511-4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499,17</u>	-	499	-	-	-	-
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	51	<u>357,83</u> 311,17	<u>1,72</u> 0,25	18249	15870	<u>88</u> 13	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>163,2</u> 0,13
9	& 2402-4057-8-1Н	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	56	<u>187,50</u>	-	10500	-	-	-	-
10	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	<u>183,14</u> 155,58	-	916	778	-	1,6000	8
11	& 1602-30076-77	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>159,17</u>	-	955	-	-	-	-
12	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>205,60</u> 155,58	<u>6,69</u> 0,98	411	311	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
13	& 3000-503	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>87,50</u>	-	263	-	-	-	-
14	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	14,3	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	12160	9600	<u>439</u> 225	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>89,52</u> 1,9
15	& С1545-64-231	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	51	<u>16,76</u>	-	855	-	-	-	-
16	& С1545-64-233	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4	м	1387,2	<u>7,91</u>	-	10973	-	-	-	-
17	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм2	м	20,4	<u>46,37</u>	-	946	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8,1	<u>5459,32</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	44220	27838	<u>2933</u> 1119	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>265,68</u> 9,11
19	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	710	<u>19,87</u>	-	14108	-	-	-	-
20	& С1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	40	<u>40,22</u>	-	1609	-	-	-	-
21	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	60	<u>86,08</u>	-	5165	-	-	-	-
22	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>602,04</u> 360,43	<u>42,35</u> 18,54	602	360	<u>42</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
23	& С1512-150-A-198	Щит навісний на 8 модулів IP41, IEK IEK ЩРН-П-8	шт	1	<u>337,83</u>	-	338	-	-	-	-
24	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	1306	1267	<u>23</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>11,2</u> 0,09

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ10-682-3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	1	<u>1797,81</u> 1405,18	-	1798	1405	-	12,8000	12,8
35	& 1504-15574-105	Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>25730,00</u> -	-	25730	-	-	-	-
36	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>106,80</u> 66,27	-	214	133	-	0,6400	1,28
37	& 1503-1271-132	Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FEP-1212	шт	2	<u>975,00</u> -	-	1950	-	-	-	-
38	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1070,06</u> 969,70	<u>1,39</u> 0,20	1070	970	<u>1</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>9,6</u> -
39	& 1503-1271-133	Блок керування інформації БКІ-02М	шт	1	<u>9150,00</u> -	-	9150	-	-	-	-
40	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	<u>382,39</u> 331,36	-	7265	6296	-	3,2000	60,8
41	& 1504-19061-10-6	Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	6	<u>410,00</u> -	-	2460	-	-	-	-
42	& 1504-19061-10-7	Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт) 6АС100ПН-2	шт	12	<u>485,00</u> -	-	5820	-	-	-	-
43	& 1504-19061-10-9	Гучномовець рупорний (7,5-30 Вт) 30ГР002	шт	1	<u>1590,00</u> -	-	1590	-	-	-	-
44	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>17304,68</u> 14845,28	<u>1877,48</u> 576,36	2250	1930	<u>244</u> 75	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>17,06</u> 0,6
45	& С1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597,35</u> -	-	4779	-	-	-	-
46	& С1547-СПС-6	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	5	<u>597,35</u> -	-	2987	-	-	-	-
47	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>977,35</u> 878,24	<u>1,39</u> 0,20	977	878	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
48	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900,00</u> -	-	4900	-	-	-	-
49	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>106,80</u> 66,27	-	107	66	-	0,6400	0,64
50	& 1511-4001-A-3	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	1	<u>1248,33</u> -	-	1248	-	-	-	-
51	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,1	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	3486	2752	<u>126</u> 64	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>25,67</u> 0,54
52	& С1545-64-231	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	418,2	<u>16,76</u> -	-	7009	-	-	-	-
53	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,4	<u>5459,32</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	18562	11685	<u>1231</u> 470	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>111,52</u> 3,82
54	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	310	<u>19,87</u> -	-	6160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	30	<u>40,22</u>	-	1207	-	-	-	-
56	& C1545-144-4	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	1000	<u>0,38</u>	-	380	-	-	-	-
57	& C1545-17-151	Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5x200	уп	2	<u>32,39</u>	-	65	-	-	-	-
58	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u>	<u>3,30</u>	187	181	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					181,04	1,35			1	0,0126	0,01
59	& C1112-16-2	Антенa GSM SMA 25 м	шт	1	<u>1464,25</u>	-	1464	-	-	-	-
60	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>17304,68</u>	<u>1877,48</u>	173	148	<u>19</u>	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
					14845,28	576,36			6	4,5967	0,05
61	& C1547-4-B-1	Оповіщувач світло -звуковий Джміль -1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>933,95</u>	-	934	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					113922	26444	<u>1625</u>		<u>250,28</u>
									616		5,02
		Разом устаткування, грн.					52848				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2075				
		Всього устаткування, грн.					54923				
		Разом будівельні роботи, грн.					61074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33005				
		всього заробітна плата, грн.					27060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12961				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3913				
		Всього будівельні роботи, грн.					74035				

		Всього по розділу 2					128958				
		Разом прямі витрати по кошторису					266446	88313	<u>5273</u>		<u>850,17</u>
									2053		16,87
		Разом устаткування, грн.					76337				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2999				
		Всього устаткування, грн.					79336				
		Разом будівельні роботи, грн.					190109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96523				
		всього заробітна плата, грн.					90366				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					43745 78,45 13351 233854 313190				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					945,49 103717				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O.Возненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_СКМ

на структуровані кабельні мережі

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

113,338 тис. грн.

0,10285 тис.люд.год.

11,762 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	1839,56	267,40	1840	1405	267	12,8000	12,8
					1405,18	73,24			73	0,6672	0,67
2	& C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	5426,32	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	4	172,92	3,30	692	678	14	1,6000	6,4
					169,62	1,35			5	0,0126	0,05
4	& C1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08	шт	1	1164,05	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	2	4266,67	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	2529,16	-	2529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271,55</u>	-	272	-	-	-	-
8	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1238,20</u> 404,58	<u>72,42</u> 19,84	2476	809	<u>145</u> 40	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>6,4</u> 0,36
9	& 1504-7001-58-1У6	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>5333,33</u>	-	5333	-	-	-	-
10	& 1503-8456-402	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>5582,50</u>	-	5583	-	-	-	-
11	& 1701-20431-17-1У8	ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC	шт	1	<u>27500,00</u>	-	27500	-	-	-	-
12	& C1512-150-СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>630,26</u>	-	630	-	-	-	-
13	& C1512-150-СКМ-1У3	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>87,55</u>	-	88	-	-	-	-
14	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	20	<u>98,73</u>	-	1975	-	-	-	-
15	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	28	<u>4,25</u>	-	119	-	-	-	-
16	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2632,30</u> 2461,14	-	26	25	-	25,3100	0,25
17	& C1512-150-СКМ-7	Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска	шт	1	<u>68,25</u>	-	68	-	-	-	-
18	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
19	& 9000-1099-2-94	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип iC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>260,57</u>	-	261	-	-	-	-
20	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,4	<u>2003,50</u> 1820,59	-	801	728	-	14,4000	5,76
21	& C157-249-B-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2	м	40,8	<u>62,55</u>	-	2552	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					68055	3826	<u>429</u> 119		<u>33,21</u> 1,09
		Разом устаткування, грн.					47210				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1853				
		Всього устаткування, грн.					49063				
		Разом будівельні роботи, грн.					20845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 28579,93 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16590 3945 1712 2,74 467 200 22757 71820				
		Розділ 2. Устаткування та матеріали									
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>326,64</u> 153,69	-	653	307	-	1,4000	2,8
23	& 1503-837-4	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	<u>4433,33</u> -	-	8867	-	-	-	-
24	& С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	<u>6,82</u> -	-	34	-	-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>8717,74</u> 2705,22	-	436	135	-	27,8200	1,39
26	& С1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>267,77</u> -	-	536	-	-	-	-
27	& С1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>292,42</u> -	-	877	-	-	-	-
28	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	16	<u>98,73</u> -	-	1580	-	-	-	-
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	<u>5459,32</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	6005	3780	<u>398</u> 152	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>36,08</u> 1,24
30	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	100	<u>86,08</u> -	-	8608	-	-	-	-
31	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	10	<u>19,87</u> -	-	199	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					27795	4222	<u>398</u> 152		<u>40,27</u> 1,24
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					8867 348 9215				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					18928 14308 4374 2168 3,97 677 21096 30311				
32	КБ21-13-1	Розділ 3. Кабельна продукція <i>Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм² у коробах</i>	100м	2,9	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	2466	1947	<u>89</u> 46	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>18,15</u> 0,38
33	& С153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6А КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56	м	295,8	<u>26,22</u> -	<u>-</u> -	7756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10222 10222 8186 1993 985 1,8 306 11207 11207	1947	<u>89</u> 46		<u>18,15</u> 0,38
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					106072 56077 2201 58278 49995	9995	<u>916</u> 317		<u>91,63</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 28579,93 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					39084 10312 4865 8,51 1450 200 55060 113338				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					102,85 11762				

Склав


 _____ I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 _____ I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021_С3

на системи зв'язку

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

60,505 тис. грн.
0,04409 тис.люд.год.
4,988 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.


№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1238,20</u> 404,58	<u>72,42</u> 19,84	1238	405	<u>72</u> 20	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
2	& 1503-837-16	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>13300,00</u> -	- -	13300	-	- -	- -	- -
3	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або ATC настільний	шт	3	<u>326,64</u> 153,69	- -	980	461	- -	1,4000 -	4,2 -
4	& 1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1646,67</u> -	- -	4940	-	- -	- -	- -
5	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>725,18</u> 622,34	<u>1,39</u> 0,20	725	622	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
6	& 1503-837-14	GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone	шт	1	<u>9416,67</u> -	- -	9417	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	933	905	<u>17</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
8	& 1602-30041-60	Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	2	<u>6175,00</u> -	- -	12350	-	- -	- -	- -
9	& 1602-30041-61	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>2425,00</u> -	- -	7275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51158	2393	<u>90</u> 27		<u>21,8</u> 0,24
		Разом устаткування, грн.					47282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1857				
		Всього устаткування, грн.					49139				
		Разом будівельні роботи, грн.					3876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1393				
		всього заробітна плата, грн.					2420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1109				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					4985				

		Всього по розділу 1					54124				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
10	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,75	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	638	503	<u>23</u> 12	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>4,7</u> 0,1
11	& С1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	76,5	<u>18,39</u> -	- -	1407	-	- -	- -	- -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>5459,32</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	2184	1375	<u>145</u> 55	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>13,12</u> 0,45
13	& С1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	40	<u>29,56</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5411	1878	<u>168</u> 67		<u>17,82</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					5411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3365				
		всього заробітна плата, грн.					1945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					969 1,79 303 6380				
		Всього по розділу 2					6380				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					56569 47282 1857 49139 9287 4758 4365 2079 3,68 623 11366	4271	<u>258</u> 94		<u>39,62</u> 0,79
		Всього по кошторису					60505				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					44,09 4988				

Склав


 I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 I.O.Возненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_ОС

на охоронна сигналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

49,718 тис. грн.
0,07332 тис.люд.год.
8,278 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4023,23 3810,64	1,72 0,25	4023	3811	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	5749,17 -	- -	5749	-	- -	- -	- -
3	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	19	186,50 181,04	3,30 1,35	3544	3440	63 26	1,6000 0,0126	30,4 0,24
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	3815,83 -	- -	3816	-	- -	- -	- -
5	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	640,83 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
6	& 1602-30041-65	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	4	3624,17 -	- -	14497	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30041-66	Сповіслювач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	11	957,50	-	10533	-	-	-	-
8	& 1602-30041-54-1	Оповіслювач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	1469,73	-	1470	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					44914	7251	65 26		67,2 0,24
		Разом устаткування, грн.					35877				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1409				
		Всього устаткування, грн.					37286				
		Разом будівельні роботи, грн.					9037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1721				
		всього заробітна плата, грн.					7277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1001				
		Всього будівельні роботи, грн.					12432				

		Всього по розділу 1					49718				
		Разом прямі витрати по кошторису					44914	7251	65 26		67,2 0,24
		Разом устаткування, грн.					35877				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1409				
		Всього устаткування, грн.					37286				
		Разом будівельні роботи, грн.					9037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1721				
		всього заробітна плата, грн.					7277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1001				
		Всього будівельні роботи, грн.					12432				

		Всього по кошторису					49718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					73,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8278				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023_ВС
на відеоспостереження

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:	Кошторисна вартість	158,221 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,17133 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,001 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-667-13	Монтаж відеореєстратора	шт	1	725,18	1,39	725	622	1	6,4000	6,4
					622,34	0,20			-	0,0021	-
2	& 3000-162	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	12156,67	-	12157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	172,92	3,30	173	170	3	1,6000	1,6
					169,62	1,35			1	0,0126	0,01
4	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	11170,83	-	11171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1504-7038-79-16	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	6295,83	-	6296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C157-273-1	Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)	шт	1	152,40	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1701-20431-16	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	1	1915,83	-	1916	-	-	-	-
8	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	404,58	-	5664	5664	-	3,2000	44,8
9	& 1601-2430-21	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	12	3575,00	-	42900	-	-	-	-
10	& 1601-2430-10-13T	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2	шт	2	5850,00	-	11700	-	-	-	-
11	& С1512-64-2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	14	448,24	-	6275	-	-	-	-
12	& С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	6,82	-	95	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							99224	6456	4 1		52,8 0,01
Разом устаткування, грн.							86140				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3382				
Всього устаткування, грн.							89522				
Разом будівельні роботи, грн.							13084				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6624				
всього заробітна плата, грн.							6457				
Загальновиробничі витрати, грн.							2689				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							695				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 8534,12 x 0,007, грн.							60				
Всього будівельні роботи, грн.							15833				

Всього по розділу 1							105355				
Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)											
13	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	172,92	3,30	173	170	3 1	1,6000	1,6
14	& С1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	169,62	1,35	1551	-	-	0,0126	0,01
15	& С1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	1550,81	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					271,55	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1238,20</u> 404,58	<u>72,42</u> 19,84	1238	405	<u>72</u> 20	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
17	& 1503-8456-400	16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology	шт	1	<u>9587,50</u> -	-	9588	-	-	-	-
18	& С1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20ММ	шт	12	<u>4,25</u> -	-	51	-	-	-	-
19	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	15	<u>98,73</u> -	-	1481	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							14354	575	<u>75</u> 21		<u>4,8</u> 0,19
Разом устаткування, грн.							9588				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							377				
Всього устаткування, грн.							9965				
Разом будівельні роботи, грн.							4766				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4116				
всього заробітна плата, грн.							596				
Загальновиробничі витрати, грн.							252				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67				
Всього будівельні роботи, грн.							5018				

Всього по розділу 2							14983				
Розділ 3. Кабелі та дроти											
20	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,36	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	4558	3598	<u>165</u> 84	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>33,55</u> 0,71
21	& С153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6А КПпВонг-НФ-ВПЭ 4x2x0,56	м	546,72	<u>26,22</u> -	-	14335	-	-	-	-
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,92	<u>4203,14</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	8070	6599	<u>695</u> 265	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>62,98</u> 2,16
23	& С1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	192	<u>29,56</u> -	-	5676	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							32639	10197	<u>860</u> 349		<u>96,53</u> 2,87
Разом будівельні роботи, грн.							32639				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					21582 10546 5244 9,64 1640 37883 37883				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 8534,12 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					146217 95728 3759 99487 50489 32322 17599 8185 14,13 2402 60 58734 158221	17228 	<u>939</u> 371		<u>154,13</u> 3,07
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					171,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20001				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024_3

на система контролю загазованості

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

91,365 тис. грн.
0,20516 тис.люд.год.
22,700 тис. грн.
3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1901,23</u> 1777,78	<u>1,39</u> 0,20	1901	1778	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
2	& 2402- 4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	<u>9450,00</u> -	<u>-</u> -	9450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1504- 13245-502	ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC	шт	1	<u>2710,83</u> -	<u>-</u> -	2711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>401,62</u> 311,17	<u>1,72</u> 0,25	2008	1556	<u>9</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
5	& 2402- 4058-A-2	Сповіщувач газу метану CH4 Дм-14	шт	5	<u>3500,00</u> -	<u>-</u> -	17500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>977,35</u> 878,24	<u>1,39</u> 0,20	977	878	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
7	& 1602- 30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900,00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>15370,06</u> 14845,28	-	1076	1039	-	131,2000	9,18
9	& C1547-СПС-103	Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОС3-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"	шт	7	<u>775,28</u> -	-	5427	-	-	-	-
10	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>98,06</u> 66,27	6,60 2,70	98	66	7 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
11	& 1511-4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499,17</u> -	-	499	-	-	-	-
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,8	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	3231	2551	<u>117</u> 60	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>23,79</u> 0,5
13	& C153-48-2	Кабель контрольний екранований, КВВГєнг-нд, 5х1,0 мм2	м	204	<u>25,97</u> -	-	5298	-	-	-	-
14	& C1545-64-3-8П	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2	м	173,4	<u>6,64</u> -	-	1151	-	-	-	-
15	& C157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2	м	10,2	<u>46,37</u> -	-	473	-	-	-	-
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,3	<u>4203,14</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	13870	11341	<u>1195</u> 456	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>108,24</u> 3,71
17	& C1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16 ТД "Sokol"	м	200	<u>19,87</u> -	-	3974	-	-	-	-
18	& C1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"	м	130	<u>40,22</u> -	-	5229	-	-	-	-
19	& C1545-144-4	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	700	<u>0,38</u> -	-	266	-	-	-	-
20	& C1545-17-151	Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200	уп	7	<u>32,39</u> -	-	227	-	-	-	-
21	& C1547-116-2	Вилка електрична з заземленням, 220 В, 10А	шт	1	<u>58,86</u> -	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					80325	19209	<u>1330</u> 520		<u>183,45</u> 4,25
		Разом устаткування, грн.					35060				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1376				
		Всього устаткування, грн.					36436				
		Разом будівельні роботи, грн.					45265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24726				
		всього заробітна плата, грн.					19729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2817,28 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9644 17,46 2971 20 54929 91365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					205,16 22700				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_СПД3

на система протидимного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

972,770 тис. грн.
0,9223 тис.люд.год.
101,111 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	<u>8257,30</u> 5496,62	<u>751,28</u> 263,76	8257	5497	<u>751</u> 264	<u>51,8500</u> 2,3298	<u>51,85</u> 2,33
2	& 2308-1001-250	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V ССК ТМ	шт	1	<u>135375,00</u> -	<u>-</u> -	135375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1288,42</u> 893,77	<u>238,48</u> 58,98	1134	787	<u>210</u> 52	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>7,51</u> 0,46
4	& С130-886-8	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ	шт	1	<u>15251,77</u> -	<u>-</u> -	15252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>612,10</u> 347,62	<u>20,36</u> 7,30	1224	695	<u>41</u> 15	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6,8</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>15469,40</u>	-	30939	-	-	-	-
7	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	2	<u>364,49</u> 241,29	<u>50,56</u> 14,10	729	483	<u>101</u> 28	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
8	& C130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK ТМ	шт	2	<u>733,53</u>	-	1467	-	-	-	-
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4974	<u>113284,49</u> 15571,67	<u>422,49</u> 137,47	56348	7745	<u>210</u> 68	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>77,62</u> 0,62
10	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	6,8	<u>1492,65</u> 870,79	<u>508,91</u> 182,51	10150	5921	<u>3461</u> 1241	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>55,22</u> 11,31
11	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	68	<u>255,55</u>	-	17377	-	-	-	-
12	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	7,48	<u>1574,73</u> 1261,24	<u>313,49</u> 112,43	11779	9434	<u>2345</u> 841	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>91,11</u> 7,66
13	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	74,8	<u>50,20</u>	-	3755	-	-	-	-
14	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	74,8	<u>70,07</u>	-	5241	-	-	-	-
15	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	7	<u>97,18</u>	-	680	-	-	-	-
16	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001185	<u>69489,92</u>	-	82	-	-	-	-
17	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	9	<u>399,53</u>	-	3596	-	-	-	-
18	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,0006	<u>612678,46</u>	-	368	-	-	-	-
19	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	198	<u>53,13</u>	-	10520	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							314273	30562	<u>7119</u> 2509		<u>294,83</u> 22,77
Разом устаткування, грн.							135375				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5316				
Всього устаткування, грн.							140691				
Разом будівельні роботи, грн.							178898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141217				
всього заробітна плата, грн.							33071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16359 29,62 5037 195257 335948				
		Розділ 2. Система Д-2									
20	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	8257,30 5496,62	751,28 263,76	8257	5497	751 264	51,8500 2,3298	51,85 2,33
21	& 2308-1001-250	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V ССК ТМ	шт	1	135375,00 -	- -	135375	-	- -	- -	- -
22	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	1288,42 893,77	238,48 58,98	1134	787	210 52	8,5300 0,5244	7,51 0,46
23	& С130-886-8	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ	шт	1	15251,77 -	- -	15252	-	- -	- -	- -
24	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	612,10 347,62	20,36 7,30	1224	695	41 15	3,4000 0,0665	6,8 0,13
25	& С130-382-152	Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out ССК	шт	2	15469,40 -	- -	30939	-	- -	- -	- -
26	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	2	364,49 241,29	50,56 14,10	729	483	101 28	2,3600 0,1291	4,72 0,26
27	& С130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS ССК ТМ	шт	2	733,53 -	- -	1467	-	- -	- -	- -
28	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,7746	113284,49 15571,67	422,49 137,47	87750	12062	327 106	156,0600 1,2521	120,88 0,97
29	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	10,44	1492,65 870,79	508,91 182,51	15583	9091	5313 1905	8,1200 1,6625	84,77 17,36
30	& С1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	104,4	255,55 -	- -	26679	-	- -	- -	- -
31	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	11,49	1574,73 1261,24	313,49 112,43	18094	14492	3602 1292	12,1800 1,0241	139,95 11,77
32	& С1113-286-42	Фольговане покриття	м2	114,9	50,20 -	- -	5768	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм	м2	114,9	<u>70,07</u>	-	8051	-	-	-	-
34	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	12	<u>97,18</u>	-	1166	-	-	-	-
35	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002449	<u>69489,92</u>	-	170	-	-	-	-
36	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	8	<u>399,53</u>	-	3196	-	-	-	-
37	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00078	<u>612678,46</u>	-	478	-	-	-	-
38	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	<u>53,13</u>	-	11157	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							372469	43107	<u>10345</u> 3662		<u>416,48</u> 33,28
Разом устаткування, грн.							135375				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5316				
Всього устаткування, грн.							140691				
Разом будівельні роботи, грн.							237094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183642				
всього заробітна плата, грн.							46769				
Загальновиробничі витрати, грн.							23238				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7203				
Всього будівельні роботи, грн.							260332				

Всього по розділу 2							401023				
Розділ 3. Системи К-1											
39	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1003,54</u> 925,45	<u>74,73</u> 26,13	1004	925	<u>75</u> 26	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
40	& 2308-4001-545	Вентилятор осьовий OZA 300-063-N-00400/2-Y2, ССК ТМ	шт	1	<u>32550,00</u>	-	32550	-	-	-	-
41	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1345,15</u> 541,87	<u>48,86</u> 17,52	2690	1084	<u>98</u> 35	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>10,6</u> 0,32
42	& C130-382-A-92	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>28375,41</u>	-	28375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C130-382-154	Клапан протипожежний універсальний з приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-D-700x800H-1*f-MB220-in-0-SET-0, ССК ТМ	шт	1	<u>21747,50</u> -	- -	21748	-	- -	- -	- -
44	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,39564	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	399	386	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,87</u> 0,01
45	& C1545-89-738	З'єднувач м'який OZA-COM-100-063-ZS	шт	2	<u>1517,33</u> -	- -	3035	-	- -	- -	- -
46	& C101-1029	Монтажна опора OZA-MOP-063-ZS ССК ТМ	шт	2	<u>912,45</u> -	- -	1825	-	- -	- -	- -
47	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>364,49</u> 241,29	<u>50,56</u> 14,10	364	241	<u>51</u> 14	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
48	& C130-597-A-206	Решітка P50 750x1120H ССК	шт	1	<u>6460,18</u> -	- -	6460	-	- -	- -	- -
49	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1654	<u>92810,69</u> 12586,25	<u>430,63</u> 140,39	15351	2082	<u>71</u> 23	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>20,86</u> 0,21
50	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	4	<u>399,53</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
51	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	3	<u>372,80</u> -	- -	1118	-	- -	- -	- -
52	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	125	<u>53,13</u> -	- -	6641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					123158	4718	<u>298</u> 99		<u>46,12</u> 0,9
		Разом устаткування, грн.					32550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1278				
		Всього устаткування, грн.					33828				
		Разом будівельні роботи, грн.					90608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85592				
		всього заробітна плата, грн.					4817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2484				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					791				
		Всього будівельні роботи, грн.					93092				


		Всього по розділу 3					126920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система ПД-1									
53	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
54	& 2308-4001-49	Вентилятор каналний С-VENT-315 ССК ТМ	шт	1	<u>9387,50</u> -	-	9388	-	-	-	-
55	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	2	<u>481,03</u> 278,09	<u>20,36</u> 7,30	962	556	<u>41</u> 15	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
56	& С130-382-А-93	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-300x300-N-MB-220	шт	1	<u>20954,91</u> -	-	20955	-	-	-	-
57	& С130-382-155	Клапан протипожежний ніверсальний з приводом КРУ-1N-D-300x300-2*f-MB220-out-0-0-0, ССК ТМ	шт	1	<u>15483,43</u> -	-	15483	-	-	-	-
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>248,89</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	249	186	<u>33</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
59	& С130-597-А-1ФА	Решітка Р50 300x300Н	шт	1	<u>697,97</u> -	-	698	-	-	-	-
60	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0288	<u>99864,58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	2876	596	<u>16</u> 5	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>5,97</u> 0,05
61	& С1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	1	<u>372,80</u> -	-	373	-	-	-	-
62	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>53,13</u> -	-	1063	-	-	-	-
63	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>248,89</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	249	186	<u>33</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
64	& С130-597-А-192	Решітка однорядна нерегульована Р25 100x100Н ССК	шт	1	<u>204,18</u> -	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					53226	2206	<u>165</u> 50		<u>21,26</u> 0,44
		Разом устаткування, грн.					9388				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					369				
		Всього устаткування, грн.					9757				
		Разом будівельні роботи, грн.					43838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41467				
		всього заробітна плата, грн.					2256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1148 2,13 364 44986 54743				
65	КБ20-15-8	Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2 <i>Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм</i>	1 шт	2	<u>761,80</u> 347,62	<u>20,36</u> 7,30	1524	695	<u>41</u> 15	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6,8</u> 0,13
66	& С130-382-А-94	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-800x400-N-MB-220	шт	2	<u>26143,66</u> -	- -	52287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					53811	695	<u>41</u> 15		<u>6,8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					53811 53075 710 323 0,55 93 54134 54134				
		Разом прямі витрати по кошторису					916937	81288	<u>17968</u> 6335		<u>785,49</u> 57,52
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					312688 12279 324967 604249 504993 87623				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					43554 79,29 13488 647803 972770				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					922,3 101111				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

189,915 тис. грн.
0,27508 тис.люд.год.
31,067 тис. грн.
3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	5198,42	1298,82	20794	9134	5195	20,8000	83,2
					2283,42	416,81			1667	3,2994	13,2
2	& 9900-1050	Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)	шт	2	12500,00	-	25000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 9900-1051	Шафа керування СПДЗ (4кВт, 380В, 10А), ШК СПДЗ	шт	1	11100,00	-	11100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 9900-1052	Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ	шт	1	7000,00	-	7000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4023,23	1,72	4023	3811	2	36,8000	36,8
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
6	& 2402-4058-106	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	41765,00	-	41765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,5	3262,65	1,72	4894	4225	3	27,2000	40,8
					2816,56	0,25			-	0,0026	-
8	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	14	821,67	-	11503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1504-4001-8	Блок узгодження адресний БСА	шт	1	<u>480,00</u>	-	480	-	-	-	-
10	KM10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,2	<u>339,27</u> 283,56	<u>55,71</u> 15,26	68	57	<u>11</u> 3	<u>2,4000</u> 0,1390	<u>0,48</u> 0,03
11	& C1547-6-A-102	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	2	<u>90,29</u>	-	181	-	-	-	-
12	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1881,86</u> 878,24	-	1882	878	-	8,0000	8
13	& 170328-8103	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12010,00</u>	-	12010	-	-	-	-
14	& C126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	10	<u>411,53</u>	-	4115	-	-	-	-
15	КБ21-13-1	Кабельна продукція Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4	<u>850,32</u> 671,32	<u>30,70</u> 15,70	3401	2685	<u>123</u> 63	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>25,04</u> 0,53
16	& C1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	51	<u>27,65</u>	-	1410	-	-	-	-
17	& C1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0,8	м	357	<u>18,82</u>	-	6719	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>4203,14</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	5464	4468	<u>471</u> 180	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>42,64</u> 1,46
19	& C1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	10	<u>86,08</u>	-	861	-	-	-	-
20	& C1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	120	<u>40,22</u>	-	4826	-	-	-	-
21	& C1545-144-4	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	500	<u>0,38</u>	-	190	-	-	-	-
22	& C1545-52-20	Скоба кабельна E90 UDF8	шт	750	<u>5,36</u>	-	4020	-	-	-	-
23	& C111-148-2-10T	Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40	шт	750	<u>1,74</u>	-	1305	-	-	-	-
24	& C1545-44-54	Кабельні стяжки білі 4x150	шт	300	<u>0,44</u>	-	132	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							173143	25258	<u>5805</u> 1913		<u>236,96</u> 15,22
Разом устаткування, грн.							97355				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3824				
Всього устаткування, грн.							101179				
Разом будівельні роботи, грн.							75788				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					44725 27171 12948 22,9 3896 88736 189915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					275,08 31067				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027_СКУД

на система контролю й управління доступом

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

138,201 тис. грн.
0,15891 тис.люд.год.
17,972 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1715-5003-11	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	17082,50	-	17083	-	-	-	-
2	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	2193,93	206,62	4388	724	413	3,2000	6,4
					362,08	50,68			101	0,4062	0,81
3	& 210-1000-10	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»	шт	2	8486,67	-	16973	-	-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	172,92	3,30	173	170	3	1,6000	1,6
					169,62	1,35			1	0,0126	0,01
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	3356,67	-	3357	-	-	-	-
6	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	977,35	1,39	1955	1756	3	8,0000	16
					878,24	0,20			-	0,0021	-
7	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	2	4900,00	-	9800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	<u>83,69</u> 66,27	<u>6,60</u> 2,70	335	265	<u>26</u> 11	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>2,56</u> 0,1
9	& 1511- 4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	4	<u>499,17</u> -	- -	1997	-	- -	- -	- -
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	746	724	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
11	& 210-1000- 11	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3115,83</u> -	- -	3116	-	- -	- -	- -
12	& 210-1000- 16	Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U- Prox	шт	3	<u>2835,00</u> -	- -	8505	-	- -	- -	- -
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406,35</u> 1053,89	<u>222,84</u> 61,04	1406	1054	<u>223</u> 61	<u>9,6000</u> 0,5560	<u>9,6</u> 0,56
14	& 1602- 10652-61	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP- LINK	шт	1	<u>1499,17</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>194,84</u> 175,65	- -	390	351	- -	1,6000 -	3,2 -
16	& 210-1001- 1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	3	<u>325,00</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
17	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>186,53</u> 155,58	- -	560	467	- -	1,6000 -	4,8 -
18	& 1504- 15414-3	Магнітоконтатний сповіслювач СМК 1-16	шт	3	<u>103,33</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
19	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,03	<u>13648,73</u> 13648,73	- -	409	409	- -	112,4000 -	3,37 -
20	& С111-950- 6	Ригельний замок електромагнітний TML- 1200 TRINIX	шт	3	<u>2984,55</u> -	- -	8954	-	- -	- -	- -
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,03	<u>2275,42</u> 2275,42	- -	68	68	- -	23,4000 -	0,7 -
22	& С111-950- 5	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	3	<u>4014,73</u> -	- -	12044	-	- -	- -	- -
23	& С1512- 150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	1	<u>6,82</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
24	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>339,27</u> 283,56	<u>55,71</u> 15,26	34	28	<u>6</u> 2	<u>2,4000</u> 0,1390	<u>0,24</u> 0,01
25	& С1547-10- 4	Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(MY4) RRP20-4-03-012D-LED IEK	шт	1	<u>87,14</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
26	& С1547-10- 5	Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK PPM78/4 RRP20D-RRM-4 IEK	шт	1	<u>58,78</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>602,04</u> 360,43	<u>42,35</u> 18,54	602	360	<u>42</u> 19	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
28	& C1512-150-A-233	Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol"	шт	1	<u>204,52</u> -	-	205	-	-	-	-
29	& C1512-150-СКМ-122	Безконтактна пластикова карта EM-Marin	шт	30	<u>20,41</u> -	-	612	-	-	-	-
30	& 210-1000-9	Безконтактний браслет з чіпом Mifare TOB «КАРД-СИСТЕМС»	шт	30	<u>90,83</u> -	-	2725	-	-	-	-
31	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,76	<u>1758,64</u> 671,32	<u>939,02</u> 243,61	6612	2524	<u>3531</u> 916	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>23,54</u> 8,49
32	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,9	<u>2951,23</u> 1024,14	<u>1499,48</u> 407,43	2656	922	<u>1350</u> 367	<u>9,5500</u> 3,7573	<u>8,6</u> 3,38
33	& C156-3-1-10	Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5	м	30,6	<u>16,05</u> -	-	491	-	-	-	-
34	& C156-3-1-28	Провід ПВСнгд 3х2,5	м	91,8	<u>33,95</u> -	-	3117	-	-	-	-
35	& C156-3-1-6	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	228,48	<u>9,75</u> -	-	2228	-	-	-	-
36	& C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56	м	124,44	<u>26,22</u> -	-	3263	-	-	-	-
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,22	<u>5459,32</u> 3436,78	<u>362,10</u> 138,15	6660	4193	<u>442</u> 169	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>40,02</u> 1,37
38	& C118-3710-5	Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм	м	122	<u>29,73</u> -	-	3627	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					128028	14015	<u>6052</u> 1652		<u>130,43</u> 14,94
		Разом устаткування, грн.					62983				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2473				
		Всього устаткування, грн.					65456				
		Разом будівельні роботи, грн.					65045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44978				
		всього заробітна плата, грн.					15667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2305				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20585,03 x 0,007, грн.					144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					72745				

		Всього по кошторису					138201				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					158,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17972				

Склав _____ І.О.Возненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.О.Возненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта853,846 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість0,94952 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата110,213 тис.грн.


Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Електромонтажні роботи	811,735	-	811,735	0,94952	110,213	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	42,111	42,111	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	811,735	42,111	853,846	0,94952	110,213	-


Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Електромонтажні роботи

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

811,735 тис. грн.
0,94952 тис.люд.год.
110,213 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Розділ 1. Монтажні роботи з встановлення електричного обладнання Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	2465,66 362,08	206,62 50,68	2466	362	207 51	3,2000 0,4062	3,2 0,41
2	& 15102-8001-1	Шафа керування освітленням, ЯУО-9601	компл	1	16134,58 -	- -	16135	-	- -	- -	- -
3	КМ8-599-12	Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	10	1767,77 543,12	25,34 7,08	17678	5431	253 71	4,8000 0,0566	48 0,57
4	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика (фотодатчик ВЛ1 входить в комплект поставки ШКО)	1 шт	1	28,41 17,50	- -	28	18	- -	0,1800 -	0,18 -
		Разом прями витрати по розділу 1					36307	5811	460 122		51,38 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					36307 30036 5933 2850 5,08 865 39157 39157				
		Розділ 2. Встановлення опор									
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,435	<u>2775,28</u> 222,94	<u>157,04</u> 54,95	1207	97	<u>68</u> 24	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,04</u> 0,22
6	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,1	<u>34384,06</u> 34384,06	<u>-</u> -	3438	3438	<u>-</u> -	<u>353,6000</u> -	<u>35,36</u> -
7	С1424- 11643-2 варіант 1	Бетон марки В15	м3	2,76	<u>3337,53</u> -	<u>-</u> -	9212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,34	<u>7907,94</u> 4733,71	<u>2468,97</u> 589,35	2689	1609	<u>839</u> 200	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>14,66</u> 1,44
9	& С113-937- 2	Пристрій анкерний для опори з відстанню між болтами: 220х220 мм, ST FP-3 1500	шт	6	<u>3069,66</u> -	<u>-</u> -	18418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-38-3	Шайба оцинкована, 24	шт	48	<u>1,63</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-38-6	Гайка оцинкована, М24	шт	72	<u>2,69</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113-937- 1	Пристрій анкерний для опори з відстанню між болтами: 190х190 мм, ST FP-1 800	шт	4	<u>1426,44</u> -	<u>-</u> -	5706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-38-2	Шайба оцинкована, 20	шт	32	<u>1,43</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-38-5	Гайка оцинкована, М20	шт	48	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ33-257-1	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,1	<u>305926,48</u> 47647,60	<u>178191,62</u> 44521,58	30593	4765	<u>17819</u> 4452	<u>490,0000</u> 339,7760	<u>49</u> 33,98
16	С1416-8575 варіант 1	Опора освітлення оцинкована багатогранна: h = 9,0 м STH-90/4	шт	6	<u>20123,26</u> -	<u>-</u> -	120740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1111-4-1	Оголовок гнугий: одноріжковий ST W1G 1, 5/1/15° 60 мм	шт	6	<u>1433,43</u> -	-	8601	-	-	-	-
18	C1416-8576 варіант 1	Опора освітлення оцинкована багатогранна: h = 5,0 м STH-50/4	шт	4	<u>9970,18</u> -	-	39881	-	-	-	-
19	& C1111-5-1	Оголовок гнугий: дворіжковий ST W2G 1, 5/1/15° 60 мм	шт	4	<u>1601,92</u> -	-	6408	-	-	-	-
20	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 (заземлення опор)	100 м	0,07	<u>9312,02</u> 5662,27	<u>936,99</u> 154,73	652	396	<u>66</u> 11	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>3,7</u> 0,09
21	15095-1224 варіант 1	Провід з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення, перерізом: 1x10 мм ПВЗнг	1000м	0,00714	<u>69870,27</u> -	-	499	-	-	-	-
22	& C1545-154-2	Наконечник втулковий для проводу перерізом 10 мм2, НВ 10/12	шт	10	<u>1,01</u> -	-	10	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							248470	10305	<u>18792</u> 4687		<u>103,76</u> 35,73
Разом будівельні роботи, грн.							248470				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							219373				
всього заробітна плата, грн.							14992				
Загальновиробничі витрати, грн.							8036				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2833				
Всього будівельні роботи, грн.							256506				

Всього по розділу 2							256506				
Розділ 3. Встановлення та приєднання світильників											
23	KB33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	14	<u>1640,32</u> 329,21	<u>1164,37</u> 271,64	22964	4609	<u>16301</u> 3803	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>45,08</u> 28,44
24	C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний, 60 Вт ОР-СВ-60-001	шт	14	<u>3672,53</u> -	-	51415	-	-	-	-
25	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>4073,67</u> 1715,84	<u>936,69</u> 258,34	4481	1887	<u>1030</u> 284	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>17,6</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C153-32-1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення, перерізом: 3х1,5 мм2, NYY-J DIN VDE 0276-603	1000м	0,1122	<u>93323,72</u> -	- -	10471	-	- -	- -	- -
27	& C1545-154-1	Наконечник втулковий для проводу перерізом 1,5 мм2, ВН 1,5/6	шт	84	<u>0,97</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89412	6496	<u>17331</u> 4087		<u>62,68</u> 30,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89412 65585 10583 5432 10,77 1832 94844				

		Всього по розділу 3					94844				
		Розділ 4. Встановлення фотодатчика на фасаді будівлі									
28	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>23311,30</u> 4168,24	<u>13174,85</u> 3223,92	11656	2084	<u>6587</u> 1612	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>21,17</u> 14,99
29	& C111-1301-1	Труба гнучка гофрована з поліаміду, дн = 21 мм	м	50	<u>304,83</u> -	- -	15242	-	- -	- -	- -
30	& C1545-244-1	Тримач кабельний поліпропіленовий, 16-32 мм, СТ-CLIP	шт	100	<u>9,45</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
31	& C111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом, 6х60 мм	шт	100	<u>0,96</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
32	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,5	<u>1674,60</u> 1201,33	<u>182,89</u> 114,57	837	601	<u>91</u> 57	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>6,1</u> 0,51
33	C153-32 варіант 1	Кабель сигнальний (вита пара), перерізом: 4х2х0,51 мм2, КПВЕ-ВП (FTP cat.5e)	1000м	0,051	<u>21300,90</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					29862	2685	<u>6678</u> 1669		<u>27,27</u> 15,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					29862 20499 4354 2213 4,15 706 32075 32075				
		Розділ 5. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2 в щітовій									
34	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>29832,95</u> 4706,87	<u>19675,41</u> 4858,04	1492	235	<u>984</u> 243	<u>47,8000</u> 45,0698	<u>2,39</u> 2,25
35	& С111-1302-1	Труба гнучка гофрована з поліаміду, дн = 42 мм	м	5	<u>226,57</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1545-244-2	Тримач кабельний поліпропіленовий ЕСАН d 40-50 мм	шт	5	<u>21,43</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-153-ЦГ-1	Дюбель з ударним шурупом, 6х60 мм	шт	5	<u>0,96</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,051	<u>2521,30</u> 1661,19	<u>412,03</u> 227,39	129	85	<u>21</u> 12	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>0,86</u> 0,1
39	& С151-286-1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення з бронею, перерізом: 5х10 мм ВБШВ-1	1000м	0,0052	<u>435634,33</u> -	<u>-</u> -	2265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5131	320	<u>1005</u> 255		<u>3,25</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5131 3806 575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					290 0,54 93 5421 5421				
		Розділ 6. Земляні роботи									
40	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05843	<u>41714,64</u> 1640,83	<u>40073,81</u> 12814,14	2437	96	<u>2341</u> 749	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,08</u> 6,43
41	КБ1-162-2 тех.ч. табл. 10 п.1.3.180 к=1,2	- [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0353	<u>36828,69</u> 36828,69	- -	1300	1300	- -	385,5600 -	13,61 -
42	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0264	<u>70119,32</u> 4064,45	<u>66054,87</u> 20055,08	1851	107	<u>1744</u> 529	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,21</u> 4,51
43	& С311-20-1	Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час проведення робіт)	т	46,2	<u>208,18</u> -	<u>208,18</u> 34,85	9618	-	<u>9618</u> 1610	- 0,2870	- 13,26
44	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0264	<u>4572,40</u> 409,10	<u>4136,40</u> 973,60	121	11	<u>109</u> 26	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,12</u> 0,18
45	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,09	<u>9282,71</u> 1029,50	<u>8253,21</u> 2807,48	19401	2152	<u>17249</u> 5868	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>20,06</u> 46,6
46	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	27,85	<u>924,04</u> -	- -	25735	-	- -	- -	- -
47	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,09	<u>8052,07</u> 1029,50	<u>7022,57</u> 2388,85	16829	2152	<u>14677</u> 4993	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>20,06</u> 39,65
48	С1422-10936 варіант 1	Цегла повнотіла одинарна	1000шт	1,76	<u>8155,64</u> -	- -	14354	-	- -	- -	- -
49	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,108	<u>1515,96</u> 1515,96	- -	164	164	- -	16,3200 -	1,76 -
50	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,19	<u>924,04</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ34-101-3 тех.ч. п.1.3. 3.2 κ=1,2	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів /поблизу діючих кабелів/	1 км	0,003	<u>30267,35</u> 27167,88	- -	91	82	- -	282,0000	0,85 -
52	C113-697 варіант 1	Труба азбестоцементна ф100 мм, ГОСТ 1839-80	м	3	<u>164,00</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
53	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (7 м в траншеї + 15 м введення в опори)	1 км	0,022	<u>23976,27</u> 21387,48	- -	527	471	- -	222,0000	4,88 -
54	& C113- 1902-1	Труба гофрована двостінна з поліетилену, дн = 90 мм	м	22	<u>81,05</u> -	- -	1783	-	- -	- -	- -
55	& C113- 1284-1	Муфта з'єднувальна для гофрованих двостінних труб, дн = 90 мм	шт	1	<u>96,83</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
56	& C113- 1278-1	Ущільнювач для з'єднувальної муфти, дн = 90 мм	шт	2	<u>55,52</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
57	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,07	<u>398,49</u> 364,62	<u>33,87</u> 11,52	28	26	<u>2</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,24</u> 0,01
58	& C111- 1721-11Б-1	Стрічка "Обережно кабель", шириною 300 мм	м	7	<u>8,33</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
59	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	24	<u>319,33</u> 99,73	- -	7664	2394	- -	0,9300	22,32 -
60	& C1550-38- 1	Піна монтажна вогнестійка, 750 мл, Soudafoam FR	шт	5	<u>670,64</u> -	- -	3353	-	- -	- -	- -
61	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням грунту до 5 м, група ґрунтів 1 Будівельні роботи	1000м3	0,06196	<u>7243,64</u> -	<u>7243,64</u> 1840,52	449	-	<u>449</u> 114	- 15,1575	- 0,94
62	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>52706,96</u> 23821,58	<u>21122,49</u> 14523,50	1054	476	<u>422</u> 290	<u>204,6000</u> 138,9246	<u>4,09</u> 2,78
63	КБ46-26-29	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>73994,37</u> 28129,49	<u>17053,18</u> 14369,54	1480	563	<u>341</u> 287	<u>241,6000</u> 138,7680	<u>4,83</u> 2,78
Разом прямі витрати по розділу 6							110097	9994	<u>46952</u> 14467		<u>95,11</u> 117,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					110097 53151 24461 11934 22 3741 122031 122031				
		Розділ 7. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2									
64	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,255	<u>3592,68</u> 1715,84	<u>578,44</u> 193,40	916	438	<u>148</u> 49	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4,08</u> 0,39
65	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,306	<u>4073,67</u> 1715,84	<u>936,69</u> 258,34	1247	525	<u>287</u> 79	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>4,9</u> 0,69
66	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,088	<u>4892,30</u> 1887,42	<u>621,66</u> 199,50	10215	3941	<u>1298</u> 417	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>36,75</u> 3,3
67	& C151-286-1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції з ПВХ-пластикату з низьким рівнем димовиділення з бронею, перерізом: 5х10 мм ВБ6Шв-1	1000м	0,2702	<u>435634,33</u> -	<u>-</u> -	117708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1545-154-3	Наконечник мідний луджений для проводу перерізом 10 мм ² , SC 10-8	шт	10	<u>5,57</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	20	<u>5018,98</u> 702,59	<u>2898,88</u> 728,24	100380	14052	<u>57978</u> 14565	<u>6,4000</u> 6,7859	<u>128</u> 135,72
70	& 2405-4002-1	Муфта кінцева внутрішнього встановлення для чотирижильних кабелів напругою 1 кВ з ПВХ-ізоляцією, перерізом: 10-16 мм ² 5ПҚВНТп-1 (10-16)	компл	20	<u>714,21</u> -	<u>-</u> -	14284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C130-38-7	Болт оцинкований, М8х40	шт	10	<u>4,21</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C130-38-1	Шайба оцинкована, 8	шт	20	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C130-38-4	Гайка оцинкована, М8	шт	10	<u>1,73</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C1545-266-1	Трубка термоусадна, дн = 10 мм, RSFR-H2X	10м	0,52	<u>143,21</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					244963	18956	<u>59711</u>		<u>173,73</u>
									15110		140,1
		Разом будівельні роботи, грн.					244963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166296				
		всього заробітна плата, грн.					34066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16736				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5179				
		Всього будівельні роботи, грн.					261699				

		Всього по розділу 7					261699				
		Разом прямі витрати по кошторису					764242	54567	<u>150929</u>		<u>517,18</u>
									40397		342,72
		Разом будівельні роботи, грн.					764242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558746				
		всього заробітна плата, грн.					94964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15249				
		Всього будівельні роботи, грн.					811735				

		Всього по кошторису					811735				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					949,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110213				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Придбання устаткування
Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 42,111 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 1	Щиток ввідний з одним запобіжником NTB-1; (маса=0,0075)	шт	6	3934,00	23604
2	1504-3182 варіант 1	Щиток ввідний з двома запобіжником NTB-2; (маса=0,0072)	шт	4	4229,00	16916
		Разом				40520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1591
		Всього по кошторису				42111

Склав

I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об`єкта2052,657 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість2,04377 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата235,168 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01_ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	1274,262	778,395	2052,657	2,04377	235,168	-
-	-	Всього:	1274,262	778,395	2052,657	2,04377	235,168	-


Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01_ЕП.ДГ

на електропостачання. встановлення дизельного генератора

Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2052,657 тис. грн.
2,04377 тис.люд.год.
235,168 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>22666,64</u> 22666,64	<u>-</u> -	1133	1133	<u>-</u> -	261,8000 -	13,09 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>12828,87</u> 12828,87	<u>-</u> -	359	359	<u>-</u> -	150,4500 -	4,21 -
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>40021,42</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	120	42	<u>9</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,45</u> 0,03
4	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,306	<u>3478,38</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,009	<u>103552,98</u> 46093,89	<u>13977,61</u> 4793,88	932	415	<u>126</u> 43	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>4,11</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,9135	<u>3766,53</u> -	- -	3441	-	- -	- -	- -
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01	<u>46073,67</u> 25192,90	<u>11255,43</u> 3995,41	461	252	<u>113</u> 40	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,49</u> 0,33
8	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	1,015	<u>3766,53</u> -	- -	3823	-	- -	- -	- -
9	& C111-1155-512	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,23463	<u>43023,63</u> -	- -	10095	-	- -	- -	- -
10	& C111-1155-208	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,09567	<u>45616,46</u> -	- -	4364	-	- -	- -	- -
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,081	<u>97435,34</u> 23920,05	<u>280,14</u> 86,78	7892	1938	<u>23</u> 7	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>18,71</u> 0,05
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06	<u>19703,54</u> 3636,43	- -	1182	218	- -	33,5000 -	2,01 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34866	4357	<u>271</u> 94		<u>45,07</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					34866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30238				
		всього заробітна плата, грн.					4451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					37400				

		Всього по розділу 1					37400				
		Розділ 2. Конструкція навісу									
13	КБ9-75-2	арк. 7 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	2,496	<u>28309,29</u> 18874,24	<u>7445,93</u> 507,81	70660	47110	<u>18585</u> 1267	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>439,3</u> 10,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1104 варіант 1	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255	т	0,55224	<u>44853,10</u> -	- -	24770	-	- -	- -	- -
15	C111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120х6)	т	1,59	<u>36881,26</u> -	- -	58641	-	- -	- -	- -
16	C111-1090 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60х3)	т	0,2226	<u>36461,47</u> -	- -	8116	-	- -	- -	- -
17	C111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0106	<u>33355,01</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
18	KB9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогенових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1m	2,496	<u>8365,11</u> 3673,28	<u>3643,24</u> 1242,52	20879	9169	<u>9094</u> 3101	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>79,87</u> 22,98
19	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,998	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	1780	579	<u>94</u> 8	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>4,77</u> 0,07
20	KB13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	1,996	<u>3107,06</u> 433,64	<u>58,54</u> 5,81	6202	866	<u>117</u> 12	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>7,23</u> 0,11
21	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,12	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	989	982	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>9,48</u> 0,02
22	& C111-1807-1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	12,6	<u>380,93</u> -	- -	4800	-	- -	- -	- -
23	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	96	<u>1,38</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					197323	58706	<u>27892</u> 4390		<u>540,65</u> 33,6
		Разом будівельні роботи, грн.					197323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110725				
		всього заробітна плата, грн.					63096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11656				
		Всього будівельні роботи, грн.					230700				

		Всього по розділу 2					230700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Огорожа									
		арк. 8									
24	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0,8964072	<u>28309,29</u> 18874,24	<u>7445,93</u> 507,81	25377	16919	<u>6675</u> 455	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>157,77</u> 3,74
25	& C111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,0177868	<u>37859,37</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
26	C111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50х5)	т	0,0659956	<u>29241,05</u> -	- -	1930	-	- -	- -	- -
27	C113-353	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	м	130,2528	<u>320,25</u> -	- -	41713	-	- -	- -	- -
28	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	276,4268	<u>47,91</u> -	- -	13244	-	- -	- -	- -
29	C111-1121 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0318848	<u>33355,01</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
30	C111-956	Петля накладна	шт	4	<u>29,99</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,359	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	640	208	<u>34</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,72</u> 0,03
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	0,718	<u>3107,06</u> 433,64	<u>58,54</u> 5,81	2231	311	<u>42</u> 4	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>2,6</u> 0,04
33	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,295	<u>8239,14</u> 8180,45	<u>18,41</u> 16,68	2431	2413	<u>5</u> 5	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>23,31</u> 0,05
34	& C111-1807-1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	30,975	<u>380,93</u> -	- -	11799	-	- -	- -	- -
35	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	236	<u>1,38</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					101548	19851	<u>6756</u> 467		<u>185,4</u> 3,86
		Разом будівельні роботи, грн.					101548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74941				
		всього заробітна плата, грн.					20318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10885 22,56 3839 112433 112433				
36	КМ6-407-1	Розділ 4. Обладнання Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,929	<u>167570,56</u> 69225,17	<u>27392,58</u> 12233,67	155673	64310	<u>25448</u> 11365	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>568,36</u> 82,04
37	& 1501-4007-14	Дизель-генератор з АВР в кожусі, ІР23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Аа у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	<u>748982,06</u> -	<u>-</u> -	748982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					904655 748982 29413 778395 155673 65915 75675 32484 51,38 8742 188157 966552	64310	<u>25448</u> 11365		<u>568,36</u> 82,04
38	КМ8-148-1	Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,95	<u>3571,52</u> 1715,84	<u>578,44</u> 193,40	10536	5062	<u>1706</u> 571	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>47,2</u> 4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C156-3-1-6 варіант 1	Кабель ВВГнгд-1 4х6 мм2	м	61,2	<u>133,64</u> -	- -	8179	-	- -	- -	- -
40	& C156-3-1-6 варіант 2	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм2	м	61,2	<u>80,37</u> -	- -	4919	-	- -	- -	- -
41	& C156-3-1-6 варіант 3	Кабель ВВГнгд-1 3х4 мм2	м	61,2	<u>85,78</u> -	- -	5250	-	- -	- -	- -
42	& C153-122-A-262 варіант 2	Кабель КВВГнгд-1 10х2,5 мм2	м	117,3	<u>164,72</u> -	- -	19322	-	- -	- -	- -
43	KM8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,15	<u>11389,05</u> 5319,10	<u>4575,84</u> 1529,94	13097	6117	<u>5262</u> 1759	<u>49,6000</u> 12,1825	<u>57,04</u> 14,01
44	& C153-122-A-262 варіант 1	Кабель ВВГнгд-1 4х185 мм2	м	117,3	<u>4396,48</u> -	- -	515707	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					577010	11179	<u>6968</u> 2330		<u>104,24</u> 18,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					577010 558863 13509 6590 11,91 2027 583600				

		Всього по розділу 5					583600				
		Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж									
45	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,306	<u>21387,48</u> 21387,48	- -	6545	6545	- -	222,0000	67,93
46	& C1545-479-10 варіант 1	Труба жорстка двостінна електротехнічна з поліетилену ф50	м	32	<u>87,92</u> -	- -	2813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1545-479-10 варіант 2	Труба гофрована двостінна електротехнічна з поліетилену ф50	м	184	<u>87,92</u> -	- -	16177	-	- -	- -	- -
48	C113-1439-3 варіант 1	Труба жорстка двостінна електротехнічна з поліетилену ф160	м	11	<u>141,08</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
49	C113-1439-3 варіант 2	Труба гофрована двостінна електротехнічна з поліетилену ф160	м	79	<u>141,08</u> -	- -	11145	-	- -	- -	- -
50	C113-1571 варіант 1	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС160	шт	2	<u>883,49</u> -	- -	1767	-	- -	- -	- -
51	C113-1571 варіант 2	Термоусаджувальні ущільнювачі кабельних проходів ЕС50	шт	8	<u>567,29</u> -	- -	4538	-	- -	- -	- -
52	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,84	<u>398,49</u> <u>364,62</u>	<u>33,87</u> <u>11,52</u>	335	306	<u>29</u> <u>10</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0915</u>	<u>2,86</u> <u>0,08</u>
53	& C111-1721-11-A-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	84	<u>3,32</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					45151	6851	<u>29</u> <u>10</u>		<u>70,79</u> <u>0,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38271				
		всього заробітна плата, грн.					6861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435				
		Всього будівельні роботи, грн.					49052				

		Всього по розділу 6					49052				
		Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі									
54	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>5293,46</u> <u>1201,09</u>	<u>3905,90</u> <u>725,72</u>	6352	1441	<u>4687</u> <u>871</u>	<u>11,2000</u> <u>6,1915</u>	<u>13,44</u> <u>7,43</u>
55	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>3280,34</u> <u>2402,18</u>	<u>583,25</u> <u>120,02</u>	984	721	<u>175</u> <u>36</u>	<u>22,4000</u> <u>0,9664</u>	<u>6,72</u> <u>0,29</u>
56	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	12	<u>656,85</u> -	- -	7882	-	- -	- -	- -
57	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	4	<u>60,53</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C1545-423-A-15	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann	шт	1	<u>1415,36</u> -	-	1415	-	-	-	-
59	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	4	<u>187,11</u> -	-	748	-	-	-	-
60	& C1545-423-A-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401,67</u> -	-	402	-	-	-	-
61	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30x3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	30	<u>133,46</u> -	-	4004	-	-	-	-
62	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	<u>833,03</u> -	-	8330	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							30359	2162	<u>4862</u> 907		<u>20,16</u> 7,72
Разом будівельні роботи, грн.							30359				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23335				
всього заробітна плата, грн.							3069				
Загальновиробничі витрати, грн.							1497				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							460				
Всього будівельні роботи, грн.							31856				

Всього по розділу 7							31856				
Розділ 8. Матеріали											
63	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,84	<u>9282,71</u> 1029,50	<u>8253,21</u> 2807,48	7797	865	<u>6932</u> 2358	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>8,06</u> 18,73
64	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,88	<u>924,04</u> -	-	10978	-	-	-	-
65	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>337,35</u> -	-	675	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							19450	865	<u>6932</u> 2358		<u>8,06</u> 18,73
Разом будівельні роботи, грн.							19450				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11653				
всього заробітна плата, грн.							3223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					1503 2,6 442 20953 20953				
66	КБ1-164-2	Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3564	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	8078	8078	- -	261,8000 -	93,31 -
67	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2376	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	3048	3048	- -	150,4500 -	35,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					11126 11126 11126 6809 15,49 2635 17935 17935	11126	- -		129,06 -
68	КБ1-164-2	Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	861	861	- -	261,8000 -	9,95 -
69	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	487	487	- -	150,4500 -	5,72 -
		Разом прямі витрати по розділу 10 Разом будівельні роботи, грн.					1348 1348	1348	- -		15,67 -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1348 826 1,88 320 2174 2174				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1922836 748982 29413 778395 1173854 913941 202676 100408 190,97 32492 1274262 2052657	180755	<u>79158</u> 21921		<u>1687,46</u> 165,34
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2043,77 235168				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта1228,218 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість0,94521 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата98,638 тис.грн.


Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1228,218	-	1228,218	0,94521	98,638	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1228,218	-	1228,218	0,94521	98,638	-


Головний інженер проєкту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	1228,218 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,94521 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	98,638 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)(61х0.9х2,0)	100м3	0,2	<u>22666,64</u> 22666,64	<u>-</u> -	4533	4533	<u>-</u> -	261,8000 -	52,36 -
2	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1	<u>27947,33</u> 1337,11	<u>26610,22</u> 6576,44	2795	134	<u>2661</u> 658	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>1,51</u> 4,95
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>27199,97</u> 27199,97	<u>-</u> -	816	816	<u>-</u> -	314,1600 -	9,42 -
4	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	2,64	<u>38602,67</u> 4298,01	<u>842,76</u> 302,24	101911	11347	<u>2225</u> 798	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>116,69</u> 7,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	2	<u>650,07</u> 124,47	<u>194,12</u> 46,90	1300	249	<u>388</u> 94	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>2,56</u> 0,76
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)	100м3	0,24	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	3079	3079	- -	150,4500	36,11 -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24	<u>924,04</u> -	- -	22177	-	- -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,24	<u>3365,08</u> 1785,33	<u>1579,75</u> 548,82	808	428	<u>380</u> 132	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,41</u> 1,23
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	100м3	0,16	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	2053	2053	- -	150,4500	24,07 -
10	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	<u>7395,39</u> -	<u>7395,39</u> 1725,11	614	-	<u>614</u> 143	- 12,0516	- 1
Разом прямі витрати по розділу 1							140086	22639	<u>6268</u> 1825		<u>247,13</u> 15,21
Разом будівельні роботи, грн.							140086				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111179				
всього заробітна плата, грн.							24464				
Загальновиробничі витрати, грн.							14253				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5340				
Всього будівельні роботи, грн.							154339				

Всього по розділу 1							154339				
Розділ 2. Трубопроводи											
11	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,6	<u>11680,40</u> 1515,96	- -	7008	910	- -	16,3200	9,79 -
12	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,07	<u>27070,53</u> 25400,00	<u>1061,17</u> 140,96	1895	1778	<u>74</u> 10	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>16,77</u> 0,09
13	С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11, ф 50х3, 0 мм	м	70,7	<u>114,12</u> -	- -	8068	-	- -	- -	- -
14	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,07	<u>8882,97</u> 7938,42	- -	622	556	- -	82,4000	5,77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					17593	3244	<u>74</u> 10		<u>32,33</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14275				
		всього заробітна плата, грн.					3254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					519				
		Всього будівельні роботи, грн.					19217				

		Всього по розділу 2					19217				
		Розділ 3. Підключення до існуючої насосної станції над артсвердловиною									
15	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>468,10</u> 258,45	<u>105,71</u> 21,22	936	517	<u>211</u> 42	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
16	C1630-1573 варіант 1	Затвор Баттерфляй ZETKAMA 497 с нержавеющей диском (EPDM) Ду40 Ру16	шт	2	<u>2490,92</u> -	- -	4982	-	- -	- -	- -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	<u>6102,54</u> 2740,93	<u>3361,61</u> 1205,05	4272	1919	<u>2353</u> 844	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>17,22</u> 8,02
18	C113-1053 варіант 1	Трійник редукційний Unidelta зворотній 32x40x32	шт	1	<u>273,55</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
19	C113-988 варіант 1	Коліно Unidelta Ду40	шт	1	<u>218,83</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
20	C113-1281 варіант 1	Муфта з фланцевим з'єднанням Unidelta Ду40	шт	4	<u>704,58</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -
21	C113-988 варіант 2	Трійник Unidelta 40x40x40	шт	1	<u>273,29</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13774	2436	<u>2564</u> 886		<u>22,04</u> 8,38
		Разом будівельні роботи, грн.					13774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8774				
		всього заробітна плата, грн.					3322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1609 2,91 497 15383 15383				
		Розділ 4. Каналізація К1, К1Н									
22	КБ1-164-2	Земляні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)	100м3	0,28	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	6347	6347	- -	261,8000 -	73,3 -
23	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16	<u>27947,33</u> 1337,11	<u>26610,22</u> 6576,44	4472	214	<u>4258</u> 1052	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>2,42</u> 7,93
24	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>27199,97</u> 27199,97	- -	1360	1360	- -	314,1600 -	15,71 -
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (Облаштування розширення під колодязь)	100м3	0,08	<u>22666,64</u> 22666,64	- -	1813	1813	- -	261,8000 -	20,94 -
26	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,038	<u>33221,89</u> 1204,28	<u>31977,26</u> 7792,06	1262	46	<u>1215</u> 296	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>0,52</u> 2,19
27	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	60,8	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	18354	-	<u>18354</u> 3035	- 0,4110	- 24,99
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)	100м3	0,38	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	4875	4875	- -	150,4500 -	57,17 -
29	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38	<u>924,04</u> -	- -	35114	-	- -	- -	- -
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,38	<u>3365,08</u> 1785,33	<u>1579,75</u> 548,82	1279	678	<u>601</u> 209	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,98</u> 1,94
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	100м3	0,42	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	5388	5388	- -	150,4500 -	63,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом) (Обсипка колодязя-гасника розробленим ґрунтом)	100м3	0,04	<u>12828,87</u> 12828,87	- -	513	513	- -	150,4500	6,02
33	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 ----- Трубопроводи	1000м3	0,133	<u>7395,39</u> -	<u>7395,39</u> 1725,11	984	-	<u>984</u> 229	- 12,0516	- 1,6
34	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,07	<u>48247,22</u> 32905,50	<u>13705,62</u> 4898,80	3377	2303	<u>959</u> 343	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>21,73</u> 3,24
35	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	70,7	<u>379,38</u> -	- -	26822	-	- -	- -	- -
36	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,07	<u>28198,23</u> 26046,66	<u>1305,27</u> 179,78	1974	1823	<u>91</u> 13	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>17,2</u> 0,11
37	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	70,7	<u>168,67</u> -	- -	11925	-	- -	- -	- -
38	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>64886,15</u> 41409,06	<u>19428,70</u> 6944,82	195	124	<u>58</u> 21	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>1,19</u> 0,2
39	С113-1453 варіант 1	Труба KG (PVC) SN4 ф160, Ostendorf	м	3	<u>697,99</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
40	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,7	<u>6102,54</u> 2740,93	<u>3361,61</u> 1205,05	10374	4660	<u>5714</u> 2049	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>41,82</u> 19,48
41	С113-1205 варіант 1	Відвод зварний 90° сегментний РЕ 100 SDR17 ф90	шт	5	<u>425,00</u> -	- -	2125	-	- -	- -	- -
42	С113-1205 варіант 3	Відвод зварний 90° сегментний РЕ 100 SDR17 ф63	шт	5	<u>425,00</u> -	- -	2125	-	- -	- -	- -
43	С113-1205 варіант 2	Відвод зварний 45° сегментний РЕ 100 SDR17 ф90	шт	2	<u>261,75</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
44	С113-1204 варіант 1	Перехід РЕ SDR17 50х63	шт	1	<u>936,98</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
45	С113-1304 варіант 1	Втулка подфланець РЕ100 D 63 SDR11, Группа" Поліпластик"	шт	1	<u>223,34</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
46	С130-933 варіант 1	Фланець металевий с полімерним покриттям DN63, PN10	шт	1	<u>244,35</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,79	<u>3066,75</u> 1752,07	<u>1166,57</u> 342,51	5489	3136	<u>2088</u> 613	<u>16,9200</u> 2,5042	<u>30,29</u> 4,48
65	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	2	<u>522,63</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
66	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	1	<u>2856,47</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
67	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	1	<u>4137,09</u> -	- -	4137	-	- -	- -	- -
68	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	1	<u>4491,75</u> -	- -	4492	-	- -	- -	- -
69	C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип Л (А-15)-К.2-60 (з запірним пристроєм)	шт	1	<u>6426,29</u> -	- -	6426	-	- -	- -	- -
70	C111-1788	Скоби ходові	шт	2	<u>307,39</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
71	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,007	<u>456791,24</u> 38205,78	<u>4287,94</u> 3062,94	3198	267	<u>30</u> 21	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>3,02</u> 0,22
72	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0015	<u>40655,08</u> 40655,08	- -	61	61	- -	459,1200	0,69
73	C111-1305 варіант 1	Суміш ЦПС	т	0,27	<u>6874,99</u> -	- -	1856	-	- -	- -	- -
74	КР16-46-1	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,49	<u>7810,30</u> 4524,03	<u>3109,51</u> 917,53	3827	2217	<u>1524</u> 450	<u>45,3400</u> 6,7537	<u>22,22</u> 3,31
75	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	<u>2215,29</u> -	- -	2215	-	- -	- -	- -
76	K585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні	шт	2	<u>1627,18</u> -	- -	3254	-	- -	- -	- -
77	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	3	<u>522,63</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
78	C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип Л (А-15)-К.2-60 (з запірним пристроєм)	шт	1	<u>6426,29</u> -	- -	6426	-	- -	- -	- -
79	C111-1788	Скоби ходові	шт	2	<u>307,39</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0015	<u>456791,24</u> 38205,78	<u>4287,94</u> 3062,94	685	57	<u>6</u> 5	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,65</u> 0,05
81	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,00095	<u>40655,08</u> 40655,08	- -	39	39	- -	459,1200 -	0,44 -
82	С111-1305 варіант 1	Суміш ЦПС	т	0,171	<u>6874,99</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
83	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,08	<u>63203,14</u> 3636,43	- -	5056	291	- -	33,5000 -	2,68 -
84	КБ13-16-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК	100м2	0,001	<u>2649,09</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	3	1	- -	4,7800 0,0720	- -
85	КБ13-26-13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 (за 2 рази)	100м2	0,001	<u>6844,32</u> 573,51	<u>136,37</u> 17,59	7	1	- -	4,6600 0,1608	- -
86	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3371,86</u> 2789,64	<u>125,32</u> 41,61	3372	2790	<u>125</u> 42	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 4					221227	40692	<u>36517</u> 8512		<u>431,23</u> 71,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221227 144018 49204 26670 54,97 9351 247897				

		Всього по розділу 4					247897				
Розділ 5. Резервуар											
87	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10 баків	0,1	<u>26473,63</u> 22197,96	<u>4275,67</u> 1540,21	2647	2220	<u>427</u> 154	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>21,98</u> 1,33
88	С130-16 варіант 1	Резервуар для води протипожежний TLT-60 Vodaland D=3000 L=8700, об'ємом 60 м3, горизонтальний, склопластиковий (комплект)	шт	1	<u>787648,32</u> -	- -	787648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					790295	2220	<u>427</u> 154		<u>21,98</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					790295				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій.

Кошторисна вартість об`єкта6544,683 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість9,27079 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата1054,366 тис.грн.


Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	5871,989	-	5871,989	6,39184	760,969	-
2	07-01-02	на Озелення та МАФ	672,694	-	672,694	2,87895	293,397	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	6544,683	-	6544,683	9,27079	1054,366	-


Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

5871,989 тис. грн.

6,39184 тис.люд.год.

760,969 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,6	<u>7694,53</u> 4059,20	<u>3635,33</u> 1162,44	12311	6495	<u>5816</u> 1860	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>68,64</u> 15,97
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,064	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	141	10	<u>131</u> 35	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,11</u> 0,26
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,4	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	2029	-	<u>2029</u> 319	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,63
4	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,128	<u>38630,86</u> 19293,02	<u>19337,84</u> 6405,80	4945	2470	<u>2475</u> 820	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>26,1</u> 7,55
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,3195	<u>6100,02</u> 1626,66	<u>4473,36</u> 975,73	1949	520	<u>1429</u> 312	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>5,87</u> 2,36
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,8077	<u>2196,15</u> 149,65	<u>2046,50</u> 547,70	1774	121	<u>1653</u> 442	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,37</u> 3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	80,77	<u>317,02</u>	<u>317,02</u>	25606	-	<u>25606</u>	-	-
					-	49,91			4031	0,4110	33,2
8	КБ7-24-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,4	<u>31574,80</u>	<u>15929,49</u>	12630	6258	<u>6372</u>	<u>144,1300</u>	<u>57,65</u>
					15645,31	4879,07			1952	35,4509	14,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					61385	15874	<u>45511</u>		<u>159,74</u>
									9771		79,43
		Разом будівельні роботи, грн.					61385				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5143				
		Всього будівельні роботи, грн.					75711				

		Всього по розділу 1					75711				
		Розділ 2. Земляні роботи									
9	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	1000м3	0,293	<u>7573,59</u>	<u>7573,59</u>	2219	-	<u>2219</u>	-	-
					-	1766,68			518	12,3420	3,62
10	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,293	<u>33221,89</u>	<u>31977,26</u>	9734	353	<u>9369</u>	<u>13,6000</u>	<u>3,98</u>
					1204,28	7792,06			2283	57,6810	16,9
11	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	351,6	<u>137,03</u>	<u>137,03</u>	48180	-	<u>48180</u>	-	-
					-	19,55			6874	0,1610	56,61
12	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	1000м3	0,473	<u>7573,59</u>	<u>7573,59</u>	3582	-	<u>3582</u>	-	-
					-	1766,68			836	12,3420	5,84
13	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	1000м3	0,473	<u>26211,92</u>	<u>26211,92</u>	12398	-	<u>12398</u>	-	-
					-	6114,42			2892	42,7152	20,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>10507,50</u> -	<u>10507,50</u> 2112,71	378	-	<u>378</u> 76	- 14,9736	- 0,54
15	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	1471	53	<u>1416</u> 345	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,6</u> 2,55
16	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	63	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	8633	-	<u>8633</u> 1232	- 0,1610	- 10,14
17	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,532	<u>6165,17</u> -	<u>6165,17</u> 1239,61	3280	-	<u>3280</u> 659	- 8,7856	- 4,67
18	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	1000м3	0,532	<u>24565,23</u> -	<u>24565,23</u> 4939,25	13069	-	<u>13069</u> 2628	- 35,0064	- 18,62
19	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,532	<u>19287,26</u> -	<u>19287,26</u> 4564,18	10261	-	<u>10261</u> 2428	- 32,0418	- 17,05
20	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	1000м3	0,532	<u>12197,13</u> -	<u>12197,13</u> 3300,63	6489	-	<u>6489</u> 1756	- 24,1542	- 12,85
21	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	0,266	<u>27590,63</u> 1700,47	<u>17992,16</u> 3050,85	7339	452	<u>4786</u> 812	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>5,52</u> 7,17
22	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу з ґрунту 2 групи)	1000м3	1,287	<u>10507,50</u> -	<u>10507,50</u> 2112,71	13523	-	<u>13523</u> 2719	- 14,9736	- 19,27
23	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	1000м3	1,287	<u>38785,19</u> -	<u>38785,19</u> 7798,41	49917	-	<u>49917</u> 10037	- 55,2704	- 71,13
24	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,287	<u>19287,26</u> -	<u>19287,26</u> 4564,18	24823	-	<u>24823</u> 5874	- 32,0418	- 41,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	1000м3	1,287	<u>12197,13</u> -	<u>12197,13</u> 3300,63	15698	-	<u>15698</u> 4248	<u>-</u> 24,1542	<u>-</u> 31,09
26	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,6435	<u>27590,63</u> 1700,47	<u>17992,16</u> 3050,85	17755	1094	<u>11578</u> 1963	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>13,35</u> 17,35
27	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	4,864	<u>315,90</u> -	<u>315,90</u> 73,69	1537	-	<u>1537</u> 358	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 2,5
28	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	204291	7407	<u>196615</u> 47910	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>83,65</u> 354,66
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8750	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	1199013	-	<u>1199013</u> 171063	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1408,75
30	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	5	<u>4572,40</u> 409,10	<u>4136,40</u> 973,60	22862	2046	<u>20682</u> 4868	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>23,1</u> 34,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					1676452	11405	<u>1657446</u> 272379		<u>130,2</u> 2156,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1676452 7601 283784 140837 274,44 46719 1817289				

		Всього по розділу 2					1817289				
		Розділ 3. Дорожній одяг									
		Тип 1 (проїзд)									

31	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 430 мм	1000 м2	0,797	<u>50466,27</u> 1292,83	<u>46632,33</u> 9332,58	40222	1030	<u>37166</u> 7438	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>11,64</u> 53,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,343	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	14014	508	<u>13488</u> 3287	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>5,74</u> 24,33
33	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	600,25	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	82252	-	<u>82252</u> 11735	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 96,64
34	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,797	<u>12889,74</u> 2427,00	<u>10462,74</u> 2385,25	10273	1934	<u>8339</u> 1901	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>20,44</u> 13,82
35	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см)	1000м2	0,797	<u>1054,09</u> -	<u>1054,09</u> 198,28	840	-	<u>840</u> 158	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 1,22
36	С1421-9612 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С7	м3	200,844	<u>2589,73</u> -	<u>-</u> -	520132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	7,97	<u>98171,08</u> 5440,01	<u>3896,89</u> 732,66	782424	43357	<u>31058</u> 5839	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>434,52</u> 52,12
38	КР18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	100м2	-7,97	<u>42479,03</u> 947,91	<u>-</u> -	-338558	-7555	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>-75,72</u> -
39	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,797	<u>187939,91</u> 75198,19	<u>13918,48</u> 5398,27	149788	59933	<u>11093</u> 4302	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>565,35</u> 42,18
40	С1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка БРУКІВКА 20x10x8 безфаскова "Еспресо"	м2	804,97	<u>900,21</u> -	<u>-</u> -	724642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,044	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	1798	65	<u>1730</u> 422	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,74</u> 3,12
42	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	77	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	10551	-	<u>10551</u> 1505	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,4
43	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	3,46	<u>30631,11</u> 8945,17	<u>963,40</u> 298,43	105984	30950	<u>3333</u> 1033	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>321,26</u> 7,32
44	& К589921- А001-4	Камені бортові БР 100.30.15	шт	346	<u>404,87</u> -	<u>-</u> -	140085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Тип 2 (доріжки посиленні) -----									
45	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 360 мм	1000 м2	0,225	<u>50466,27</u> 1292,83	<u>46632,33</u> 9332,58	11355	291	<u>10492</u> 2100	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,29</u> 15,05
46	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,081	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	3310	120	<u>3185</u> 776	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>1,36</u> 5,75
47	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	141,75	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	19424	-	<u>19424</u> 2771	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 22,82
48	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,25	<u>3467,56</u> 2408,50	<u>1059,06</u> 341,63	7802	5419	<u>2383</u> 769	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>56,25</u> 6,23
49	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15см)	100м2	2,25	<u>173,56</u> -	<u>173,56</u> 57,46	391	-	<u>391</u> 129	<u>-</u> 0,4818	<u>-</u> 1,08
50	С1421-9612 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С7	м3	42,8625	<u>2589,73</u> -	<u>-</u> -	111002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	2,25	<u>98171,08</u> 5440,01	<u>3896,89</u> 732,66	220885	12240	<u>8768</u> 1648	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>122,67</u> 14,71
52	КР18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	100м2	-2,25	<u>42479,03</u> 947,91	<u>-</u> -	-95578	-2133	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>-21,38</u> -
53	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,225	<u>187939,91</u> 75198,19	<u>13918,48</u> 5398,27	42286	16920	<u>3132</u> 1215	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>159,6</u> 11,91
54	С1426- 11789 варіант 2	Бетонна бруківка Колор-микс Авеню	м2	227,25	<u>855,64</u> -	<u>-</u> -	194444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,011	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	449	16	<u>433</u> 105	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,18</u> 0,78
56	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,25	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	2638	-	<u>2638</u> 376	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,24	<u>26715,53</u> 7900,75	<u>662,76</u> 205,30	33127	9797	<u>822</u> 255	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>100,75</u> 1,8
58	& K589921-A001-3	Камені бортові БР 100.20.8 ----- Тип 2 (доріжки посиленні) -----	шт	124	<u>240,87</u> -	- -	29868	-	- -	- -	- -
59	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 400 мм	1000 м2	0,411	<u>50466,27</u> 1292,83	<u>46632,33</u> 9332,58	20742	531	<u>19166</u> 3836	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>6</u> 27,48
60	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,165	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	6742	244	<u>6488</u> 1581	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>2,76</u> 11,7
61	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	288,75	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	39567	-	<u>39567</u> 5645	- 0,1610	- 46,49
62	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	53,43	<u>1337,43</u> 213,65	<u>107,34</u> 37,69	71459	11415	<u>5735</u> 2014	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>122,89</u> 18,16
63	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,411	<u>215,87</u> 215,87	- -	89	89	- -	2,2200 -	0,91 -
64	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль, щільністю 200 г/м2	м2	424,974	<u>70,56</u> -	- -	29986	-	- -	- -	- -
65	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,11	<u>41450,99</u> 2790,01	<u>1426,22</u> 444,10	170364	11467	<u>5862</u> 1825	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>119,03</u> 14,8
66	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	4,11	<u>8224,40</u> -	<u>236,47</u> 75,13	33802	-	<u>972</u> 309	- 0,6315	- 2,6
67	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,411	<u>233064,05</u> 112780,86	<u>17187,31</u> 5841,84	95789	46353	<u>7064</u> 2401	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>437,25</u> 23,27
68	С1426-11789 варіант 2	Бетонна бруківка Колор-микс Авеню	м2	415,11	<u>855,64</u> -	- -	355185	-	- -	- -	- -
69	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,022	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	899	33	<u>865</u> 211	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,37</u> 1,56


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,5	<u>137,03</u>	<u>137,03</u>	5276	-	<u>5276</u>	-	-
					-	19,55			753	0,1610	6,2
71	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,63	<u>26715,53</u>	<u>662,76</u>	70262	20779	<u>1743</u>	<u>81,2500</u>	<u>213,69</u>
					7900,75	205,30			540	1,4550	3,83
72	& K589921-A001-3	Камені бортові БР 100.20.8	шт	263	<u>240,87</u>	-	63349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3789361	263803	<u>344256</u>		<u>2609,59</u>
									66879		545,77
		Разом будівельні роботи, грн.					3789361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3181302				
		всього заробітна плата, грн.					330682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					405,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68996				
		Всього будівельні роботи, грн.					3978988				

		Всього по розділу 3					3978988				
		Разом прямі витрати по кошторису					5527198	291082	<u>2047213</u>		<u>2899,53</u>
									349029		2782,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5527198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3188903				
		всього заробітна плата, грн.					640111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					344791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					710,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120858				
		Всього будівельні роботи, грн.					5871989				

		Всього по кошторису					5871989				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6391,84				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					760969				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озелення та МАФ

Благоустрій.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

672,694 тис. грн.
2,87895 тис.люд.год.
293,397 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озелення									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 150 мм	1000 м2	3,15	<u>28359,91</u> 1292,83	<u>24525,97</u> 4908,21	89334	4072	<u>77257</u> 15461	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>45,99</u> 110,78
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,473	<u>40858,20</u> 1481,44	<u>39322,96</u> 9582,08	19326	701	<u>18600</u> 4532	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>7,91</u> 33,55
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	827,75	<u>137,03</u> -	<u>137,03</u> 19,55	113427	-	<u>113427</u> 16183	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 133,27
4	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,473	<u>7573,59</u> -	<u>7573,59</u> 1766,68	3582	-	<u>3582</u> 836	<u>-</u> 12,3420	<u>-</u> 5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	1000м3	0,473	<u>26211,92</u> -	<u>26211,92</u> 6114,42	12398	-	<u>12398</u> 2892	<u>-</u> 42,7152	<u>-</u> 20,2
6	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	31,5	<u>5668,96</u> 5668,96	<u>-</u> -	178572	178572	<u>-</u> -	62,8000 -	1978,2 -
7	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	31,5	<u>3472,93</u> 793,84	<u>-</u> -	109397	25006	<u>-</u> -	8,2400 -	259,56 -
8	КБ47-8-7	Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10м3	0,8	<u>5051,93</u> 3970,58	<u>-</u> -	4042	3176	<u>-</u> -	44,8400 -	35,87 -
9	КБ47-124-1	Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід	100шт	0,16	<u>826,98</u> 826,98	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	8,7400 -	1,4 -
10	С1429-14 варіант 1	Клен гостролистий "Cleveland"	шт	16	<u>664,82</u> -	<u>-</u> -	10637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					540847	211659	<u>225264</u> 39904		<u>2328,93</u> 303,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					540847 103924 251563 128919 244,98 41683 669766				

		Всього по розділу 1					669766				
		Розділ 2. МАФ									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0005	<u>17230,71</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	9	7	<u>2</u> 1	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,08</u> 0,01
12	КР20-15-7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	100м3	0,0005	<u>398468,96</u> 38205,78	<u>4287,94</u> 3062,94	199	19	<u>2</u> 2	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,22</u> 0,02
13	КБ6-11-7	Установлення урн	1 м	0,004	<u>24200,19</u> 23920,05	<u>280,14</u> 86,78	97	96	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,92</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 560110-222-254 варіант 1	Урна для сміття	шт	2	<u>1276,85</u> -	- -	2554	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2859	122	<u>5</u> 3		<u>1,22</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2732				
		всього заробітна плата, грн.					125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26				
		Всього будівельні роботи, грн.					2928				

		Всього по розділу 2					2928				
		Разом прямі витрати по кошторису					543706	211781	<u>225269</u> 39907		<u>2330,15</u> 303,67
		Разом будівельні роботи, грн.					543706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106656				
		всього заробітна плата, грн.					251688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					245,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41709				
		Всього будівельні роботи, грн.					672694				

		Всього по кошторису					672694				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2878,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					293397				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01


на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об'єкта	15787,951 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,84901 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2996,033 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на тимчасові будівлі та споруди	2771,353	-	2771,353	2,66399	321,92	-
2	08-01-02_БВ	на будівельне водозниження	13016,598	-	13016,598	22,18502	2674,113	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	15787,951	-	15787,951	24,84901	2996,033	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1111,938	-	-	-

Головний інженер проєкту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Перевірив



І.О. Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на тимчасові будівлі та споруди

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:	Кошторисна вартість	2771,353 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,66399 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	321,920 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,37	<u>65667,14</u> 12112,37	<u>41194,71</u> 15927,13	89964	16594	<u>56437</u> 21820	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>162,3</u> 172,95
2	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	137	<u>2186,42</u> -	<u>-</u> -	299540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ7-42-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,37	<u>42645,67</u> 9689,90	<u>32955,77</u> 12741,70	58425	13275	<u>45150</u> 17456	<u>94,7760</u> 100,9910	<u>129,84</u> 138,36
4	К581121-А002 (зворотні матеріали)	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	137	<u>900,00</u> -	<u>-</u> -	123300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	178,785	<u>263,66</u> -	<u>263,66</u> -	47138	-	<u>47138</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сталеві стійки труба ф63,5Х3,8 ГОСТ 10704 м = 5,59 кг, L = 2,16 м кожна 137 шт)	1т	1,6542	<u>16796,77</u> 10917,54	<u>4209,43</u> 742,52	27785	18060	<u>6963</u> 1228	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>146,74</u> 8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф 63,5х3,8	м	295,92	<u>360,51</u> -	- -	106682	-	- -	- -	- -
8	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,6542	<u>10588,88</u> 7642,28	<u>2946,60</u> 519,76	17516	12642	<u>4874</u> 860	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>102,72</u> 6,16
9	C113-145 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні ф 63,5х3,8 (зворотні матеріали)	м	295,92	<u>177,85</u> -	- -	52629	-	- -	- -	- -
10	KB9-47-1	Облицювання огорожі профільованим листом	100м2	5,1324	<u>5330,92</u> 4832,32	<u>349,97</u> 116,05	27360	24801	<u>1796</u> 596	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>245,53</u> 5,47
11	& C111- 1807-4-1 варіант 1	Профнастил НС35-1000-0,7	м2	564,564	<u>240,47</u> -	- -	135761	-	- -	- -	- -
12	KB9-47-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	100м2	5,1324	<u>4145,82</u> 3865,85	<u>279,97</u> 92,84	21278	19841	<u>1437</u> 476	<u>38,2720</u> 0,8519	<u>196,43</u> 4,37
13	& C111- 1807-4-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Профнастил НС35-1000-0,7 (зворотні матеріали)	м2	564,564	<u>110,00</u> -	- -	62102	-	- -	- -	- -
14	KB9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	1т	0,15	<u>24542,39</u> 7603,69	<u>14357,88</u> 5108,18	3681	1141	<u>2154</u> 766	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>9,94</u> 4,92
15	KB9-46-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	1т	0,15	<u>17578,02</u> 6082,95	<u>11486,30</u> 4086,54	2637	912	<u>1723</u> 613	<u>52,9920</u> 26,2269	<u>7,95</u> 3,93
16	KB1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,663	<u>8522,43</u> -	<u>8522,43</u> 1713,58	5650	-	<u>5650</u> 1136	- 12,1448	- 8,05
17	KB1-25-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,663	<u>7806,66</u> -	<u>7806,66</u> 1569,66	5176	-	<u>5176</u> 1041	- 11,1248	- 7,38
18	KB1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,663	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	20297	551	<u>19720</u> 5612	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>6,22</u> 44,09
19	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1060,8	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	320224	-	<u>320224</u> 52945	- 0,4110	- 435,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,43	<u>111775,07</u> 1398,48	<u>8337,29</u> 1342,20	383388	4797	<u>28597</u> 4604	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>50,7</u> 32,13
21	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	1,88	<u>18410,85</u> 4310,03	<u>13010,45</u> 3973,01	34612	8103	<u>24460</u> 7469	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>82,29</u> 53,77
22	& К584221-5009-1 варіант 1	Плити дорожні 2П-30.18.30	шт	41	<u>10117,91</u> -	- -	414834	-	- -	- -	- -
23	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	1,88	<u>19538,88</u> 3307,61	<u>15923,25</u> 4989,36	36733	6218	<u>29936</u> 9380	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>63,15</u> 71,39
24	& К584221-5009-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити дорожні 2П-30.18.30	шт	41	<u>4304,40</u> -	- -	176480	-	- -	- -	- -
25	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	451	<u>263,66</u> -	<u>263,66</u> -	118911	-	<u>118911</u> -	- -	- -
26	КБ6-1-1	Улаштування монолітних ділянок автошляхів	100м3	0,068	<u>431701,42</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	29356	952	<u>207</u> 89	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>10,25</u> 0,73
27	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,55	<u>277126,17</u> 1770,94	<u>8537,91</u> 1917,96	152419	974	<u>4696</u> 1055	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>10,38</u> 7,78
28	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,55	<u>6100,02</u> 1626,66	<u>4473,36</u> 975,73	3355	895	<u>2460</u> 537	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>10,1</u> 4,06
29	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,055	<u>38272,09</u> 1038,69	<u>37179,60</u> 10579,78	2105	57	<u>2045</u> 582	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>0,65</u> 4,57
30	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	96,25	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	30513	-	<u>30513</u> 4804	- 0,4110	- 39,56
Розділ 1. Майданчик для складування											
31	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,79	<u>111775,07</u> 1398,48	<u>8337,29</u> 1342,20	88302	1105	<u>6586</u> 1060	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>11,68</u> 7,4
32	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,45	<u>18410,85</u> 4310,03	<u>13010,45</u> 3973,01	8285	1940	<u>5855</u> 1788	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>19,7</u> 12,87
33	& К584221-5009-1 варіант 1	Плити дорожні 2П-30.18.30	шт	9,8	<u>10117,91</u> -	- -	99156	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,45	<u>19538,88</u> 3307,61	<u>15923,25</u> 4989,36	8792	1488	<u>7165</u> 2245	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>15,12</u> 17,09
35	& К584221-5009-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити дорожні 2П-30.18.30	шт	98	<u>4304,40</u> -	<u>-</u> -	421831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36		Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	107,8	<u>263,66</u> -	<u>263,66</u> -	28423	-	<u>28423</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					232958	4533	<u>48029</u> 5093		<u>46,5</u> 37,36
		Разом будівельні роботи, грн.					232958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180396				
		всього заробітна плата, грн.					9626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1882				
		Всього будівельні роботи, грн.					238295				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					421831				

		Всього по розділу 1					238295				
		Разом прямі витрати по кошторису					2628298	134346	<u>808296</u> 138162		<u>1281,69</u> 1091,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2628298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1685656				
		всього заробітна плата, грн.					272508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143055				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49412				
		Всього будівельні роботи, грн.					2771353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					836342 2771353				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2663,99 321920				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Возненко

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

24-4139/2025/4-1-201

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02_БВ

на будівельне водозниження

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

13016,598 тис. грн.

22,18502 тис.люд.год.

2674,113 тис. грн.

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Основні роботи									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	7,806	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	238978	6484	<u>232179</u> 66069	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>73,22</u> 519,13
2	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	7,7	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	235733	6396	<u>229026</u> 65171	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>72,23</u> 512,08
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,837	<u>20841,54</u> 20841,54	<u>-</u> -	38286	38286	<u>-</u> -	240,7200 -	442,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1837	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	5624	153	<u>5464</u> 1555	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>1,72</u> 12,22
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12783,52	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	3858961	-	<u>3858961</u> 638025	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5254,03
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12320	<u>13,62</u> -	<u>13,62</u> 5,83	167798	-	<u>167798</u> 71826	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 591,36
7	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (Розробка водовідвідних каналів)	1000м3	0,066	<u>32414,16</u> 1272,46	<u>31141,70</u> 9957,97	2139	84	<u>2055</u> 657	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,95</u> 5,64
8	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	6,33	<u>27337,21</u> 1515,96	<u>-</u> -	173045	9596	<u>-</u> -	16,3200	103,31
9	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,152	<u>299567,99</u> 59810,48	<u>3464,13</u> 1073,07	45534	9091	<u>527</u> 163	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>87,8</u> 1,16
10	КБ1-17-1	Влаштування зумпфа Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0048	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	147	4	<u>143</u> 41	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>0,05</u> 0,32
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,8	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	1449	-	<u>1449</u> 240	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,97
12	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,11	<u>16796,77</u> 10917,54	<u>4209,43</u> 742,52	1848	1201	<u>463</u> 82	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,76</u> 0,58
13	С111-1841 варіант 1	Швелер 10	т	0,03	<u>40013,68</u> -	<u>-</u> -	1200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая 10 мм	т	0,08	<u>52122,73</u> -	<u>-</u> -	4170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,11	<u>10588,88</u> 7642,28	<u>2946,60</u> 519,76	1165	841	<u>324</u> 57	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>6,83</u> 0,41
16	С111-1841 варіант 1 (зворотні матеріали)	Швелер 10 (зворотні матеріали)	т	0,03	<u>19700,39</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1804 варіант 1 (зворотні матеріали)	Сталь листова 10 мм (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>25709,84</u> -	- -	2057	-	- -	- -	- -
18	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	0,26	<u>27337,21</u> 1515,96	- -	7108	394	- -	16,3200 -	4,24 -
19	КБ22-8-14	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	1000м	0,0096	<u>763130,96</u> 225642,87	<u>403985,51</u> 40043,30	7326	2166	<u>3878</u> 384	<u>1909,8000</u> 331,9426	<u>18,33</u> 3,19
20	C113-254	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	9,6	<u>12570,37</u> -	- -	120676	-	- -	- -	- -
21	КБ22-8-14 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	1000м	0,0096	<u>377777,02</u> 135385,72	<u>242391,30</u> 24025,98	3627	1300	<u>2327</u> 231	<u>1145,8800</u> 199,1656	<u>11</u> 1,91
22	C113-254 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм (зворотні матеріали)	м	9,6	<u>6204,57</u> -	- -	59564	-	- -	- -	- -
23	КБ1-17-1	Зворотня засипка Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	3,655	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	111896	3036	<u>108713</u> 30935	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>34,28</u> 243,07
24	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5848	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	1765336	-	<u>1765336</u> 291874	- 0,4110	- 2403,53
25	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	3,655	<u>7395,39</u> -	<u>7395,39</u> 1725,11	27030	-	<u>27030</u> 6305	- 12,0516	- 44,05
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	36,55	<u>3365,08</u> 1785,33	<u>1579,75</u> 548,82	122994	65254	<u>57740</u> 20059	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>671,06</u> 187,04
27	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,24	<u>30614,63</u> 830,60	<u>29743,68</u> 8463,82	129806	3522	<u>126113</u> 35887	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>39,77</u> 281,98
28	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6784	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	2047886	-	<u>2047886</u> 338589	- 0,4110	- 2788,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	4,24	<u>7395,39</u> -	<u>7395,39</u> 1725,11	31356	-	<u>31356</u> 7314	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 51,1
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	42,4	<u>3365,08</u> 1785,33	<u>1579,75</u> 548,82	142679	75698	<u>66981</u> 23270	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>778,46</u> 216,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					9293797	223506	<u>8735749</u> 1598734		<u>2355,21</u> 13119,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9293797 334542 1822240 929060 1850,99 314895 10222857				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					62212				
		Всього по розділу 1					10222857				
		Розділ 2. Будівельне водозниження									
31	КБ1-215-2	Гідравлічне занурення і встановлення легких голкофільтрів у ґрунтах 2 групи з улаштуванням обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	100шт	1,62	<u>180039,19</u> 52717,12	<u>29230,62</u> 5550,64	291663	85402	<u>47354</u> 8992	<u>521,9000</u> 47,5776	<u>845,48</u> 77,08
32	КБ1-216-2	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	1 шт	162	<u>613,66</u> 188,65	<u>425,01</u> 91,73	99413	30561	<u>68852</u> 14860	<u>1,9400</u> 0,7343	<u>314,28</u> 118,96
33	КБ1-217-1	Монтаж всмоктувального колектора	100м	2,44	<u>15533,44</u> 4881,43	<u>10056,24</u> 3379,22	37902	11911	<u>24537</u> 8245	<u>58,1400</u> 26,8262	<u>141,86</u> 65,46
34	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	244	<u>809,03</u> -	<u>-</u> -	197403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-217-2	Демонтаж всмоктувального колектора	100м	2,44	<u>9857,69</u> 3219,75	<u>6637,94</u> 2268,54	24053	7856	<u>16197</u> 5535	<u>39,2700</u> 18,7142	<u>95,82</u> 45,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С113-175 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали)	м	244	<u>399,10</u> -	- -	97380	-	- -	- -	- -
37	КБМ231-111	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 18,5 кВт	маш.год	7440	<u>213,81</u> -	<u>213,81</u> 33,53	1590746	-	<u>1590746</u> 249463	- 0,3200	- 2380,8
38	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,88	<u>11680,40</u> 1515,96	- -	33640	4366	- -	16,3200 -	47 -
39	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,128	<u>48247,22</u> 32905,50	<u>13705,62</u> 4898,80	6176	4212	<u>1754</u> 627	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>39,73</u> 5,93
40	С113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	128	<u>385,26</u> -	- -	49313	-	- -	- -	- -
41	КБ22-11-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,128	<u>28095,34</u> 19743,30	<u>8223,37</u> 2939,28	3596	2527	<u>1053</u> 376	<u>186,2400</u> 27,7962	<u>23,84</u> 3,56
42	С113-1397 (зворотні матеріали)	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм (зворотні матеріали)	м	128	<u>188,22</u> -	- -	24092	-	- -	- -	- -
43	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,16	<u>105993,58</u> 42356,27	<u>57792,79</u> 14372,62	16959	6777	<u>9247</u> 2300	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>64,68</u> 22,07
44	С113-1402	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200х7,7 мм	м	160	<u>1176,05</u> -	- -	188168	-	- -	- -	- -
45	КБ22-11-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,16	<u>60089,44</u> 25413,76	<u>34675,68</u> 8623,57	9614	4066	<u>5548</u> 1380	<u>242,5440</u> 82,7459	<u>38,81</u> 13,24
46	С113-1402 (зворотні матеріали)	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200х7,7 мм (зворотні матеріали)	м	160	<u>574,45</u> -	- -	91912	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2548646	157678	<u>1765288</u> 291778		<u>1611,5</u> 2732,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2548646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					625680				
		всього заробітна плата, грн.					449456				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					245094 514,59 87522 2793740				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					213384				
		Всього по розділу 2					2793740				
		Разом прямі витрати по кошторису					11842443	381184	<u>10501037</u> 1890512		<u>3966,71</u> 15852,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11842443 960222 2271696 1174155 2365,58 402417 13016598				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					275596				
		Всього по кошторису					13016598				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22185,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2674113				


Склав



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



I.O.Возненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереш'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мереша, вул.5-го вересня, 87

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Будівля зруйнованої школи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	656	
2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1049,6	
3	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	225	
4	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280	м3	76,5	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	615,06	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	615,06	
	<u>Розділ 2. Технічне приміщення</u>			
7	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	66	
8	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	66	
9	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	66	
10	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	22,5	
11	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	7,5	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
13	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	71,604	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	71,604	
	<u>Розділ 3. Господарська будівля та гаражі</u>			
16	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	130	
17	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	130	
18	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	130	
19	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	46,2	
20	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	35,6	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	

1	2	3	4	5
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
23	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	193,8	
25	Перевезення сміття до 30 км	т	193,8	
	<u>Розділ 4. Силос</u>			
26	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	3,6	
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3,6	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	3,6	
	<u>Розділ 5. Технологічне приміщення</u>			
29	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	13,2	
30	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	27	
31	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	9,7	
32	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	74,868	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	74,868	
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на Підготовчі роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
34	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	16	
35	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	16	
36	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	16	
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3,2	
38	Перевезення сміття до 10 км	т	3,2	
39	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	6600	
40	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
41	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 АР на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Перемички</u>			
42	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	20	
	<u>Розділ 2. Прямок</u>			
43	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17	
44	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,7	
45	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1	
	<u>Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"</u>			

1	2	3	4	5
46	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика <u>Розділ 4. Опорядження зовнішнє</u>	м шва	55	
47	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	м2	93	
48	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	93	
49	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	4,8	
50	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	м2	23	
51	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	23	
52	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	1,15	
53	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	23	
54	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	23	
55	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	м	23	
56	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	7	
57	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	7	
58	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	31	
59	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм <u>Розділ 5. Покрівля</u>	м2	31	
60	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	40	
61	Утеплення покриттів керамзитом	м3	4,2	

1	2	3	4	5
62	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	40	
63	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	м2	40	
64	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	40	
65	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	40	
66	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	173,75	
67	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	15	
68	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	м2	15	
69	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	15	
70	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	13	
71	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	м2	13	
72	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13	
73	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	16	
74	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	16	
75	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	м	16	
76	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,5	
77	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3	
78	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	2	
79	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	4,7	
80	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
	<u>Розділ 6. Огорожі, поручні щити</u>			
81	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,01194	
82	Установлення металевої огорожі без поручня	м	14	
83	Установлення металевої огорожі без поручня	м	22	
	<u>Розділ 7. Стіни та перегородки</u>			
84	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	51	
85	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,57058	
86	Монтаж фахверка	т	0,5878	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,5	
88	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	47	
89	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5,2	
	<u>Розділ 8. Сантехнічні перегородки</u>			
90	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	25,2	
91	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	19,2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Дверні прорізи</u>			
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,36	
93	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,24	
94	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	25,2	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,04	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
97	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,76	
98	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	3	
	<u>Розділ 10. Підлоги</u>			
99	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	243,98	
100	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1109	
101	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	м2	1109	
102	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,84253	
103	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1109	
104	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	1109	
105	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	м2	80	
106	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	22,44	
107	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	102	
108	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)	м2	102	
109	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	102	
110	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	102	
111	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	102	
112	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,4	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2	
114	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	6	
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6	
116	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	130	
117	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	130	
118	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	110	
119	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	110	
120	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	8	
121	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	м2	31	
	<u>Розділ 11. Опорядження внутрішнє</u>			

1	2	3	4	5
122	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1395	
123	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	436	
124	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	317	
125	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1653	
126	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1653	
127	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1653	
128	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1456	
129	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	м2	197	
	<u>Розділ 12. Гідроізоляція</u>			
130	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	115	
131	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	115	
132	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	980	
133	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	980	
134	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1543	
135	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	1543	
136	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	1390	
137	Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2	м	12	
138	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	м шва	27	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 КБ 1 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
139	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	13545	
140	Перевезення ґрунту до 10 км	т	23703,75	
141	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	13545	
142	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1505	
143	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	1505	
144	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2709	
145	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	1505	

1	2	3	4	5
146	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	8450	
147	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15210	
148	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	8450	
149	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	8450	
150	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	8450	
151	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	7605	
152	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	845	
153	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	6760	
154	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	6760	
155	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	845	
	<u>Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1</u>			
156	Улаштування бетонної підготовки	м3	149,86	
157	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1185,89	
	<u>Розділ 3. Плита приямку</u>			
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,29	
	<u>Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2</u>			
159	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,09	
160	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	34,25	
	<u>Розділ 5. Стіна См2</u>			
161	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	48,21	
162	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,13776	
	<u>Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу</u>			
163	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	12,88	
	<u>Розділ 7. Стіна См1</u>			
164	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	518,1	
165	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,097	
166	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	1,8812	
	<u>Розділ 8. Плита переkritтя на відм. -2.600</u>			

1	2	3	4	5
167	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1.500</u>	м3	4,6	
168	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2.700</u>	м3	0,26	
169	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-03 КБ 2 на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні</u> <u>Розділ 1. Плита монолітна Пм-1</u>	м3	0,68	
170	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 2. Плита монолітна Пм-2</u>	м3	803,3	
171	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 3. Плита монолітна Пм-3</u>	м3	2,5	
172	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1</u>	м3	2,5	
173	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2</u>	м3	14,4	
174	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-04 КБ 3 на конструкції залізобетонні. сходи монолітні</u> <u>Розділ 1. Евакуаційний вихід №1</u>	м3	3,3	
175	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,14	
176	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,2	
177	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,1	
178	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2	
179	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,4	
180	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-05 КБ4 на конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Влаштування фундаментних плит</u>	м3	1,4	
181	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,5	
182	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	1,7	

1	2	3	4	5
183	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні вироби)	т	0,017075	
184	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,017075	
185	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 2. Влаштування монолітних з.б. стін</u>	м3	37,5	
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03952	
187	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	122,24	
188	Улаштування деформаційних швів <u>Розділ 3. Влаштування монолітних плит покриття</u>	м шва	153	
189	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	17,96	
190	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	20,88	
191	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм (Ухилоутворюючий шар із дрібнозернистого бетону)	м3	3,6	
192	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 4. Влаштування монолітних сходів</u>	м3	3,5	
193	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	53,8	
194	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	15,12	
195	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 5. Влаштування металевих щитів</u>	м3	6,7	
196	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 6. Гідроізоляція</u>	т	0,04239	
197	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	378,9	
198	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	145,9	
199	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	86,4	
200	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	86,4	
201	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	м шва	127,8	
202	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	57,6	
203	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Улаштування монолітної плити під КНС</u> <u>Розділ 1. Улаштування монолітної плити під КНС</u>	м шва	220,6	

1	2	3	4	5
204	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,3	
205	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Локальний кошторис 02-01-07 АР2 на архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Підлога тип 1 - 38,1 м2</u>	м3	15	
206	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	17,53	
207	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	38,1	
208	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,67	
209	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	2,72	
210	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	38,1	
211	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	38,1	
212	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,78	
213	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	38,1	
214	Грунтування	м2	38,1	
215	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) <u>Розділ 2. Підлога тип 2 - 1,3 м2</u>	м2	38,1	
216	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,5	
217	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1,3	
218	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,09	
219	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,09	
220	Армування стяжки дротяною сіткою <u>Розділ 3. Підлога тип 3 - 30,7 м2</u>	м2	1,3	
221	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	30,7	
222	Грунтування	м2	30,7	
223	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) <u>Розділ 4. Улаштування тактильні смуги по підлозі</u>	м2	30,7	
224	Приклеювання накладних тактильних смуг <u>Розділ 5. Внутрішнє опорядження - стеля (висота стелі до 7,6 м)</u>	м2	6,18	
225	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (за 2 рази) <u>Розділ 6. Внутрішнє опорядження - стіни (висота стін до 7,6 м)</u>	м2	75,4	
226	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари) <u>Розділ 7. Двері</u>	м2	274,6	
227	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,04	
228	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 8. Укоси</u>	т	0,05	
229	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	8,1	

1	2	3	4	5
230	Готування цементного розчину вручну	м3	0,36	
231	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари)	м2	8,1	
	<u>Розділ 9. Покрівля - 51,3 м2</u>			
232	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	51,3	
233	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	м2	51,3	
234	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	51,3	
235	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	43,4	
	<u>Розділ 10. Зовнішнє опорядження</u>			
236	Грунтування стін	м2	85,2	
237	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	85,2	
238	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	85,2	
239	Нанесення написів та піктограм (фарбування)	м2	2,9	
240	Грунтування стелі	м2	12,7	
241	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель гладких	м2	12,7	
242	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	12,7	
	<u>Розділ 11. Улаштування ганку</u>			
243	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,15	
244	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,36	
245	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,3654	
246	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	3,8	
	<u>Розділ 12. Поручні</u>			
247	Установлення металевих поручнів	м	25,4	
	<u>Розділ 13. Улаштування підйомника</u>			
248	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 250 кг (Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 ЗДІ на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення</u>			
	<u>Розділ 1. Тактильні ементи</u>			
249	Установлення вказівника на стіні	шт	13	
250	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	12	
251	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовій	м2	3,69	
252	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовій	м2	1,92	
253	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	1,5	
254	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	2,4	
255	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	50	
	<u>Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін</u>			
256	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	22	

1	2	3	4	5
257	Установлення гарнітури туалетної: поличок	шт	2	
258	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
259	Установлення сушарок для рук	шт	2	
260	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 ТХ на технологічні рішення</u>			
261	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
262	Установлення сушарок для рук	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 ТХ на технологічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Воєнний час</u>			
	<u>Розділ 2. Воєнний час. Додаткові позиції</u>			
	<u>Розділ 3. Мирний час</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 ОВ на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
263	Установлення сушарок для рук	шт	36	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
264	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
265	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
266	Монтаж установки компресорної	шт	1	
267	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
268	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	шт	20	
269	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
270	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	4	
271	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
272	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	1	
273	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
274	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	123	
275	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	5,7	
276	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	11,9	
277	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	11,8	
278	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	102	
279	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	114,8	
280	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	192	

1	2	3	4	5
281	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	7,2	
282	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2	3,94	
283	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	м2	18,8	
284	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	420	
285	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	80	
286	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	30	
287	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
288	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	15	
289	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
290	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
291	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
292	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	21	
293	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	38	
294	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	27	
295	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	8	
296	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	1,9	
297	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
298	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
299	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	
300	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
301	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	
302	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
303	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	20	
304	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,83	
305	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	19,5	
306	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,8	
307	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
308	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1256	
309	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
310	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	5	
311	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,314	

1	2	3	4	5
312	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм <u>Локальний кошторис 02-01-013 ОВ на опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Вентиляція</u>	м2	12,8	
313	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	10	
314	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	10,555	
315	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,27	
316	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
317	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
318	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
319	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
320	Установлення фільтрів чарункових <u>Локальний кошторис 02-01-014 АОВ на автоматизація систем вентиляції</u>	м2	0,02	
321	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	5	
322	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	24	
323	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	16	
324	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	8	
325	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	127	
326	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	41	
327	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-015 ВК на водопровід та каналізація</u> <u>Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1</u>	м	221	
328	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
329	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
330	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	бак	4	
331	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	14,3	

1	2	3	4	5
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44	
334	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5,5	
335	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45,1	
336	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	111,1	
337	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	39,6	
338	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	259,6	
339	Установлення шаф пожежних	шт	6	
340	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	6	
341	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	1	
	<u>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</u>			
342	Монтаж водонагрівника електричного	шт	8	
343	Установлення змішувачів	шт	16	
344	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36,3	
345	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36,3	
346	Установлення сушарок	шт	1	
	<u>Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н</u>			
347	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.	12	
348	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
349	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	18	
350	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
351	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	
352	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
353	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
354	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
355	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	40,7	
356	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	м	45,1	

1	2	3	4	5
357	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20,9	
358	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	13,2	
359	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	69,3	
360	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	23,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 ЕМ на силове електрообладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</u>			
361	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
362	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
363	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	
364	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
365	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
366	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	
367	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
368	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
369	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	
370	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
371	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
372	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	
373	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
374	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
375	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17	
376	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
377	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
378	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	
379	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	2	
	<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>			
380	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	68	

1	2	3	4	5
381	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	50	
382	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1328	
383	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	845	
384	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	30	
385	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	96	
386	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м	95	
387	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	20	
388	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	72	
389	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	50	
390	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	177	
391	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	240	
392	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	84	
393	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	146	
	<u>Розділ 3. Лотки з аксесуарами</u>			
394	Прокладання коробів металевих	м	75	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>			
395	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1863	
396	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	84	
397	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	60	
398	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,116	
399	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	110	
400	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	<u>Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі</u>			
401	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
402	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² <u>Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення</u>	м	60	
403	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	36	
404	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	36	
405	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 <u>Розділ 7. Матеріали</u>	м ³	4,5	
406	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ² <u>Розділ 8. Інше</u>	м	100	
407	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	20	
408	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см) <u>Локальний кошторис 02-01-017 ЕО на електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</u>	шт	20	
409	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	
410	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	
411	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	8	
412	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А <u>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</u>	шт	1	
413	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 <u>Розділ 3. Електроустановочні вироби</u>	шт	248	
414	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	85	
415	Установлення фотодатчика <u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	9	
416	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² <u>Розділ 5. Електромонтажні вироби</u>	м	2416	
417	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Розділ 6. Матеріали</u>	м	2416	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 ЕМ на силові електрообладнання та електроосвітлення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
418	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
	<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>			
419	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	65	
420	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	50	
421	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	30	
	<u>Розділ 3. Електромонтажні вироби</u>			
422	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	95	
423	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	<u>Розділ 4. Електроосвітлення</u>			
424	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	13	
425	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	76	
426	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	65	
427	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	65	
	<u>Розділ 5. Матеріали</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 СПС-СО на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж обладнання</u>			
428	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
429	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
430	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
431	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	51	
432	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	
433	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
434	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1430	

1	2	3	4	5
435	Прокладання коробів пластикових	м	810	
436	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
437	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	
438	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	2	
439	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	200	
	<u>Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням</u>			
440	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	1	
441	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
442	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
443	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	
444	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	
445	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
446	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
447	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	410	
448	Прокладання коробів пластикових	м	340	
449	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
450	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 СКМ на структуровані кабельні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа комутаційна</u>			
451	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	
452	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	
453	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	
454	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
455	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
456	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	40	
	<u>Розділ 2. Устаткування та матеріали</u>			
457	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	
458	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	5	
459	Прокладання коробів пластикових	м	110	
	<u>Розділ 3. Кабельна продукція</u>			
460	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	290	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 СЗ на системи зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа комутаційна</u>			
461	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	
462	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	
463	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	

1	2	3	4	5
464	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	
	<u>Розділ 2. Кабельна продукція</u>			
465	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	75	
466	Прокладання коробів пластикових	м	40	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 ОС на охоронна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування та матеріали</u>			
467	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
468	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	19	
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 ВС на відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування та матеріали</u>			
469	Монтаж відеореєстратора	шт	1	
470	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
471	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	
	<u>Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)</u>			
472	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
473	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	
	<u>Розділ 3. Кабелі та дроти</u>			
474	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	536	
475	Прокладання коробів пластикових	м	192	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 3 на система контролю загазованості</u>			
476	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
477	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
478	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
479	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
480	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
481	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	380	
482	Прокладання коробів пластикових	м	330	
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 СПДЗ на система протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система Д-1</u>			
483	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	
484	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	88	

1	2	3	4	5
485	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
486	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	2	
487	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	49,74	
488	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	68	
489	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	74,8	
	<u>Розділ 2. Система Д-2</u>			
490	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	
491	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	88	
492	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
493	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	2	
494	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	77,46	
495	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	104,4	
496	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	114,9	
	<u>Розділ 3. Системи К-1</u>			
497	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
498	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
499	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,39564	
500	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
501	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	м2	16,54	
	<u>Розділ 4. Система ПД-1</u>			
502	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
503	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
504	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1	
505	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,88	
506	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1	
	<u>Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2</u>			
507	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 АСПДЗ на автоматика систем протидимного захисту</u>			
508	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	

1	2	3	4	5
509	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
510	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	промен	15	
511	Релейний блок	шт	2	
512	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
513	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	400	
514	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 02-01-027 СКУД на система контролю й управління доступом</u>	м	130	
515	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	
516	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
517	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	
518	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
519	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	
520	Комутатор службового зв'язку	шт	1	
521	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	2	
522	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
523	Установлення замків дверних накладних	шт	3	
524	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	3	
525	Релейний блок	шт	1	
526	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
527	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	376	
528	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	90	
529	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи з встановлення електричного обладнання</u>	м	122	
530	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
531	Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	10	
532	Установлення фотодатчика (фотодатчик BL1 входить в комплект поставки ШКО) <u>Розділ 2. Встановлення опор</u>	шт	1	
533	Улаштування основи під фундаменти щелепневої	м3	0,435	
534	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	опор	10	
535	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,34	
536	Складання та встановлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	опор	10	

1	2	3	4	5
537	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ² (заземлення опор) <u>Розділ 3. Встановлення та приєднання світильників</u>	м	7	
538	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	14	
539	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 4. Встановлення фотодатчика на фасаді будівлі</u>	м	110	
540	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	50	
541	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² <u>Розділ 5. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2 в щітовій</u>	м	50	
542	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	5	
543	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² <u>Розділ 6. Земляні роботи</u>	м	5,1	
544	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	58,43	
545	- [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м ³	3,53	
546	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	26,4	
547	Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час проведення робіт)	т	46,2	
548	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³	26,4	
549	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	209	
550	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	209	
551	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	1,08	
552	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів /поблизу діючих кабелів/	км	0,003	
553	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (7 м в траншеї + 15 м введення в опори)	км	0,022	
554	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	7	
555	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	24	
556	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	61,96	
557	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
558	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм <u>Розділ 7. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2</u>	шт	2	
559	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25,5	
560	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	30,6	
561	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	208,8	
562	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 04-02-01 ЕП.ДГ на електропостачання. встановлення дизельного генератора</u> <u>Розділ 1. Фундамент</u>	шт	20	
563	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
564	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,8	
565	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
566	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,9	
567	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1	
568	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,081	
569	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 2. Конструкція навісу</u>	м2	6	
570	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,496	
571	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	2,496	
572	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	99,8	
573	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	м2	199,6	
574	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Розділ 3. Огорожа</u>	м2	12	
575	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,8964072	
576	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	35,9	
577	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	м2	71,8	
578	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Розділ 4. Обладнання</u>	м2	29,5	
579	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,929	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</u>			
580	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	295	
581	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	м	115	
	<u>Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</u>			
582	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,306	
583	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	84	
	<u>Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі</u>			
584	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
585	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	30	
	<u>Розділ 8. Матеріали</u>			
586	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	84	
	<u>Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній</u>			
587	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	35,64	
588	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	23,76	
	<u>Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення</u>			
589	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	3,8	
590	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	3,8	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
591	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)(61х0.9х2,0)	м ³	20	
592	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	100	
593	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	3	
594	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	м ²	264	
595	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м ²	м короб	2	
596	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)	м ³	24	
597	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	24	
598	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	м ³	16	
599	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	83	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
600	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6	
601	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
602	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	70	
	<u>Розділ 3. Підключення до існуючої насосної станції над артсвердловиною</u>			
603	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
604	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
	<u>Розділ 4. Каналізація К1, К1Н</u>			
605	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)	м3	28	
606	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	160	
607	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
608	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (Облаштування розширення під колодязь)	м3	8	
609	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	38	
610	Перевезення ґрунту до 30 км	т	60,8	
611	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском з підвищеним ступенем ущільнення)	м3	38	
612	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	38	
613	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	м3	42	
614	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом) (Обсипка колодязя-гасника розробленим ґрунтом)	м3	4	
615	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	133	
616	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
617	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
618	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	3	
619	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	17	
620	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,004	
621	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,043	

1	2	3	4	5
622	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
623	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи сталеві)	т	0,0204	
624	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 63 мм	м	70	
625	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 110 мм	м	70	
626	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,79	
627	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,7	
628	Готування цементного розчину вручну	м3	0,15	
629	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,49	
630	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,15	
631	Готування цементного розчину вручну	м3	0,095	
632	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	8	
633	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК	м2	0,1	
634	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 (за 2 рази)	м2	0,1	
635	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Розділ 5. Резервуар</u>			
636	Установлення баків для води <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>	баків	1	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
637	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	160	
638	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	6,4	
639	Перевезення сміття до 30 км	т	6,4	
640	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	12,8	
641	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	31,95	
642	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	80,77	
643	Перевезення сміття до 30 км	т	80,77	
644	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	40	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
645	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	м3	293	
646	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	293	
647	Перевезення ґрунту до 10 км	т	351,6	
648	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	м3	473	

1	2	3	4	5
649	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	м3	473	
650	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	36	
651	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	36	
652	Перевезення ґрунту до 10 км	т	63	
653	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	532	
654	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	532	
655	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	532	
656	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	м3	532	
657	Полив водою ущільнювального ґрунту	м3	266	
658	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу з ґрунту 2 групи)	м3	1287	
659	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	1287	
660	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	1287	
661	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	м3	1287	
662	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	м3	643,5	
663	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	4864	
664	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	5000	
665	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8750	
666	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	5000	
	<u>Розділ 3. Дорожній одяг</u>			
667	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 430 мм	м2	797	
668	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	343	
669	Перевезення ґрунту до 10 км	т	600,25	
670	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	797	
671	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см)	м2	797	

1	2	3	4	5
672	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	797	
673	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	м2	-797	
674	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	797	
675	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	44	
676	Перевезення ґрунту до 10 км	т	77	
677	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	346	
678	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 360 мм	м2	225	
679	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	81	
680	Перевезення ґрунту до 10 км	т	141,75	
681	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	225	
682	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15см)	м2	225	
683	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	225	
684	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	м2	-225	
685	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	225	
686	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	11	
687	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,25	
688	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	124	
689	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 400 мм	м2	411	
690	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	165	
691	Перевезення ґрунту до 10 км	т	288,75	
692	Улаштування основи піщаної	м3	53,43	
693	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	411	
694	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	411	
695	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	411	
696	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	411	

1	2	3	4	5
697	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	22	
698	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,5	
699	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	263	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Озелення та МАФ</u>			
	<u>Розділ 1. Озелення</u>			
700	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 150 мм	м2	3150	
701	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	473	
702	Перевезення ґрунту до 10 км	т	827,75	
703	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	473	
704	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	м3	473	
705	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	3150	
706	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	3150	
707	Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	м3	8	
708	Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід	шт	16	
	<u>Розділ 2. МАФ</u>			
709	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,05	
710	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	0,05	
711	Установлення урн	т	0,004	
	<u>Локальний кошторис 08-01-01 на тимчасові будівлі та споруди</u>			
712	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
713	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
714	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	178,785	
715	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сталеві стійки труба ф63,5Х3,8 ГОСТ 10704 м = 5,59 кг, L = 2,16 м кожна 137 шт)	т	1,6542	
716	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,6542	
717	Облицювання огорожі профільованим листом	м2	513,24	
718	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	м2	513,24	
719	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,15	
720	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,15	
721	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	663	

1	2	3	4	5
722	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	м3	663	
723	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	663	
724	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1060,8	
725	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	343	
726	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	188	
727	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	188	
728	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	451	
729	Улаштування монолітних ділянок автошляхів	м3	6,8	
730	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	55	
731	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	55	
732	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	55	
733	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 1. Майданчик для складування</u>	т	96,25	
734	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	79	
735	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	45	
736	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	45	
737	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км <u>Локальний кошторис 08-01-02 БВ на будівельне водозниження</u> <u>Розділ 1. Основні роботи</u>	т	107,8	
738	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	7806	
739	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	7700	
740	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	183,7	
741	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	183,7	
742	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12783,52	
743	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12320	
744	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (Розробка водовідвідних каналів)	м3	66	
745	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	63,3	

1	2	3	4	5
746	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	м	152	
747	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	4,8	
748	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,8	
749	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,11	
750	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,11	
751	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,6	
752	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	м	9,6	
753	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	м	9,6	
754	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	3655	
755	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5848	
756	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3655	
757	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3655	
758	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	4240	
759	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6784	
760	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	4240	
761	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4240	
	<u>Розділ 2. Будівельне водозниження</u>			
762	Гідравлічне занурення і встановлення легких голкофільтрів у ґрунтах 2 групи з улаштуванням обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	шт	162	
763	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	шт	162	
764	Монтаж всмоктувального колектора	м	244	
765	Демонтаж всмоктувального колектора	м	244	
766	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	28,8	
767	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	128	
768	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	128	
769	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	160	
770	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	160	