

Duomenys apie projektuotoją	UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@tyrens.lt , www.tyrens.lt Įmonės kodas 234004210 A.Borutos projektavimo įmonė Projekto vadovas Darius Čeponis, tel. +370-687-11362, dceponis@gmail.com AR atestatas Nr. A1117 išduotas 2013-12-13; KM at. Nr. 0429 išduotas 2019-06-26
Projektuojamo objekto duomenys	Siaurojo geležinkelio komplekso(21898), Panevėžio-Rubikių ruožo (21901), Anykščių rajono sav., betoninės pralaidos P34 ir tašyto akmens mūro pralaidos P50; P61; P67;
Projekto pavadinimas	Siaurojo geležinkelio komplekso (21898), Panevėžio-Rubikių ruožo (21901), Anykščių rajono sav., betoninės pralaidos P34 ir tašyto akmens mūro pralaidų P50; P61; P67; tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas.
Statytojas (Užsakovas)	VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ Raguvėlės gelž. Stoties Nr. 7 Miežiškių sen., LT-35257 Panevėžio raj. savivaldybė
Tvarkybos darbų rūšis	Remontas, restauravimas
Etapas	Tvarkybos darbų projektas
Dalis	SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO
Laida	0
Statinio projekto numeris	8949-00-TvDP-SSK
2024-05	

PROJEKTUOTOJAS	KVALIF. PATVIRT. DOK. NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
UAB „Tyrens Lietuva“	A1117, 0429	Statinio projekto vadovas	Darius Čeponis	
	30364	Statinio projekto dalies vadovas	Andrejus Chlebnikovas	

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida 0	Brėžinio pavadinimas	Psl.sk.
1	2	3	4	5
1.	8949-00-TvDP-A-SK		Siaurojo geležinkelio komplekso (21898), Panevėžio-Rubikių ruožo (21901), Anykščių rajono sav., betoninės pralaidos P34 ir tašyto akmens mūro pralaidų P50; P61; P67; tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas Architektūrinė dalis, Konstrukcijų dalis	164
2.	8949-00-SSK		Skaičiuojamosios kainos nustatymo	17

Žymuo: 8949-00-TvDP-PSŽ

Siaurojo geležinkelio komplekso (21898), Panevėžio-Rubikių ruožo (21901), Anykščių rajono sav., betoninės pralaidos P34 ir tašyto akmens mūro pralaidų P50; P61; P67; tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas. 2024 m .

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapo žymuo	Laida 0	Brėžinio pavadinimas	Psl.sk.	Psl.nr.
1	2	3	4	5	6
TEKSTINĖ DALIS					
1.			Titulinis lapas	1	1
2.	PSŽ		Projekto sudėties žiniaraštis	1	2
3.	BSŽ		Tekstinių ir grafinių dokumentų žiniaraštis	1	3
4.			Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas	1	4
5.			Objektinė sąmata	1	5
6.			Lokalinė sąmata Nr. 1	3	6-8
7.			Lokalinė sąmata Nr. 2	2	9-10
8.			Lokalinė sąmata Nr. 3	2	11-12
9.			Lokalinė sąmata Nr. 4	2	13-14
10.	KA		Kvalifikacijos atestatas	1	15
11.			Geopolimerų injektavimo komercinis pasiūlymas	2	16-17

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2024

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaidų remontas

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaidų remontas	227,370	225,613		452,983
Iš viso III	227,370	225,613		452,983
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 10,00%			45,298	45,298
Iš viso IV			45,298	45,298
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00%			49,828	49,828
Iš viso VI			49,828	49,828
Iš viso pagal I- VI skyrius:	227,370	225,613	95,126	548,109

Sudarė:

Projekto dalies vadovas

Statybos inžinierius Andrejus Chlebnikovas

KA Nr. 30364

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas

SIAUROJO GELEŽINKELIO KELIO (750) PANEVĖŽYS - RUBIKIAI 4 PRALAIIDŲ REMONTAS

Objektas

SIAUROJO GELEŽINKELIO KELIAS (750) PANEVĖŽYS - RUBIKIAI 4 PRALAIIDOS

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (tūkst. €)				Tiesioginės išlaidos (tūkst. €)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Gelžbetoninė pralaida (P 34) 41+691 km	174,873	44,238	219,111	181,083	21,640	91,694	20,339
2	2	Tašyto akmens mūro pralaida (P 50) 58+195 km	12,197	95,465	107,662	88,977	4,873	2,708	1,127
3	3	Tašyto akmens mūro pralaida (P61) 61+949 km	6,474	42,435	48,909	40,421	2,484	1,493	0,663
4	4	Mūrinė pralaida (P67) 67+717 km	33,825	43,475	77,301	63,885	7,059	17,545	0,726
Iš viso			227,370	225,613	452,983	374,366	36,056	113,440	22,855

Sudarė:

Statybos inžinierius Andrejus Chlebnikovas

KA Nr. 30364

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. M N. D.

2024 M. M N. D.

Lokalinis matavimas Nr. 1

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaid remontas**Objektas** Siaurojo geležinkelio kelias (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaidos**Žiniaraštis** Gelžbetoninė pralaida (P 34) 41+691 km

Iš viso už 219 110,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidos aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S9-Specifiniai darbai

56,11

S10-Sezoniniai darbai

1674,07

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	N57P-1122-1	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG)	1000 m ²	4	0	0	251,05	0	251,05
2	N57P-3101-4	Apsaugini šalio atspario kelio pagrindo sluoksnio rengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	12	2417,28	21801,6	5445,2	0	29664,08
3	N27P-11-3-1	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos rengimas. Viensluoksnis, 20 cm storio	100 m ²	40	1926,6	32036,88	5092,63	0	39056,11
4	MN6-75	Vandens pralaidos iš 1,0/1,2/ m skersmens plastikini vamzdžių rengimas ant natūrali pagrindo / laikinos plieninės / plastikinės pralaidos d1.2 m, L = 15 m	10 m	3	1973,23	8653,94	429,16	0	11056,33
5	N46-131	Betoniniai pamatai išardymas/ ANTGALI KONSTRUKCIJŲ TVARKYMAS PAŠALINANT NEGRŪŽTAMAI PAŽEISTUS AR NEPATENKINAMOS	m ³	30	3074,4	0	1445,01	0	4519,41
6	R62P-2107-1	Sienos paviršiaus valymas vandeniui, naudojant aukšto slėgio plovimo renginį (paviršiaus valymas)	100 m ²	0,67	251,09	2,81	199,17	0	453,07
7	R19-243	Kanalizacijos šulinio latakų, dugno, sienelių išskirtimas, nesuardant konstrukcijos/ KONSTRUKCIJŲ TVARKYMAS PAŠALINANT NEGRŪŽTAMAI PAŽEISTUS AR NEPATENKINAMOS BŪKLĖS FRAGMENTUS	m ³	5	1829,1	0	638,95	0	2468,05
8	KP4-1-1-1	Vandens pralaidos išvalymas, rankiniu būdu iškasant sąnašas, kai pralaidos ilgis 20 m/ upės dugno valymas	1 pralaida	1	34,66	0	5,18	0	39,84
9	N1P-0104-2	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suveriant gruntą sankas, kai grunto grupė II	100 m ³	1	7,65	0	194,38	0	202,03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginiai išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	N36-5 (S10=1,15)	Užtvank , damb , pylim rengimas, pilant grunt nat ralius tvėnkinius ir vandens telkinius/ups vagos užpylimas molingu gruntu	t. m3	0,005	1,28	108,35	3,72	0	113,35
11	N57P-4301-1 (S10=1,15)	Pralaid iš plastikini gofruot vamzdži montavimas, kai vamzdži skersmuo 300 mm/ d200mm	m	25	73,08	0	21,43	0	94,51
12	C1-1027-10 2	Gofruotas PVC d200 mm vamzdis	m	25	0	349,25	0	0	349,25
13	A5-441-1	S ram paramstymas, kai statramsiai iki 4 m/ SEGMENT I RAMSTYMAS 1M2-1 VNT	par mim o taškas	60	1505,7	840,24	39,56	0	2385,50
14	R23-65	Statybini šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	70	77,28	0	1954,68	0	2031,96
Iš viso už skyri Paruošiamieji darbai					13171,35	63793,07	15720,12	0,00	92684,54
Skyrius Remontas, restauravimas									
1	URETEC	Injektavimo darbai (komerc.)	kompl.	1	0	0	0	36560	36560,00
2	N57P-4107-1 (S9=1,017 S10=1,15)	Monolitini gelžbetonini pamat pralaidoms rengimas ant rengto pagrindo (pamatai su inkariniais varžtais)/ PRALAIIDOS G/B FASAD IR SPARN RESTAURAVIMAS ATSTATANT NETEKTIS - PERBETONAVIMAS, REMONTAS MIŠINIAIS	m3	28	261,7	2876,6	704	0	3842,30
3	93390	Armat rinis karkasas	t	3,7832	0	5947,83	0	0	5947,83
4	N6P-0201-6 (S10=1,15)	Monolitini pamat hidroizoliacijos rengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija	m2	49	115,54	219,52	0	0	335,06
5	R14-238 (S10=1,15)	Paviršiaus hidrofovizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žemės (pastoli)	100 m2	1	161,81	591,6	5,22	0	758,63
6	N57P-2107 (S10=1,15)	Griovi dugn tvirtinimas žvyru	m3	5	227,24	213,2	213	0	653,44
7	N57P-4403-1 (S10=1,15)	Vamzdini pralaid tek jimo ir ištek jimo žio i tvirtinimas akmen grindiniu (sluoksnio storis 0,2 m)	100 m2	0,35	100,87	569,73	8,25	0	678,85
8	N27P-8-1-2 (S10=1,15)	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio rengimas. Sm lio žvyro mišinio	100 m3	0,5	100,72	908,4	226,89	0	1236,01
9	N42-22 (S10=1,15)	Dugno ir šlait tvirtinimas monolitiniu gelžbetonu iki 0,2m storio sluoksniu/dugnas ir tvirtinimo blokai	100 m3	0,03	145,04	212,71	29,01	0	386,76
10	90029	Armat ra	t	0,108	0	128,75	0	0	128,75
11	N23P-0908-1 (S10=1,15)	Filtracini sluoksni iš biri medžiag rengimas, mechanizuotai iš skaldos	m3	95	665,76	3682,77	495,48	0	4844,01
12	N1P-1102-1 (S10=1,15)	Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis, rankiniu b du	100 m2	0,5	7,21	3,33	0	0	10,54
13	N1P-1101-2 (S10=1,15)	Šlait užpylimas augalinio grunto sluoksniu, ekskavatoriumi	100 m2	0,5	0	248,85	35,4	0	284,25
14	N48-260 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mech. b du l gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksn augalinio dirvožemio/ atstatymas	100 m2	8	2064,48	0	193,73	0	2258,21
15	N48-295 (S10=1,15)	Paprast , parterini ir mauritanišk gazon užs jimas rankiniu b du	100 m2	8	554,26	88,8	0	0	643,06
Iš viso už skyri Remontas, restauravimas					4404,63	15692,09	1910,98	36560,00	58567,70
Iš viso #1					17575,98	79485,16	17631,10		114692,24
Kiti darbo užmokes io priskaitymai					8,00%				1406,08

Papildom medžiag vert		3,00%		2384,55
Papildom mechanizm vert			3,00%	528,93
Soc. draudimas	1,79%			339,78
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	19321,84	81869,71	18160,03	119351,58
Statybviet s išlaidos	12,00%	12,00%	12,00%	14322,19
Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos)	21640,46	91694,08	20339,23	133673,77
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	21640,46	91694,08	20339,23	133673,77
Prid tin s išlaidos	20,9%			3967,25
Pelnas	5,00%	5,00%	5,00%	6882,05
Iš viso #4 (su netiesiogin mis išlaidomis)	26888,10	96278,78	21356,19	144523,07
renginiai			36560,00	36560,00
PVM	21,00%	21,00%	21,00%	38027,44
Iš viso #5 (kaina su PVM)	32534,60	160734,92	25840,99	219110,51

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. M N. D.

2024 M. M N. D.

Lokalinis matavimas Nr.2

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaid remontas

Objektas Siaurojo geležinkelio kelias (750) Panevėžys - Rubikiai 4 pralaidos

Žiniaraštis Tašyto akmenų mro pralaida (P 50) 58+195 km

Iš viso už 107 662,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S9-Specifiniai darbai 200,10
S10-Sezoniniai darbai 1509,72

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	KP4-1-1-1 (S10=1,15)	Vandens pralaid išvalymas, rankiniu būdu iškasant s našas, kai pralaidos ilgis 20 m/ up s dugno valymas	1 pralaida	1	34,66	0	5,18	0	39,84
2	R11-136	Sien sauso tinko nuardymas/ Cementini užtaisym (tinko) pašalinimas nuo keramini plyt m ro (s ramos, skliautas)	m2	50	62,79	0	0	0	62,79
3	R62P-2107-1 (S9=1,085)	Sien paviršiaus valymas vandeniui, naudojant aukšto slgio plovimo renginį (paviršiaus valymas)	100 m2	1,45	543,4	6,53	431,04	0	980,97
4	A3-2	Vidutinio stiprumo m ro iš plyt ardymas	m3	7	482,37	0	0	0	482,37
5	R23-65	Statybini šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	14	15,46	0	322,52	0	337,98
Iš viso už skyri Paruošiamieji darbai					1138,68	6,53	758,74	0,00	1903,95

Skyrius Remontas, restauravimas

1	URETEC	Injektavimo darbai (komerc.)	kompl.	1	0	0	0	78897	78897,00
2	N6P-0201-6 (S10=1,15)	Monolitini pamat hidroizoliacijos rengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija	m2	74	174,49	331,52	0	0	506,01
3	A2-21	Sien iš lauko akmen paviršiaus restauravimas, kai restauruojamos vietos storis iki 30 cm	m3	1	422,07	147,49	1,12	0	570,68
4	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	8,2	155,16	0	0	0	155,16
5	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	164	0	114,8	0	0	114,80
6	A3-180	Paprasto m ro skliaut rest. T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3	m3	7,2	1558,66	180,61	187,93	0	1927,20
7	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	12,3	232,75	0	0	0	232,75
8	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	246	0	172,2	0	0	172,20

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesiogin s išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	N46-8 (S9=1,068)	M rini sien sustiprinimas plienin mis trauk mis/ pleištavimas	t	0,02	45,22	2,2	5,81	0	53,23
10	C1-74	Ner dijan io plieno gaminiai	kg	20	0	281,4	0	0	281,40
11	R14-238 (S10=1,15)	Paviršiaus hidrofobizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žem s (pastoli)	100 m2	0,7	113,27	414,12	3,65	0	531,04
12	N57P-4403-1 (S10=1,15)	Vamzdini pralaid tek jimo ir ištek jimo žio i tvirtinimas akmen grindiniu (sluoksniu storis 0,2 m)	100 m2	0,4	115,28	651,12	9,43	0	775,83
13	N1P-1101-2 (S10=1,15)	Šlait užpylimas augalinio grunto sluoksniu, ekskavatoriumi	100 m2	0,14	0	44,1	9,91	0	54,01
14	N1P-1102-1 (S10=1,15)	Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis, rankiniu b du	100 m2	0,14	2,02	0,93	0	0	2,95
Iš viso už skyri Remontas, restauravimas					2818,92	2340,49	217,85	78897,00	84274,26
Iš viso #1					3957,60	2347,02	976,59		7281,21
Kiti darbo užmokes io priskaitymai					8,00%				316,61
Papildom medžiag vert						3,00%			70,41
Papildom mechanizm vert							3,00%		29,30
Soc. draudimas					1,79%				76,51
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4350,72	2417,43	1005,89		7774,04
Statybviet s išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%		932,89
Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos)					4872,81	2707,52	1126,60		8706,93
Indeksas					1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso					4872,81	2707,52	1126,60		8706,93
Prid tin s išlaidos					20,9%				893,31
Pelnas					5,00%	5,00%	5,00%		480,02
Iš viso #4 (su netiesiogin mis išlaidomis)					6054,43	2842,90	1182,93		10080,26
renginiai								78897,00	78897,00
PVM					21,00%	21,00%	21,00%		18685,22
Iš viso #5 (kaina su PVM)					7325,85	98905,28	1431,35		107662,48

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. M N. D.

2024 M. M N. D.

L o k a l i n s m a t a N r. 3

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panev žys - Rubikiai 4 pralaid remontas

Objektas Siaurojo geležinkelio kelias (750) Panev žys - Rubikiai 4 pralaidos

Žiniaraštis Tašyto akmens m ro pralaida (P61) 61+949 km

Iš viso už 48 909,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesiogin s išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S9-Specifiniai darbai 56,11
S10-Sezoniniai darbai 1661,34

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	KP4-1-1-1 (S10=1,15)	Vandens pralaid išvalymas, rankiniu būdu iškasant s našas, kai pralaidos ilgis 20 m/ up s dugno valymas	1 pralaida	1	34,66	0	5,18	0	39,84
2	R11-136	Sien sauso tinko nuardymas	m2	17	21,35	0	0	0	21,35
3	R62P-2107-1 (S9=1,085)	Sien paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto sl gio plovimo renginį (paviršiaus valymas)	100 m2	0,73	273,57	3,29	217,01	0	493,87
4	A3-2	Vidutinio stiprumo m ro iš plyt ardymas	m3	2,3	158,49	0	0	0	158,49
5	R23-65	Statybini šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivar iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,6	5,08	0	105,97	0	111,05

Iš viso už skyri Paruošiamieji darbai **493,15 3,29 328,16 0,00 824,60**

Skyrius Remontas, restauravimas

1	URETEC	Injektavimo darbai (komerc.)	kompl.	1	0	0	0	35070	35070,00
2	N6P-0201-6 (S10=1,15)	Monolitini pamat hidroizoliacijos rengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija	m2	27	63,67	120,96	0	0	184,63
3	A2-21	Sien iš lauko akmen paviršiaus restauravimas, kai restauruojamos vietos storis iki 30 cm	m3	1	422,07	147,49	1,12	0	570,68
4	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	4,9	92,72	0	0	0	92,72
5	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	98	0	68,6	0	0	68,60
6	A3-180	Paprasto m ro skliaut rest. T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3	m3	2,4	519,55	60,2	62,65	0	642,40
7	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	5,6	105,97	0	0	0	105,97
8	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	112	0	78,4	0	0	78,40
9	N46-8 (S9=1,068)	M rini sien sustiprinimas plienin mis trauk mis/ pleistavimas	t	0,02	45,22	2,2	5,81	0	53,23
10	C1-74	Ner dijan io plieno gaminiai	kg	20	0	281,4	0	0	281,40

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesiogin s išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	R14-238 (S10=1,15)	Paviršiaus hidrofbizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žem s (pastoli)	100 m2	0,24	38,83	141,98	1,25	0	182,06
12	N57P-4403-1 (S10=1,15)	Vamzdini pralaid tek jimo ir ištek jimo žio i tvirtinimas akmen grindiniu (sluoksniu storis 0,2 m)	100 m2	0,2	57,64	325,56	4,71	0	387,91
13	N57P-3239-3 (S10=1,15)	Grindinio rengimas iš tašyt akmen , užpilant si les cemento skiediniu	100 m2	0,15	176,55	19,41	161,4	0	357,36
14	N1P-1101-2 (S10=1,15)	Šlait užpylimas augalinio grunto sluoksniu, ekskavatoriumi	100 m2	0,14	0	44,1	9,91	0	54,01
15	N1P-1102-1 (S10=1,15)	Šlait aps jimas daugiamet mis žol mis, rankiniu b du	100 m2	0,14	2,02	0,93	0	0	2,95
Iš viso už skyri Remontas, restauravimas					1524,24	1291,23	246,85	35070,00	38132,32
Iš viso #1					2017,39	1294,52	575,01		3886,92
Kiti darbo užmokes io priskaitymai					8,00%				161,39
Papildom medžiag vert						3,00%			38,84
Papildom mechanizm vert							3,00%		17,25
Soc. draudimas					1,79%				39,00
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2217,78	1333,36	592,26		4143,40
Statybviet s išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%		497,20
Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos)					2483,91	1493,36	663,33		4640,60
Indeksas					1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso					2483,91	1493,36	663,33		4640,60
Prid tin s išlaidos					20,9%				455,37
Pelnas					5,00%	5,00%	5,00%		254,80
Iš viso #4 (su netiesiogin mis išlaidomis)					3086,24	1568,03	696,50		5350,77
renginiai								35070,00	35070,00
PVM					21,00%	21,00%	21,00%		8488,36
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3734,34	44332,02	842,77		48909,13

SUDERINTA: _____ T KST. €

TVIRTINU: _____ T KST. €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. M N. D.

2024 M. M N. D.

Lokalin s mata Nr. 4

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Kompleksas Siaurojo geležinkelio kelio (750) Panev žys - Rubikiai 4 pralaid remontas**Objektas** Siaurojo geležinkelio kelias (750) Panev žys - Rubikiai 4 pralaidos**Žiniaraštis** M rin pralaida (P67) 67+717 kmIš viso už **77 300,52 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesiogin s išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S9-Specifiniai darbai

56,11

S10-Sezoniniai darbai

1661,34

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	KP4-1-1-1 (S10=1,15)	Vandens pralaid išvalymas, rankiniu būdu iškasant s našas, kai pralaidos ilgis 20 m/ up s dugno valymas	1 pralaida	1	34,66	0	5,18	0	39,84
2	R11-136	Sien sauso tinko nuardymas/ Cementini užtaisym (tinko) pašalinimas nuo keramini plyt m ro (s ramos, skliautas)	m2	42	52,74	0	0	0	52,74
3	R62P-2107-1 (S9=1,085)	Sien paviršiaus valymas vandeniui, naudojant aukšto sl gio plovimo reengin (paviršiaus valymas)	100 m2	0,66	247,34	2,97	196,2	0	446,51
4	A3-2	Vidutinio stiprumo m ro iš plyt ardymas	m3	2,4	165,38	0	0	0	165,38
5	R23-65	Statybini šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivar iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,8	5,3	0	110,58	0	115,88
Iš viso už skyri Paruošiamieji darbai					505,42	2,97	311,96	0,00	820,35

Skyrius Remontas, restauravimas

1	URETEC	Injektavimo darbai (komerc.)	kompl.	1	0	0	0	35930	35930,00
2	A2-21	Sien iš lauko akmen paviršiaus restauravimas, kai restauruojamos vietos storis iki 30 cm	m3	1	422,07	147,49	1,12	0	570,68
3	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	4,3	81,37	0	0	0	81,37
4	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	86	0	60,2	0	0	60,20
5	N46-8 (S9=1,068)	M rini sien sustiprinimas plienin mis trauk mis/ pleistavimas	t	0,02	45,22	2,2	5,81	0	53,23
6	C1-74	Ner dijan io plieno gaminiai	kg	20	0	281,4	0	0	281,40
7	A3-180	Paprasto m ro skliaut rest. T-1 tipo (290x135x85 mm) plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus iki 1 m3	m3	2,4	519,55	60,2	62,65	0	642,40
8	A3-268	M ro si li restauracija, užpildant jas specialiu (kalkini) skiediniu	m2	5,2	98,4	0	0	0	98,40
9	C1-554-74	Remontiniai mišiniai	kg	104	0	72,8	0	0	72,80

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesiogin s išlaidos				Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	renginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	R14-238 (S10=1,15)	Paviršiaus hidrofovizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žemės (pastoli)	100 m2	24	3883,44	14198,4	125,28	0	18207,12
11	N57P-4403-1 (S10=1,15)	Vamzdinių pralaid tekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmen grindiniu (sluoksnio storis 0,2 m)	100 m2	0,2	57,64	325,56	4,71	0	387,91
12	N57P-3239-3 (S10=1,15)	Grindinio rengimas iš tašyt akmenų, užpilant siūles cemento skiediniu	100 m2	0,1	117,7	12,93	107,6	0	238,23
13	N1P-1101-2 (S10=1,15)	Šlait užpylimas augalinio grunto sluoksniu, ekskavatoriumi	100 m2	0,14	0	44,1	9,91	0	54,01
14	N1P-1102-1 (S10=1,15)	Šlait apsimimas daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu	100 m2	0,14	2,02	0,93	0	0	2,95
Iš viso už skyri Remontas, restauravimas					5227,41	15206,21	317,08	35930,00	56680,70
Iš viso #1					5732,83	15209,18	629,04		21571,05
Kiti darbo užmokesio priskaitymai					8,00%				458,63
Papildom medžiagų vertė						3,00%			456,28
Papildom mechanizmų vertė							3,00%		18,87
Soc. draudimas					1,79%				110,83
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					6302,29	15665,46	647,91		22615,66
Statybvietės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%		2713,88
Iš viso #3 (tiesiogin s išlaidos)					7058,56	17545,32	725,66		25329,54
Indeksas					1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso					7058,56	17545,32	725,66		25329,54
Pridėtinės išlaidos					20,9%				1294,01
Pelnas					5,00%	5,00%	5,00%		1331,18
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					8770,20	18422,59	761,94		27954,73
renginiai								35930,00	35930,00
PVM					21,00%	21,00%	21,00%		13415,79
Iš viso #5 (kaina su PVM)					10611,94	65766,63	921,95		77300,52



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, kiti inžineriniai tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

22400

Išduotas 2018 m. gruodžio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Pasiūlymo Nr./ Offer No. (27065120)
Data/ Date: (11.06.2024)

VYKDYTOJAS/ CONTRACTOR:	URETEK Baltic OU Lietuvos filialas Toliau – Uretek arba Vykdytojas/ Hereinafter referred to as Uretek or Contractor	Įmonės kodas/ Registry code:	304315815
Adresas/ Address:	Gėlių g. 2, Avižienių k., Vilniaus r. sav., Lietuva	El. paštas/E-mail:	info@uretek.lt
Telefonas/ Telephone:	+370 6262 9990	Sąskaitos numeris/ Account number:	LT507300010149567142
Kontaktiniai asmenys/ Contact persons:	Greta Kovzoniene	Įmonės kodas/ asmens kodas/ Registry code/ personal identification code:	
UŽSAKOVAS/ CUSTOMER:	Renata Stepulevičiūtė Toliau – Užsakovas/ Hereinafter referred to as "Customer"	El. paštas/ E-mail:	renata.stepuleviciute@tyrens.lt
Adresas/ Address:	Žalgirio g.90, D korpusas		
Telefonas/ Telephone:	+37060207265		
Kontaktiniai asmenys/ Contact persons:			

Dėkojame, kad domitės Uretek® metodu. Mums malonu Jums pateikti šį pasiūlymą.

Thank you for expressing interest in the Uretek® method. We are pleased to present you with the following offer.

Objektas (adresas, žemės sklypo unikalus numeris, pastato unikalus numeris)
Siauruko pralaidos: 41+691, 58+195, 61+949, 67+717

Object (address, land plot's unique No., building's unique No.)
Siauruko pralaidos: 41+691, 58+195, 61+949, 67+717

Darbų apibūdinimas/ Description of works:

Įmonei Uretek Baltic OU Lietuvos filialas 2024-02-19 gavus pirminę pralaidų informaciją bei 2024-03-01 atlikus vizualinę jų apžiūrą 2024-04-18, buvo vertinta pagal poreikį, atitinkamose pralaidose (pateiktos žemiau): antgalių (kraštinių sienelių) stiprinimas, hidroizoliacijos įrengimas virš arkų bei tuštumų už esamo pamato pildymas vienoje iš pralaidų.
Darbų aprašymas, pagal pralaidas:
- Pralaida 41+691. Tuštumų esančių šalia pamato užpildymas ir hidroizoliacijos įrengimas naudojant geopolimerus grunte virš arkos
Kaina už pralaidos 41+691 injektavimo darbus: 44 237,60 (j kainą PVM jau įskaičiuotas);
- Pralaida 58+195. Antgalių stiprinimas keturiomis eilėmis injektuojant geopolimerus per mūro siūles gilyn į gruntą bei hidroizoliacijos įrengimas naudojant geopolimerus grunte virš arkos (tuštumų pildymas šalia pamatų pasiūlyme nebuvo nevertinamas)
Kaina už pralaidos 58+195 injektavimo darbus: 95 465,37 (j kainą PVM jau įskaičiuotas);
- Pralaida 61+949. Antgalių stiprinimas dviemėmis eilėmis injektuojant geopolimerus per mūro siūles gilyn į gruntą bei hidroizoliacijos įrengimas naudojant geopolimerus grunte virš arkos (tuštumų pildymas šalia pamatų pasiūlyme nebuvo nevertinamas)
Kaina už pralaidos 61+949 injektavimo darbus: 42 434,70 (j kainą PVM jau įskaičiuotas);
- Pralaida 67+717. Antgalių stiprinimas dviemėmis eilėmis injektuojant geopolimerus per mūro siūles gilyn į gruntą bei hidroizoliacijos įrengimas naudojant geopolimerus grunte virš arkos (tuštumų pildymas šalia pamatų pasiūlyme nebuvo nevertinamas)
Kaina už pralaidos 67+717 injektavimo darbus: 43 475,30 (j kainą PVM jau įskaičiuotas).

Preliminarūs darbai, kuriuos vykdo užsakovas ir informacija, kurią mes prašome pateikti/ Preliminary works to be performed by the contracting entity and information which we are requesting the submission of:

- | | |
|---|---|
| - būtini oficialūs leidimai (jeigu privatus namas priklauso trečiajam asmeniui); | - required official authorisations (in case the private residence belongs to a third party); |
| - eksperto parengtas planas su pavaizduota esama laidų sistema/vamzdynų vieta, laidų sistema/vamzdynai, esantys po grindimis; | - map denoting the location of existing wiring/piping prepared by expert assessment, wiring/piping located under the floor; |
| - vandens vamzdžiai, kanalizacija, žemės įtampos kabeliai, elektros kabeliai ir kt.; | - water piping, sewerage, low voltage cables, electric cables, etc.; |
| - paviršiaus po antgaliuose išgręžtų skylių sutvarkymas. | - surface after-repair of the holes that are drilled in the endwall. |

Apskaičiuota darbų trukmė/ Estimated duration of the works:



- Darbai atliekami darbo dienomis tarp 09:00 ir 18:00 val.;
- Darbai visa apimtimi bus atlikti trisdešimties (30) dienų laikotarpyje nuo išankstinio apmokėjimo fakto, nebent susitarta kitaip.

Bendra sutarties kaina/ Total contract price: 225 612,97 EUR PVM įskaičiuotas/ The price includes VAT

Į kainą įeina kelionės išlaidos. Šiam pasiūlymui taikomos URETEK Baltic OU Lietuvos filialo Bendrosios sąlygos./The price includes travel costs. The general terms and conditions of URETEK Baltic OU Lietuvos filialas shall be applied to this tender.

MOKĖJIMO SĄLYGOS

50% avansinis mokėjimas

Avansinio mokėjimo suma 112 806,49 EUR.

Avansinis mokėjimas turi būti pervestas per 5 dienas nuo pasiūlymo patvirtinimo į pasiūlyme nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimo pavedime prašome nurodyti šio pasiūlymo numerį ir datą.

Galutinė suma turi būti sumokėta per 1 dieną nuo darbų pabaigos.

Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas suteikia teisę perleisti finansinius reikalavimus į Užsakovą, kylančius iš Sutarties, trečiajam asmeniui, kai Užsakovas neįvykdo savo mokėjimo prievolės pagal Sutartį ir informuoti galimą įgijėją apie tokias reikalavimo teises, Sutartį ir Užsakovą. Vykdytojas ir (ar) reikalavimo teisių įgijėjas turi teisę skolų išieškojimo bendrovei pateikti informaciją apie Užsakovą (atskleisdamas inter alia Užsakovo vardą, pavardę/pavadinimą, įmonės kodą/asmens kodą ir skolos sumą ir pobūdį).

Pasiūlymas galioja iki (11.07.2024).

Priedas: Bendrosios sąlygos

VYKDYTOJAS/ CONTRACTOR::

CONDITIONS OF PAYMENT

50% advance payment

Sum of advance payment 112 806,49 EUR.

The advance payment is to be paid within 5 days after the confirmation of the tender to the bank account listed in this tender. On the payment order, we ask that you please reference the current tender number and date.

The final amount is to be paid within 1 day following the completion of the works.

With the conclusion of the Contract, the Customer grants, in the case of a violation of the payment obligation arising from the Contract, the right to assign financial claims against the Customer arising from the Contract to a third person and in connection with this disclose to a potential acquirer information about such claims, the Contract and the Customer. The Contractor and/or the acquirer of the claim have the right to provide the information about the Customer to the debt management company (by disclosing inter alia the Customer's name, registry code/personal identification code and the amount and nature of the debt).

The Tender is valid until (11.07.2024).

Annex: General Terms and Conditions

UŽSAKOVAS/ CUSTOMER: