



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO  
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

**1 klausimas:**

2025-10-27 gautas atsakymas:

**3 klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje Techninio projekto SK-02 dalyje rengiant požeminę perėją numatyta atraminių blokų ATP-1, ATP-2, ATP-3, ATP-4 bei ATP-5 iš betono su armatūra gamyba, transportavimas ir įrengimas ant išlyginamojo betono pasluoksnio (viso 26 vnt.).

Prašome nurodyti kiekvieno bloko armatūros ir betono kiekį, pateikti šių blokų brėžinius su matmenimis bei blokų armavimo brėžinius su armatūros ilgiais, diametrais bei armatūros kiekiais (be šių duomenų jokios gamyklos negali pateikti gaminių pasiūlymų).

**3 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad ATP blokų aprašymas pateiktas 20144-02-TP-SK.02.TS dalies 5.2 punkte. Armatūrinio plieno orientacinė išėiga gelžbetoniniams atraminiams blokams ATP nurodyta 20144-02-TP-SK.02.TS dalies 3.3.2 punkte. ATP blokų armavimo schema pateikta 20144-02-TP-SK-02.B-09 dalies 2-ame lape.

Informuojame, jog 20144-02-TPSK.02.TS dalies 5.2 punkte nėra informacijos apie ATP blokus (pateikiame projekto iškarpa su nurodytu punktu):

**5 BETONAVIMO DARBAI (TS-5)****5.1 Bendrieji nurodymai**

Skyrius apima visų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų objekte įrengimą.

**5.2 Reikalavimai betonavimo darbų atlikimui**

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206 ir kiti galiojantys standartai, į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206 arba lygiaverčius, o taip pat pagal principus, nurodytus šiose TS.

Informuojame, jog 20144-02-TP-SK.02.TS dalies 3.3.2 punkte nėra nurodyto blokų armavimo kiekio, jame teikiamos specifikacijos mineralinių medžiagų mišiniams (pateikiame projekto iškarpa su nurodytu punktu):

**3.3.2 Mineralinių medžiagų mišinys**

Po gulekšniais, rostverkais naudoti 22/45, 16/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį.

Po šlaitinių laiptų elementais naudoti 22/32 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį.

Informuojame, jog pateiktoje 20144-02-TP-SK-02.B-09 dalies 2-ame lape pateiktoje ATP blokų armavimo schemoje nėra nurodytų armatūros diametrų, ilgių ir armatūros kiekių kilogramais.

Pakartotinai prašome statytojo nurodyti:

a) atraminio bloko ATP-1 betono tūrį kubiniais metrais bei ATP-1 bloko armatūros kiekį kilogramais;

b) atraminio bloko ATP-2 betono tūrį kubiniais metrais bei ATP-2 bloko armatūros kiekį kilogramais;

c) atraminio bloko ATP-3 betono tūrį kubiniais metrais bei ATP-3 bloko armatūros kiekį kilogramais;

d) atraminių blokų ATP-1, ATP-2 ir ATP-3 armavimo schemas su armatūros diametrais, ilgiais ir armatūros kiekiais.

Primename, jog be minėtos informacijos jokios gelžbetonio gaminių gamyklos negali pateikti net preliminarinių komercinių pasiūlymų.

Nesuteikdamas šios esminės techninės informacijos statytojas galimai riboja konkurenciją bei tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime.

### **1 atsakymas:**

Perkančioji organizacija patikslina, kad ATP blokų aprašymas pateiktas 20144-02-TP-SK.02.AR dalies 5.2 punkte.

„Armatūrinio plieno orientacinė išėiga gelžbetoniniams elementams armuoti:

- Gelžbetoniniams atraminiams blokams ATP - ~300 kg/m<sup>3</sup>;
- Gravitacinio tipo pamatams AT-1/2; PM1/2 ~160 kg/m<sup>3</sup>;
- Gelžbetoniniams laiptams ir pandusams - ~80 kg/m<sup>3</sup>;
- Kitoms gelžbetoninėms monolitinėms konstrukcijoms - ~100 kg/m<sup>3</sup>“.

Orientacinis betono kiekis ATP gaminiams pateikiamas:

<ATP betonas>		
A	B	C
Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Betono kiekis
ATP-1	16	123.1 m <sup>3</sup>
ATP-2	4	37.9 m <sup>3</sup>
ATP-3	4	41.9 m <sup>3</sup>
ATP-4	1	1.0 m <sup>3</sup>
ATP-5	1	2.9 m <sup>3</sup>
Viso:	26	206.8 m <sup>3</sup>

Techninio projekto sprendiniai bus detalizuojami darbo projekto rengimo metu.

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraščio (Excel formate) skirtukas „SK-02\_III etapas“ su patikslintomis skyriaus „Požeminės perėjės konstrukcijų įrengimo darbai“ 2 ir 3 pozicijomis (patikslinti atraminių blokų montavimo kiekiai į 4 vnt., pažymėta raudonai).

### **2 klausimas:**

Atsižvelgiant į tai, kad PO 2025-10-28 pateiktuose atsakymuose į 9 ir 10 klausimus nurodyta, jog tik dalis DKŽ žiniaraščio darbų yra perkami, prašome Perkančiosios organizacijos aiškiai ir be dviprasmybių patikslinti šią informaciją.

Šiuo atveju pateiktame priede „SK-06\_dalis\_III etapas“ yra patikslinta tačiau nėra aišku, kurie darbai laikytini pirkimo objektu, o kurie – neperkami.

Kad tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti pirkimo apimtį ir išvengti interpretacijų, prašome visuose užsakovo pateiktuose žiniaraščiuose:

1. Aiškiai pažymėti, kurie darbai yra įtraukti į pirkimo apimtį, o kurie – ne (pvz., spalviškai, pastabomis arba atskira stulpelio žyme „Nepirkama“).

Tokio aiškinimo pateikimas yra būtinas, kad būtų užtikrintas vienodas pasiūlymų rengimo ir vertinimo pagrindas bei išvengta dviprasmybių dėl pirkimo apimtys.

## **2 atsakymas:**

Perkančioji organizacija patikslino sąnaudų kiekių žiniaraščių (Excel formate) skirtukus „SK-06\_dalis\_III\_etapas“ ir „ST\_dalis\_III\_etapas“ pažymėdama darbus, kurie su pirkimo objektu neperkami.

## **3 klausimas:**

Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose asfalto mišiniai suprojektuoti remiantis senais ir nebegaliojančiais reglamentais, kurių yra išleistos jau naujos versijos. Prašome patikslinti, ar asfalto mišiniai ir jų rišikliai turi būti įrengiami pagal senus reglamentus (TRA ASFALTAS 08), ar pagal naujus (TRA ASFALTAS 25)?

## **3 atsakymas:**

Perkančioji organizacija patikslina, kad asfalto mišiniai ir jų rišikliai turi būti įrengiami pagal TRA ASFALTAS 08.

## **4 klausimas:**

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): Susisiekimo dalyse, žiedo įrengimo įkainiuose, niekur nėra deformacinių siūlių įrengimo įkainių ir kiekių. Prašome papildyti/atnaujinti DKŽ papildant deformacinių siūlių įrengimo kiekiais.

## **4 atsakymas:**

Pateikiamas patikslintas/papildytas sąnaudų kiekių žiniaraštis (Excel formate) skirtuke „S\_dalis\_IV\_etapas\_biudž.“ su deformacinių siūlių įrengimo įkainiais ir kiekiais. Bendras deformacinių siūlių įrengimo preliminarus kiekis – 82 m. Patikslinimai pažymėti raudona spalva.

## **5 klausimas:**

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, Statinių grupė 2025-05-24 Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas (I etapas), Statinys - 2 Susisiekimo dalis, Žiniaraštis - 2 Susisiekimo dalis, Paruošiamieji darbai, nepateikti kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje darbai.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjams reikalinga įsivertinti „Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje“ darbai, jei taip, prašome atnaujinti suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį (paryškinti keičiamas pozicijas), kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

## **5 atsakymas:**

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjams nereikia įsivertinti „Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje darbai“.

## **6 klausimas:**

SUSISIEKIMO DALIS, techninėse specifikacijose 9 KELIO ŽENKLAI IR DANGOS ŽENKLINIMAS, nurodoma:

„9.1.2 Medžiagos Gatvė apstatoma naujais I grupės kelio ženklais, vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis...“

Tuo tarpu kiekių žiniaraščiai nurodo:

0 grupės ženklų apvalių skydų montavimas prie viensiebių vamzdinių atramų

II grupės ženklų kvadratinių skydų montavimas prie viensiebių vamzdinių atramų

II grupės ženklų kvadratinių skydų montavimas prie šviesoforų gembių

Prašome nurodyti kokios dydžio grupės kelio ženklai turi būti įrengiami kiekvienoje gatvėje.

## **6 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad susisiekimo dalies techninės specifikacijos papildytos 0 ir II kelio ženklų grupėmis, kadangi projekto apimtyse numatomi 0, I ir II dydžio grupių kelio ženklai. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis (Excel formate, patikslinti S dalies III ir IV etapų biudžeto žiniaraščiai). Patikslinimai pažymėti raudona spalva.

Primename, kad sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Kainodaros taisyklių 35 p. nurodo, jog fiksuoto įkainio kainodara gali būti nustatoma, kai pirkimo vykdytojas moka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus. Šiuo atveju perkančioji organizacija prisiima riziką dėl darbų apimties, kiekių ir jų pokyčių, todėl atsiradus galimoms nenumatytoms aplinkybėms, situacija bus sprendžiama teisės aktuose ir pirkimo sąlygose numatytais nuostatomis.

**PRIDEDAMA:**

Ozo\_Ukmerges\_Siesiku\_rekonstravimas\_Sanaudu\_ziniarasciai\_Aktuali\_redakcija\_6.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-10-29 Nr. A39-1646/25
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-10-29 13:05:32 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-10-29 13:05:38 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-29 13:11:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-10-29 13:11:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“