



Važiuojamosios dalies ašis → ← Atramos simetrijos ašis



Atramos viršutinės dalies monolitinio betono klasė C30/37, XF3, F200
viršutinės dalies (įrengtos) betono tūris - 49,10 m³
viršutinės dalies (koreguotos) betono tūris - 36,60 m³
Atramos pamato monolitinio betono klasė C25/30, XF2, F150
pamato monolitinio betono tūris - 177,50 m³
Atramos masyvo apatinės monolitinės dalies betono klasė C30/37, XF3, F200
masyvo apatinės monolitinės dalies betono tūris - 10,50 m³
Atramos masyvo blokų betono klasė C30/37, XF3, F200
Atramos masyvo blokų kiekis 1-ai atramai:
KB-1 - 6 vnt.
KB-2 - 8 vnt.
TB-1 - 17 vnt.
masyvo blokų betono tūris - 109,48 m³
Atramos masyvo blokų nišų sumonolitinio betoninės C30/37, XF3, F200
nišų sumonolitinio betono tūris - 47,20 m³
Spraustinių polių betono klasė C25/30, XF2, F150
Spraustinių polių P-6 kiekis 1-ai atramai - 50 vnt.

Pastabos:

1. Apkrova į sprautinį polių - 600 kN.
2. Spraustinių polių pagrindas po polio padu yra tankūs žvyrai $q_{cmin} = 25.0$ Mpa.
3. Matmenys - cm.

Pritariu statyti


techninis prižiūrėtojas
Rimantas Tamulionis

Taip pastatyta

Techninis prižiūrėtojas
Rimantas Tamulionis

Projektų vadovas
Mantas Narkus
M. 2318

INV.NR. TI00321

Atestas N:		 KELPROJEKTAS UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ		PRIVAŽIAVIMO KELIAS ALYTAUS PRAMONĖS RAJONĄ	
0413				TILTAS PER NEMUNĄ ALYTUJĘ	
2543 3720	Sk. v-kas Proj. vėd Inž.	D. Žickis J. Plaviškas L. Bobirinskaitė	 2009 02		
				KRANTINĖS ATRAMOS NR 6 BENDRAS VAIZDAS (GALUTINIS)	
Etapas		UAB " ALKESTA "		Lapas	Lapų
DP				5	7