

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė: Automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimo prie skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų Palangos g.1 Marijampolėje paprastojo remonto darbai

Statiny:

Žiniaraštis:

Suma žiniaraščiui					Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Automobilių stovėjimo aikštelės remontas						
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	7,90		0,00
2		Bordiūrų, sudėtų ant skaldos pagrindo, išardymas	m	138,00		0,00
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	116,13		0,00
4		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	116,13		0,00
5		Skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais k8=1.09,k9=1.15	m3	143,00		0,00
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	236,58		0,00
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	236,58		0,00
8		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	6,14		0,00
9		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	6,14		0,00
10		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	100m3	6,14		0,00
11		Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais I grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,61		0,00
12		Iškaskų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	7,90		0,00
13		35 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu vibraciniais volais, važiuojant viena vieta 9 kartus k9=1.15	100m3	2,77		0,00
14		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 45 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	7,90		0,00
15		150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	1,38		0,00
16		Dvisluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m2	7,90		0,00
17		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	1,35		0,00
18		Ketinių liukų keitimas	vnt	10,00		0,00
19		Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	10,00		0,00
20		0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,90		0,00
21		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	7,90		0,00

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22		0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,90		0,00
23		Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu k8=1.05,k9=1.15	vnt	10,00		0,00
24		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	1,58		0,00
25		Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	25,00		0,00
Skyriuje 1						
2 Pravažiavimo remontas						
1		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,42		0,00
2		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	128,00		0,00
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19,10		0,00
4		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	19,10		0,00
5		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	4,44		0,00
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	63,93		0,00
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	63,93		0,00
8		Skaldos dangų išardymas k9=1.15	100m3	0,89		0,00
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	146,52		0,00
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	146,52		0,00
11		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	3,55		0,00
12		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	3,55		0,00
13		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	100m3	3,55		0,00
14		Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,36		0,00
15		Iškaskų dugno ir šlaitų nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	4,44		0,00
16		35 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu vibraciniais volais, važiuojant viena vieta 9 kartus k9=1.15	100m3	1,55		0,00
17		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 45 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,44		0,00
18		Betoninių bordūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,28		0,00
19		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,44		0,00
20		0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,44		0,00
21		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	100 m2	4,44		0,00
22		0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,44		0,00
23		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	0,58		0,00

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,77		0,00
25		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,77		0,00
		Skyriuje 2				0,00
		3 Lietaus kanalizacijos įrengimas				
1		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,45		0,00
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,48		0,00
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000	t	6,48		0,00
4		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzd. klojami atskiroje iki 2m gylio tranšėjoje, išvežant gr. k9=1.15	km	0,04		0,00
5		Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (skaldos) k9=1.15	m3	4,60		0,00
6		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,35		0,00
7		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	10,16		0,00
8		Pagrindo paruošimo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0,29		0,00
9		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	m3	25,00		0,00
10		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	1,00		0,00
11		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	1,00		0,00
12		Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 6.0 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,45		0,00
		Skyriuje 3				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė :

/Pavardė/