

ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į Tiekėjų paklausimus dėl pirkimo „**Gatvių paskirties (susiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) Rietavo gatvės, įrengiant dviračių taką, Plungės m. ir Pakerų k., kapitalinio remonto projekto parengimo ir įrengimo darbai**“ (pirkimo ID 5098907) dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo.

Pranešimo ID 409167

Pirkimo sąlygų 30.1. p. nurodėte, kad laimėjęs tiekėjas turės būti apsidraudęs „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu“. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes tiekėjas pats neatliks projektavimo darbų. Prašome panaikinti šį punktą, kaip kvalifikacijos reikalavimą prikimo sąlygose. Norime pabrėžti, kad profesinis civilinės atsakomybės draudimas yra perteklinis dar ir dėl to, kad pagal sutarties 5.20. punktą, rangovas, privalomąjį (statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės) draudimą pateiks po sutarties pasirašymo.

Sutarties šablone, punkte 8.2.2.2. pateikiama neteisinga draudimo rūšis. Pagal statybos įstatymo 41 str., baigus darbus pateikiamas defektų šalinimo užtikrinimas (Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas). Šis draudimas jūsų sutartyje įvardijamas, kaip „8.2.2.2. Civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. [...]“. Prašome pakoreguoti.

ATSAKYMAS: Perkančioji organizacija pažymi, kad vykdomas pirkimas rangos darbų kartu su projektavimo paslaugomis, vadinasi tiekėjas bus atsakingas už Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pateikimą. Šio punkto reikalavimas nebus panaikintas.

Tiekėjas galimai maišo šių dviejų draudimų atsakomybių ribas, vadovaujantis Statybos įstatymo 42 str. 1 d. nustatyta, kad „statinio projektuotojo, <...> civilinė atsakomybė draudžiami privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į statinio projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovo, statinio (dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statybos rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą“, 43 straipsnyje pateikiamas statinio projektuotojo atsakomybės ribos ir pareigos „1. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, ir žalą turtui. <...> 4. Draudėjas civilinę atsakomybę turi apdrausti atskirai dėl kiekvieno statinio projekto arba atsižvelgdamas į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus. <...>“.

Statybos įstatymo 42 str. 3 d. nustatyta, kad draudžiant statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę, draudimo objektas yra rangovo vykdomi statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai, jiems atlikti į draudimo objekto vietą pristatyti statybos produktai, taip pat rangovo civilinė atsakomybė už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir statytojo (užsakovo) turtui, kuris nelaikomas statybos darbų rezultatu. Vykdamas statinio statybą pagal pasirašytas rangos sutartis, šis draudimas apima taip pat rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę.

Vadovaujantis aukščiau pateiktomis įstatymo nuostatomis ir atsižvelgiant į pirkimo apimtį, rangos darbų pirkimo su projektavimo paslaugomis, perkančioji organizacija reikalauja Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kaip tai nurodyta sutarties 5.20. punkte.

Perkančioji organizacija patikslina Sutarties projekto 8.2.2.2. punktą dėl draudimo rūšies nurodymo. Pridedamas patikslintas pirkimo sąlygų 3 priedas.

Pranešimo ID 410016

Projektavimo užduotyje rašoma, kad rengiama ESO dalis atramų kabeliavimui, trukdančių dviračių tako įrengimo sprendiniams. Ar teisingai suprantame, kad reikia parengti AB ESO dalies projektą, o darbus atliks AB ESO metinis rangovas?

ATSAKYMAS: Įsivertinti ESO dalies projekto parengimą. Darbus atliks AB ESO metinis rangovas.

Pranešimo ID 410763

1. Projektavimo užduotyje rašoma, kad projektuojami grioviai, šlaitai, žalioji juosta tarp tako ir gatvės (įrengus juodžemio sluoksnį apželdinami veja), demontuojamos dangos ir suvedami sprendiniai su esamomis dangomis, įrengiant bortus). Prašome patikslinti ar tikrai reikia nusimatyti kelio bortus lygiagrečiai dviračių takui, nes tai labai išaugins projekto kainą, todėl, kad reikės įrengti ne tik bortus, bet ir atstatyti kelio asfaltbetonio dangą pagal kelio bortą?

ATSAKYMAS: Kelio bortus nusimatyti tarp piketų 20+80.00 - 21+20.00 esančios automobilių aikštelės suvedimui su projektine įvažą.

2. Dviračių tako įrengimo atkarpoje pagal parengtą projektą buvo numatoma įrengti naują PP d800 mm pralaidą skersai kelio. Prašome patikslinti ar šiame pirkime reikia nusimatyti šios pralaidos įrengimą?

ATSAKYMAS: Šiame pirkime nusimatyti naujos d800 mm pralaidos skersai kelio įrengimą.

3. Prašome patikslinti ar apšvietimo atramos turi būti saugios?

ATSAKYMAS: Apšvietimo atramos metalinės cinkuotos (nesaugios).

4. Prašome patikslinti ar reikės apšvietimo valdymo skydo?

ATSAKYMAS: Apšvietimo valdymas nuo esamo AVS.

Pranešimo ID 411718

1. Ar Medingėnų gatvės sankryžą įskaičiuoti į bendrą dviračių tako ilgį?

ATSAKYMAS: Įskaičiuoti.

2. Projektavimo užduotyje 16.4 punkte rašoma „Suprojektuoti reikalingus paviršinių lietaus nuotėkų tinklus, paviršinio lietaus vandens nuvedimą nuo projektuojamos teritorijos (statinių kategorija miesto teritorijoje – I grupės nesudėtingieji statiniai, ne miesto teritorijoje – II grupės nesudėtingieji statiniai).“ Prašome patvirtinti kad esant reikalui lietaus vandens nuvedimą projektuoti tik nuo dviračių tako apimamo ploto, o ne nuo visos gatvės.

ATSAKYMAS: Paviršinių lietaus nuotekų nuvedimas projektuojamas tik nuo dviračių tako.

3. Projektavimo užduotyje 16.2 punkte rašoma „Projektuojamos teritorijos plotas – tarp esamos gatvės važiuojamosios dalies ir gatvės statinio ribos kairėje pusėje: projektuojami grioviai, šlaitai, žalioji juosta tarp tako ir gatvės (įrengus juodžemio sluoksnį apželdinami veja), demontuojamos dangos ir suvedami sprendiniai su esamomis dangomis, įrengiant bortus).“ Prašome patvirtinti kad projektuojamos teritorijos skersinis pjūvis nuo gatvės pusės link privačių valdų turi būti toks : •asfalto dangos ruožas apie 0,5m sujungimui esamo asfalto ir kelio bortui; •Kelio bortas; •Skiriamoji juosta (žalioji juosta); •Vejos bortas; •2,5m pločio asfalto danga; •Vejos bortas; •Griovys/šlaitas/žalioji juosta.

ATSAKYMAS: Principinis skersinis pjūvis nuo gatvės pusės link privačių valdų turi būti toks: •Skiriamoji juosta (žalioji juosta); •Vejos bortas; •2,5m pločio asfalto danga; •Vejos bortas; •Griovys/šlaitas/žalioji juosta.

Pagal projektavimo užduoties 16.2 punktą „<...>demontuojamos dangos ir suvedami sprendiniai su esamomis dangomis, įrengiant bortus<...>“ turi būti įsivertinama nuovažų, sankryžų pertvarkymas suvedant sprendinius su esamomis dangomis. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp piktų 20+80.00 - 21+20.00 esančios automobilių aikštelės suvedimui su projektine nuovaža reikės įrengti kelio bortus.
