

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KADUGIŲ G. 4, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS
R-0038-01-TP-SA kiekių patikslinimo lentelė

| 7 | GRINDYS | Mato vnt. | Kiekis |
|------------|--|------------------|---------------|
| 7.1. | PVC ruloninė (heterogeninė) grindų danga | m2 | 329,03 |
| 7.2. | Akmens masės plytelių danga ant laiptų | m2 | 69,6 |
| 7.3. | Grindjuostės akmens masės plytelių (h-100) | m | 34,8 |
| 7.4. | Grindjuostės PVC lentelių (h-100) | m | 232,9 |
| 7.5. | Akmens masės plytelių danga ant laiptų | m2 | 25 |
| 7.6. | Taktilinių paviršių iš nerūdijančio plieno indikatorių įrengimas | m2 | 3,06 |
| 8. | LUBOS | | |
| 8.1. | Pakabinamos GK plokščių lubos, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 155,66 |
| 8.2. | Pakabinamos GK plokščių lubos, glaistymas, gruntavimas, dažymas (šlapiose patalpose) | m2 | 3,9 |
| 8.3. | GK plokščių lubos, glaistymas, gruntavimas, dažymas (tvirtinimas pagal stogo nuolydį) | m2 | 189,8 |
| 8.4. | GK plokščių lubos, glaistymas, gruntavimas, dažymas (šlapiose patalpose) (tvirtinimas pagal stogo nuolydį) | m2 | 45,8 |
| 8.5. | Perdangų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 45,92 |
| 9. | VIDAUS SIENŲ APDAILA | | |
| 9.1. | GK sienų siūlių užtaisymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 399 |
| 9.2. | Mūro sienų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m2 | 578 |
| 9.3. | Sienų apdaila akmens masės plytelėmis | m2 | 133 |
| 9.4. | Sienų apdaila tapetais flizelino pagrindu ant g/k sienų | m2 | 112 |
| 9.5. | Sienų apdaila tapetais flizelino pagrindu ant mūro sienų | m2 | 68 |
| 9.6. | Sienų apdaila apsaugine PVC juosta (40x0,3) | m2 | 12 |
| 10. | TURĖKLAI | | |
| 10.1. | Vidaus laiptų turėklai (Ø42,4x2mm)(nerūdijantis plienas) | m | 9,05 |
| 10.2. | Vidaus laiptų turėklai (medinis porankis) | m | 11,3 |
| 10.3. | Mediniai porankiai koridoriuose | m | 38 |