

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-10-30

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo „Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramyga“ (pirkimo ID: 4437007), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus.

1. Klausimas

Kadangi darbai bus atliekami pagal Statytojo pateiktą TDP bei siekiant užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas visiems Tiekėjams (kad visi Tiekėjai vertintų tuos pačius laikinų darbų kiekius), prašome pateikti TDP Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinių – eismo perkėlimo A2 kelyje į statinio 2-3 ir 3-4 tarpatramius laikinių dangų konstrukcijų įrengimo brėžinius bei pagrindinius dangų įrengimo kiekius A2 kelio skiriamajoje juostoje pagal T DVAER 12 TES A II/2a ir TES A II/2b schemas.

Atsakymas

Rengdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis TDP dokumentacijoje pateiktomis **T DVAER 12 TES A II/2a ir TES A II/2b schemomis**, kuriose nurodyti eismo perkėlimo sprendiniai A2 kelio skiriamajoje juostoje į statinio 2–3 ir 3–4 tarpatramius. Laikinių dangų konstrukcijų įrengimo kiekiai priklauso nuo tiekėjo pasirinktos darbų vykdymo technologijos ir etapiškumo, kurie nustatomi tiekėjo rengiamame technologiniame projekte. Todėl šie kiekiai turi būti įvertinti Teikėjo nuožiūra, vadovaujantis pateiktais brėžiniais ir sprendiniais, ir įtraukiami į statybvietės išlaidas.

2. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje numatytas 120 m esamų apsauginių atitvarų demontavimas ir sumontavimas. Įvertinant laikinų pervažiavimų A2 kelio skiriamajoje juostoje įrengimą manome, jog šis kiekis yra per mažas. Prašome patikslinti ardomų bei atstatomų apsauginių atitvarų kiekius bei patikslinti DKŽ.

Atsakymas

Rengdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis darbų kiekių žiniaraštyje (DKŽ) nurodytais kiekiais. Laikinių sprendinių poreikis, įskaitant apsauginių atitvarų demontavimą ir sumontavimą, priklauso nuo tiekėjo pasirinktos darbų vykdymo technologijos ir etapiškumo, kurie nustatomi tiekėjo rengiamame technologiniame projekte. Todėl visi papildomi kiekiai, susiję su laikiniais sprendiniais, turi būti vertinami kaip statybvietės išlaidos ir įtraukiami į pasiūlymą tiekėjo nuožiūra.

3. Klausimas

16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eilutė numato 4 komplektų laikinų gelžbetoninių apsauginių bortų įrengimą ir išardymą. Prašome patvirtinti, jog Tiekėjas gali vertinti kito skersinio profilio laikinus bortus.

Atsakymas

Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie užtikrins statybų ir eismo saugumą.

4. Klausimas

16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eilutė numato 4 komplektų laikinų gelžbetoninių apsauginių bortų įrengimą ir išardymą. Prašome patikslinti, jog tiekėjas gali vertinti kitos medžiagos bortus (pvz. plastikinius, užpildytus smėliu ar vandeniu)?

Atsakymas

Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie užtikrins statybų ir eismo saugumą.

5. Klausimas

Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 2.49 eilutės asfaltbetonio mišinio pavadinimą.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

6. Klausimas

TDP SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiuose dangos konstrukcija ant pereinamųjų plokščių numato SMA 8 S asfaltbetonio mišinio įrengimą. Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 2.53 eilutės asfaltbetonio mišinio pavadinimą.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

7. Klausimas

Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 2.60 eilutės deformacinių pjūvių įrengimo kiekius.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

8. Klausimas

Prašome nurodyti sijų armatūros sandūrinių virintinių jungčių, naudojant padėklus pagal LST EN ISO 17660:2006 standartą virinamos armatūros diametrus bei jungčių kiekius (vnt.).

Atsakymas

Bendras jungčių kiekis nurodytas TDP SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 2.21 poz. (1092 vnt), numatyta 756 vnt. – Ø32 ir 336 vnt. – Ø336 virintinių jungčių.

9. Klausimas

Prašome pateikti Susisiekimo dalies darbo “Tvoros įrengimas” (projektinis kiekis 125,0 m) technines specifikacijas bei tvoros montavimo brėžinį.

Atsakymas

Tvoros nuo gyvūnų techninės specifikacijos pateiktos rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo_2“.

10. Klausimas

Viaduko griovimo darbų apimtyje TDP SK dalyje matome tik gelžbetoninių konstrukcijų griovimą. Prašome patikslinti, koks kiekis asfaltbetonio dangos ant viaduko perdangos bus demontuojamas (m2 ir m3) bei kurioje eilutėje šis kiekis įvertintas.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

11. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje skyriuje Nr. 3. „Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai“ numatytas kūgių šlaitų plotų planiravimo kiekis 3 726 m². Įrengtų šlaitų tvirtinimo kiekiai įvertinant

tvirtinimą juodžemiu, plytelėmis, granitine skalda, blokais ir laiptų, vandens surinkimo elementų bei lataų įrengimą yra ženkliai mažesni ir sudaro apie 1760 m². Prašome paaiškinti šį neatitikimą arba patikslinti DKŽ.

Atsakymas

Numatytame kiekyje įvertintas ir statybviets planiravimas.

12. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje TDP S dalyje skyriuje Nr.2 „Žemės sankasa“ numatytas plotų ir šlaitų planiravimo kiekis 1 442 m², tačiau nėra numatyti jokie šlaitų tvirtinimo dirvožemiu darbai. Prašome papildyti S dalies DKŽ šlaitų tvirtinimo kiekiais.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

13. Klausimas

TDP susisiekimo dalyje, tako konstrukcijoje numatoma įrengti 120 m² asfaltbetonio dangos, aprėminant ją 78 m atraminiais blokais bei 85 m vejos bordiūrais. Sandūroms tarp betono gaminių ir asfaltbetonio dangos numatyta įrengti 78 m sandarinimo siūlių. Prašome patikslinti DKŽ, numatant sandarinimo siūlių įrengimą tarp asfalto dangos ir visų įrengiamų bordiūrų (t.y. viso 163 m). Kitu atveju prašome patvirtinti, jog garantinio laikotarpio metu atsiradus plyšiams tarp vejos bordiūrų ir asfaltbetonio dangos dėl neįrengtos sandarinimo siūlės, tai nebus laikoma garantiniu defektu, kurį tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

14. Klausimas

Jeigu bus poreikis parengti techninio darbo projekto naują laidą dėl parengtame techniniame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtinio jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į techninio darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo techninio darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?

Atsakymas

Projekto tikslinimas (klaidų taisymas ar kt.) esant poreikiui bus atliekamas sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas yra sudaręs sutartį su tiekėju projekto parengimui (projektas parengtas) ir projekto vykdymo priežiūrai statybų/rangos metu.

15. Klausimas

Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti perdangos apkrovos bandymus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje įsivertinti.

Atsakymas

Projekte statinio bandymai nenumatyti.

16. Klausimas

Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techninių specifikacijų 8.3.4 punktą numato apsauginio profiliuoto drenažinio lakšto įrengimą virš teptinės hidroizoliacijos. Prašome nurodyti apsauginių lakštų kiekį (m²) bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius apsauginių lakštų įrengimo darbai, arba prašome patvirtinti, jog apsauginių drenažinių lakštų įrengimas šiame pirkime nenumatomas.

Atsakymas

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį

17. Klausimas

Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techninių specifikacijų 9.2.2 punkte nurodyta: „atsparumas temperatūriniam poveikiams -35 ÷ +230 °C“. Prašome panaikinti konkrečios maksimalios temperatūros reikalavimą, kadangi klojamo asfaltbetonio temperatūra yra mažesnė. Informuojame, jog

drenažinių juostų gamintojai deklaruoja, kad drena yra atspari klojamo asfaltbetonio temperatūrai, tačiau nenurodo šios konkrečios temperatūrinės reikšmės.

Atsakymas

Reikalavimas tikslinamas- drenažinė juosta atspari klojamo asfaltbetonio temperatūrai.

18. Klausimas

Prašome nurodyti viaduko SK dalies darbų - pereinamųjų plokščių pagrindo iš žvyro-smėlio-cemento mišinio įrengimo procentinę sudėtį (kiek procentų 0/32 fr. žvyro bei kiek procentų cemento).

Atsakymas

Reikalavimas nurodytas TDP_SK_AR 11.5 p.

19. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje SK dalyje perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyta epoksidinio liepsnai atsparaus grunto įrengimas prieš rengiant dviejų sluoksnių h=10 mm hidroizoliaciją ant statinio. Prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas

Medžiagos įrengiamos pagal projekto techninių specifikacijų reikalavimus.

PRIDEDAMA. 16 priedas_DKŽ ir santrauka_1204_20251030.xlsx

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*