DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **08 STEAM žvaigždžių salė**

Statinys **1**

Žiniaraštis **2 II - as etapas**

2025.10.21 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR Vieneto kaina	Kaina EUR Iš viso
1	**Sienų apdaila aliuminio plokštėmis ir lamelėmis**					
1		Lengvų profilių karkaso įrengimas, kai atstumas nuo sienos 6-12 cm k8=1.03	100m2	1.360		
2		Sienų garso izoliacija vata (m3 izoliacijos)	m3	8.200		
3		Sienų karkasų aptaisymas perforuotomis aliuminio plokštėmis	100m2	1.360		
4		Sienų aptaisymas aliuminio lamele 30x40 mm, montuojant profilius k8=1.03	100m2	0.310		
5		Vėdinimo grotelių iš perforuoto aliuminio montavimas k8=1.02	vnt	4.000		
		Skyriuje 1				.....
2	**Įėjimų apdailos darbai**					
1		Karnyzo su užuolaidomis iki 10 kg masės angoms montavimas	vnt.	1.000		
2		Metalo konstrukcijos pjovimas abrazyviniu disku	m	0.700		
3		Lengvų profilių karkaso įrengimas k8=1.03	100m2	0.170		
4		Aliuminio plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų	100m2	0.170		
5		Pakabinamų lubų išardymas ir įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" tipo k8=1.03	m2	4.000		
		Skyriuje 2				.....
3						
1		Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant vienos spalvos kilimines plyteles	m2	178.000		
2		Betoninių grindų dangų šlifavimas	100m2	0.060		
		Skyriuje 3				.....
4	**Elektra**					
1		.Interjerinių kompaktinių šviestuvų, tvirtinamų šynlaidžiuose, montavimas	vnt.	152.000		
2		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.800		
3		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.800		
4		Apšvietimo šynlaidžių ir transformatorių montavimas k8=1.03	100m	0.760		
5		Vidaus apšvietimo šviesos diodų juostų montavimas lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	m	8.000		
6		Daviklių, signalizat. perkėlimas k8=1.05	vnt	2.000		
7		Iki 1 kV jungiklis su puslaidininkiniu	vnt	11.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		atkabikliu, kai In iki 6300 A				
		Skyriuje 4				. . . . .
		žiniaraštyje 2				. . . . .
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				. . . . .
		Iš viso žiniaraštyje 2				. . . . .

Sudarė :

/Pavardė/