

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė** Šaligatvio Kalno g., Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav. remonto darbai

**Statinys** 1 Susisiekimo komunikacijos

**Žiniaraštis** 1 Susisiekimo komunikacijos

**Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Remonto darbai</b>					
1	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	187,00		
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	93,50		
3	Esamų trinkelėlių atstatymas	m2	120,00		
4	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( iš dol. skaldos fr. 0/5 atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	m2	120,00		
5	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas iš dol. skaldos fr. 0/32 (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	m2	120,00		
6	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	m	187,00		
7	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	18,00		
8	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	350,00		
9	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	175,00		
10	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	350,00		
11	Dirvožemio sluoksnio transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (atsivežimas)	m3	120,00		

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**