

**NUOTEKŲ SIURBLINĖS GELŽBETONINĖS PERTVAROS GRIOVIMO APRAŠO
PARENGIMO IR DEMONTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Pirkimo objektas: Nuotekų siurblinės (unikalus numeris – 3499-2012-8010), esančios adresu Žvejų g. 68 B, Anykščių mieste, gelžbetoninės pertvaros griovimo aprašo parengimas ir demontavimo darbai.
- 1.2. Užsakovas: UAB „Anykščių vandenys“.
- 1.3. Bendrieji reikalavimai:
 - 1.3.1. Demontavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais:
 - 1.3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.
 - 1.3.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu ir vėlesniais pakeitimais.
 - 1.3.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622“ ir vėlesniais pakeitimais. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ir vėlesniais pakeitimais.
 - 1.3.5. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 ir vėlesniais pakeitimais.
 - 1.3.6. Kitais, pirkimo objektui taikytiniais galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 2.1. Rangovas parengia ir su Užsakovu suderina nuotekų siurblinės, esančios Anykščių rajono savivaldybėje, Anykščių mieste Žvejų g. 68B, pertvaros griovimo aprašą. Vadovaujantis parengtu aprašu, demontuoja nuotekų siurblinės pertvarą ir prie jos pritvirtintus metalinius laiptus. Pertvara yra siurblinės rūsyje, pastatyta iš tarpusavyje sujungtų gelžbetonio plokščių. Preliminarus pertvaros ilgis yra 12 m, aukštis 8 m, storis 0,2 m. Nuotekų siurblinė yra sausa, veikianti, jos veikla nebus stabdoma, todėl Rangovas, atlikdamas pertvaros demontavimo darbus, privalo nepažeisti ar kitaip nesugadinti siurblinėje esančių siurblių, vamzdynų ir elektros instaliacijos. Visas susidariusias griovimo atliekas Rangovas savo sąskaita išveža utilizuoti ir apmoka jų utilizavimo išlaidas.
- 2.2. Statinio griovimo aprašo parengimo, demontavimo darbų atlikimo ir statybinių atliekų sutvarkymo terminas **60 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios (statybietės perdavimo) dienos**. Maksimalus visų numatomų darbų atlikimo pratęsimo terminas – 30 kalendorinių dienų. Galutinio atsiskaitymo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 2.3. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, Rangovo personalo darbą, medžiagas, darbų kontrolę ir priežiūrą, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pilną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

3. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- 3.1. UAB „Aukstata“ parengta statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimo ataskaita.

4. GRIOVIMO RANGOS DARBAMS ATLIKTI KELIAMI REIKALAVIMAI

- 4.1. Visos techninės specifikacijos ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis, vykdant griovimo darbus, yra nurodytos:

- 4.1.1. Statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimo ataskaitoje;
 - 4.1.2. griovimo Rangos sutartyje;
 - 4.1.3. šioje techninėje specifikacijoje;
 - 4.1.4. viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo sąlygų paaiškinimuose (jeigu tokių bus).
 - 4.2. Rangovas, iki griovimo darbų pradžios, privalo parengti ir su Užsakovu suderinti statinio griovimo aprašą.
 - 4.3. Atsakingas asmuo iš Užsakovo pusės: vyr. inžinierius **Egidijus Šileikis** mob. +370 652 73 005, el. paštas e.sileikis@anyksciuvandenys.lt
 - 4.4. Rangovas privalo savo sąskaita išsiimti visus reikiamus leidimus darbams vykdyti, tuo atveju jeigu tokie leidimai būtų reikalingi.
 - 4.5. Elektros energiją, bei elektros prietaisų prisijungimo taškus objekte pateikia Užsakovas.
 - 4.6. Užsakovas suteiks galimybę Rangovui naudotis nuotekų siurblinėje esančiais kėlimo mechanizmais (kranais).
 - 4.7. Esant poreikiui, Užsakovas Rangovą aprūpins vandeniu.
 - 4.8. Pažymėtina, kad griovimo darbai vyks veikiančioje nuotekų siurblinėje, jos veikla nebus stabdoma, todėl Rangovas atlikdamas pertvaros demontavimo darbus privalo nepažeisti ar kitaip nesugadinti siurblinėje esančių siurblių, vamzdynų ir elektros instaliacijos, todėl darbų organizavimui ir saugai turi būti keliami aukščiausi reikalavimai.
 - 4.9. Rangovas atsako už, vykdant griovimo darbus, sugadintą Užsakovo įrangą ir kitą turtą.
 - 4.10. Rangovas atlygina Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto nuotekų perpumpavimo, įskaitant, bet neapsiribojant žala gamtai, tretiesiems asmenims ir kita, kuri gali atsirasti dėl demontavimo darbų.
 - 4.11. Rangovas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą.
 - 4.12. Rangovas privalo griovimo darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto griovimo darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statybvietėje dirbančių bei šalia gyvenančių žmonių girdimas griovimo darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis.
 - 4.13. Jei statybvietėje bus keliamos dulkės ir pan. Rangovas turi užtikrinti kelių, griovimo atliekų sandėliavimo vietas ir darbo zonos drėkinimą.
 - 4.14. Rangovas turi palaikyti statybvietę (ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę) švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo griovimo darbų vykdymo metu sukeltamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietas turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas.
-