

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Tel. (8 37) 305500, faks. (8 37) 305501
el. p. urbanistika@krs.lt

**MOBILIOS PRIEPLAUKOS HIDROTECHNINIO STATINIO,
ESANČIO NEMUNO PAKRANTĖJE TIES P. CVIRKOS G.,
KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R. SAV. PROJEKTAS,
ĮRENGIANT MAŽŪJŲ LAIVŲ ĮLEIDIMO IR IŠKĖLIMO SLIAPĄ**

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

LAIDA 0

2021 m.

**STATYTOJO
(UŽSAKOVO)
PAVADINIMAS**

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**STATINIO
PROJEKTO
PAVADINIMAS**

MOBILIOS PRIEPLAUKOS HIDROTECHNINIO STATINIO, ESANČIO NEMUNO PAKRANTĖJE TIES P. CVIRKOS G., KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R. SAV. PROJEKTAS, ĮRENGIANT MAŽŪJŲ LAIVŲ ĮLEIDIMO IR IŠKĖLIMO SLIĄ

**STATINIO
PROJEKTO
NUMERIS**

-

**STATINIO
PROJEKTO
ETAPAS**

-

**STATINIO
PASKIRTIS**

-

**STATINIO
KATEGORIJA**

-

**STATINIO
(STATINIŲ)
PAVADINIMAS**

01 SLIPAS, 02 PRIVAŽIAVIMAS, 03 AIKŠTELĖ,
04 MOBILI PRIEPLAUKA

**BYLOS (SEGTUVO)
ŽYMUO**



STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS (KS)

**BYLOS (SEGTUVO)
LAIDOS ŽYMUO**

0

**BYLOS (SEGTUVO)
IŠLEIDIMO DATA**

2021-06-30

<i>PROJEKTUOTOJAS</i>	<i>KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.</i>	<i>PAREIGOS</i>	<i>VARDAS, PAVARDĖ</i>	<i>PARAŠAS</i>
UAB „Hidroterra“	19948	PV	Laimontas Jakštas	
UAB „Hidroterra“	36152	PDV	Sonata Macijauskienė	

2021
Vilnius

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.EU.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2020M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė **2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas**

2021.07.14

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas	112466.79			112466.79
---	-----------	--	--	-----------

Viso III:	112466.79			112466.79
-----------	-----------	--	--	-----------

Viso II-III:	112466.79			112466.79
--------------	-----------	--	--	-----------

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai (faktinės išlaidos) 10.00%			11246.68	11246.68
--	--	--	----------	----------

Viso IV:			11246.68	11246.68
----------	--	--	----------	----------

Viso II-IV:	112466.79		11246.68	123713.47
-------------	-----------	--	----------	-----------

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			12371.35	12371.35
--------------------------	--	--	----------	----------

Viso VI:			12371.35	12371.35
----------	--	--	----------	----------

Viso II-VI:	112466.79		23618.03	136084.82
-------------	-----------	--	----------	-----------

PV. L.Jakštas



PDV S.Macijauskienė

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė**2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas****Statiny****1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas**

2021.07.14

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Slipas	112466.79		112466.79	92947.76
Iš viso:		112466.79		112466.79	92947.76

PV. L.Jakštas



PDV S.Macijauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas**

Statinys **1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas**

Žiniaraštis **1 Slipas**

2021.07.14

Suma žiniaraščiui **112466.79 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Statybos paruošiamieji darbai								
1	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k ₉ =1.15	100m ³	0.217	0.8		23.73	24.53
2	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	100m ³	7.9	95.99		1452.98	1548.97
3	N27P-61-1	Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio paskleidimas (papildomas) k ₉ =1.15	100m ³	1.18		1514.13	47.64	1561.77
4	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k ₉ =1.15	100m ³	1.18	5.42		118.59	124.01
Skyriuje 1					102.21	1514.13	1642.94	3259.28
2 Privažiavimo kelias ir aikštelė								
1	N27P-9-1	Žvyro pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm, viensluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	25.63	854.71	3704.46	2114.35	6673.52
2	N27P-9-1	Žvyro pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, dvisluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	25.63	1159.96	11058.03	2915.25	15133.24
3	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm, dvisluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	25.63	1159.96	12021.0	2915.25	16096.21
4	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k ₉ =1.15	100m ²	28.21	542.34	1644.64		2186.98
5	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t.m ²	2.563			61.85	61.85
Skyriuje 2					3716.97	28428.13	8006.70	40151.80
3 Slipas								
1	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	100m ³	1.11	5.46		160.56	166.02
2	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t.m ²	0.555			13.39	13.39
3	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm, dvisluoksnis) k ₉ =1.15	100m ²	1.27	57.48	595.66	144.45	797.59
4	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k ₉ =1.15	100m ²	4.75	91.32	276.93		368.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
5	N27-137	Kelio dangos iš gelžbetonio daugiau kaip 3 m2 ploto plokščių įrengimas k9=1.15	m3	16.2	244.39	4284.07	240.14	4768.6
6	N5P-0601	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraiginiu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	95.2	1016.83	38.37	3886.58	4941.78
7	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	3.0	101.96	651.51	397.56	1151.03
8	N6-17	Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	6.0	523.2	710.27	76.21	1309.68
9	N11-12	Betono pasluoksnis ant grunto, paduodant medžiagas siurbliu	m3	2.46	21.76	201.26	18.2	241.22
10	MN8-162	Šlaitų tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai šlaito nuolydis 1:3 k9=1.15	100m3	0.89	91.04	6345.4	127.97	6564.41
11	MN8-20	Užtvankų, dambų, pylimų įrengimas, pilant gruntą į natūralius tvenkinius ir vandens telkinius*įrengimas ir išardymas iš smėlio maišų k1=1.6, k2=1.4, k9=1.15	t. m3	0.09	48.57	1141.86	61.94	1252.37
12	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	120.0	303.12		1022.4	1325.52
13	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas*drenažinio k9=1.15	vnt.	3.0	107.84	975.0		1082.84
14	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	120.0	303.12		1022.4	1325.52
Skyriuje 3					2916.09	15220.33	7171.80	25308.22
4 Mobilios prieplaukos krantinė								
1	N57P-2108	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda* atsidengusios geotekstilės užpylimas granitine skalda k9=1.15	m3	11.9	347.74	694.78	373.94	1416.46
2	F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas*medinės tiltelio ir mobilios prieplaukos dangos paleitimas	m3	4.08	1731.23	1198.38		2929.61
3	MN8P-0605	Estakadų, sijų, liftų mechanizmų, tarnybinių pėsčiųjų tiltelių, aikštelių ir laiptų montavimas*apsauginės tvorelės prailginimas k8=1.03, k9=1.15	t	0.0698	14.82	127.87	4.35	147.04
4	F15-6-9	Metalingų konstrukcijų dažymas aliejiniiais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.0181	2.88	1.28		4.16
5	N40-19	Atmušų įrengimas jūros prieplauk., naudojant guminius vamzdž., kurių skers.daugiau kaip 400mm, dirbant ant vand.(1 atmuša) k9=1.15	vnt.	12.0	498.58	462.27	890.99	1851.84
Skyriuje 4					2595.25	2484.58	1269.28	6349.11
Viso žiniaraštyje 1					9330.52	47647.17	18090.72	75068.41
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1429.42		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							542.72	
Sezoniniai darbai 15.00% (6557.82)						983.67		
Specifiniai darbai 17.00%						21.37		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9330.52+983.67+21.37)			826.84			
		Viso:			11162.40	49076.59	18633.44	78872.43
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9330.52+983.67+21.37+826.84)			199.81			
		Statinio statybos išlaidos			11362.21	49076.59	18633.44	79072.24
		Statybvietės išlaidos 9.00%						7116.50
		Iš viso tiesioginės išlaidos						86188.74
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(9330.52+983.67+21.37+826.84)						2332.94
		Pelnas 5.00%(86188.74+2332.94)						4426.08
		Iš viso netiesioginės išlaidos						6759.02
								92947.76
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						19519.03
								112466.79
								Bendra vertė su PVM

PDV S.Macijauskienė