

Kompleksas:

Objektas: Laisvės g. 8, Mažeikiai

Žiniaraštis: Savivaldybės pastato 2a. 204 kabinetas-salė ir 201 kabinetas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Grindys				
1		Kiliminių grindų dangų įrengimas (ritininio kilimo)	m2	90		
2		Laminuotų grindų įrengimas	m2	92		
3		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės minkštosios medienos / PRITAIKYTAS: GRINDJUOSTĖS DAROMOS IŠ TOS PAČIOS GRINDŲ MEDŽIAGOS, KURI TOJE ZONOJE MONTUOJAMA	m	119		
		Skyrius Ardomi elementai				
4		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0.924		
5		Medinių lentinių grindų išardymas	m2	177		
6		Pakabinamų lubų iš asbestcementinių plokščių išardymas	m2	177		
7		III sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas	omplekta	8		
		Skyrius Lubos				
8		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	129.78		

Astera

Eil.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Vieneto	Iš viso
Nr.	kodas	aprašymai	vnt		kaina	
1	2	3	4	5	6	7
9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	m2	31.1		
10		Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 16 mm ² (100 m laido) / PRITAIKYTAS: LED JUOSTOS ĮRENGIMAS	m	66.64		
11		Pagrindinės medžiagos / PRITAIKYTAS: LED JUOSTĄ	m	66.64		
12		Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) / PRITAIKYTAS: LED PANELĖS AMSTRONG LUBOMS	vnt.	32		
13		Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) / PRITAIKYTAS: NAT. SAUL. APŠV. IMITUOJANTI LED PANELĖ	vnt.	3		
14		Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) / PRITAIKYTAS: ĮLEIDŽIAMI ŠVIESTUVAI	vnt.	4		

Astera

Eil.	Darbo	Darbu ir išlaidų	Mato	Kiekis	Vieneto	Iš viso
Nr.	kodas	aprašymai	vnt		kaina	
1	2	3	4	5	6	7
15		Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas, kurių našumas iki 3000 m3/val., įrenginio našumas, m3/val.iki 500	vnt.	5		
		Skyrus Sienos				
16		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	351		
17		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	m2	351		
18		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	m2	351		
19		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	351		
20		Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	351		
21		Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile / PRITAIKYTAS: PERFORUOTŲ SKARDOS LANKŠTŲ MONTAVIMAS	M2	54		
		Skyrus Kita				
22		Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2,0 m2 / PRITAIKYTAS: MEDINIŲ ŽALIUZIŲ KOMPLEKTAS LANGUI	vnt.	13		

Astera

Eil.	Darbo	Darbu ir išlaidų	Mato	Kiekis	Vieneto	Iš viso
Nr.	kodas	aprašymai	vnt		kaina	
1	2	3	4	5	6	7