

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Techninio projekto VN dalies sąnaudų žiniaraščiuose PASTABOJE nurodyta: „Žemės darbai paskaičiuoti darbams **išramstylose tranšėjose** <...>“ Tačiau žiniaraščiuose pildymui niekur nėra tranšėjų išramstymo darbų įkainių. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius.

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad tranšėjų išramstymas turi būti įvertintas žemės darbų pozicijose, vertinant kompleksiskai VN projekto dalį su detalizuotais darbais sąnaudų kiekių žiniaraštyje Excel formatu.

2 klausimas:

Taip pat VN dalyje yra grunto kasimo ir užpylimo darbai (PVZ. žiniaraštyje „1 statybos darbų etapas“ kasimo yra 2125m³, užpylimo 1424m³), tačiau niekur nėra atliekamo grunto išvežimo. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius papildant grunto išvežimo kiekiais.

2 atsakymas:

Pateikiamas papildytas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate su grunto išvežimo kiekiais: skirtuko „VN_dalis_I_etapas“ skyriaus „Žemės darbai“ 21 pozicija; skirtuko „VN_dalis_II_etapas“ skyriaus „Žemės darbai“ 21 pozicija; skirtuko „VN_dalis_III_etapas“ skyriaus „Žemės darbai“ 20 pozicija; skirtuko „VN_dalis_IV_etapas“ skyriaus „Žemės darbai“ 13 pozicija.

3 klausimas:

Pateiktuose pildyti žiniaraščiuose excel formatu nenurodyti asfaltbetonio dangoms naudojami asfaltbetonio mišiniai, išskyrus ES lėšų žiniaraštį. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius nurodant įrengiamų asfaltbetonio dangų mišinius, kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdant darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjams reikia žiūrėti kompleksiskai techninio projekto dalių sprendinius su sąnaudų kiekių žiniaraščiais Excel formate, nes lygiagrečiai su žiniaraščiais pateiktas aktualus techninis projektas ir jo dalys.

4 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_II_etapas“ p.nr. 5,6,7 nurodyta „Plastikinių vamzdžių **įtraukimas į esamus vamzdynus**, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo <...>“. Tuo tarpu projekte nurodytas vamzdžių klojimas kryptinio gręžimo būdu o ne *įtraukimas į esamą*. Prašome patikslinti, kokius darbus reikia vertinti teikiant pasiūlymą ir jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius pildymui.

4 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šiuo atveju tiekėjams reikia vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiais Excel formate ir projekto VN dalies sąnaudų žiniaraščiais. Techninė klaida yra

pasilikusi aprašomojoje dalyje dėl kryptinio gręžimo naudojimo. Plastikiniai vamzdynai klojami įtraukiant į esamus vamzdynus.

5 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_II_etapas“ p.nr.8 nurodyta „Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 630mm“ o projekte – klojimas, naudojant rankovę D600). Prašome patikslinti, kokius darbus reikia vertinti teikiant pasiūlymą ir jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius pildymui.

5 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjams reikia vertintis darbus vadovaujantis VN dalies 2 etapo sąnaudų kiekių žiniaraščiu Excel formatu.

6 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_III_etapas“ p.nr.2 nurodyta „Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 630mm)“. Projekte (brėžinis B-03, 5 lapas) nurodyta, kad ši atkarpa klojama uždaru būdu. Prašome patikslinti, kokius darbus reikia vertinti teikiant pasiūlymą ir jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius pildymui

6 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad VN dalies brėžinyje B-03 (5 lapas) nurodytas klaidingas vamzdyno klojimo būdas. Patiksliname, kad vamzdynai turi būti klojami atviru būdu tranšėjoje kaip nurodyta sąnaudų kiekių žiniaraštyje Excel formatu.

7 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_III_etapas“ p.nr.12 nurodyta „Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo **225-280 mm**“. Projekte nurodytas vamzdžio skersmuo 250mm. Prašome pataisyti įkainio pavadinimą kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdant darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

7 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekte nurodytas vamzdžio skersmuo 250 mm patenka į 12 pozicijoje pateiktą vamzdžių skersmenų intervalą.

8 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai“ p.nr.10 nurodyta „Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo **225-280 mm**“. Projekte nurodytas vamzdžio skersmuo 250mm. Prašome pataisyti įkainio pavadinimą kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdant darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

8 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekte nurodytas vamzdžio skersmuo 250 mm patenka į 10 pozicijoje pateiktą vamzdžių skersmenų intervalą.

9 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Vandentiekio tinklai“ p.nr.4 nurodyta „Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo **75-110 mm**“. Projekte nurodytas vamzdžio skersmuo 160 mm. Prašome pataisyti įkainio pavadinimą kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdant darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

9 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „VN_dalis_IV_etapas“ skyriaus „Vandentiekio tinklai“ 4 pozicija, nurodant aktualų intervalą 110-200 mm (pažymėta raudonai).

10 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Vandentiekio tinklai“ p.nr.23 ir p.nr.25 nurodyta „Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos impulsų adapterių montavimas“. Projekte nurodytas tempimui atsparių adapterių montavimas PE ir ketaus vamzdžiams (medž.žin SZ-04 9 lapas). Gal įkainio pavadinimas turėtų sutapti su TP žiniaraščio įkainio pavadinimu? Jei taip, prašome pataisyti įkainio pavadinimą kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdant darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

10 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Vandentiekio tinklai“ įtraukiant naują 23 poziciją (pažymėta raudonai).

11 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Kiti darbai“ p.nr.1 ir nr.2 nenurodytas išmontuojamų aklių Diametras. Prašome patikslinti.

11 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Kiti darbai“ patikslintos 1 ir 2 pozicijos (pažymėta raudonai).

12 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_II_etapas“ p.nr. 19,20 nurodyta Perkritimų D250mm įrengimas. Tuo tarpu projekte ir medžiagų žiniaraščiuose nurodytas tik vienas perkritimas šulinyje E172 (h-4,19m) – Gal įsivėlus klaida? Jei taip, prašome patikslinti sąnaudų žiniaraščius pildymui.

12 atsakymas:

Perkančioji organizacija patikslina, kad E172 yra tik vienas kritimas kaip ir nurodyta VN dalies 2 etapo sąnaudų žiniaraštyje. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „VN_dalis_II_etapas“ skyriuje „Prisijungimas prie esamų tinklų“ panaikinta 19 pozicija (pažymėta raudonai).

13 klausimas:

Pateiktuose pildyti VN dalies žiniaraščiuose, skyriuje Naikinami tinklai II, III ir IV etapuose visur yra Statybinių šiukšlių išvežimas, tuo tarpu I-ame etape šių darbų nėra. Prašome patikslinti „VN_dalis_I_etapas“ žiniaraštį papildant šiais darbai, kad visuose etapuose būtų galima tinkamai pateikti pasiūlymo kainą.

13 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate su aktualiais statybinių šiukšlių išvežimo kiekiais: skirtuko „VN_dalis_I_etapas“ skyriuje „Naikinami tinklai“ 6 pozicija; skirtuko „VN_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Naikinami tinklai“ 6 pozicija (pažymėta raudonai).

14 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „S_dalis_II_etapas_biudž“ ir „S_dalis_II_etapas_ES“ kiekiai nesutampa su techninio projekto žiniaraščiuose nurodytais kiekiais, PVŽ:

14.1. Techniniame projekte Gatvių bordiūrų išardymas - **578m**, excel žiniaraštyje „S_dalis_II_etapas_biudž“ – **511m**, žiniaraštyje „S_dalis_II_etapas_ES“ – **81m: viso – 592m**

10.2 Techniniame projekte Vejos bordiūrų išardymas –**351m**, excel žiniaraštyje „S_dalis_II_etapas_biudz“ – 117m, žiniaraštyje „S_dalis_II_etapas_ES“ – 322m: **viso – 439m**

Ir t.t...

Prašome patikslinti, ar nesuklysta su kiekiais ir kuo vadovautis teikiant pasiūlymo kainą, bei jei reikia patikslinti žiniaraščius excel formatu.

14 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjams reikia vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiais pateiktais Excel formate, nes atsakant į pirkimo metu gautus klausimus šie kiekiai jau buvo patikslinti.

15 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „S_dalis_I_etapas“ skyriuje „Paruošiamieji darbai, p. nr.1 nurodyta „Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono)“ – 465m, projekte taip pat numatytas vejos bordiūrų ardymas. Tačiau p.nr.3 ir nr.4 išvežamo statybinio laužo kiekis – 46,5t. Pagal svorį turėtų būti kelio bortų ardymas. Prašome patikslinti, ar nesuklysta su darbų pavadinimais ir/arba išvežamo statybinio laužo kiekiais ir jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius.

15 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad įsivėlusį techninį klaidą. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „S_dalis_I_etapas“ skyriuje „Paruošiamieji darbai“ 2 ir 3 pozicijos patikslintos (pažymėta raudona spalva).

16 klausimas:

Pateiktuose pildyti VN dalies žiniaraščiuose g/b šulinių visur kiekiai nurodyti m3. Prašome patikslinti žiniaraščius pataisant mato vienetą taip, kaip techniniame projekte (vnt/m3), kad vykdam darbus būtų tikslus, aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

16 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad sąnaudų kiekių žiniaraščiai Excel formate buvo parengti paliekant tik po vieną mato vienetą, kad tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti darbus, siekiant išvengti dviprasmybių. Prašome tiekėjų darbus vertinti pagal pateiktus sąnaudų kiekių žiniaraščius Excel formate.

17 klausimas:

Pateiktame pildyti žiniaraštyje „VN_dalis_III_etapas“ skyriuje „Nauji paviršinių nuotekų šuliniai“ pozicijose nr.15,19,24,27 nurodytas to paties šulinio „L1-44“ montavimas. Prašome patikslinti, ar nesuklysta su pavadinimais ir jei taip, prašome pataisyti įkainio pavadinimą kad visi tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą ir vykdam darbus būtų aiškus ir vienodas apmokėjimas už atliktus darbus.

17 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „VN_dalis_III_etapas“ skyriuje „Nauji paviršinių nuotekų šuliniai“ patikslintos 19, 24 ir 27 pozicijos (pažymėta raudona spalva).

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_8.

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-05 Nr. A39-1651/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-05 14:05:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-05 14:05:09 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-05 15:38:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-05 15:38:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“