


GRIOVIO Š - 2 REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
	Griovys			
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	2+16-3+52 3+67-4+00	ha -,,-	0.02 0.01
	Iš viso:		ha	0.03
2	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	2+16-3+52 3+67-4+00	ha -,,-	0.02 0.01
	Iš viso:		ha	0.03
3	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	1+14-2+16 4+00-6+18	ha -,,-	0.03 0.07
	Iš viso:		ha	0.10
4	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	1+14-2+16 4+00-6+18	ha -,,-	0.03 0.07
	Iš viso:		ha	0.10
5	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	0+00-0+80 6+33-9+26 9+36-12+19	ha -,,- -,,-	0.04 0.16 0.14
	Iš viso:		ha	0.34
6	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	0+00-0+80 6+33-9+26 9+36-12+19	ha -,,- -,,-	0.04 0.16 0.14
	Iš viso:		ha	0.34
7	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	0+00-12+19	ha	1.2
	Iš viso:		ha	1.2
8	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.2 m	0+00-0+98 1+16-3+50 8+52-9+24	m/m ³ -,,- -,,-	98/30 234/82 72/26
	Iš viso:		m/m³	404/138
9	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų virš 0.4 m	9+38-12+19	m/m ³	281/420
	Iš viso:		m/m³	281/420
10	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte atstatant šlaitus ir pasklaidant gruntą	3+69-6+18 6+33-8+52	m ³ /m -,,-	96/249 84/219
	Iš viso:		m³/m	180/468
11	Pralaidos žemutinio ir aukšutinio bjeftų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3.0 m	0+98-1+00 1+14-1+46 3+50-3+52 3+67-3+69 9+24-9+26 9+36-9+38 12+19-12+21	m ³ -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,-	0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 2.0
	Iš viso:		m³	6.8

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr. 4 1967 m. griovio Š-2 pk. 0+00-12+21 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida
153-PmAT						0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2025-02-00-TDP-BD-DKŽ	Lapas 1
						Lapų 3

1	2	3	4	5
12	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	0+00-3+50	m ³	103.0
		8+52-9+26		25.0
	Iš viso:		m³	128.0
13	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 15 m	9+38-12+19	m ³	378.0
	Iš viso:		m³	378.0
14	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	0+00-12+19	ha	1.4
	Iš viso:		ha	1.4
15	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galing.	0+00-12+19	ha	0.7
	Iš viso:		ha	0.7
Žiotys				
1	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais	Žiūrėti profilį	m ³	150.0
	Iš viso:		m³	150.0
2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	14
	Iš viso:		vnt	14
3	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	3
	Iš viso:		vnt	3
4	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
Pralaidos				
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas rankiniu būdu	1+00	m ³	1.0
		3+52	-, -	2.0
		6+18	-, -	1.2
		9+26	-, -	2.2
	Iš viso:		m³	6.4
2	II gr. grunto kasimas vienakaušiu ekskavatoriumi 0.25 m ³ t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas	6+18	m ³	6.0
		9+26	-, -	20.0
	Iš viso:		m³	26.0
3	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3m	6+18	m ³	0.5
		9+26	-, -	2.0
	Iš viso:		m³	2.5
4	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile	6+18	m ²	2.0
		9+26	-, -	4.0
	Iš viso:		m²	6.0
5	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu „akutės 30x30	6+18	m ²	1.1
		9+26	-, -	2.2
	Iš viso:		m²	3.3
6	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas panaudojant betoną C 30/37	6+18	m/m ³	2.6/0.13
		9+26	-, -	5.2/0.26
	Iš viso:		m/m³	7.8/0.39
7	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas	6+18	m ³	0.5
		9+26	-, -	2.0
	Iš viso:		m³	2.5
8	Grunto užpylimas vienakaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas	6+18	m ³	6.0
		9+26	-, -	20.0
	Iš viso:		m³	26.0

SK2025-02-00-TDP-BD-DKŽ	Lapas	Lapų sk.	Laida
	2	3	0

1	2	3	4	5
9	Sugriuvusių 0.75 m skersmens pralaidos antgalių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 10 km atstumu	6+18	m ³ /t	4.10/9.84
	Iš viso:		m³/t	4.10/9.84
10	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	6+18	m ³	2.0
	Iš viso:		m³	2.0
11	Monolitinių antgalių 0.75 m skersmens pralaidai atstatymas	6+18	vnt/m ³	2/4.10
	Iš viso:		vnt/m³	2/4.10
12	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	6+18	m ² /vnt	9/6
	Iš viso:		m²/vnt	9/6
13	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	6+18	m ³	2.90
	Iš viso:		m³	2.90
14	Grunto nuvalymas nuo pralaidos antgalių rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	1+00 9+26	m ³ -,-	0.5 0.6
	Iš viso:		m³	1.1
15	Pralaidos antgalių sustiprinimas betonu C 30/37	1+00	m ³	0.3
	Iš viso:		m³	0.3
16	Šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu	6+18	m ²	40.0
	Iš viso:		m²	40.0
17	Šlaitų prie pralaidos apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	6+18	m ²	40.0
	Iš viso:		m²	40.0
18	Žvyro dangos 15 cm storio įrengimas ant pralaidos	9+26	m ³	7.5
	Iš viso:		m³	7.5
19	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie pralaidos	1+00 6+18 9+26	vnt -,- -,-	4 4 4
	Iš viso:		vnt	12
20	G/b sargšulių nuvalymas ir nudažymas	3+52	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr. 4 1967 m. griovio Š-2 pk. 0+00-12+21 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida	
153-PmAT						0	
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2025.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2025-02-00-TDP-BD-DKŽ	Lapas 3	Lapų 3