

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Statinių grupė

20250707 Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas savivaldybėse

Statinys

3 Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Pamituvio g. iki Vydūno g.) įrengimas

Žiniaraštis

1 Dangų remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tako dangos remontas						
1		1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 40 m buldozeriais (55kW) k9=1.15	t. m3	0.140		
2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0.140		
3		Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0.440		
4		Viensluoksnio 10 cm storio pagrindo pastiprinimo įrengimas iš skaldos k9=1.15	100 m2	4.400		
5		Plytelių dangos išardymas su pakrovimu k8=1.17, k9=1.15	100m2	3.250		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5.000		
7		Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis (silpnaregių išpėjamojo paviršiaus įrengimas) k9=1.15	100m2	0.090		
8		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	4.450		
9		Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant volu (sluoksnio storis 8 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.400		
Skyriuje 1					
2 Inžinerinių tinklų remontas						
1		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.000		
2		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	4.000		
3		Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m3	1.000		
4		Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k1=1.20, k2=1.20, k8=1.05, k9=1.15	vnt	1.000		
5		'Plaukiojančio' tipo liukų įrengimas k8=1.05, k9=1.15	vnt	1.000		
Skyriuje 2					
3 Vejos dangos atstatymas						
1		I grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.180		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2		Grunto išlyginimas mechanizuotai k9=1.15	100 m3	1.250		
3		Rekultivuojamų žemės plotų padengimas 10 cm storio juodžemio sluoksniu k9=1.15	t.m2	0.125		
4		Žolių sėklos mišinio sėjimas k9=1.15	ha	0.125		
5		Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais , kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai	100m3	1.250		
6		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.250		
		Skyriuje 3			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė 20250707 Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas savivaldybėse

Statinys 3 Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Pamituvio g. iki Vydūno g.) įrengimas

Žiniaraštis 2 Apšvietimo tinklų įrengimas

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 APŠVIETIMO ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAI						
1		Įvadinųjų spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.000		
2		Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	7.000		
3		Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	7.000		
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.700		
5		Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm ²	100vnt	1.700		
6		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	7.000		
7		Sujungimų atskainių gnybtų SV montavimas atramoje	100vnt	0.700		
8		Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	4.000		
9		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte k1=1.20,k2=1.20	m	35.000		
10		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr. grunte k1=1.20,k2=1.20	m	35.000		
11		Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0.400		
12		Įžeminimo kontūro varžos matavimas k1=1.20,k2=1.20	vnt	7.000		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=1.30	vnt.	7.000		
14		Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) k1=1.30	100vnt	0.140		
Skyriuje 2					
3 APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJŲ MONTAVIMO DARBAI						
1		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15	km	0.179		
2		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.075		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		k1=0.30,k9=1.15 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0.040		
4		k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.179		
5		k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15 Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0.075		
6		k1=0.30,k9=1.15 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0.020		
7		k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m ³	0.045		
8		k1=1.20,k9=1.15 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m ³	0.045		
9		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.860		
10		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1.860		
11		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	1.860		
12		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.860		
13		Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	14.000		
14		Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm ²	vnt.	4.000		
15		Kabelių vienvielių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm ²	100vnt	0.600		
16		Kabelių vienvielių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm ² iki 35 mm ²	100vnt	0.160		
17		Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	7.000		
18		Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=1.30	vnt.	7.000		
19		Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo	100vnt	0.070		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		taškų) k1=1.30				
20		Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas k1=1.30	grandinė	5.000		
21		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1.320		
22		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	1.944		
23		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.370		
		Skyriuje 3			
		5 MEDŽIAGOS				
1		Apšvietimo valdymo spinta ant pamato (Komplektuojama pagal brėžinyje Nr. 8714-01-STP-E.BR-02 pateiktą AVS-1 spintos schemą)		1.000		
2		Skirstomasis kištukinių lizdų skydelis ant pamato (komplektuojama pagal brėžinyje Nr. 8714-01-STP-E.BR-02 pateiktą SS-1 spintos schemą)		1.000		
3		Šviestuvo tipas Nr.1 : LED 2*30W 3000K kompl. šviestuvai, dviguba h-4m/3m aukščio dažytų aliuminio profilių atrama su durelėmis, pamatu ir tvirtinimo varžtais, Ip 65		7.000		
4				3.000		
5		1Kv kabelis Cu 3*1.5mm2		68.000		
6		Modulinis automatinis jungiklis 1C6A		14.000		
7		Įžeminimo strypas cinkuotas d16mm*1.5m		12.000		
8		Įkalimo galvutė d16mm įžeminimo strypui		7.000		
9		Įžeminimo jungtis		7.000		
10		Cinkuota įžeminimo juosta 25*4mm		12.000		
11		Antikorozinė juosta		6.000		
12		Gofruotas 50mm HDPE 450N kabelių apsaugos vamzdis		170.000		
13		Signalinė juosta kabeliams		170.000		
14		1kv galios kabelis AL 4*25mm2		170.000		
15		1kv galios kabelis Al 4*16mm2		96.000		
16		1kv kabelis Cu 3*2.5mm2	m	46.000		
17		1kv mova kabel.galinė 4*10-25mm2	vnt	14.000		
18		1kv mova kabel.jungiamoji 4-5*10-25mm2	vnt	1.000		
19		Sandarinio putos	l	7.200		
20		Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	7.000		
		Skyriuje 5			
		žiniaraštyje 2			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 2			

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

SAMATA

Statinių grupė

20250707 Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas savivaldybėse

Statinys

3 Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Pamituvio g. iki Vydūno g.) įrengimas

Žiniaraštis

3 Inžinerinės paslaugos

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paslaugos						
1		Inžinerinės paslaugos, darbų aprašo paruošimas	objektas	1.000		
2		Kadastrinės bylos atnaujinimas su įregistravimu	objektas	3.000		
3		Geologiniai tyrimai (kompleksas) k9=1.15	vnt	1.000		
4		Konstrukcijų laikomosios gebos tyrimas.	10 dm2	10.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 3			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 3			

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

SAŪMATA

Statinių grupė

20250707 Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas savivaldybėse

Statiny

3 Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Pamituvio g. iki Vydūno g.) įrengimas

Žiniaraštis

4 Mažoji architektūra ir eismo saugumo priemonės

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įrengimo darbai						
1		Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stovė 2 vnt)	vnt.	8.000		
2		Kelio ženklų demontavimas	vnt.	2.000		
3		Kelio ženklų skydų montavimas prie viengtėbių atramų rankiniu budu	vnt.	2.000		
4		Kelio ženklų viengtėbių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.000		
5		Parko suoliukai, surinkimas ir pastatymas	kompl.	1.000		
6		Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.000		
Skyriuje 1 žiniaraštyje 4 Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 4					

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė

20250707 Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros vystymas savivaldybėse

Statinys

3 Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Pamituvio g. iki Vydūno g.) įrengimas

Žiniaraštis

5 Pėsčiųjų perėjos remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dangos remontas						
1		1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 40 m buldozeriais (55kW) k9=1.15	t. m3	0.040		
2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0.040		
3		Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0.040		
4		Viensluoksnio 10 cm storio pagrindo pastiprinimo įrengimas iš skaldos k9=1.15	100 m2	0.400		
5		Trinkelų dangos išardymas su pakrovimu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.080		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5.000		
7		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis (silpnaregių išpėjamojo paviršiaus įrengimas) k9=1.15	100m2	0.040		
8		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.400		
9		Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant volu (sluoksnio storis 8 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.140		
10		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k1=1.20, k2=1.20, k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0.014		
11		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k1=1.20, k2=1.20, k8=1.17, k9=1.15	100m	0.140		
12		Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	14.000		
13		Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25m (pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15	m	14.000		
14		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0.140		
15		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.140		
16		Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų mechanizuotai	vnt.	4.000		
17		Rodyklių, pėsčiųjų perėjų, simbolių ir pan.	10m2	1.600		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18		Ženklimas kelio dangoje termoplastiku rankiniu būdu k9=1.15 Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 50mm k8=1.09,k9=1.15	100m3	0.018		
Skyriuje 1						
2 Apšvietimo montavimo darbai						
1		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15	km	0.009		
2		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=0.30,k9=1.15	km	0.005		
3		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15	km	0.040		
4		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k1=0.15,k2=0.30,k9=1.15	km	0.009		
5		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=0.30,k9=1.15	km	0.005		
6		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.005		
7		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.045		
8		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.180		
9		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.180		
10		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.018		
11		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.180		
12		Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	2.000		
13		Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm ²	vnt.	2.000		
14		Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm ²	100vnt	0.040		
15		Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm ² iki 35 mm ²	100vnt	0.060		
16		Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	2.000		
17		Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=1.30	vnt.	2.000		
18		Grandinės patikrinimas tarp žemiklių ir žemintų elementų (100 prijungimo taškų) k1=1.30	100vnt	0.020		
19		Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas k1=1.30	grandinė	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.120		
21		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.124		
22		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.120		
23		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	18.000		
Skyriuje 2					
3 Medžiagos						
1		Apšvietimo valdymo spinta ant pamato (Komplektuojama pagal brėžinyje Nr. 8714-01-STP-E.BR-02 pateiktą AVS-1 spintos schemą)		1.000		
2		Skirstomasis kištukinių lizdų skydelis ant pamato (komplektuojama pagal brėžinyje Nr. 8714-01-STP-E.BR-02 pateiktą SS-1 spintos schemą)		1.000		
3		Kryptinis pėsčiųjų perėjų šviestuvai LED 53W 5700K, cinkuoto plieno profilio atrama su durelėmis, pamatu ir tvirtinimo varžtais, IP 65	kompl.	2.000		
4		Sujungimų dėžutė	vnt.	2.000		
5		1Kv kabelis Cu 3*1.5mm2		18.000		
6		Modulinis automatinis jungiklis 1C6A		3.000		
7		Įžeminimo strypas cinkuotas d16mm*1.5m		2.000		
8		Įkalimo galvutė d16mm įžeminimo strypui		2.000		
9		Įžeminimo jungtis		2.000		
10		Cinkuota įžeminimo juosta 25*4mm		10.000		
11		Antikorozinė juosta		8.000		
12		Uždaru būdu klojamas 75mm slėginis PE 1250N kabelių apsaugos vamzdis		18.000		
13		Gofruotas 50mm HDPE 450N kabelių apsaugos vamzdis		18.000		
14		Signalinė juosta kabeliams		18.000		
15		1kv galios kabelis Al 4*16mm2		18.000		
16		1kv kabelis Cu 3*2.5mm2	m	18.000		
17		1kv mova kabel.galinė 4*10-25mm2	vnt	4.000		
18		1kv mova kabel.jungiamoji 4-5*10-25mm2	vnt	2.000		
19		Sandarinio putos	l	1.200		
20		Gembių montavimas ant įrengtų atramų	vnt	3.000		
21		Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	2.000		
Skyriuje 3					
žiniaraštyje 5					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 5					

Sudarė :

/Pavardė/