



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2025-11-10 Nr.

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. spalio 28 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 5168781.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo tiekėjų rašytinius prašymus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

Vadovaudamiesi 2025 m. spalio 28 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK- 133 (6.37 Mr) patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus dėl Pirkimo sąlygų. Klausimų tekstas neredaguotas.

1 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede darbų kiekių žiniaraštyje numatytas įvairaus diametro g/b ir plastikinių pralaidų įrengimas, tačiau nėra numatytas skirtingo skersmens antgalių įrengimas atitinkamai g/b ir plastikinėms pralaidoms.

Atsakymas į klausimą. Žiniaraščiuose yra nurodyta kad reikia įsivertinti visus darbus.

2 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 20 pozicijoje, numatytas Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥ 390 kN/m) su medžiagomis, nurodant minimalų reikalavimą geotinklui.

Prašome nurodyti maksimalų reikalavimą geotinklui.

Atsakymas į klausimą. Žiniaraštyje prašome nurodyti tik minimalų reikalavimą geotinklui, maksimalus nėra būtinas.

3 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 21 pozicijoje, numatytas šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥ 170 g/m² su medžiagomis, nurodant minimalų reikalavimą geotekstilei. Prašome nurodyti maksimalų reikalavimą geotekstilei.

Atsakymas į klausimą. Žiniaraštyje prašome nurodyti tik minimalų reikalavimą geotinklui, maksimalus nėra būtinas.

4 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 40 pozicijoje, numatytas Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas skaldele. Prašome nurodyti skaldelės frakciją.

Atsakymas į klausimą. Skaldelės frakcija 0/32-0/56.

5 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 47 pozicijoje, numatytas Žemės sankasos armavimas geotinklu su neaustine geotekstile. Prašome nurodyti reikalavimus geotinklui ir geotekstilei.

Atsakymas į klausimą:

Geosintetiniai gaminiai

Žemės sankasos sluoksnių atskyrimui naudojama GRK 3 klasės neaustinė geotekstilė:

Savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	$\geq 150 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 11 \text{ kN/m}$ $\geq 11 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 45 \%$ $\geq 45 \%$
Atsparumas statiniam pradūrimui	LST EN ISO 12236	$\geq 2 \text{ kN}$
Atsparumas dinaminiam prakirtimui	LST EN ISO 13433	$\leq 20 \text{ mm}$
Būdingasis kiaurymės matmuo	LST EN ISO 12596	$0,06 \text{ mm} \leq O_{90} \leq 0,13 \text{ mm}$
Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	LST EN ISO 11058	$\geq 60 \text{ l/m}^2\text{s}$
Medžiagos žaliava	---	Polipropilenas (PP)
Ilgamžiškumas	LST EN 13249 B priedas	Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra $<25^\circ\text{C}$.

Žemės sankasos tvirtinimui naudojamas standus, iš anksto įtemptas geotinklas:

Svarbiausios savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	$\geq 215 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 40 \text{ kN/m}$ $\geq 40 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\leq 12 \%$ $\leq 12 \%$
Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 8 \text{ kN/m}$ $\geq 8 \text{ kN/m}$
Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 16 \text{ kN/m}$ $\geq 16 \text{ kN/m}$
Būdingasis kiaurymės matmuo ilgis x plotis y	---	$30 \leq x < 45 \text{ mm}$ $30 \leq y < 45 \text{ mm}$
Medžiagos žaliava	---	Polipropilenas (PP)

6 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 49-51 pozicijose, numatytas Drenažo vamzdis su kokoso pluošto filtru įrengimas bei atskirai 79 pozicijoje numatytas Skaldos įrengimas drenažui 11/16. Tokiu atveju prašome patikslinti, ar 49-51 pozicijose numatyti darbai be skaldos drenažui.

Atsakymas į klausimą. Darbai numatyti be skaldos įrengimo.

7 Klausimas. Prašome nurodyti skaldos frakcijas darbams 46, 78, 80-81 pozicijose.

Atsakymas į klausimą. Skaldos frakcija

46 pozicijai 11/16-0/32

78 pozicijai 0/32-0/45

80-80 pozicijai 11/16-0/32

8 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 52 pozicijoje, numatytas Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapiu 40 t apkrovai).

Ar šiame įkainyje Rangovui vertinti tik montavimo darbus be žemės darbų? Prašome nurodyti šulinio gylį.

Atsakymas į klausimą. Su visais darbais šulinio gylis 2 metrai.

9 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 53 pozicijoje, numatytas Betoninių vandens nuvedimo latakų LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas.

Prašome nurodyti, ant kurio pagrindo numatyta įrengti latakus, bei nurodyti reikalavimus pagrindo medžiagai ir sluoksnio storiui.

Atsakymas į klausimą. Ant betono pagrindo darbai pagal esamą situaciją.

10 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 53 pozicijoje, numatytas G/B Ø700 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindu ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Grotelės D400. Prašome nurodyti šulinio gylį.

Atsakymas į klausimą. Šulinio gylis 2 metrai.

11 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 57 pozicijoje, numatytas Neaustinė geotekstilės paklojimas drenažui įrengti. Prašome nurodyti reikalavimus geotekstilei.

Atsakymas į klausimą.

Reikalavimai geotekstilei

Svarbiausios savybės	Bandymo metodas	Mato vnt.	Nominalios reikšmės	Leistinos paklaidos
Gaminio tipas	---	Smaigstytinė nekalendruota neaustinė geotekstilė		
Gaminio žaliava	---	---	Polipropilenas (PP)	---
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	g/m ²	170	- 10%
Storis esant 2 kPa slėgiui	LST EN ISO 9863	mm	2,9	- 20%
Gaminio tipas	---	Smaigstytinė nekalendruota neaustinė geotekstilė		
Maksimalus stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	kN/m	13 13	- 15% - 15%
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	%	60 60	± 30% ± 30%
Statinis pradūrimo bandymas	LST EN ISO 12236	kN	2,3	- 20%
Kūgio kritimo bandymas	LST EN ISO 13433	mm	16	+ 25%
Būdingasis kiaurymės dydis (O ₉₀)	LST EN ISO 12956	mm	0,1	± 30%
Laidumas vandeniui VI _{H50}	LST EN ISO 11058	l/m ² /s	90	- 30%
Ilgaamžiškumas	Pagal LST EN 13249 standarto B priedą	Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25°C.		

12 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 60 pozicijoje, numatytos gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių tinklų apsaugai).

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi numatyti tik g/b plokščių klojimą be žemės darbų, arba nurodyti reikalavimus kitiems darbams.

Atsakymas į klausimą. Darbus vertinti be žemės darbų.

13 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 84 ir 88 pozicijose, numatytas sluoksniai iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio.

Prašome patikslinti, iš kurio mišinio (žvyro, skaldos) rengiami sluoksniai.

Atsakymas į klausimą. Žvyro-skaldos mišinio frakcija 0/32-0/45

14 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 107 pozicijoje, numatytas natūralios spalvos ažūrinių trinkelų 10 cm dangos įrengimas.

Prašome nurodyti, reikalavimus trinkelų užpildo medžiagai.

Atsakymas į klausimą. Reikalavimai mineralinėms medžiagoms, naudojamoms trinkelėms ir plytelių dangų posluoksniui ir siūlių užpildui yra nurodyti automobilių kelių trinkelėms ir kitų medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELES 14 ir TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.

15 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 108 pozicijoje, numatytas Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas.

Prašome patikslinti, kokius bordiūrus numatyta įrengti (kelio ar vejos).

Atsakymas į klausimą. Numatyta įrengti kelio bordiūrus.

16 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 125 pozicijoje, numatytas Kanalizacijos liukų pastatymas $d=700$ mm. Prašome nurodyti reikalavimus liukams.

Atsakymas į klausimą. Reikalavimas liukams 40 t apkrovai.

17 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 126-127 pozicijose, numatytas g/b $\varnothing 700$ mm šulinių įrengimas.

Prašome nurodyti šulinių gylius.

Atsakymas į klausimą. Šulinio gylis 2 metrai.

18 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 126 pozicijoje, numatytas G/b $d=700$ mm lietaus vandens surinkėjų (šulinių) ir dangčių (trapų) pastatymas.

Prašome nurodyti reikalavimus dangčiams (trapams).

Atsakymas į klausimą. Reikalavimas dangčiams (trapams) 40 t apkrovai.

19 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 128 pozicijoje, numatytas Betoninių konstrukcijų armavimas lygios ir/ar rifliuotos armatūros tinklais.

Prašome paaiškinti, kurioms betoninėms konstrukcijoms taikomas armavimas.

Atsakymas į klausimą. Atraminėms sienelėms.

20 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 129 pozicijoje, numatytas Plastikinių kevalų elektros kabelių apsaugai montavimas.

Ar Rangovas turi įvertinti tik montavimo darbus be žemės darbų? Prašome nurodyti plastikinių kevalų skersmenį.

Atsakymas į klausimą. Plastikinių kevalų skersmuo 75 mm, vertinti su visais darbais.

21 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 130-131 pozicijose, numatytas 4V ir 5V tipo nuovažų įrengimas.

Prašome patikslinti, su kuria danga (žvyro, asfalto) rengiamos nuovažos.

Atsakymas į klausimą. Nuovažos įrengiamos su žvyro danga.

22 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 133 pozicijoje, numatytas Signalinių stulpelių įrengimas.

Prašome nurodyti, kurios grupės signalinius stulpelius numatyta įrengti.

Atsakymas į klausimą. Automobilių kelių signaliniai stulpeliai turi atitikti standarto LST EN 12899-3 [7.4] reikalavimus.

23 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 136–139 pozicijose atitvarų reikalavimai pateikti pagal statybos rekomendacijas R 37-01.

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis KPT TAS 09 taisyklių 130 punktu šios taisyklės pakeičia R 37-01, prašome patikslinti techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį, kad jie atitiktų galiojančius reikalavimus apsauginiams atitvarams. Prašytume techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyti, kad atitvarų ir pradinių/galinių komponentų (PGK) montavimo darbai turi būti vykdomi pagal KPT TAS 09 reikalavimus. Taip pat prašytume darbų kiekių žiniaraštyje pateikti atitvarų ir PGK montavimo kiekius pagal sulaikymo lygį, veikimo plotį, smūgio stiprumo klasę ir atšokimo zonos dydį, kad būtų galima tinkamai įvertinti darbų apimtį ir pasiūlyti atitinkamus sprendinius.

Atsakymas į klausimą. Vadovautis taisyklėmis KPT TAS 09. Atitvarų sulaikymo lygis N2, veikimo plotis W5. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pradinių ir galinių komponentų eksploatacinių charakteristikų klasė ne mažesnė kaip P2 A.

24 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 140 pozicijoje, numatytas Statramsčių MST-2 (komplektas) montavimas. Ar numatytas tik statramsčių montavimas be sijų?

Atsakymas į klausimą. Numatyta be sijų tik pakeičiant statramsčius ir sijas montuojant senas.

25 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 140 pozicijoje numatytas statramsčių MST-2 (komplektas) montavimas. Prašome patikslinti, ar šioje pozicijoje numatytas tik statramsčių

montavimas be sijų, nes visame darbų kiekių žiniaraštyje nėra atskiros pozicijos sijų montavimui, ar visgi šioje pozicijoje numatytas esamų statramsčių keitimas kartu su sijų montavimu?

Atsakymas į klausimą. Numatytas esamų statramsčių montavimas ir sumontavimas senų sijų.

26 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 141 pozicijoje numatytas tarpinių nuleidimo elementų (ilgiesiems nuleidimams) komplektų montavimas. Prašome patikslinti, ar šioje pozicijoje kalbama apie ilguosius pradinių-galinių komponentus (PGK), kaip jie apibrėžti KPT TAS 09 taisyklėse. Taip pat prašytume nurodyti PGK kiekius pagal sulaikymo lygį, veikimo plotį, kad būtų galima tiksliai įvertinti darbų apimtį ir pasiūlyti atitinkamus sprendinius.

Atsakymas į klausimą. Taip kalbama apie ilguosius pradinių – galinių komponentus (PGK), sulaikymo lygis N2, veikimo plotis W5.

27 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 149 pozicijoje, numatytas Guminis arba plastikinis greičio mažinimo kalnelis su tvirtinimu prie asfaltbetonio dangos.

Prašome nurodyti reikalavimus guminiams, plastikiniams greičio mažinimo kalneliams (parametrus ir kt.).

Atsakymas į klausimą. Guminio mažinimo kalnelio vidinio segmento išmatavimai: 400x800x52 mm; Guminio kalnelio galinių segmentų išmatavimai: 150x800x52.

28 Klausimas. Pirkimo sąlygų 4 priede, 147 pozicijoje, numatytas Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų. Prašome patikslinti, kurio pagrindo (žvyro, skaldos) profilis taisomas.

Atsakymas į klausimą. Profilis taisomas žvyro pagrindu.

29 Klausimas. Pagal IT TRINKELĖS 14 reikalavimus išlyginamojo pasluoksniui ir siūlių užpildui galima naudoti ir dolomitinės skaldos atsijas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti dolomitinės skaldos atsijas pirkimo sąlygų 4 priede 95-98, 104-106, 110-111, 114, 116 pozicijose numatytiems darbams.

Atsakymas į klausimą. Taip gali naudoti dolomitinės skaldos atsijas.

Komisijos pirmininkė

Ugnė Daminaitienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tiekėjams dėl gautų paklausimų (vietinės reikšmės kelių priežiūra)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-10 11:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-18 14:15 - 2030-09-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-10 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-