

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Будівля зруйнованої школи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	656	
2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1049,6	
3	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	225	
4	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280	м3	76,5	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	615,06	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	615,06	
	<u>Розділ 2. Технічне приміщення</u>			
7	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	66	
8	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	66	
9	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	66	
10	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	22,5	
11	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	7,5	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
13	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	71,604	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	71,604	
	<u>Розділ 3. Господарська будівля та гаражі</u>			
16	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	130	
17	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	130	
18	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	130	
19	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	46,2	
20	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	35,6	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
23	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	193,8	
25	Перевезення сміття до 30 км	т	193,8	
	<u>Розділ 4. Силос</u>			
26	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	3,6	

1	2	3	4	5
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3,6	
28	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 5. Технологічне приміщення</u>	т	3,6	
29	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	13,2	
30	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	27	
31	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	9,7	
32	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	74,868	
33	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 01-01-02 на Підготовчі роботи</u> <u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>	т	74,868	
34	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	16	
35	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	16	
36	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	16	
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3,2	
38	Перевезення сміття до 10 км	т	3,2	
39	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	6600	
40	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
41	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т <u>Локальний кошторис 02-01-01 АР на архітектурні рішення</u> <u>Розділ 1. Перемишки</u>	шт	137	
42	Укладання перемичок масою до 0,3 т <u>Розділ 2. Прямоки</u>	шт	20	
43	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	м2	17	
44	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,7	
45	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору <u>Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"</u>	м3	1	
46	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика <u>Розділ 4. Опорядження зовнішнє</u>	м шва	55	
47	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	м2	93	
48	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	м2	93	
49	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	4,8	
50	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	м2	23	

1	2	3	4	5
51	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	23	
52	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	1,15	
53	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	23	
54	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	23	
55	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	м	23	
56	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	7	
57	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	7	
58	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	31	
59	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	31	
<u>Розділ 5. Покрівля</u>				
60	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	40	
61	Утеплення покриттів керамзитом	м3	4,2	
62	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	40	
63	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	м2	40	
64	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	40	
65	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	40	
66	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	173,75	
67	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	15	
68	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	м2	15	
69	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	15	
70	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	13	
71	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	м2	13	
72	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13	
73	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	16	
74	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	16	
75	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	м	16	
76	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,5	
77	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3	
78	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	2	

1	2	3	4	5
79	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	4,7	
80	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
	<u>Розділ 6. Огорожі, поручні щити</u>			
81	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просичної і круглої сталі	т	0,01194	
82	Установлення металевої огорожі без поручня	м	14	
83	Установлення металевої огорожі без поручня	м	22	
	<u>Розділ 7. Стіни та перегородки</u>			
84	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	51	
85	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,57058	
86	Монтаж фахверка	т	0,5878	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,5	
88	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	47	
89	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	5,2	
	<u>Розділ 8. Сантехнічні перегородки</u>			
90	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	25,2	
91	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	19,2	
	<u>Розділ 9. Дверні прорізи</u>			
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,36	
93	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,24	
94	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	25,2	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,04	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
97	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,76	
98	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	3	
	<u>Розділ 10. Підлоги</u>			
99	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	243,98	
100	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1109	
101	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	м2	1109	
102	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,84253	
103	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1109	
104	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	1109	
105	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	м2	80	
106	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	22,44	
107	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	102	
108	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)	м2	102	
109	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	102	
110	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким скло	м2	102	
111	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	102	
112	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,4	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2	

1	2	3	4	5
114	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2		6
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		6
116	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2		130
117	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2		130
118	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2		110
119	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2		110
120	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2		8
121	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	м2		31
<u>Розділ 11. Опорядження внутрішнє</u>				
122	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2		1395
123	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2		436
124	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2		317
125	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2		1653
126	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2		1653
127	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2		1653
128	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		1456
129	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	м2		197
<u>Розділ 12. Гідроізоляція</u>				
130	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2		115
131	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2		115
132	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2		980
133	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2		980
134	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2		1543
135	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2		1543
136	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2		1390
137	Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогіріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2	м		12
138	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	м шва		27
<u>Локальний кошторис 02-01-02 КБ 1 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
139	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3		13545
140	Перевезення ґрунту до 10 км	т		23703,75
141	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3		13545
142	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3		1505
143	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3		1505

1	2	3	4	5
144	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2709	
145	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	1505	
146	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	8450	
147	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15210	
148	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	8450	
149	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	8450	
150	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	8450	
151	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	7605	
152	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	845	
153	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	6760	
154	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	6760	
155	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	845	
	<u>Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1</u>			
156	Улаштування бетонної підготовки	м3	149,86	
157	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1185,89	
	<u>Розділ 3. Плита приямку</u>			
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,29	
	<u>Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2</u>			
159	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,09	
160	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	34,25	
	<u>Розділ 5. Стіна См2</u>			
161	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	48,21	
162	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,13776	
	<u>Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу</u>			
163	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	12,88	
	<u>Розділ 7. Стіна См1</u>			
164	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	518,1	
165	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,097	
166	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	1,8812	
	<u>Розділ 8. Плита переkritтя на відм. -2.600</u>			
167	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	4,6	
	<u>Розділ 9. Плита переkritтя на відм. -1.500</u>			
168	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,26	
	<u>Розділ 10. Плита переkritтя на відм. +2.700</u>			

1	2	3	4	5
169	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-03 КБ 2 на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні</u> <u>Розділ 1. Плита монолітна Пм-1</u>	м3	0,68	
170	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 2. Плита монолітна Пм-2</u>	м3	803,3	
171	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 3. Плита монолітна Пм-3</u>	м3	2,5	
172	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1</u>	м3	2,5	
173	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2</u>	м3	14,4	
174	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-04 КБ 3 на конструкції залізобетонні. сходи монолітні</u> <u>Розділ 1. Евакуаційний вихід №1</u>	м3	3,3	
175	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,14	
176	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,2	
177	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,1	
178	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2	
179	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,4	
180	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Локальний кошторис 02-01-05 КБ4 на конструкції залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Влаштування фундаментних плит</u>	м3	1,4	
181	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,5	
182	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	1,7	
183	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладні вироби)	т	0,017075	
184	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,017075	
185	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 2. Влаштування монолітних з.б. стін</u>	м3	37,5	
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03952	
187	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	122,24	
188	Улаштування деформаційних швів <u>Розділ 3. Влаштування монолітних плит покриття</u>	м шва	153	
189	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	17,96	

1	2	3	4	5
190	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	20,88	
191	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм (Ухилоутворюючий шар із дрібнозернистого бетону)	м3	3,6	
192	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 4. Влаштування монолітних сходів</u>	м3	3,5	
193	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	53,8	
194	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	15,12	
195	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 5. Влаштування металевих щитів</u>	м3	6,7	
196	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 6. Гідроізоляція</u>	т	0,04239	
197	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	378,9	
198	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	145,9	
199	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	86,4	
200	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	86,4	
201	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	м шва	127,8	
202	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	57,6	
203	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Улаштування монолітної плити під КНС</u> <u>Розділ 1. Улаштування монолітної плити під КНС</u>	м шва	220,6	
204	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,3	
205	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Локальний кошторис 02-01-07 АР2 на архітектурні рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Підлога тип 1 - 38,1 м2</u>	м3	15	
206	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	17,53	
207	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	38,1	
208	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,67	
209	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	2,72	
210	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	38,1	
211	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	38,1	
212	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,78	
213	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	38,1	
214	Грунтування	м2	38,1	
215	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари) <u>Розділ 2. Підлога тип 2 - 1,3 м2</u>	м2	38,1	
216	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,5	
217	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1,3	
218	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,09	

1	2	3	4	5
219	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,09	
220	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,3	
	<u>Розділ 3. Підлога тип 3 - 30,7 м2</u>			
221	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	30,7	
222	Грунтування	м2	30,7	
223	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	30,7	
	<u>Розділ 4. Улаштування тактильні смуги по підлозі</u>			
224	Приклеювання накладних тактильних смуг	м2	6,18	
	<u>Розділ 5. Внутрішнє опорядження - стеля (висота стелі до 7,6 м)</u>			
225	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (за 2 рази)	м2	75,4	
	<u>Розділ 6. Внутрішнє опорядження - стіни (висота стін до 7,6 м)</u>			
226	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари)	м2	274,6	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
227	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,04	
228	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
	<u>Розділ 8. Укоси</u>			
229	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	8,1	
230	Готування цементного розчину вручну	м3	0,36	
231	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (2 шари)	м2	8,1	
	<u>Розділ 9. Покрівля - 51,3 м2</u>			
232	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	51,3	
233	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	м2	51,3	
234	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	51,3	
235	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	43,4	
	<u>Розділ 10. Зовнішнє опорядження</u>			
236	Грунтування стін	м2	85,2	
237	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	85,2	
238	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	85,2	
239	Нанесення написів та піктограм (фарбування)	м2	2,9	
240	Грунтування стелі	м2	12,7	
241	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель гладких	м2	12,7	
242	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	12,7	
	<u>Розділ 11. Улаштування ганку</u>			
243	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,15	
244	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,36	
245	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,3654	
246	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	3,8	
	<u>Розділ 12. Поручні</u>			
247	Установлення металевих поручнів	м	25,4	
	<u>Розділ 13. Улаштування підйомника</u>			
248	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 250 кг (Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями)	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 ЗДІ на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення</u>			
	<u>Розділ 1. Тактильні ементи</u>			
249	Установлення вказівника на стіні	шт	13	
250	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	12	
251	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовій	м2	3,69	
252	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовій	м2	1,92	
253	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	1,5	
254	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	2,4	
255	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	50	
	<u>Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін</u>			
256	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	22	
257	Установлення гарнітури туалетної: поличок	шт	2	
258	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
259	Установлення сушарок для рук	шт	2	
260	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 ТХ на технологічні рішення</u>			
261	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
262	Установлення сушарок для рук	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 ОВ на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
263	Установлення сушарок для рук	шт	36	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
264	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
265	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
266	Монтаж установки компресорної	шт	1	
267	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
268	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	шт	20	
269	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
270	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	4	
271	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
272	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрата	1	
273	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
274	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	123	
275	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	5,7	
276	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	11,9	
277	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	11,8	
278	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	102	
279	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	114,8	
280	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	192	

1	2	3	4	5
281	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	7,2	
282	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2	3,94	
283	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	м2	18,8	
284	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	420	
285	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	80	
286	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	30	
287	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
288	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	15	
289	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
290	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
291	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
292	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	21	
293	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	38	
294	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	27	
295	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	8	
296	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	1,9	
297	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
298	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
299	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	
300	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
301	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	
302	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
303	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	20	
304	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,83	
305	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	19,5	
306	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,8	
307	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
308	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1256	
309	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
310	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	5	
311	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,314	
312	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм <u>Локальний кошторис 02-01-013 ОВ на опалення та вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u>	м2	12,8	
Розділ 1. Вентиляція				
313	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	10	
314	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	10,555	

1	2	3	4	5
315	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,27	
316	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
317	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
318	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
319	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
320	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,02	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 АОВ на автоматизація систем вентиляції</u>			
321	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	5	
322	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	24	
323	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	16	
324	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	8	
325	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	127	
326	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	41	
327	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	221	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 ВК на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1</u>			
328	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
329	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
330	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	бак	4	
331	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	14,3	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44	
334	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5,5	
335	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45,1	
336	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	111,1	
337	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	39,6	
338	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	259,6	
339	Установлення шаф пожежних	шт	6	
340	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	6	

1	2	3	4	5
341	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм <u>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</u>	кран		1
342	Монтаж водонагрівника електричного	шт		8
343	Установлення змішувачів	шт		16
344	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м		36,3
345	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м		36,3
346	Установлення сушарок <u>Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н</u>	шт		1
347	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.		12
348	Установлення мийок на одне відділення	компл.		1
349	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.		18
350	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.		4
351	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.		1
352	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос		1
353	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт		1
354	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регуля́тор тиску та температу́ри прямо́ї дії; пока́жчик потоку ріди́ни; проточні датчики концентратомірів і щільно́мірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт		1
355	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м		40,7
356	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	м		45,1
357	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м		20,9
358	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м		13,2
359	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м		69,3
360	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням <u>Локальний кошторис 02-01-016 ЕМ на силове електрообладнання</u> <u>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</u>	м		23,1
361	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа		1
362	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт		1
363	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		9
364	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		1
365	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		1
366	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		14
367	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		1
368	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		1

1	2	3	4	5
369	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		14
370	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		1
371	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		1
372	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		16
373	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		1
374	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		1
375	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		17
376	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		1
377	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт		2
378	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		14
379	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		2
	<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>			
380	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м		68
381	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м		50
382	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м		1328
383	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м		845
384	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м		30
385	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м		96
386	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м		95
387	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м		20
388	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м		72
389	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м		50
390	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м		177
391	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м		240
392	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м		84
393	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м		146
	<u>Розділ 3. Лотки з аксесуарами</u>			
394	Прокладання коробів металевих	м		75
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>			
395	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		1863

1	2	3	4	5
396	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	84	
397	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	60	
398	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,116	
399	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	110	
400	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі</u>	шт	1	
401	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
402	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² <u>Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення</u>	м	60	
403	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	36	
404	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	36	
405	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 <u>Розділ 7. Матеріали</u>	м ³	4,5	
406	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ² <u>Розділ 8. Інше</u>	м	100	
407	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	20	
408	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см) <u>Локальний кошторис 02-01-017 ЕО на електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</u>	шт	20	
409	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	
410	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	
411	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних	м	8	
412	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А <u>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</u>	шт	1	
413	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 <u>Розділ 3. Електроустановочні вироби</u>	шт	248	
414	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	85	
415	Установлення фотодатчика <u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	9	
416	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² <u>Розділ 5. Електромонтажні вироби</u>	м	2416	

1	2	3	4	5
417	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Розділ 6. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-018 ЕМ на силове електрообладнання та електроосвітлення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	м	2416	
418	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	2	
419	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	65	
420	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	50	
421	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² <u>Розділ 3. Електромонтажні вироби</u>	м	30	
422	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	95	
423	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. Електроосвітлення</u>	шт	2	
424	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	13	
425	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	76	
426	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	65	
427	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Розділ 5. Матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-019 СПС-СО на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням</u> <u>Розділ 1. Монтаж обладнання</u>	м	65	
428	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
429	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
430	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
431	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	51	
432	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	
433	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
434	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1430	
435	Прокладання коробів пластикових	м	810	
436	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
437	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	

1	2	3	4	5
438	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт		2
439	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м		200
	<u>Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням</u>			
440	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт		1
441	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт		2
442	Прилад ПС на 1 промінь	шт		1
443	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт		19
444	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		13
445	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт		1
446	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт		1
447	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м		410
448	Прокладання коробів пластикових	м		340
449	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		1
450	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 СКМ на структуровані кабельні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа комутаційна</u>			
451	Шафа ввідна до комутаторів	шт		1
452	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт		4
453	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер		2
454	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт		1
455	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		1
456	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м		40
	<u>Розділ 2. Устаткування та матеріали</u>			
457	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт		2
458	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт		5
459	Прокладання коробів пластикових	м		110
	<u>Розділ 3. Кабельна продукція</u>			
460	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м		290
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 СЗ на системи зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа комутаційна</u>			
461	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер		1
462	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт		3
463	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт		1
464	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		5
	<u>Розділ 2. Кабельна продукція</u>			
465	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м		75
466	Прокладання коробів пластикових	м		40
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 ОС на охоронна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування та матеріали</u>			
467	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт		1
468	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		19

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 ВС на відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування та матеріали</u>			
469	Монтаж відеореєстратора	шт	1	
470	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
471	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	
	<u>Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)</u>			
472	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
473	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	
	<u>Розділ 3. Кабелі та дроти</u>			
474	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	536	
475	Прокладання коробів пластикових	м	192	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 3 на система контролю загазованості</u>			
476	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
477	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
478	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
479	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
480	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
481	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	380	
482	Прокладання коробів пластикових	м	330	
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 СПДЗ на система протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система Д-1</u>			
483	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	
484	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	88	
485	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
486	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	2	
487	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	49,74	
488	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	68	
489	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	74,8	
	<u>Розділ 2. Система Д-2</u>			
490	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	
491	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	88	
492	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
493	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	2	
494	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	77,46	
495	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	104,4	
496	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	114,9	
	<u>Розділ 3. Системи К-1</u>			

1	2	3	4	5
497	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
498	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
499	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,39564	
500	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1	
501	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм <u>Розділ 4. Система ПД-1</u>	м2	16,54	
502	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
503	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
504	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1	
505	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,88	
506	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2</u>	ґрата	1	
507	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм <u>Локальний кошторис 02-01-026 АСПДЗ на автоматика систем протидимного захисту</u>	шт	2	
508	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	
509	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
510	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	промен	15	
511	Релейний блок	шт	2	
512	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
513	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	400	
514	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 02-01-027 СКУД на система контролю й управління доступом</u>	м	130	
515	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	
516	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
517	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	
518	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
519	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	
520	Комутатор службового зв'язку	шт	1	
521	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
522	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
523	Установлення замків дверних накладних	шт	3	
524	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	3	
525	Релейний блок	шт	1	
526	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
527	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	376	
528	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	90	
529	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Електромонтажні роботи</u>	м	122	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи з встановлення електричного обладнання</u>			
530	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
531	Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	10	
532	Установлення фотодатчика (фотодатчик BL1 входить в комплект поставки ШКО)	шт	1	
	<u>Розділ 2. Встановлення опор</u>			
533	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,435	
534	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	опор	10	
535	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,34	
536	Складання та встановлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	опор	10	
537	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 (заземлення опор)	м	7	
	<u>Розділ 3. Встановлення та приєднання світильників</u>			
538	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	14	
539	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	110	
	<u>Розділ 4. Встановлення фотодатчика на фасаді будівлі</u>			
540	Труба вініпласова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	50	
541	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	50	
	<u>Розділ 5. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1, W2.2 в щітовій</u>			
542	Труба вініпласова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	5	
543	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	5,1	
	<u>Розділ 6. Земляні роботи</u>			
544	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	58,43	
545	- [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	3,53	
546	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	26,4	
547	Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час проведення робіт)	т	46,2	
548	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	26,4	
549	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	209	
550	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	209	
551	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,08	
552	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів /поблизу діючих кабелів/	км	0,003	
553	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (7 м в траншеї + 15 м введення в опори)	км	0,022	
554	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	7	
555	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	24	

1	2	3	4	5
556	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	61,96	
557	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	шт	2	
558	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм	шт	2	
	<u>Розділ 7. Прокладання проектованих КП-0,4 кВ W2.1. W2.2</u>			
559	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25,5	
560	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	30,6	
561	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	208,8	
562	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	20	
	<u>Локальний кошторис 04-02-01 ЕП.ДГ на електропостачання. встановлення дизельного генератора</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент</u>			
563	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
564	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,8	
565	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
566	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,9	
567	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1	
568	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,081	
569	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	6	
	<u>Розділ 2. Конструкція навісу</u>			
570	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,496	
571	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	2,496	
572	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	99,8	
573	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	м2	199,6	
574	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12	
	<u>Розділ 3. Огорожа</u>			
575	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,8964072	
576	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	35,9	
577	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	м2	71,8	
578	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	29,5	
	<u>Розділ 4. Обладнання</u>			
579	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,929	
	<u>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</u>			
580	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	295	
581	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	м	115	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</u>			
582	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,306	
583	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	84	
	<u>Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі</u>			
584	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
585	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	30	
	<u>Розділ 8. Матеріали</u>			
586	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	84	
	<u>Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній</u>			
587	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	35,64	
588	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	23,76	
	<u>Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення</u>			
589	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	3,8	
590	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	3,8	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
591	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)(61х0.9х2,0)	м ³	20	
592	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	100	
593	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	3	
594	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	м ²	264	
595	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м ²	м короб	2	
596	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)	м ³	24	
597	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	24	
598	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	м ³	16	
599	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	83	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
600	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	6	
601	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
602	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	70	
	<u>Розділ 3. Підключення до існуючої насосної станції над артсвердловиною</u>			
603	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
604	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
	<u>Розділ 4. Каналізація K1, K1H</u>			

1	2	3	4	5
605	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих інженерних комунікацій)	м3	28	
606	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	160	
607	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
608	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (Облаштування розширення під колодязь)	м3	8	
609	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	38	
610	Перевезення ґрунту до 30 км	т	60,8	
611	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)	м3	38	
612	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	38	
613	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	м3	42	
614	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом) (Обсипка колодязя-гасника розробленим ґрунтом)	м3	4	
615	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	133	
616	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
617	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	70	
618	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	3	
619	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	17	
620	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,004	
621	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,043	
622	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
623	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи сталеві)	т	0,0204	
624	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 63 мм	м	70	
625	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 110 мм	м	70	
626	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,79	
627	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,7	
628	Готування цементного розчину вручну	м3	0,15	
629	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,49	
630	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,15	
631	Готування цементного розчину вручну	м3	0,095	
632	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	8	
633	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК	м2	0,1	
634	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 (за 2 рази)	м2	0,1	
635	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
<u>Розділ 5. Резервуар</u>				
636	Установлення баків для води	баків	1	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>				

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
637	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	160	
638	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	6,4	
639	Перевезення сміття до 30 км	т	6,4	
640	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	12,8	
641	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	31,95	
642	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	80,77	
643	Перевезення сміття до 30 км	т	80,77	
644	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	40	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
645	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	м3	293	
646	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	м3	293	
647	Перевезення ґрунту до 10 км	т	351,6	
648	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зняття рослинного ґрунту)	м3	473	
649	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	м3	473	
650	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	36	
651	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	36	
652	Перевезення ґрунту до 10 км	т	63	
653	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	532	
654	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	532	
655	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	532	
656	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	м3	532	
657	Полив водою ущільнювального ґрунту	м3	266	
658	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу з ґрунту 2 групи)	м3	1287	
659	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	1287	
660	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	1287	
661	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8 проходів)	м3	1287	
662	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	м3	643,5	
663	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	4864	
664	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	5000	

1	2	3	4	5
665	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8750	
666	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	5000	
	<u>Розділ 3. Дорожній одяг</u>			
667	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 430 мм	м2	797	
668	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	343	
669	Перевезення ґрунту до 10 км	т	600,25	
670	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	797	
671	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см)	м2	797	
672	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	797	
673	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	м2	-797	
674	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	797	
675	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	44	
676	Перевезення ґрунту до 10 км	т	77	
677	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	346	
678	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 360 мм	м2	225	
679	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	81	
680	Перевезення ґрунту до 10 км	т	141,75	
681	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	225	
682	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15см)	м2	225	
683	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	225	
684	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10см)	м2	-225	
685	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	225	
686	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	11	
687	Перевезення ґрунту до 10 км	т	19,25	
688	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	124	
689	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 400 мм	м2	411	
690	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	165	
691	Перевезення ґрунту до 10 км	т	288,75	
692	Улаштування основи піщаної	м3	53,43	
693	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	411	
694	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	411	

1	2	3	4	5
695	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	411	
696	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	411	
697	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	22	
698	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,5	
699	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	263	
<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Озелення та МАФ</u>				
<u>Розділ 1. Озелення</u>				
700	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 150 мм	м2	3150	
701	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	473	
702	Перевезення ґрунту до 10 км	т	827,75	
703	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	473	
704	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)	м3	473	
705	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	3150	
706	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	3150	
707	Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	м3	8	
708	Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід	шт	16	
<u>Розділ 2. МАФ</u>				
709	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,05	
710	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5	м3	0,05	
711	Установлення урн	т	0,004	
<u>Локальний кошторис 08-01-01 на тимчасові будівлі та споруди</u>				
712	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
713	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	137	
714	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	178,785	
715	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сталеві стійки труба ф63,5X3,8 ГОСТ 10704 м = 5,59 кг, L = 2,16 м кожна 137 шт)	т	1,6542	
716	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,6542	
717	Облицювання огорожі профільованим листом	м2	513,24	
718	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	м2	513,24	
719	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,15	
720	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,15	
721	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	663	
722	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	м3	663	

1	2	3	4	5
723	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	663	
724	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1060,8	
725	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	343	
726	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	188	
727	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	188	
728	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	451	
729	Улаштування монолітних ділянок автошляхів	м3	6,8	
730	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	55	
731	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	55	
732	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	55	
733	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 1. Майданчик для складування</u>	т	96,25	
734	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	79	
735	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	45	
736	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	45	
737	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км <u>Локальний кошторис 08-01-02 БВ на будівельне водозниження</u> <u>Розділ 1. Основні роботи</u>	т	107,8	
738	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	7806	
739	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	7700	
740	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	183,7	
741	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	183,7	
742	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12783,52	
743	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12320	
744	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (Розробка водовідвідних каналів)	м3	66	
745	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	63,3	
746	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	м	152	
747	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	4,8	
748	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,8	
749	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,11	
750	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,11	
751	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,6	
752	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	м	9,6	
753	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	м	9,6	

1	2	3	4	5
754	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	3655	
755	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5848	
756	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3655	
757	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3655	
758	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	4240	
759	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6784	
760	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	4240	
761	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4240	
<u>Розділ 2. Будівельне водозниження</u>				
762	Гідравлічне занурення і встановлення легких голкофільтрів у ґрунтах 2 групи з улаштуванням обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	шт	162	
763	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	шт	162	
764	Монтаж всмоктувального колектора	м	244	
765	Демонтаж всмоктувального колектора	м	244	
766	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	28,8	
767	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	128	
768	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	128	
769	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	160	
770	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	160	

Наведений попередній перелік робіт є орієнтовним. Усі необхідні роботи, матеріали, їх кількість та інші необхідні ресурси підрядник повинен оцінити самостійно. Підрядник несе відповідальність за досягнення кінцевого результату, що повністю відповідає технічному проєкту, умовам договору та вимогам щодо якості — незалежно від точності інформації, наведеної в попередньому переліку обсягів робіт. / Pateiktas preliminarus darbų sąrašas yra orientacinio pobūdžio. Visi reikalingi darbai, medžiagos, jų kiekiai bei kiti reikalingi resursai turi būti rangovo savarankiškai įvertinti. Rangovas atsako už tai, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, visiškai atitinkantis techninį projektą, sutarties sąlygas ir kokybės reikalavimus, nepriklausomai nuo preliminarame kiekių sąraše pateiktos informacijos tikslumo.