

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Užsakymas - Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Planiniai rekonstravimo, remonto ar mažos apimties statybos darbai vandentiekio ir nuotekų tinkluose (toliau- Darbai).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. I pirkimo objekto dalis - Planiniai rekonstravimo, remonto ar mažos apimties statybos darbai vandentiekio tinkluose (Neyratingieji statiniai).

2.2.2. II pirkimo objekto dalis - Planiniai rekonstravimo, remonto ar mažos apimties statybos darbai nuotekų tinkluose (Neyratingieji statiniai).

2.2.3. III pirkimo objekto dalis - Planiniai rekonstravimo, remonto ar mažos apimties statybos darbai nuotekų tinkluose (Ypatingieji statiniai).

Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus.

Užsakovas Užsakymus teiks pagal poreikį ir neįsipareigoja užsakyti darbų už visą Sutarties kainą ar bet kokios jos dalies. Užsakymai gali būti teikiami skirtingiems darbų kiekiams (nuo vienos fasoninės dalies pakeitimo ar vieno metro tinklo vamzdyno atstatymo iki tinklo atkarpos tarp šulinių pilno atstatymo).

Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

3.1. Siekiant gerinti esamų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų būklę ir užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Vilniaus m., Vilniaus raj. sav., Šalčininkų raj. sav., Švenčionių raj. sav., planuojama rekonstruoti ir (ar) suremontuoti esamus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus.

Pirkimo objekto aprašymas

3.2. Pagal Užsakovo pateiktą užduotį Rangovas turės parengti vienos stadijos statinio projektą (techninį darbo) arba darbo projektą (jei Užsakovas pateiks techninį projektą), raštiškai suderinti su sklypų savininkais rekonstruojamų ir (ar) remontuojamų tinklų vietas, einančias per privačių sklypų ribas, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir rekonstruoti ir (ar) suremontuoti vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklus (esant poreikiui).

3.3. Užsakovas planuoja teikti Užsakymus esamų vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų iki Užsakovo užduotyje nustatytų ribų projektavimui ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams, o Rangovas - atlikti darbus pagal šiame pirkime nustatytus terminus ir pasiūlytus sustambintus medžiagų ir darbų įkainius, kurie negali

- būti didesni nei numatyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1 (pirmas lapas), stulpelyje „Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt., EUR be PVM“.
- 3.4. Bendras Užsakymo įvykdymo terminas bus skaičiuojamas pagal Užsakyme (objekte) numatytus ir Techninės specifikacijos priede Nr. 1 (antras lapas) nustatytus atskirų darbų terminus.
- 3.5. Vykdydamas darbus Rangovas turės atstatyti išardytas ir/ar pažeistas žvyro dangas, kietas kelio ir šaligatvio dangas, sutvarkyti aplinką.
- 3.6. Rangovas savo nuožiūra įsivertina tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto būdą (uždarą ar atvirą) ir jį suderina su Užsakovu, bet prioritetas privalo būti teikiamas statybos būdai, kuris sukels mažiau nepatogumų gyventojams, bus labiau ekonomiškai naudingas Užsakovui, bus mažesni aplinkos ir dangų ardymo ir atstatymo plotai.
- 3.7. Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis Techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams> bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.
- 3.8. Šiuo pirkimu perkami projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbai inžineriniams statiniams, kurių kategorija yra neypatingieji ir ypatingieji statiniai.
- 3.9. Šio pirkimo Sutarties apimtyje reikiamus projektavimo, statybos leidimo gavimo, kitų leidimų, reikalingų darbų įvykdymui, gavimo, statybos užbaigimo procedūrų darbus organizuoja ir apmoka Rangovas.
- 3.10. Vykdamas darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jos apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priežiūra. Archeologo darbus organizuoja ir apmoka Rangovas.
- 3.11. Sutarties vykdymo metu Rangovas teiks preliminarias ir galutines sąmatas ir vykdys darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Rangovo pasiūlyme TS Priede Nr. 1.
- 3.12. Vamzdynui, uždromajai armatūrai, fasoninėms dalims ir visoms kitoms medžiagoms techniniai reikalavimai nustatyti medžiagų techniniuose reikalavimuose (TS Priedas Nr. 2).
- 3.13. Darbus, nenumatytus TS Priede Nr. 1, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, kurie sutarties vykdymo metu nesudarys daugiau nei 10% nuo visos sutarties sumos, norint tinkamai įvykdyti sutartį, Rangovas vykdys vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Nenumatytų darbų įkainiai nustatomi taikant kintamo įkainio kainodarą. Kintamas įkainis susideda iš dviejų dalių – kintamos dalies (apskaičiuotos pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus) ir Rangovo Pasiūlyme nurodyto antkainio, kuri skaičiuojama santykiniu dydžiu (procentais). Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus Sąmatą raštu (el. paštu) su Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties vykdymą. Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:
- 3.13.1. Darbo kodo, darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą darbo specifiką;
- 3.13.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;
- 3.13.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį:
- 3.13.3.1. Papildomų medžiagų vertė yra 3% nuo medžiagų sumos;
- 3.13.3.2. Papildomų mechanizmų vertė yra 3% nuo mechanizmų sumos;
- 3.13.3.3. Sezoniniai darbai yra 15% (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);
- 3.13.3.4. Specifiniai darbai yra 17% (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);
- 3.13.3.5. Papildomas darbo užmokestis yra 8%;
- 3.13.3.6. Socialinio draudimo išlaidos yra 1,79%;
- 3.13.3.7. Statybvietės išlaidos yra 9% nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos;
- 3.13.3.8. Pridėtinės išlaidos yra 20,9% nuo darbo užmokesčio sumos;
- 3.13.3.9. Antkainis ne didesnis kaip 5% (Sutarties vykdymo metu bus taikomas pelno procentas (antkainis arba nuolaida) nurodytas Tiekėjo pasiūlyme);
- 3.13.3.10. 3.13 punkte nenumatytų darbų numatyta galimybė pirkti iki 10 procentų nuo pradinės sutarties vertės.

3.14. Darbų kainų žiniaraščiai formuojami iš preliminarių ar galutinių sąmatų ir šių žiniaraščių pagrindu Rangovas perduos, o Užsakovas priims darbus. Darbų kainų žiniaraštyje darbai iš sąmatos turi būti sutraukti į aiškius komplektus, kurių privalomas detalumas ir (ar) apimtis yra:

3.14.1. Statinio techninio darbo projekto parengimas;

3.14.2. Statinio darbo projekto parengimas (kai su Užsakyму buvo perduotas parengtas techninis projektas);

3.14.3. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai;

3.14.4. Vandentiekio tinklo rekonstravimo ir (ar) remonto darbai, tarp aiškių uždaromosios armatūros ar šulinių taškų (atkarpa nurodo Užsakovas), kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 90% tų darbų bendros sąmatinės vertės;

3.14.5. Nuotekų tinklo rekonstravimo ir (ar) remonto darbai, tarp aiškių uždaromosios armatūros ar šulinių taškų (atkarpa nurodo Užsakovas), kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 90% tų darbų bendros sąmatinės vertės;

3.14.6. Dangų ir aplinkos atstatymo darbai kiekvienoje atskiroje gatvėje;

3.14.7. Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų bandymai (tinklų plovimas, vandentiekio tinklų dezinfekavimas, TV diagnostika, hidraulinis bandymas, sandarumo bandymas ir kita), kiekvienos atskiros žiniaraščio pozicijos, kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 10% tų darbų bendros sąmatinės vertės.

3.15. Sutarties vykdymo metu Rangovas TS nustatyta tvarka ir savo lėšomis turi:

3.15.1. Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams;

3.15.2. Atlikti reikiamus statybinius (topografinius, geologinius, archeologinius ir kt.) tyrimus;

3.15.3. Parengti statinio projektą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, prisijungimo sąlygomis ir pagal iš anksto su Užsakovu suderintą projektavimo užduotį;

3.15.4. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka;

3.15.5. Parengti darbo projektą (kai kartu su Užsakymu perduotas techninis projektas);

3.15.6. Jeigu rekonstruojami ir (ar) remontuojami tinklai pateks į suformuotus sklypus Rangovas turės parengti servituto nustatymo schemas rekonstruojamiems ir (ar) remontuojamiems tinklams ir jas suderinti su Užsakovu ir suformuotų sklypų savininkais. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Užsakovui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Užsakovas;

3.15.7. Suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

3.15.8. pateikti parengtus statinio projektus Užsakovui ar jo nurodytam ekspertui bendrosios ir / ar specialiosios paveldosaugos ekspertizės atlikimui (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais). Rangovas privalo be papildomo Užsakovo apmokėjimo pataisyti statinio projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

3.15.9 Pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatu;

3.15.10. Pagal įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą (už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas);

3.15.11. Prieš pradėdamas darbus pateikti informaciją www.planuojustatau.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;

3.15.12. Suderinus su Užsakovu, įrengti informacinį stendą (esant poreikiui);

3.15.13. Statybos darbų vykdymo metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (už elektroninį žurnalą mokės Užsakovas);

3.15.14. Atlikti visus darbus pagal statinio projektą;

3.15.15. Nepertraukiamam vandens tiekimui esamiems vartotojams įrengti laikinąją vandens tiekimo liniją;

- 3.15.16. Įrengti pritekančių nuotekų laikino permetimo (statybos laikotarpiu) į žemiau esančius šulinius priemonės;
- 3.15.17. Numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą;
- 3.15.18. Atlikti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą (jei privaloma pagal Statybos įstatymą ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“);
- 3.15.19. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;
- 3.15.20. Dezinfekuoti vandentiekio tinklus;
- 3.15.21. Atlikti vamzdinių TV diagnostiką;
- 3.15.22. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką, atskiroms gatvėms turi būti suformuotos atskiros bylos;
- 3.15.23. Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;
- 3.15.24. Parengti/atnaujinti statinio kadastro duomenų bylas - kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. Kadastro duomenų bylos turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registru centras“ patikra;
- 3.15.25. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal Užsakovo įgaliojimą) ir pateikti Užsakovui patvirtintą statybos užbaigimo aktą.
- 3.15.26. Išmontuotas sklendes, fasonines dalis, kitas metalo konstrukcijas Rangovas turi pristatyti adresu Titnago g. 74, Vilniuje, ir perduoti uždarnosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovui.

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darbų vykdymo vieta - Vilniaus m. sav., Vilniaus raj. sav., Šalčininkų raj. sav., Švenčionių raj. sav.

4.2. Darbų vykdymo terminas (ai):

4.2.1. Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Rangovas turės atlikti Užsakyme numatytus darbus per bendrą terminą, ne ilgesnį nei šios TS priede Nr. 1 (antras lapas) nustatytų atitinkamų darbų terminų suma.

4.2.2. Sutartis galios 25 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant galutinio apmokėjimo terminą, su galimybe abiejų šalių sutarimu pratęsti sutartį vieną kartą 1 (vienieriems) metams. Sutarties šalis, pageidaujanti pratęsti sutarties terminą dar 1 (vieniems) metams, privalo kreiptis į kitą šalį ne vėliau kaip likus 4 (keturiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4.3. Darbų vykdymo tvarka - Užsakovas pagal poreikį raštu (Sutartyje nurodytu el. paštu) teiks Rangovui užsakymus vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbų atlikimui, nurodydamas reikiamų suprojektuoti ir rekonstruoti ir (ar) remontuoti tinklų techninius parametrus, schemas, brėžinius ar kitą aktualią užsakymo informaciją.

4.3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos Rangovas privalo įvertinti ar Užsakovas pateikė pakankamą kiekį informacijos Užsakymo kainai (sąmatai) ir atlikimo terminui paskaičiuoti ir raštu (Sutartyje nurodytu el. paštu) patvirtina Užsakovui, kad Užsakymo informacija yra pakankama, arba raštu pateikia detalią trūkstamos informacijos sąrašą. Rangovas prieš teikdamas sąmatą turi apžiūrėti objektą ir įvertinti būtinus atlikti darbus.

4.3.3. Užsakovas, gavęs Rangovo trūkstamos informacijos sąrašą, patikslina ir (ar) pateikia papildomą Užsakymo informaciją.

4.3.4. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo patvirtinimo, kad Užsakymo informacija yra pakankama, Rangovas pateikia Užsakovui detalią išskleistą sąmatą su tiksliai užsakomų darbų įvykdymo terminu. Sąmatoje turi būti numatytas bendras darbų įvykdymo laikas dienomis arba darbų pradžios ir pabaigos datos.

4.3.5. Užsakovui, pateikus argumentuotas pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, Rangovas atlieka sąmatos korekciją per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos ir pateikia patikslintą sąmatą Užsakovui tvirtinti. Sąmata laikoma patvirtinta, kai Užsakovo įgaliotas atstovas pasirašo sąmatą ir persiunčia patvirtintos sąmatos elektroninę versiją Rangovui.

4.3.6. Rangovo darbų laikas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo patvirtintos sąmatos išsiuntimo Rangovui dienos arba esant Užsakovo ir Rangovo raštiškam sutarimui nuo sąmatoje patvirtintos darbų pradžios datos.

4.3.7. Užsakymo sąmata tikslinama ir papildomai tvirtinama abiejų šalių esant šioms aplinkybėms:

4.3.7.1. Po Rangovo parengto ir su Užsakovu suderinto techninio darbo projekto ar darbo projekto, esant darbų kiekių ar sprendinių neatitikimams su Užsakymo sąmata, patvirtinta iki techninio darbo projekto ar darbo projekto parengimo;

4.3.7.2. Darbų vykdymo metu atsiradus neatitikimams projektui ir patvirtintoms sąmatoms, kurių Rangovas negalėjo numatyti rengdamas statinio projektą ir/ar teikdamas sąmatą;

4.3.7.3. Pagal išpildomąją geodezinę nuotrauką esant faktiniams ir priimtiniams Užsakovui tinklų ilgio neatitikimams su projektu ir patvirtintomis sąmatomis.

4.3.8. Rangovui pradėjus vykdyti darbus ir nustačius, kad darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta patvirtintoje sąmatoje, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paaiškėjusių aplinkybių momento raštu (elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą. Darbai, kurie nėra numatyti patvirtintoje sąmatoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik gavus raštišką Užsakovo patvirtinimą.

4.3.9. Darbai bus laikomi užbaigtais, t. y. Rangovas galės teikti atliktų darbų aktą, įvykdžius visus Užsakyme numatytus konkretaus objekto Darbus, parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus dokumentus.

4.3.10. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklams, uždaromajai armatūrai, fasoninėms dalims ir visoms kitoms medžiagoms techniniai reikalavimai nustatyti medžiagų techninėse specifikacijose (TS priedas Nr. 2).

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA:

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:

6.1. Užsakovui patvirtinus sąmatą Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką. Darbų atlikimo grafike detalizuoti darbai turi sutapti su Darbų įkainių žiniaraštyje nurodytais darbais ar jų grupėmis. Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į šios Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detalčiai nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Aktavimas Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami visi darbai.

6.2. Medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų darbų aktus, vamzdynų hidraulinių išbandymų aktus, vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas, nuotekų vamzdyno televizinės diagnostikos ataskaitas, žemės kasimo leidimus ir kitą dokumentaciją susijusią su darbų atlikimu.

6.3. Techninį darbo projektą, darbo projektą, statybos darbų žurnalus (jei pildomas ne elektroninis žurnalas), išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, mikrobiologinių tyrimų pažymas, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą.

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.2.3. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki vandens atjungimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.

8.2. Rangovas atsakingas už visų reikalingų archeologinių tyrimų atlikimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir archeologo priežiūros organizavimą darbų vykdymo metu.

8.3. Vykdamas darbus Vilniaus m. vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1 – Darbų įkainiai (I pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 1.2 - Darbų įkainiai (II pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 1.3 - Darbų įkainiai (III pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 2.1 - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas (I pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 2.2 - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas (II pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 2.3 - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas (III pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 3.1 - Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai (I pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 3.2 - Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai (II pirkimo objekto dalis);

Priedas Nr. 3.3 - Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai (III pirkimo objekto dalis).