

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO DIDŽIOSIOS SALĖS PRITAIKymo UNIVERSALIAI MOKYMŲ IR KONFERENCIJŲ VEIKLAI DARIAUS IR GIRĖNO G. 96, JURBARKO MIESTE, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PAPERASTOJO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(Kiekiai duodami apytikriai. Jie gali būti tikslinami, atlikus ardymo darbus)

NR.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, aprašas ir bendros techninės charakteristikos
ARDYMO DARBAI				
1.	Pakabinamų silakporo lubų demontavimas	m ²	164,0	Rankiniu būdu, H~3,5 m
2.	Medinių lentų scenos konstrukcijos demontavimas	m ³	20,0	Rankiniu būdu
3.	Sienų apdailos – mūro sienučių demontavimas	m ³	13,6	Rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis
4.	Sienų apdailos – radiatorių uždengimo demontavimas	m ²	10,25	Faneruotų plokščių, rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis
5.	Esami radiatoriai pakeitimas			Esami radiatoriai pakeičiami konvektorinio tipo žemesniais . Žr. Brėž. Išsklotinė 01
6.	Vidinių durų su apvadais demontavimas	m ²	5,26	
GRINDŲ REMONTO DARBAI				
7.	PVC grindų įrengimas	m ²	180	Contract-SL LF-3515P Betoninės grindys turi būti struktūriškai tvirtos, sausos, lygios ir švarios. Visi nelygumai turi būti užlopytas arba išlygintas pakloto mišiniu.

A	2024	Pastato vidaus patalpų interjero medžiagų koregavimas, šildymo vėdinimo sistemos		
0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“			Statinio projekto pavadinimas: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO DIDŽIOSIOS SALĖS PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1590	PV	G. Jurevičius		Techninės specifikacijos
A1590	PDV	G. Jurevičius		(pastatas)
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Jurbarko rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO
				24.01-TDP-SA-Ž
			LAPAS	LAPŲ
			1	4

NR.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, aprašas ir bendros techninės charakteristikos
				<p>Pastaba: Nemontuokite ant smėlėtų, minkštų paviršių arba ant vietų, kuriose gali susidaryti hidrostatinis krūvis spaudimas.</p> <p>PVC grindų dangą privedama iki pat pakylės krašto. Ta pati PVC danga klijuojama ant vertikalios plokštumos (pakylės krašto), o kampas tarp jų minimaliai užsilikonuojamas.</p>
8.	Naujai formuojamos pakylės konstrukcija	Vnt.	51	Pakylai įrengti naudojama reguliuojamų pjedestalų sistema. Ant pjedestalų (51 vnt., DS100 mm) dedamos medinės lagės, žingsnis 40cm. (Žr. Brėž. Pakylės planas).
9.	Naujai formuojamos pakylės apdailos įrengimas	m ²	20	<p>Pakyla įrengiama- 18mm OSB plokštė, montuojama ant lagių ir tvirtinama varžtais. Ant viršaus klojama, klijuojama 5mm PVC danga.</p> <p>Pakylės šonai, priekinė dalis (H- 30cm) dengiama tokia pat PVC. Pakylės viršutinėje briaunoje bei laipto pakopos briaunoje montuojamas nerudijančio plieno profilis - DUROSOL Stainless steel (V2A/304) Z Flex</p> <p>DSE 60-ZF/250 arba analogiškas produktas.</p>
10.	Grindjuostės įrengimas	m	25	<p>Dažyto MDF grindjuostė,</p> <p>FA-12x68 MDF</p> <p>Viršus: Ažuolo lukštas, šukuotas</p> <p>Pagrindas: Drėgmei atsparus MDF Storis:</p> <p>12 mm</p> <p>Aukštis: 68 mm</p> <p>Ilgis: 2400 mm</p> <p>Dažoma NCS S 1000-N. (Žr. Brėž. Grindų planas)</p>

NR.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, aprašas ir bendros techninės charakteristikos
SIENŲ REMONTAS				
11.	Pertvaros tarp salės ir buvusios scenos zonos įrengimas	m ²	27	Naujai formuojama gipso kartono siena. Gipso kartono (2 sl., iš abiejų pusių) pertvara su akmens vatos užpildu (100 mm). Pertvaros bendras storis 150 mm.
12.	Sienų dekoratyvinė – akustinė danga „I tipo“	m ²	80	Plokštė akustinė Cewood Barcode balta GP P5. Degumo klasė B – s1, d0.
	Sienų dekoratyvinė – akustinė danga „II tipo“	m ²	120	Plokštė akustinė Cewood Barcode gelsva NP P5. Degumo klasė B – s1, d0.
13.	Salės sienų remontas	m ²	165	Valymas, glaistymas, dažymas, spalva NCS S 1000-N
14.	Laiptinės sienų remontas	m ²	133,0	Valymas, glaistymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu
15.	Poilsio patalpos sienų remontas	m ²	60,0	Valymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu
16.	San. mazgo sienų apdaila keraminėmis plytelėmis	m ²	19,0	Plytelės parenkamos autorinės priežiūros metu
NR.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, aprašas ir bendros techninės charakteristikos
LUBŲ REMONTAS				
17.	Salės pakabinamų lubų įrengimas	m ²	162	Pakabinamų lubų tipas (sistema, medžiaga, spalva, akustinės savybės), išlaikant nurodytą degumo klasę: B – s1, d0, derinamas su statytoju parinkimas.
18.	Stoglangių angų aptaisymas gipsokartonu	m ²	65	Virš 3,80 m
19.	Stoglangių angų aptaisymo angokraščiai	m	43,2	3,80 m aukštyje
20.	Esamų silakporo lubų valymas	m ²	34,07	Siurbimas, plovimas buv. scenos patalpoje
21.	Poilsio patalpos ir laiptinės lubų remontas	m ²	65,0	Valymas, dažymas balta spalva

22.	San mazgo ir koridoriaus lubų remontas	m ²	8,0	Užtinkuoti išardytų pertvarų vietas, glaistyti, dažyti
DURŲ REMONTAS				
23.	Vidinės durys			Vidinių durų kiekį ir tipą žr. Brėžinyje Durų specifikacija.
24.	Durų apvadų montavimas			Apvadais suleidžiami 45 laipsnių kampu
KITI KIEKIAI				
25.	Pakabinami šviestuvai	m Vnt.	65,8 28	X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 830 / L-2266MM S-1,5M
26.	Pasitarimų be poilsio patalpose	Vnt.	10	PATOS O45 LED 4200 PLX EDD 840
27.	Įleidžiami šviestuvai san.mazgo patalpoje	Vnt.	2	BERYL O 1500 80° E 33 IP44/20 840