



LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS

Suinteresuotiems tiekėjams
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis

Nr.

DĖL GARSO IZOLIACIJOS ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 38-V-90 sudaryta viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), organizuojanti ir vykdanči viešojo pirkimo komisiją, 2025 m. lapkričio 11 ir 12 dienomis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo suinteresuotų tiekėjų paklausimus dėl Garso izoliacijos įrengimo darbų viešojo pirkimo skelbiamos apklausos sąlygų (toliau – Apklausos sąlygos) paaiškinimo ir patikslinimo (toliau – paklausimai).

Komisija, susipažinusi su pateiktais paklausimais, informuoja, kad Apklausos sąlygų 1.11 punkte buvo nustatyta, kad perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl P-8 patalpos apžiūros, kad prieš pateikdami pasiūlymus tiekėjai turėtų realias galimybes įsivertinti Sutarties vykdymo išlaidas ir prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma pateiktų paklausimų yra susiję su sutarties vykdymo išlaidų įsivertinimu ir darbų apimtimi, perkančioji organizacija papildomai rengs susitikimus su tiekėjais dėl P-8 patalpos apžiūros. Susitikimai su tiekėjais vyks 2025 m. lapkričio 19 d. nuo 10:00 val. iki 15:00 val. Susitikimo laikas turi būti iš anksto suderintas su perkančiosios organizacijos atstovu Radučiu Žilinsku, Administravimo valdybos Aptarnavimo skyriaus vedėju, tel. +370 686 32639.

Taip pat primename, kad jei susitikimo metu iškilę klausimai reikalautų Apklausos sąlygų paaiškinimų arba patikslinimų, tokie klausimai po susitikimo turi būti pateikti perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Kartu informuojame, kad Komisija, išnagrinėjo gautus paklausimus ir atsako taip:

1 paklausimas: „Prašome pateikti Darbų kiekių žiniaraštį/ lokalsios sąmatos failą (arba detalią lentelę), t. y. kiekvieno atitvaros elemento (sienos, lubos, pertvaros, durys, langai, perdangos) matmenis ir numatytus darbų kiekius (Apklausos sąlygose nurodyta, kad lokalinė sąmata / darbų kiekių žiniaraščiai pridedami prie pasiūlymo — 6.6.1.6).“

Atsakymas į 1 paklausimą: Apklausos sąlygų 14.4.1 papunktyje nustatyta, kad sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Apklausos sąlygų 6.6.1.6 papunktyje nurodyta lokalinė sąmata/ darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pridedami prie pasiūlymo siūlomos kainos pagrindimui.

Garso izoliacinių konstrukcijų kiekių žiniaraštis pateiktas Apklausos sąlygų 1 priedo 12 puslapyje ir yra suskirstytas į tokius darbus:

S1	Atitvaros mazgas (I grupė)	63,24 m ²
S2	Atitvaros mazgas (II grupė)	17 m ²
L1	Pakabinamų lubų konstrukcija	53,7 m ²
	Akustinės plokštės aptrauktos audiniu (1000x500x50 mm)	30 vnt.
	Atitvara, nesiribojanti su vidinėmis patalpomis	Pagal faktą

Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai yra savo srities profesionalai ir jiems yra žinoma perkančiosios organizacijos numatomų įsigyti darbų technologija, darbų kiekių žiniaraštis arba lokalinė sąmata turi būti parengta detalizuojant Apklauso sąlygų 1 priede, t.y. Ore sklindančių garso izoliavimo rodiklių ataskaitoje pateiktą garso izoliacinių konstrukcijų kiekių žiniaraštį.


2 paklausimas: „Prašome patikslinti, kurios konkrečiai sienos ir lubos turi būti apdorotos / izoliuotos (patalpos plano piešinys su pažymėtomis plokštumomis būtų labai naudingas). Ar darbas apima visas patalpos sienas ir visą lubų plotą, ar tik tam tikrus fragmentus?“

Atsakymas į 2 paklausimą: Apklauso sąlygų 1 priedo 12 puslapyje pateikta P-8 patalpos planas, kuriame atitvarų mazgai ir lubų konstrukcija pažymėti sutartiniais ženklais ir šalia jų pateikti garso izoliacinių konstrukcijų kiekių žiniaraščiai. Darbai apima visų P-8 patalpos sienų ir lubų plotą. Lubų aukštis yra 2,4 m.

3 paklausimas: „Prašome pateikti esamos būklės aprašymą / nuotraukas (viršutinė ir apatinė sankaba, sienų apdaila, lubų konstrukcija, esamos apdailos tipas) arba brėžinius su matmenimis.“

Atsakymas į 3 paklausimą: P-8 patalpoje pakabintos „Amstrong“ tipo lubos, sienos mūrinės, nudažytos neutralia spalva, grindų danga PVC linoleumas ir iš PVC linoleumo padaryti sienų užleidimai.

Pateikiame brėžinį su matmenimis. Patalpoje pažymėtų langų nėra.



4 paklausimas: „Ar užsakovo reikalavimas apima dažymo darbus (visų išorinių/aplinkos plokščių galutinis dažymas)? Jei taip: pateikite reikalaujamas spalvas / spalvų kodus arba informaciją, ar spalvas parinks Perkančioji organizacija vėliau; pateikite informaciją apie galimų dažų (LOJ) reikalavimus papildomai (aprašyme nurodyti LOJ ribos — atsižvelgsime į tai, bet paprašytume patvirtinti, jei turi būti taikomas specifinis tiekėjo pateiktas gaminių tipas).“

Atsakymas į 4 paklausimą: Apklauso sąlygų 1 priede nurodyta, kad bus montuojamos papildomos garso izoliacinės konstrukcijos, todėl turės būti atlikta nauja apdaila (glaistymas, dažymas ir pan.) bei nauji dekoru elementai (grindjuostės ir pan.). Sienų spalva bus derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu.

Apklauso sąlygų 1.20.1 papunktyje nustatyti reikalavimai dažams, tarp jų ir LOJ ribos. Prašome vadovautis pateikta informacija.

5 paklausimas: „Prašome patikslinti medžiagų reikalavimus (pvz., gipso plokščių storis/modelis, izoliacijos tipas: akmens vata / putų plokštės / kt., garo izoliacijos reikalavimai) arba ar papildomi medžiagų reikalavimai pateikti Techninėje specifikacijoje (jei yra, maloniai prašome pateikti tikslius specifikacijų puslapius).“

Atsakymas į 5 paklausimą: Apklausos sąlygų 1 priede pateiktame garso izoliacinių konstrukcijų kiekių žiniaraštyje yra nurodytos siūlomos naudoti medžiagos ir kiekiai. Taip pat nustatyta, kad galimi medžiagų analogai, kurie atitinka esminius garso izoliacijos parametrus.

6 paklausimas: „Ar reikalingas paviršių nuėmimas / senos apdailos šalinimas prieš montavimo darbus? Jei taip — kiek procentaliai darbo apimtį numatoma (ar yra nurodyta žiniaraštyje)?“

Atsakymas į 6 paklausimą: Paviršių nuėmimas/ senos apdailos pašalinimas prieš montavimo darbus neturi būti atliktas. Apklausos sąlygų 1 priede nurodyta, kad siekiant įrengti naujai projektuojamas atitvarų garso izoliacines konstrukcijas iki perdangos, esamos lubos turi būti demontuojamos. Įrengus esamų atitvarų papildomas garso izoliacines konstrukcijas, montuojamas esamas segmentinių lubų karkasas ir jame sumontuojamos naujos akustinės/ garso izoliacinės lubos.

7 paklausimas: „Prašome pateikti daugiau informacijos apie durų ir langų izoliaciją (ar įrengti papildomi sandarinimai / specialios konstrukcijos prie angų, ar tik sienų ir lubų darbai).“

Atsakymas į 7 paklausimą: P-8 patalpa langų neturi. Esamos durys pagal galimybes tobulinamos (užpildant staktą bei ją papildomai izoliuojant ir sureguliuojant, taip pat pakeičiant tarpines, sureguliuojant varčią). Jei išpildyti anksčiau paminėtų durų patobulinimų neišeina, jos keičiamos naujomis, kurių R_w garso izoliacinis parametras ne mažesnis nei 42 dB.

8 paklausimas: „Ar reikia perdažyti visus patalpos paviršius po izoliacijos? Ar dažymo apimtį įskaičiuojama į darbų kainą ar bus atskiras punktas? (techniniai reikalavimai dažymui, glotnumas, gruntai ir pan.).“

Atsakymas į 8 paklausimą: Paviršiai turi būti perdažyti laikantis dažymo technologijos, prieš tai paruošus pagrindą dažymui (glaistymas, šlifavimas, gruntavimas). Dažymas turi būti atliktas ne mažiau dviem sluoksniais.

9 paklausimas: „Prašome pateikti brėžinius / skerspjūvius / montavimo schemas (jei yra) arba nurodyti, kur Techninėje specifikacijoje jos pateiktos (priedas / konkretūs puslapiai).“

Atsakymas į 9 paklausimą: Garso izoliacijos įrengimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis Apklausos sąlygų 1 priede pateikta Ore sklindančių garso izoliavimo rodiklių ataskaita, kurioje pateikta visa informacija apie esamą būklę, numatomus atlikti garso izoliacijos įrengimo darbus, taip pat pateikti patalpų brėžiniai, schemas, kaip montuojamos akustinės plokštės, ir medžiagų kiekiai ir reikalavimai joms. Informacija pateikta Apklausos sąlygų 1 priedo 12-18 puslapiuose.

10 paklausimas: „Ar yra specialių reikalavimų dėl paviršių bei medžiagų atitikimo aplinkos kriterijams (pvz., FSC/PEFC, perdirbtų medžiagų dalis, LOJ ribos) — jei taip, maloniai prašome nurodyti, kuriuos reikalavimus privaloma įtraukti į tiekėjo pasiūlymą. (Aprašyta Apklausos sąlygose — 1.20 ir 1.21).“

Atsakymas į 10 paklausimą: Garso izoliacijos darbų įrengimui naudojamos statybinės medžiagos (dažai, termoizoliacinės medžiagos, gipso plokštės) turi atitikti visus reikalavimus, nustatytus Apklausos sąlygų 1.20 punkte. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams, nurodytiems Apklausos sąlygų 1.20 punkte, laimėjęs tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu, taip kai nustatyta Apklausos sąlygų 1.21 punkte. Todėl pasiūlymuose turi būti įskaičiuotos tokios statybinės medžiagos, kurios atitinka Apklausos sąlygų 1.20 punkte nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

11 paklausimas: „Prašome patikslinti instaliacijų (elektra, vėdinimas, šildymas) atjungimo ir apsaugos reikalavimus darbų metu, taip pat ar Perkančioji organizacija numato darbų vykdymo laikotarpius, kai patalpa bus laisva / prieinama intensyviems montavimo darbams.“

Atsakymas į 11 paklausimą: Elektros, vėdinimo ar šildymo atjungimas bus vykdomas pagal tiekėjo poreikį. Patalpa prasidėjus garso izoliacijos įrengimo darbams bus tuščia ir bus galima joje nepertraukiamai dirbti.

12 paklausimas: „Prašome nurodyti atsiėmimo / atliekų išvežimo logistiką (ar yra reikalavimai, rinkliavos, ar Perkančioji organizacija suteikia priėjimą sunkiasvorėms mašinoms, parkavimo leidimus, vietą statybinių atliekų konteineriui ir pan.) — 2.11 punkte minima atliekų išvežimas, bet reikia logistikos patikslinimo.“

Atsakymas į 12 paklausimą: Statybinio konteinerio vieta, jei jis bus reikalingas atliekų surinkimui, bus nurodyta sutarties vykdymo metu. Sunkiasvorės mašinos į perkančiosios organizacijos vidinį kiemą bus įleidžiamos iš anksto suderinus atvykimą su perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis.

13 paklausimas: „Lubų dangos ardymas. Kokios yra esamos lubos (medžiaga, konstrukcija, ar yra akustinė plokštė, pakabinama sistema ir pan.)? Ar numatoma jas atstatyti po darbų?“

Atsakymas į 13 paklausimą: Apklauso sąlygų 1 priede nurodyta, kad siekiant įrengti naujai projektuojamas atitvarų garso izoliacines konstrukcijas iki perdangos, esamos lubos turi būti demontuojamos. Įrengus esamų atitvarų papildomas garso izoliacines konstrukcijas, montuojamas esamas segmentinių lubų karkasas ir jame sumontuojamos naujos akustinės/ garso izoliacinės lubos.

14 paklausimas: „Šviestuvų ir kitų elementų ardymas ir atstatymas po darbų. Ar esami šviestuvai, gaisro davikliai ir kiti įrenginiai turi būti išmontuojami ir vėl sumontuojami po darbų? Ar šie darbai įtraukti į rangovo atsakomybę?“

Atsakymas į 14 paklausimą: Demontuoti šviestuvai ir visi demontuoti inžineriniai išvadai (kišt. lizdai, davikliai ir pan.) perkeliama ant naujai sumontuotų garso izoliacinių konstrukcijų.

15 paklausimas: „Vamzdynų izoliavimas TECSOUND FT 75. Koks yra planuojamas vamzdynų kiekis ir jų diametrai (ar yra brėžiniai ar žiniaraštis)? Ar izoliacija taikoma visiems vamzdžiams patalpoje, ar tik tam tikroms atkarpoms?“

Atsakymas į 15 paklausimą: Didelio diametro vamzdžiai turi būti papildomai izoliuojami dengiant juos lipnia garso izoliacine membrana MLV su veltiniu. Membrana turi būti užleidžiama ant atitvarų ar perdangos bent 1m. Kiekių ir diametrų dokumentacijos neturime, todėl tai būtų galima įsivertinti apžiūros metu.

16 paklausimas: „Grindų dangos įrengimas. Kokia šiuo metu yra esama grindų danga (betonas, PVC, plytelės, parketas ir pan.)? Ar planuojama ją visiškai keisti, ar tik atstatyti po darbų?“

Atsakymas į 16 paklausimą: Grindų danga yra PVC linoleumas, keitimas nėra planuotas, nes darbai bus atliekami ant sienų ir lubų, todėl perkančioji organizacija tikisi, kad uždengus apsauginiu sluoksniu jos bus nepažeistos ir jų keisti nereikės.

17 paklausimas: „Grindjuosčių įrengimas. Kokios numatomos grindų dangos, kad būtų galima parinkti atitinkamas grindjuostes (PVC, MDF, medinės ar kt.)? Koks numatomas grindjuosčių aukštis?“

Atsakymas į 17 paklausimą: Apklauso sąlygų 1 priede nustatyta, kad bus montuojamos papildomos garso izoliacinės konstrukcijos, todėl būtina numatyti naują apdailą (glaistymas, dažymas ir pan.) bei naujus dekoro elementus (grindjuostės ir pan.). Atsižvelgiant į tai, gali būti naudojamos PVC grindjuostės panašios į esamo PVC linoleumo spalvą.

18 paklausimas: „Pirkimų sąlygose kvalifikaciniuose reikalavimuose 3.3.1 punkte yra reikalavimas: Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti: bendrieji statybos darbai. Mūsų įmonės RC išraše skyriuje „Veiklos tikslai ir rūšys“ yra įrašas: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Ar pateikę šį RC išrašą atitiksime 3.3.1 punkte nurodytą reikalavimą?“

Atsakymas į 18 paklausimą: Ekonominės veiklos klasifikatoriuje (2 redakcija) nurodyta, kad gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba patenka į F sektorių „Statyba“, kuri apima pastatų ir inžinerinių statinių bendrąją statybą ir specialiuosius statybos darbus. Tai gali būti nauja statyba, remontas, priestatų statyba ir rekonstrukcija, surenkamųjų pastatų ar statybinių konstrukcijų montavimas statybvietėje, taip pat laikino pobūdžio statinių statyba. Bendroji statyba susideda iš gyvenamųjų būstų, įstaigų pastatų, parduotuvių ir kitokių viešųjų bei komunalinių statinių, žemės ūkio pastatų ir kt. statybos ir inžinerinių statinių ir tiesinių, tokių kaip autostrados, gatvės, tiltai, tuneliai, geležinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie vandens statiniai, drėkinimo sistemos, nuotakynai, pramonės įrenginiai, vamzdynai ir elektros linijos, sporto įrenginiai ir kt., statymo ir tiesimo darbai.

Kartu informuojame, kad pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. lapkričio 24 d. 9:00 val. Susipažinimas bus vykdomas 2025 m. lapkričio 24 d. 9:30 val. Prašome sekti informaciją CVP IS.

Komisijos pirmininkė

Kristina Beinorytė-Stonevičienė

Kristina Beinorytė-Stonevičienė, tel. +37070063061, el. p. m0067052@lkpb.gov.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos kriminalinės policijos biuras 188785270, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GARSO IZOLIACIJOS ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-18 Nr. 38-S-13070
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	:
Sertifikatas išduotas	:
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-18 16:03:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-18 16:03:48 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-16 10:33:38 – 2029-12-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-21 13:11:17 iki 2028-05-20 13:11:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-18 16:12:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-18 16:12:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys