

PROJEKTO PAVADINIMAS	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas
STATYTOJAS	Biržų rajono savivaldybė
STATYBOS RŪŠIS	Statinio kapitalinis remontas
ADRESAS	B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. Biržai
NAUDOJIMO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: gatvės Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai
KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
PROJEKTO DALIS	Bendroji dalis
PROJEKTO NUMERIS	GI2037
LAIDA	0
ETAPAS	TDP
DATA	2021-12-13

Kvalifikacijos atestato Nr.	Pareigos	Parašas	Pavardė
	Vadovė		Leonida Šablickienė
20265	PV		Eglė Andrulienė
34258	PDV		Eglė Andrulienė

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	
1.	GI-2037-00-TDP-B	Bendroji dalis	
2.	GI-2037-00-TDP-S	Susisiekimo dalis	
3.	GI-2037-00-TDP-VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
4.	GI-2037-00-TDP-E	Elektrotechninė dalis	
5.	GI-2037-00-TDP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
6.	GI-2037-00-TDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andrulienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
34258	PDV	Eglė Andrulienė		Projekto sudėties žiniaraštis		
				LAIDA		
				0		
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO:		
				GI2037-TDP-B.P:S		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapas	Lapų
1.	GI2037-TDP-B.PS	Projekto sudėties žiniaraštis	2	1
2.	GI2037-TDP-B.BS	Bylos sudėties žiniaraštis	3-4	2
3.	GI2037-TDP-B.BR	Bendrieji statinių rodikliai	5-8	4
4.	GI2037-TDP-B.AR	Aiškinamasis raštas	9-30	22
5.	GI2037-TDP-B.TS	Bendrosios techninės specifikacijos	31-36	6

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapas	Lapų
1.	GI2037-TDP-B.B-01	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	37	1

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapas	Lapų
1.	44/1305472, 44/2139819, 44/2431128, 44/2098397, 44/2577002	NT registro duomenų bazės išrašai	41-49	9
2.	2021-02-08 Nr.VL-110	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kapitalinio remonto aprašo parengimo techninė užduotis (specifikacija)	50-54	5
3.	2021-04-09 Nr.SPRD-52-210409-0002.	Specialieji architektūros reikalavimai	55-62	8
4.	2021-04-06 Nr. SPRD-00-210406-00066	Specialieji paveldosaugos reikalavimai	63-70	8
5.	2020-10-23 Nr.20-21402D	Prisijungimo sąlygos dujų tinklams, AB „Elektros skirstymo operatorius“	71-72	2
6.	2020-10-21 Nr. ISK20-96201	Prisijungimo sąlygos elektros tinklams, AB „Elektros skirstymo operatorius“	73-74	2
7.	2020-10-29 Nr. 3-I-0540/20	Prisijungimo sąlygos elektroninių ryšių tinklams, AB Telia Lietuva	75-76	2
8.	2020-11-23 Nr. 20-22	Prisijungimo sąlygos vandentiekio, lietaus nuotekų tvarkymui, UAB „Biržų vandenys“	77	1
9.	36:21:114	Topografinis planas	78	1
10.	36:21:105	Topografinis planas	79	1

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andriulienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
34258	PDV	Eglė Andriulienė		Bylos sudėties žiniaraštis		0
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: GI2037-TDP-B.BS		LAPAS 1
						LAPŲ 2

11.	36:21:99	Topografinis planas	80	1
12.	36:21:112	Topografinis planas	81	1
13.	36:21:103	Topografinis planas	82	1
14.	36:20:621	Topografinis planas	83-92	10
15.	2021	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai	93-108	16
16.	2020-10-14 Nr. V-10/14/019	Isakymas dėl PV paskyrimo	109	1
17.	20265, 34258; 34240;	PV, PDV atestatai	110-114	5
18.	2021-01-04	Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas	115	1
19.	GI2037-TDP-B.SS	Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas, suderinimai	116-126	11

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.BS	2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I ETAPAS			
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Gatvės apšvietimo tinklai (B.Dauguviečio g.):			Gatvės elementas
4.1.1. ilgis*	m	132	
4.1.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt. x mm ²	Al 4x35	
4.2. Gatvės apšvietimo tinklai (Rinkos g.):			Gatvės elementas
4.2.1. ilgis*	m	206	
4.2.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt. x mm ²	Al 4x35	
4.3. Gatvės apšvietimo tinklai (Pirties g.):			Gatvės elementas
4.3.1. ilgis*	m	153	
4.3.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt. x mm ²	Al 4x16	
4.4. Gatvės apšvietimo tinklai (Žemaitės g.):			Gatvės elementas
4.4.1. ilgis*	m	1374	
4.4.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt. x mm ²	Al 4x16;4x35	
II ETAPAS			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3. Gatvės:			
3.1. B.Dauguviečio g.			
3.1.1. kategorija	Ds		
3.1.2. ilgis*	km	0,068	
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	6,0	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt	2	

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andrulienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
34258	PDV	Eglė Andrulienė		Bendrieji statinio rodikliai		0
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: GI2037-TDP-B.BR		LAPAS 1
						LAPŲ 4

3.1.5. eismo juostos plotis	m	3,0	
3.1.6. šaligatvio plotis	m	1,5	
3.2.Rinkos g.			
3.2.1. kategorija	Ds		
3.2.2. ilgis*	km	0,161	
3.2.3. važiuojamosios dalies plotis	m	5,0	
3.2.4. eismo juostų skaičius	vnt	2	
3.2.5. eismo juostos plotis	m	2,5	
3.3.Pirties g.			
3.3.1. kategorija	Ds		
3.3.2. ilgis*	km	0,133	
3.3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	
3.3.4. eismo juostų skaičius	vnt	1	
3.3.5. eismo juostos plotis	m	3,0	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų tinklai (B.Dauguviečio g.)			
4.1.1. ilgis*	m	75	Savitaka
4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	250	
4.1.2. ilgis*	m	8	Savitaka
4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
4.2.Drenažas (B.Dauguviečio g.):			
4.2.1. ilgis*	m	134	Gatvės elementas
4.2.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	128/113	
4.3. Lietaus nuotekų tinklai (Rinkos g.)			
4.3.1. ilgis*	m	21	Savitaka
4.3.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
4.4.Drenažas(Rinkos g.):			
4.4.1. ilgis*	m	158	Gatvės elementas
4.4.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	128/113	
4.5. Lietaus nuotekų tinklai (Pirties g.)			
4.5.1. ilgis*	m	91	Savitaka

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.BR	2	4	0

4.5.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	250	Dalinai perforuotas
4.5.2. ilgis*	m	14	Savitaka
4.5.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
III ETAPAS			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3. Gatvės:			
3.1. S.Dagilio g.			
3.1.1. kategorija	Ds		
3.1.2. ilgis*	km	0,152	
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt	2	
3.1.5. eismo juostos plotis	m	3,5	
3.1.6. šaligatvio plotis	m	1,2 – 2,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų tinklai (S.Dagilio g.)			
4.1.2. ilgis*	m	24	Savitaka
4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
IV ETAPAS			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3. Gatvės:			
3.1. Žemaitės g.			
3.1.1. kategorija	Ds		
3.1.2. ilgis*	km	1,070	
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,5; 5,0	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt	1; 2	
3.1.5. eismo juostos plotis	m	3,5; 2,5	
3.1.6. takoplotis	m	1,2 – 2,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų tinklai (Žemaitės g.)			
4.1.1. ilgis*	m	223	Savitaka

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.BR	3	4	0

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	250	
4.1.2. ilgis*	m	124	Savitaka
4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	200	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.BR	4	4	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	BENDRIEJI DUOMENYS	2
2.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	6
3.	ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS	8
3.1.	ESAMA SITUACIJA	8
3.2.	ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI	8
3.3.	INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI	11
3.4.	INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS	12
3.5.	ŽELDINIAI	12
3.6.	EISMO SĄLYGOS	13
4.	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	13
4.1.	PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	13
4.2.	GATVĖS PLANAS	13
4.3.	IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI	14
4.4.	PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI	14
4.5.	VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS	14
4.6.	ŽEMĖS SANKASA	14
4.7.	DANGOS KONSTRUKCIJA	15
4.8.	SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS	15
4.9.	SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS	15
4.10.	INŽINERINIAI TINKLAI	15
4.11.	EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU	16
4.12.	ŽELDINIAI	16
5.	PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI	17
6.	APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI	18
7.	KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI	19
7.1.	ESAMA SITUACIJA	19
7.2.	TEISĖS AKTŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO IR KITŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS, KURIOMIS VADOVAUTASI, RENGIANČI STATINIO PROJEKTĄ IR KURIOMIS REIKIA VADOVAUTIS VYKDANT TVARKOMUOSIUS STATYBOS DARBUS	21
7.3.	TYRIMAI	21
7.4.	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI IR NURODYMAI DARBŲ VYKDYMOI	21
8.	SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI	22

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andrulienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
34258	PDV	Eglė Andrulienė		Aiškinamasis raštas		0
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: GI2037-TDP-B.AR		LAPAS 1
						LAPŲ 22

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas.

Projekte numatyta atlikti Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinį remontą, įrengiant asfalto dangą ir apšvietimo tinklus. Darbų atlikimas numatytas trim etapais:

I etapas:

- B.Dauguviečio gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Rinkos gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Pirties gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Žemaitės gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;

II etapas:

• B.Dauguviečio gatvės asfalto dangos ir šaligatvio įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;

- Rinkos gatvės asfalto dangos įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;
- Pirties gatvės asfalto dangos įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;

III etapas:

- S.Dagilio gatvės šaligatvių iš betono trinkelų dangos įrengimas.

Statytojas – Biržų rajono savivaldybė, įm.k. 111106080.

IV etapas:

- Žemaitės gatvės pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas.

Projektuotojas – MB „Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948.

Projekto vadovė – Eglė Andrulienė.

Projekto stadija – techninis darbo projektas.

Statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas.

Statinių kategorija – neypatingasis statinys.

Projektuojamo objekto geografinė vieta: B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g., Žemaitės g., Biržai.

Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės, inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai.

Projektuojamų statinių sąrašas:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Statinio paskirtis	Statinio kategorija	Statybos rūšis
B.Dauguviečio gatvė				
1.	B.Dauguviečio gatvė	Susisiekimo komunikacijos: gatvės	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas
2.	Gatvės apšvietimo tinklai		Gatvės elementas	
3.	Drenažo tinklai		Gatvės elementas	
4.	Lietaus nuotekų tinklai d250	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingasis statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
5.	Lietaus nuotekų tinklai d200	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Nesudėtingasis II gr. statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
Rinkos gatvė				
6.	Rinkos gatvė	Susisiekimo komunikacijos:	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas (statybą

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	2	22	0

		gatvės		leidžiantis dokumentas (privalomas)
7.	Šaligatvis		Gatvės elementas	
8.	Gatvės apšvietimo tinklai		Gatvės elementas	
9.	Drenažo tinklai		Gatvės elementas	
10.	Lietaus nuotekų tinklai d200	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Nesudėtingasis II gr. statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
	Pirties gatvė			
11.	Pirties gatvė	Susisiekimo komunikacijos: gatvės	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
12.	Gatvės apšvietimo tinklai		Gatvės elementas	
13.	Drenažo tinklai		Gatvės elementas	
14.	Lietaus nuotekų tinklai d250	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingasis statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
15.	Lietaus nuotekų tinklai d200	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Nesudėtingasis II gr. statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
	Žemaitės gatvė			
16.	Žemaitės gatvė	Susisiekimo komunikacijos: gatvės	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas
17.	Pėsčiųjų - dviračių takas, pėsčiųjų takas		Gatvės elementas	
18.	Gatvės apšvietimo tinklai		Gatvės elementas	
19.	Lietaus nuotekų tinklai d250	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingasis statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
20.	Lietaus nuotekų tinklai d200	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Nesudėtingasis II gr. statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)
	S.Dagilio gatvė			
21.	S.Dagilio gatvė	Susisiekimo komunikacijos: gatvės	Neypatingasis statinys	Kapitalinis remontas
22.	Šaligatvis		Gatvės elementas	
23.	Lietaus nuotekų tinklai d200	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai	Nesudėtingasis II gr. statinys	Nauja statyba (statybą leidžiantis dokumentas privalomas)

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	3	22	0


Gatvių kategorijos ir gatvių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, unikalūs numeris:

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės kategorija	Unikalus daikto Nr.	Pagrindinė naudojimo paskirtis:	Statybos pabaigos metai
1.	B.Dauguviečio g.	Ds	4400-5558-8831	kelių (gatvių)	1975
2.	Rinkos g.	Ds	4400-4628-8984	kelių (gatvių)	1998
3.	Pirties g.	Ds	4400-5426-7517	kelių (gatvių)	1980
4.	Žemaitės g.	Ds	4400-1940-2952	kelių (gatvių)	1996
5.	S.Dagilio g.	D	4400-4435-1182	kelių (gatvių)	1984

Gatvės projektuojamos valstybinėje žemėje nesuformuotuose sklypuose.

Žemės sklypams nustatytos specialios sklypo naudojimo sąlygos: nėra.


B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvės patenka į kultūros paveldo objekto teritorijas.



1.1.pav. Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių žemėlapiu, šaltinis www.kpd.lt


Unikalus objekto kodas: 3219. Pilnas pavadinimas: Biržų senojo miesto vieta. Adresas: Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m. Įregistravimo registre data 1992-10-09, statusas paminklas objekto reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis, rūšis nekilnojamas, vertybė pagal sandarą pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Kraštovaizdžio.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	4	22	0



1.2.pav. Išstrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių žemėlapių, šaltinis www.kpd.lt

B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir dalis Žemaitės gatvės patenka saugomųjų teritorijų ribas. ID 0700000000006. Pavadinimas: Biržų regioninis parkas. Steigimo tikslas: išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Specialus reglamentas: Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 413 (Žin., 2002, Nr. 86-3712; 2010, Nr. 93-4921). Tvarkomos zonos: Biržų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-83 (Žin., 2010, Nr. 16-783).



DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	5	22	0

1.2.pav. Ištrauka iš Lietuvos saugomų teritorijų ir objektų žemėlapis, šaltinis www.arcgis.com
Gatvės nepatenka į Natura 2000 teritorijas.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgalųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais normatyviniais dokumentais, kurių sąrašas pateikiamas žemiau.

Projekto rengimo dokumentai:

1. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kapitalinio remonto aprašo parengimo techninė užduotis (specifikacija), patvirtinta Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vido Eiduko, 2021-02-08 Nr.VL-110.
2. Specialieji architektūros reikalavimai, 2021-04-09 Nr.SPRD-52-210409-0002.
3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 2021-04-06 Nr. SPRD-00-210406-00066.
4. Prisijungimo sąlygos dujų tinklams, AB „Elektros skirstymo operatorius“, 2020-10-23 Nr. 20-21402D.
5. Prisijungimo sąlygos elektros tinklams, AB „Elektros skirstymo operatorius“, 2020-10-21 Nr. ISK20-96201.
6. Prisijungimo sąlygos elektroninių ryšių tinklams, AB Telia Lietuva, 2020-10-29 Nr. 3-I-0540/20.
7. Prisijungimo sąlygos vandentiekio, lietaus nuotekų tvarkymui, UAB „Biržų vandenys“, 2020-11-23 Nr. 20-22.
8. Topografinis planas UAB „Šiaurinis taškas“, 2020 m. gruodžio mėn.
9. Topografinis planas UAB „Teodolitas“, 2021 m. kovo mėn.

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:

1. I-1240 LR Statybos įstatymas
2. I-891 LR Kelių įstatymas
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
10. X-1241 LR Želdynų įstatymas
11. I-446 LR Žemės įstatymas
12. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
13. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
15. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė
18. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
19. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
20. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
21. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės
22. Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai:

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	6	22	0

23. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
24. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
25. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
26. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai
27. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
28. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas
29. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
30. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
31. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“
32. JT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės
33. JT TRINKELES 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės
34. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
35. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
36. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
37. Kelių eismo taisyklės
38. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės
39. JT VŽ 14 Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
40. PJT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
41. KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės
42. JT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
43. JT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės
44. JT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
45. JT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
46. PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės
47. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
48. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas
49. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas
50. TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas
51. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas
52. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas
53. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
54. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
55. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai
56. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara
57. 2010-04-08 Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės
58. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
59. 2011-06-28 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas
60. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas
61. 2002 m. rugpjūčio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 413 Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas,
62. 2010 m. sausio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-83 Biržų regioninio parko tvarkymo planas.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	7	22	0

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS

3.1. ESAMA SITUACIJA

Nagrinėjama teritorija apima B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties gatves ir dalį Žemaitės gatvės, nuovažas į gatves ir sklypus (3.1.1. pav.).



3.1.1 pav. Situacijos schema, šaltinis www.google/maps.lt

3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI

3.2.1. B.Dauguviečio gatvė. Važiuojamoji dalis yra 5,80 - 9,20 m kintamo pločio. Vidutinis plotis – 6,0 m. Danga – žvyro ir skaldos mišinys. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų nėra. Esamos nuovažos: į gyvenamuosius namus su žvyro danga.

B.Dauguviečio gatvė trasos pradžioje kertasi su S.Dagilio gatve, ši nuovaža yra su asfalto danga. Trasos pabaigoje gatvė prisijungia prie asfaltuotos B.Dauguviečio gatvės.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	22	0
GI2037-TDP-B.AR			



3.2.1 pav. B.Dauguviečio gatvė, fotofiksacija 2020-12-10

3.2.2. Rinkos gatvė. Važiuojamoji dalis yra 4,30 - 5,95 m kintamo pločio. Vidutinis plotis – 5,0 m. Danga – žvyro ir skaldos mišinys. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų nėra. Esamos nuvažos: į gyvenamuosius namus su žvyro, betono plytelių arba asfalto danga. Trasos pradžioje kairėje paklotas gatvės bortas, prie kelių sklypų įrengta šaligatvis iš betono plytelių.

Rinkos gatvė trasos pradžioje prisijungia prie asfaltuotos Rinkos gatvės, ši nuvaža yra su asfalto danga. Trasos pabaigoje gatvė ribojasi su asfaltuota Žemaitės gatvės nuvaža.



3.2.2 pav. Rinkos gatvė, fotofiksacija 2020-12-10

3.2.3. S.Dagilio gatvė. Važiuojamoji dalis yra 8,0 m pločio. Danga – asfaltas. Gatvė yra su gatvės bortais, abiejose gatvės pusėse įrengti šaligatviai. Asfalto danga yra geros būklės. Esamų šaligatvių betono plytelės ir gatvės bortai yra išsikraipę. Šaligatviai sukritę ir ntinkami naudojimui. Esamos nuvažos: į gyvenamuosius namus, kitos paskirties sklypus, gatves ir įvažiavimus daugiausiai yra su asfalto danga, keletas su žvyro ir betono plytelių danga.

S.Dagilio gatvė trasos pradžioje ribojasi su asfaltuota Vilniaus gatve ir šioje gatvėje esančiais šaligatviais. Ties Vilniaus ir S.Dagilio gatvių sankryža esantis šaligatvis šiuo metu yra iškastas. Trasos pabaigoje gatvė ribojasi su asfaltuota Žemaitės, Pirties ir S.Dagilio gatvių sankryža.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	9	22	0



3.2.3 pav. S.Dagilio gatvė, fotofiksacija 2020-12-10

3.2.4. Pirties gatvė. Važiuojamoji dalis yra 2,60 – 4,30 m kintamo pločio. Vidutinis plotis – 3,0 m. Danga – žvyro ir skaldos mišinys. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų nėra. Esamos nuvažos: į gyvenamuosius namus su žvyro danga.

Pirties gatvė trasos pradžioje kertasi su S.Dagilio gatve, ši nuvaža yra su asfalto danga. Trasos pabaigoje gatvė ribojasi su Rinkos gatvės nuvaža su žvyro skaldos danga.



3.2.4 pav. Pirties gatvė, fotofiksacija 2020-12-10

3.2.5. Žemaitės gatvė. Važiuojamoji dalis yra 3,5 – 4,5 m pločio. Danga – asfaltas. Gatvė yra su kelkraščiais abejose gatvės pusėse. Asfalto danga yra geros būklės. Esamos nuvažos: į gyvenamuosius namus, kitos paskirties sklypus, gatves ir įvažiavimus daugiausiai yra su asfalto danga.

Žemaitės gatvė trasos pradžioje ir pabaigoje ribojasi su asfaltuotomis J.Janonio ir J. Basanavičiaus gatvių nuvažomis.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	10	22	0



3.2.5 pav. Žemaitės gatvė, fotofiksacija 2020-12-10

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI

Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.

3.3.1. B.Dauguviečio gatvėje esantys tinklai:

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies dešinėje pusėje paklotas žemos įtampos elektros kabelis PE d110 futliare. Dalyje trasos šioje vietoje yra orinė elektros linija su šviestuvais ant gelžbetoninių atramų.

Dalyje trasos po važiuojamąją dalimi patenka šilumotiekio linija Pln d200/10 ir šilumotiekio kamera.

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies kairėje pusėje paklotas ryšių kabelis požeminiame vamzdyje, kertantis gatvę vienoje vietoje.

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje gatvėje nėra.

3.3.2. Rinkos gatvėje esantys tinklai:

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąją dalimi pakloti lietaus nuotekų tinklai d400. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąją dalimi pakloti buitinių nuotekų tinklai d300, kurių išvadai keliose vietose kerta gatvę skersine kryptimi. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies dešinėje pusėje paklotas žemos įtampos elektros kabelis PE d110 futliare, kertantis gatvę keliose vietose. Dalyje trasos šioje vietoje yra orinė elektros linija su šviestuvais ant gelžbetoninių atramų. Kairėje pusėje už važiuojamosios dalies įrengtos apskaitos spintos.

Dalyje trasos lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąją dalimi kairėje pusėje paklotas dujotiekis Pls d75.

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies ir patenkant į važiuojamąją dalį kairėje pusėje paklotas ryšių kabelis požeminiame vamzdyje, kertantis gatvę keliose vietose. Vienoje vietoje gatvę kerta nepsaugotas laidas.

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje gatvėje nėra.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	11	22	0

3.3.3. S.Dagilio gatvėje esantys tinklai:

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąja dalimi dalyje trasos pakloti lietaus nuotekų tinklai. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąja dalimi pakloti buitinių nuotekų tinklai d300, kurių išvadai keliose vietose kerta gatę skersine kryptimi. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąja dalimi pakloti vandentiekio tinklai ket. d100. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies po šaligatviu dešinėje pusėje paklotas ryšių kabelis požeminiame vamzdyje, kertantis gatvę vienoje vietoje.

Lygiagrečiai gatvės ašiai dalyje trasos už gatvės važiuojamosios dalies abiejose pusėse paklotas žemos įtampos elektros kabelis PE d110 futliare, kertantis gatvę vienoje vietoje. Dešinėje pusėje už važiuojamos dalies šaligatvyje įrengtos cinkuotos apšvietimo atramos su LED šviestuvais.

Dalyje trasos lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąja dalimi paklotas dujotiekis.

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje gatvėje nėra.

3.3.4. Pirties gatvėje esantys tinklai:

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies kairėje pusėje vėliau perena į dešinę dešinėje pusėje paklotas žemos įtampos elektros kabelis PE d110 futliare. Dalyje trasos šioje vietoje yra orinė elektros linija su šviestuvais ant gelžbetoninių atramų. Kairėje pusėje už važiuojamos dalies įrengtos apskaitos spintos.

Lygiagrečiai gatvės ašiai po gatvės važiuojamąja dalimi pakloti neapsaugoti ryšių kabeliai, kertantis gatvę skersine kryptimi keliose vietose.

Po gatvės važiuojamąja dalimi pakloti buitinių nuotekų tinklai. Šuliniai patenka į važiuojamąją dalį.

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje gatvėje nėra.

3.3.5. Žemaitės gatvėje esantys tinklai:

Projektuojami apšvietimo tinklai ribojasi arba kertasi su ryšių, elektros kabeliais, dujotiekio tinklais. Taip pat vandentiekio, buitinių nuotekų, slėginiais buitinių nuotekų tinklais.

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS

Inžinerinės geologinės sąlygos nustatytos atlikus šurfus projektuojamos gatvės vietoje. Geologinė sandara nurodyta ataskaitoje. Esama konstrukcija netenkina šalčiui nejautrių sluoksnių reikalvimų.

3.5. ŽELDINIAI

S. Dagilio gatvėje esantys numatomi šalinti saugotini želdiniai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Skersmuo 1 m aukštyje, cm	Skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Būklė
1.	Liepa	38	39	Nepatenkinama

Žemaitės gatvėje esantys numatomi šalinti želdiniai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Skersmuo 1 m aukštyje, cm	Skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Būklė
1.	Obelis	18	20	Gera
2.	Obelis	16	18	Gera
4.	Klevas	28	30	Patenkinama
5.	Eglė	26	27	Gera
6.	Pušis	14	15	Gera
7.	Obelis	18	18	Gera
8.	Pušis	12	12	Gera
9.	Beržas	30	32	Gera

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	12	22	0

3.6. EISMO SĄLYGOS

Nagrinėjamoje atkarpoje įrengti kelio ženklai. Kitų eismo saugumo priemonių nėra.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Suprojektuota:

I etapas:

- B.Dauguviečio gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Rinkos gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Pirties gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;
- Žemaitės gatvės apšvietimo tinklų įrengimas;

II etapas:

• B.Dauguviečio gatvės asfalto dangos ir šaligatvio įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;

- Rinkos gatvės trinkelės dangos įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;
- Pirties gatvės trinkelės dangos įrengimas, išsprendžiant lietaus vandens nuvedimą;

III etapas:

- S.Dagilio gatvės šaligatvių iš betono trinkelės dangos įrengimas.

IV etapas:

- Žemaitės gatvės pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas.

4.2. GATVĖS PLANAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Plotis, m	Eismo juostų skaičius	Ilgis, m	Danga	Šaligatvis	Projektuojami tinklai
1.	B.Dauguviečio g.	6,0	2	68	asfaltas	1,5 m pločio dešinėje pusėje	Lietaus nuotekų tinklai; Drenažo tinklai; Apšvietimo tinklai
2.	Rinkos g.	5,0	2	161	trinkelės	-	Lietaus nuotekų tinklai; Drenažo tinklai; Apšvietimo tinklai
3.	Pirties g.	3,0	1	133	trinkelės	-	Lietaus nuotekų tinklai; Drenažo tinklai; Apšvietimo tinklai
4.	Žemaitės g.	-	-	1070	-	-	Apšvietimo tinklai; Lietaus nuotekų tinklai;
5.	Žemaitės g.			1070		2,5 m kairėje gatvės pusėje	
6.	S.Dagilio g.	7,0	2	152	-	1,2-2,5 m pločio abejose pusėse	Lietaus nuotekų tinklai;

Gatvių ašies vieta yra nekeičiama, ašys, kur reikia, yra sunorminamos, įrašant kreives.

Gatvių ilgis su piketažu nesutampa.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	13	22	0

Visose gatvėse projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų surinkimas ir dangos konstrukcijos drenažas.

4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

Gatvių išilginis profilis suprojektuots atsižvelgiant į esamą situaciją, suformuotus sklypus, esamas nuovažas, reljefą, prisilaikant esamų gatvės, nuovažų ir gatvės dangos altitudžių.

Gatvių skersinis nuolydis projektuojamas vienslaidis ir dvislaidis, suteikiant 2,5% skersinį nuolydį.

Šaligatvių skersinis nuolydis projektuojamas į gatvių važiuojamąją dalį, suteikiant 1,5% skersinį nuolydį.

Gatvės bortai rengiami išlaikant 10 cm borto aukštį virš dangos, Pirties gatvėje – 3 cm aukštį virš dangos.

Skersinio ir išilginio profilio sprendiniai detalizuoti brėžiniuose.

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, augalinio sluoksnio nuėmimas, esamų dangų demontavimas, kabelių ir tinklų apsaugojimas, medžiagų sandėliavimas.

Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų darbams, bus sandėliuojamas gatvės raudonųjų linijų ribose, suderintose su Biržų rajono savivaldybės administracija vietose.

Statybinių atliekų išvežamos į atliekų sąvartynus.

Žemės darbai požeminių komunikacijų apsaugos zonose turi būti atliekami tik rankiniu būdu.

Numatytas vienos liepos d38 pašalinimas, sumokant atkuriamąją vertę.

Vykdamas gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus projekte turi būti įtraukta, kad šiuos darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Negalima kasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS

Nuo rengiamų šaligatvių lietaus vanduo nuvedamas į gatvių važiuojamąją dalį, kuriose, kur reikia, suprojektuotas lietaus vandens surinkimas naujai įrengiant lietaus nuotekų tinklų atkarpas iki esamų tinklų.

Lietaus vanduo nuo gatvės važiuojamosios dalies surenkamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais į projektuojamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius PVC d425, kurie PVC d200 vamzdžiais pajungiami į esamas arba projektuojamas lietaus nuotekų trasas.

Lietaus nuotekų trasos rengiamos iš PVC vamzdžių d250.

Lietaus nuotekų surinkimo šuliniai (trapai) PVC d425 rengiami su ketinėmis grotelėmis važiuojamai daliai. Pajungimo vamzdžių PVC d200 nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.

Lietaus nuotekų šuliniai rengiami PVC d425 ir gelžbetoniniai d1000.

Vamzdynai klojami atviru tranšėjiniu būdu. Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema (išramstymas lentomis arba skydais). Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam vandeniui, vanduo turi būti išsiurbiamas iš surinkimo duobių (šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu.

Gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių drenavimas: vienoje gatvės pusėje, plane nurodytose vietose, rengiami drenažo tinklai d113/128, kurie pajungiami į projektuojamus arba esamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius. Pirties gatvėje drenažas rengiamas iš d200 iš viršaus perforuotų vamzdžių ir tarnauja kaip lietaus surinkimo vamzdis, ir kaip konstrukcijos drenavimo vamzdis.

4.6. ŽEMĖS SANKASA

Žemės sankasa formuojama gatvių ir šaligatvių vietoje iškasant „lovą“.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	14	22	0

Šlaitai planiruojami, įrengiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole.

Pažeisti vejų plotai turi būti atstatomi paskleidžiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA

Priimamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 60 cm.

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1 (taikoma važiuojamajai daliai):

- asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD – 8 cm;
- skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa – 20 cm;
- apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (AŠAS), $E_{v2} \geq 80$ MPa – 32 cm;
- žemės sankasa, $E_{v2} \geq 45$ Mpa.

Nuovažų dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK19 14 lentelę.

Suprojektuota trinkelų dangos konstrukcija (taikoma važiuojamajai daliai ir nuovažoms):

- betono trinkelų danga – 8 cm;
- dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis 0/5 mm, 3 cm;
- skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa – 15 cm;
- apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (AŠAS), $E_{v2} \geq 100$ MPa – 34 cm;
- žemės sankasa, $E_{v2} \geq 30$ Mpa.

Suprojektuota trinkelų dangos konstrukcija (taikoma dviračių ir pėsčiųjų takams):

- betono trinkelų danga – 8 cm;
- dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis 0/5 mm, 3 cm;
- skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 100$ MPa – 15 cm;
- apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (AŠAS) – 19 cm;
- žemės sankasa, $E_{v2} \geq 30$ Mpa.

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS

4.8.1. Sankryžos. Šiuo projektu sankryžos neprojektuojamos.

4.8.2. Nuovažos. Esamų susiformavusių ar įrengtų įvažiavimų į sklypus vietose rengiamos nuovažos su asfalto arb abetono trinkelų danga.

Nuovažų dangos konstrukcijos nurodytos aiškinamojo rašto 4.7. skyriuje.

Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

4.9.1. Pėsčiųjų perėjimų įrengimas. Rengiami perėjimai per gatves plane nurodytose vietose.

4.9.2. Gatvės apšvietimas.

Visose gatvėse rengiamas gatvės apšvietimas LED lempomis, užtikrinantis pėsčiųjų ir dviračių tako ir gatvės važiuojamosios dalies apšvietimą.

4.9.3. Kelio ženklai.

Pirties gatvėje suprojektuotas vienpusis eismas. Kiti eismo organizavimo sprendiniai gatvėje nekeičiami. Paliekamas esamas vienpusis eismas. Suprojektuoti nauji kelio ženklai visoje gatvės trasoje, perstatant esamus ir įrengiant naujus reikiamus kelioženklus.

4.9.3. Kitos priemonės.

Rinkos gavėje rengiami grublėti paviršiai automobilių eismo lėtinimui.

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI

4.10.1. Ryšių tinklai. Ryšių kabeliai, patenkantys po važiuojamąja dalimi, apsaugomi remontiniais sudėtiniais kabelių apsaugos vamzdžiais. Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0.6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniai gyliui, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	15	22	0

kabeliais įgilinimas. Ryšių šuliniai patenkantys į gatvės ir tako dangą paaukštinami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais iki projekcinio dangos aukščio arba pakeičiami, įrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Šulinių liukų dangčiai turi būti pakeisti pagal projektuojamą dangą, vadovaujantis LST EN 124. Į nuovažų su asfalto danga važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai paaukštinami iki projekcinio aukščio (įrengiami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi), įrengiant „plaukiojančio“ tipo liuką 40 t apkrovai. Į pėsčiųjų – dviračių tako su asfalto danga paviršių patenkantys šuliniai paaukštinami iki projekcinio aukščio (įrengiami viename lygyje su paviršiumi), įrengiant liuką 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi būti rengiami su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine. Sprendiniai nurodyti Suvestiniame inžinerinių tinklų plane.

Vykdamas kasinėjimo darbus ryšių kabelių apsaugos zonoje (po 2 m į abi puses), atlikti rankiniu būdu, prižiūrint Telia Lietuva, AB atstovui. Kiekvienu atveju, vykdamas darbus ryšių kabelių apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prieš pradėdamas ir užbaigus darbus turi būti iškvieštas Telia Lietuva, AB atstovas

4.10.2. Elektros tinklai. Esamos orinės elektros linijos demontavimo sprendiniai pateikiami projekto elektrotechninėje dalyje. Po gatvės po važiuojamąją dalimi patenkantys elektros kabeliai numatyti apsaugoti futliarais. Sprendiniai atskirame ESO projekte.

4.10.3. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Į gatvių važiuojamąją dalį ir šaligatvius patenkantys vandentiekio ir buitinių nuotekų šuliniai ir kameros paaukštinami arba pažeminami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais iki projekcinio dangos aukščio. Šulinių liukų dangčiai turi būti pakeisti pagal projektuojamą dangą, vadovaujantis LST EN 124. Į gatvės ir nuovažų su asfalto danga važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai paaukštinami iki projekcinio aukščio (įrengiami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi), įrengiant „plaukiojančio“ tipo liuką 40 t apkrovai. Į šaligatvių su a betono trinkelėmis danga paviršių patenkantys šuliniai paaukštinami iki projekcinio aukščio (įrengiami viename lygyje su paviršiumi), įrengiant liuką 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi būti rengiami su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine.

Prieš darbų pradžią kviešti atstovus tinklų užtikrinimui patikslinti.

4.10.5. Gatvės apšvietimo tinklai. Projektuojami gatvės apšvietimo tinklai. Sprendiniai detalizuoti šio projekto Elektrotechnikos dalyje GI2037-TDP-E.

4.10.6. Lietaus nuotekų tinklai. Projektuojami lietaus nuotekų tinklai. Sprendiniai detalizuoti šio projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje GI2037-TDP-VN.

4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU

Darbus vykdanči organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikiniais kelio ženklais pagal T DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas automobilių patekimas į šalia gatvės esančius sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

4.12. ŽELDINIAI

Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų – dviračių tako trasos parinktos siekiant maksimaliai išsaugoti esamus medžius ir augmeniją. Plane nurodytose vietose šalinami medžiai ir krūmynai, patenkantys į pėsčiųjų judėjimo vietas. Medžių pašalinimui turi būti gautas leidimas iš Biržų rajono savivaldybės administracijos ir sumokėta medžių atkuriamoji vertė.

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo važiuojamosios dalies krašto:

2.1. medžių grupes ir krūmus išisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

2.2. pavienius medžius – trikampi aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	16	22	0

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti ir parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos statinių įrengimas neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požūriui jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). Želdiniai, kurie statybos metu nenumatyti pašalinti, turi būti saugomi.

Gatvės aplinkoje vyrauja individualūs namai.

Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei remonto pobūdį poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas ir oro kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų.

Triukšmas. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nustatomi triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikomi vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidžiamas triukšmo lygis (5.1 lentelė) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (nakties).

5.1.lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Objekto pavadinimas	Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis, dBA	Paros laikas, val.
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	45	55	6–18
	40	50	18–22
	35	45	22–6
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	70	6–18
	60	65	18–22
	55	60	22–6
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliama triukšmą	55	60	6–18
	50	55	18–22
	45	50	22–6

Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokštės ir pan., kelių tiesimo mašinas, sukeliamas padidintas triukšmo poveikis tiek kelių statybos darbuotojams, tiek aplinkinių urbanizuotų teritorijų gyventojams. Triukšmo poveikiui sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo užtvanas, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis.

Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrinti, neviršijami HN 33:2011 leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai.

Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu numatoma papildoma oro tarša dėl kelių statybos mechanizmų panaudojimo. Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH).

Cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios paskirties pastatų patalpų ore neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ priede pateiktos vienkartinės ir (ar) paros didžiausios leistinos koncentracijos. Kai gyvenamosios paskirties pastatų patalpų ore yra dvi ar daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų (C₁, C₂,.....C_n) ir DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą.

Baigus statybos darbus planuojamas ūkinės veiklos įgyvendinimas - transporto ir pėsčiųjų judėjimo vietos neturės tiesioginio poveikio oro taršai. Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, neviršijamos HN 35:2007 priede pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos.

Kvapų taršos susidarymas. Kelių transporto infrastruktūros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinėse rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu,

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	17	22	0

nurodyta, kad kvapai yra neaktualūs ar mažai aktualūs veiksniai kelių transporto infrastruktūros projektuose (dokumento 26 p.).

PŪV sąlygojamiems kvapams nėra taikoma Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuoti ribiniai dydžiai, nes autotransporto judėjimas viešaisiais keliais (gatvėmis) nėra komercinė veikla, kurioje būtų naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai. Minėtoje higienos normoje HN 121:2010 yra nurodyta, kad kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti, o stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, tai įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į gyvenamosios aplinkos orą, esantis neįkintamoje buvimo vietoje. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais.

Pagal HN 121:2010, didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m³). Kaip rašoma dokumente „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (vykdytojas – VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, „Dėl foninio kvapo (automobilių emisijos, šviežiai nupjautos žolės, kaimynystėje gaminamo maisto ir kt.) žmogus negeba nustatyti 1 OUE/m³ kvapo koncentracijos“. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. Reikšmingas neigiamas poveikis gyventojų sveikatai kvapų aspektu dėl padidėsinčio transporto srauto nenumatomas.

Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, neviršijamos HN 35:2007 priede pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos.

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant žmonių su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai atlikti, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir „Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovu“.

Pėsčiųjų – dviračių tako ir šaligatvių pločiai siauriausioje vietoje suprojektuoti ne mažesnis kaip 1 200 mm, skersinis nuolydis – 1,5%, išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Tako ir šaligatvių danga iš asfalto arba betono trinkelų, lygi. Šulinių, pakliūnančių į tako ir šaligatvio dangos ribas, dangčiai sukeliami (ar nuleidžiami) iki projekcinio paviršiaus, dangčių paviršius turi būti neslidus ir pralaidus vandeniui. Tako ir šaligatvių paviršius, nuvažos turi būti tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Į tako ir šaligatvių dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti žmonių su negalia judėjimui. juose nėra objektų (kelio ženklai ir pan.), patenkančių ant dangos. Kelio ženklai, apšvietimo atramos rengiami apsauginėje zonoje arba už tako.

Susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi projektuojami nužeminti kelio bortai. Bordiūrų perėjimas nuo 15 cm iki 0 cm vykdomas per 3 metrus, nuo 10 cm iki 0 cm vykdomas per 2 metrus, siekiant išlaikyti leistiną šaligatvio išilginį nuolydį. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško.

Tako traseje suprojektuotos poilsio aikštelės. Poilsio aikštelėje projektuojama vieta žmonėms atsisėsti ir laisva ne mažesnė kaip 900 mm pločio ir 1200 mm ilgio erdvė vežimėliais judantiems asmenims.

Regėjimo negalią turinčių žmonių vedimo sistema: suprojektuotas vedimas pagal tako krašte rengiamą gazoninį bortą, kuris rengiamas tako dangos aukštyje, už jo - veja. Tako dangoje projektuojami liečiamieji įspėjamieji paviršiai (kauburėliais), kurie turi būti pakloti per visą perėjimų per nuvažas plotį ir turi būti ne siauresni nei 60 cm, nuo važiuojamosios dangos krašto atitraukti 30 cm. Liečiamieji vedamieji paviršiai (juostelės) suprojektuoti prieš įspėjamuosius paviršius (žr. detalizaciją Skersinio profilio brėžinyje). Paviršiai turi būti pakankamai kieti ir grubūs, kad žmogus su regėjimo negalia galėtų juos pajusti, tačiau jie neturėtų būti per grubūs, kad nesukeltų sunkumų pėstiesiems ir žmonėms su neįgaliojo vežimėliais. Neregijų vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 3mm virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus. Jei reikia, žmonių su regėjimo negalia reljefinių vedimo paviršių vietos tikslinamos ir detalizuojamos darbų vykdymo metu, suderinus su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovu.

Projektuojamoje stovėjimo aikštelėje B.Dauguviečio g. suprojektuota A tipo automobilių stovėjimo vieta, skirta žmonėms su negalia (viso aikštelėje 6 stovėjimo vietos). A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	18	22	0


vieta tinkama mikroautobusams įrengiama ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. B tipo neįgalųjų automobilių stovėjimo vieta įrengiama ne siauresnė kaip 3 900 mm, iš kurių 2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm. Neįgalųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.).

7. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI

7.1. Esama situacija

B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvės patenka į kultūros paveldo objekto teritorijas:

1. Unikalus objekto kodas: **17073**. Pilnas pavadinimas: Biržų istorinė dalis. Adresas: Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m. Įregistravimo registre data 1993-12-02, statusas registrinis, rūšis nekilnojamas, vertybė pagal sandarą pavienis objektas.



7.1.pav. Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių žemėlapiu, šaltinis www.kpd.lt

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas);

Vertingosios savybės:

Planavimo sprendiniai:

1. planinė struktūra, stačiakampis gatvių tinklas (iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 4, 5; 2009 m.);
2. ŠV dalies tūrinės-erdvinės struktūros, suformuotos gynybinių ir kulto pastatų - Biržų pilies, katalikų ir evangelikų reformatų bažnyčių, ir XIX a. II p. - XX a. I p. užstatymo, fragmentai (teritorija iš Š ir V ribojama Širvėnos ežero ir Agluonos upės, iš R ir P pusių - Reformatų, Vytauto, Ligoninės, Rotušės ir Kęstučio gatvių; iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 3, 4, 8-26; 2009 m.);
3. keturkampės aikštės centrinėje dalyje planinė struktūra (iš dalies pakitusi XX a. vid. išplėtus kvadratinę Rotušės aikštę; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 27; 2009 m.);
4. istorinės sklypų ribos, būdingas sklypų užstatymo tankis (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija; -; TRP; BR Nr. 4, 5; 2009 m.); XIX a. II p. - XX a. I p. užstatymo fragmentai (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija; -; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 30-35, 38, 39-44, 47, 50-52, 54, 55, 56, 63-73, 76-88; 2009 m.);

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	19	22	0

5. teritorijos V ir R dalyse - Naujamiestyje ir vad. „Biržų priemiestyje“ - sodybinio perimetrinio užstatymo 1-2 aukštų pastatais pobūdis (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija Agluonos upės V krante ir Apaščios upės R krante; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 5; FF Nr. 5, 6, 69, 72, 84, 85, 88, 89; 2009 m.);

6. Vytauto, Vilniaus, Rotušės, Reformatų, Radvilos, Ligoninės, J. Bielinio, J. Basanavičiaus, Rinkos, B. Dauguviečio, Pirties, S. Dagilio, Karaimų, Žemosios, Aukštosios, Birutės, Žemaitės (iki Janonio g.), J. Janonio, Gimnazijos, Maironio, Kęstučio, Dvaro, Parodos, Ežero, Stoties, Taikos, Nastopkos, V. Kudirkos, Žalgirio, Vabalninko, Geležinkelio, Kilučių, Malūno, Latvygalos, Kluono gatvių trasos (iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 5; -; 2009 m.); Rotušės g. perspektyva (iš dalies pakitusi; FF Nr. 23; 2009 m.);

7. miesto istorinės dalies panorama, siluetas nuo Širvėnos ežero Š kranto (iš dalies pakitę; FF Nr. 1, 2; 2009 m.);

Žemės ir jos paviršiaus elementai

1. lygus reljefas (TRP; 2009 m.);
2. kultūrinis sluoksnis (0,5-3,2 m storio žemės sluoksnis su XVI a. - XVIII a. archeologiniais radiniais, pastatų pamatų fragmentais; apardytas įvairių statybų metu; TRP; 2009 m.);
3. Kęstučio g. tašytų lauko akmenų grindinys (išlikęs fragmentiškai po esama asfaltbetonio danga; TRP; 2009 m.); grindiniai Kilučių, Malūnų ir Latvygalos gatvėse (2011 m.);


Želdynai ir želdiniai

1. lapuočių medžių grupės evangelikų reformatų bažnyčios šventoriuje ir klebonijos teritorijoje, senosiose evangelikų reformatų kapinėse, buvusios evangelikų liuteronų bažnyčios sklypo dabartinėje J. Janonio a. vietoje (būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 15, 27, 95-97; 2009 m.);
2. Širvėnos ežero pakrančių apželdinimo lapuočių medynų masyvais ir medžių grupėmis pobūdis (FF Nr. 1, 2, 7, 91, 92; 2009 m.);

Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai

1. Apaščios ir Agluonos upių vagos, šlaitai (būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 93, 94; 2009 m.);
2. Širvėnos ežero P kranto linija (būklė gera; VP; TRP; FF Nr. 1, 2, 7, 91, 92; 2009 m.);

2. Unikalus objekto kodas: **3219**. Pilnas pavadinimas: Biržų senjojo miesto vieta. Adresas: Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m. Įregistravimo registre data 1992-10-09, statusas paminklas objekto reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis, rūšis nekilnojamas, vertybė pagal sandarą pavienis objektas.



7.2.pav. Ištrauka iš Nekilnojamyj kultūros vertybių žemėlapiu, šaltinis www.kpd.lt
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	20	22	0

Vertingosios savybės:

Žemės ir jos paviršiaus elementai:

1. reljefas ((gamtos ir žmogaus suformuoto neaukšta ir gana lygi, kiek pakili vietovė, iš Š supama dirbtinio Širvėnos ežero, o iš R ir V pusių - Apaščios ir Agluonos, o taip pat šių upių R ir V pakrantės ir Širvėnos ežere, į Š nuo Biržų piliavietės, esanti vadinama Meilės sala bei šio ežero rytinėje, Astravo, įlankoje, į ŠR nuo piliavietės, esanti vadinama Astravo sala; paviršius gerokai paveiktas jame įvairiu laiku vykusių urbanistinių pasikeitimų, dabar dalis paviršiaus dirvonuoja, dalis dirbama, dalis apaugusi medžiais, dalis užstatyta miesto pastatais ir užklota gatvių danga, ŠV pusėje prieina Biržų piliavietės teritorija; FF Nr. 1-16; TRP; priedas 4; 2015;);
 2. kultūrinis sluoksnis (sudarytas iš tamsiai pilkos ir pilkos žemės, iki 3,2 m storio, su akmenų grindiniais, statinių liekanomis, griuvenomis ir archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas, o vietomis visiškai suardytas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta 1976 m. ir su pertraukomis nuo 1988 m.iki 2014 m.; -; 2015 m.);
 3. kapai (nedegintų mirusiųjų kapai su įkapėmis ir be jų; dalis kapų suardyta vykdant įvairius žemės darbus, vienas neolito laikotarpio kapas ištirtas 2014 m.; -; 2015 m.);
- Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Biržų regioninio parko teritorija.

7.2. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis vadovautasi, rengiant statinio projektą ir kuriomis reikia vadovautis vykdant tvarkomuosius statybos darbus

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (toliau – NKPAĮ);
2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-01-31 nutarimas Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“;
4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“;
5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“;
6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
8. Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143,
9. Senojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845.

7.3. Tyrimai.

Vykdant B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kapitalinį remontą, prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus.

7.4. Projektiniai sprendiniai ir nurodymai darbų vykdymui.

Vykdant B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kapitalinį remontą, darbai patenka į kultūros paveldo objekto teritorijas. Šiose teritorijose vykdomi tik tvarkomieji statybos darbai:

1. B.Dauguviečio, Rinkos, Pirties gatvėse remontuojama važiuojamoji dalis, įrengiant asfalto dangą B.Dauguviečio gatvėje ir trinkelį dangą Rinkos ir Pirties gatvėse.
2. Šalia važiuojamosios dalies B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties gatvėse įrengiamas šaligatvis iš betono trinkelų.
3. Žemaitės gatvėje už gatvės važiuojamosios dalies įrengiamas pėsčiųjų ir dviračių takas iš betono trinkelų.
4. Visose gatvėse rengiami lietaus nuotekų nuvedimo vamzdžiai, pajungiami į esamus lietaus nuotekų tinklus, išvedant į Apaščios upę.
5. Visose gatvėse įrengiamos apšvietimo atramos su LED lempomis.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	21	22	0

Visi darbai nekilnojamųjų kultūros paveldų objektų teritorijoje suprojektuoti ir turi būti atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių, nurodytų Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos aktuose 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

Visi darbai nekilnojamųjų kultūros paveldų objektų teritorijoje atliekami nepažeidžiant nekilnojamųjų kultūros objektų vertingųjų savybių:

1. Planavimo sprendiniai nekeičiami: B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių remontas suprojektuota esamose šių gatvių vietose, nekeičiant esamų ir gretimų gatvių ašių vietų. Planavimo sprendiniai nedaro neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

2. Žemės ir jos paviršiaus elementai: nekeičiamas reljefas projektuojamų gatvių vietose, išilginiai profiliai suprojektuoti maksimaliai prisilaikant esamų aukščių.

3. Želdynai ir želdiniai: numatyta išsaugoti kuo daugiau esamų želdynų ir želdinių, numatytas 1 vnt. medžio šalinimas S.Dagilio g. ir 9 vnt. medžių šalinimas, įrengiant Žemaitės gatvės taką. Darbų metu visi želiniai turi būti apsaugoti nuo bet kokio mechaninio pažeidimo.

4. Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai: Apaščios upės šlaitai darbų vykdymo metu negali būti pažeisti. Priekto sprendiniuose numatytas lietaus nuotekų išvedimas į Apaščios upės šlaitą jau esamose arba naujai rengiamose vietose. Išleidimo vietose numatytas žiočių įrengimas ir šlaitų sustiprinimas, užsėjant žolę.

Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (statinio statybos vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir kt.) pareigas ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, turi teisę atestuoti statybos inžinieriai. Kvalifikacijos atestate turi būti numatyta teisė vykdyti darbus statiniams, esantiems kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui (NKPAJ 9 str.).

8. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

B.Dauguviečio, Rinkos, S.Dagilio, Pirties ir dalis Žemaitės gatvės patenka saugomųjų teritorijų ribas. ID 0700000000006. Pavadinimas: Biržų regioninis parkas. Steigimo tikslas: išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Specialus reglamentas: Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 413 (Žin., 2002, Nr. 86-3712; 2010, Nr. 93-4921). Tvarkomos zonos: Biržų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-83 (Žin., 2010, Nr. 16-783)

Gatvės ir šaligatviai suprojektuoti nekeičiant kraštovaizdžio pobūdžio. Projekte numatytas atlikti gatvių kapitalinis remontas, įrengiant asfalto dangą ir šaligatvius, nekeičiant esamų gatvių vietų. Gatvių apšvietimo tinklai suprojektuoti tiesti požeminiais kabeliais.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-B.AR	22	22	0

TS 1. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS

TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS	1
TS 1.2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI	1
TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ	3
TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS	3
TS 1.5. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA	4
TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS	4
TS 1.7. BENDROS SĄLYGOS	5
TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAŽINIMAS NAUDOTI	5
TS 1.9. GARANTIJA	5
TS 1.10. SPECIALŪS REIKALAVIMAI	6

TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.

Darbas apima statybą, montavimą ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kurie aprašyti specifikacijose, pateikti brėžiniuose. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas turi užtikrinti, kad visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.

TS 1.2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti LR nustatyta tvarka.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į žemiau nurodytus dokumentus, kuriuose aprašoma reikalavimai medžiagoms ar gaminiams, jų įrengimo taisyklės:

Eil. Nr.	Dokumento numeris, šifras, žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
2.	T DVAER 12	Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
3.	DT 5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
4.	TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
5.	TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andriulienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
34258	PDV	Eglė Andriulienė		Techninės specifikacijos		0
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: GI2037-TDP-B.TS		LAPAS LAPŲ
					1	6

6.	TRA BITUMAS 08/14	Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas
7.	TRA BE 08/15	Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas
8.	TRA ASFALTAS 08	Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas
9.	TRA TRINKEĖS 14	Automobilių kelių trinkelė, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
10.	TRA APM 10	Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas
11.	TRA SS 15	Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas
12.	TRAT SST 14	Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės
13.	TRA TAS-PL 09	Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas
14.	TRA VŽ 12	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
15.	TRA GEOSINT ŽD 13	Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13
16.	TRA ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas
17.	ĮT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
18.	ĮT ASFALTAS 08	Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės
19.	ĮT APM 10	Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės
20.	ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
21.	ĮT TRINKEĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelė ir plokščių įrengimo taisyklės
22.	ĮT SS 17	Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės
23.	ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
24.	ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
25.	PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
26.	MN PAS 15	Automobilių kelių dangos iš iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai
27.	KPT VNS 16	Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
28.	PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
29.	R PDTP 12	Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės
30.	R ISEP 10	Saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
31.	R 36-01:2002	Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“
32.	LST 1331:2015	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.
33.	LST 1971:2013	Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-S.TS	2	6	0

34.	LST EN 12899-1:2008	Lietuvos standartas „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis“
35.	LST EN 1317-1:2010	Lietuvos standartas „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų kriterijai“
36.	LST EN 1436:2018	Kelių ženklavimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklavimo ženklų charakteristikos“ ir bandymo metodai
37.	LST EN 12271:2007	Paviršiaus apdaras. Reikalavimai
38.	LST EN 12591:2009	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai
39.	LST EN 13808:2013	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara
40.	ST188710638.07:2004	Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai
41.	ST 188710638.07:2004	Statybos taisyklės „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“
42.	LR aplinkos ministro įsakymas 2013-09-05 Nr. D1-656	Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas
43.	LR Susisiekimo ministro įsakymas 2012-01-31 Nr. 3-82	Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklės
44.	LR Susisiekimo ministro įsakymas 2012-01-31 3-83	Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklės

Taip pat gali būti naudojami kiti čia nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai, standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę.

TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Vadovauti nesudėtingojo statinio statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę asmenys, įgiję LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančią ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančią užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas siekiantiems eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę – Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas siekiantiems eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-S.TS	3	6	0

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu.

Statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriuje.

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priede.

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinėti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinėti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Užsakovas ar statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir statybos techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminių nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, skalda) gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtų barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos gabenamos sandariose uždaroje tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-S.TS	4	6	0

prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama.

TS 1.7. BENDROS SĄLYGOS

Darbo aplinka turi būti sutvarkoma taip, kad atitiktų sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažesnė kaip 20mm. Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti tvirtinamos inkarų pagalba. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi būti su antikorozyne apsauga. Gamintojų tiekiama įranga turi būti ištiesai nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodoma kitaip. Visi paviršiai, kurie neturi būti izoliuoti, privalo būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų.

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAŽINIMAS NAUDOTI

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybės dokumentus

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokių mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje.

Statybos užbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. nuostatomis. Nesudėtingųjų statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą.

TS 1.9. GARANTIJA

Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

- 1) penkerius metus;
- 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);
- 3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu).

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-S.TS	5	6	0

ĮT Asfaltas 08 nustatyti toliau pateikti garantiniai terminai:

Naujo kelio tiesimas (statyba). 5 metų statinio važiuojamosios dalies asfalto sluoksnių garantinis terminas nustatomas kelio tiesimo atveju, kai įrengiama visa kelio dangos konstrukcija (ne stadijinis tiesimas) ir sutarties sąlygos rėmėsi galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

Kitais atvejais:

3 metų garantinis terminas nustatomas:

- asfalto viršutiniams sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m² ir kurie klojami ant asfalto sluoksnio;
- asfalto pagrindo sluoksniams;
- asfalto pagrindo-dangos sluoksniams.

4 metų garantinis terminas nustatomas:

- dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m².


5 metų garantinis terminas nustatomas:

- dangos įrengimui – iš asfalto sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m².

TS 1.10. SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs, be kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir takams. Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo, subrangovų bei tiekėjų darbuotojai visada liks statybvietės ribose bei nebus padaryta žala šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštei, o pabaigus darbą jį pašalinti. Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Atliekas šalinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sąlygas kitiems subrangovams atlikti jų darbą. Rangovas privalo koordinuoti veiklą visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Užsakovu, Autoriumi bei subrangovais.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
GI2037-TDP-S.TS	6	6	0



- PASTABOS:**
- Matmenys pateikti metrais. Vykdamat statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
 - Statybos darbu Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdamat statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo išdėstymo metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
 - Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais atitiktis būtina tikslinti vietoje, prieš pradėdamat vykdyti žemės darbus.
 - Į gatvių važiuojamąją dalį ir šaligatvį patenkančius šuliniai ir kameros paaukštinami arba pažeminami gelžbetoniniais aukščio reguliavimu žiedais iki projekcinio dangos aukščio. Į važiuojamąją dalį patenkančius šuliniai paaukštinami įrengiant „plaukiojancio“ tipo ketaus liuką 40 t apkrovi. Į šaligatvių paviršių patenkančius šuliniai paaukštinami įrengiant ketaus liuką 12,5 t apkrovi.
 - Prie darbų pradžią kvieisti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.

Sutartiniai žymėjimai	
	Sklypų ribos
	Projektuojama gatvės ašis
	Projektuojami gatvės bordiūrai
	Projektuojamos nuovažų ašys
	Projektuojami vejos bordiūrai
	Projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama betono trinkelų danga
	Projektuojama skaldyto granito trinkelų danga 10x10x10cm
	Projektuojama keikraščių danga
	Projektuojama veja
	Projektuojamas lietaus nuotekų tinklų vamzdis ir jo numeris
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklų apžūros šuliniai
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklų surinkimo šuliniai
	Projektuojamas drenažas
	Projektuojama pėsčiųjų tvorelė
	Sodinami krūmai
	Sodinami medžiai
	Projektuojamas 0,4kV kabelis vamzdyje, klojamas atviru b.
	Projektuojamas 0,4kV kabelis vamzdyje, klojamas uždaru b.
	Projektuojamos tako apšv. atramos
	Projektuojamos parko apšv. atramos
	Apšvietimo tinklų demontavimas
	Projektuojamas AB ESO kabelių apsaugojimas
	Projektuojami vedimo paviršiai
	Projektuojami įspėjimo paviršiai
	Projektuojamas kabelių apsaugojimas remontiniu vamzdiu



DALIUS VAIŽMUŽIS
2021-11-29 11:30:22 GMT+2
Patvirtinta AB „Energosijos skirstymo operatorius“
Registracijos Nr. P02442



20265	PV	E. Andriulienė	2021
34258	PDV	E. Andriulienė	2021

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Biržų rajono savivaldybė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
Susisiekiame komunikacijų (gatvių) Biržų m. B. Dauguviečio g., Rinkos g., S. Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas	
DOKUMENTO PAVADINIMAS	
Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	
DOKUMENTO ŽYMUO	
GI-2037-00-TDP-B-B-02	
Laida	0
Lapas	1
Lapų	4



Pk 2+82
Apskr. kreivės pradžia
x6230211.26 y547382.70
R=30.00 L=15.07

Pk 2+97
Apskr. kreivės pabaiga
x6230205.11 y547369.12

Pk 3+36
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37

Pk 3+54
Apskr. kreivės pradžia
x6230202.76 y547350.39

Pk 4+30
Apskr. kreivės pabaiga
x6230207.82 y547281.96

Pk 4+59
Apskr. kreivės pradžia
x6230207.82 y547281.96

Pk 5+34
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37

Pk 5+54
Apskr. kreivės pradžia
x6230202.76 y547350.39

Pk 6+15
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37


Pk 6+68
Apskr. kreivės pradžia
x6230208.73 y547335.37




Pk 7+13
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37

Pk 7+41
Apskr. kreivės pradžia
x6230208.73 y547335.37

Pk 7+51
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37

Pk 7+51
Apskr. kreivės pabaiga
x6230208.73 y547335.37





DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-20 15:17:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **44/1305472**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **2009-06-22****Biržai, Žemaitės g.****2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Kelias (gatvė) - Žemaitės gatvė**Biržai, Žemaitės g.**Unikalus daikto numeris: **4400-1940-2952**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Žymėjimas plane: **g1-g2**Ilgis: **0.669 km**Danga: **Asfaltbetonis**Eismo juostų skaičius: **Dvi**Gatvės kategorija: **Pagalbinė**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **137570 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **34465 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **285565 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-11-03**Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-11-03**

2.2.

Kelias (gatvė) - Pagalbinė Žemaitės gatvė**Biržai, Žemaitės g.**Unikalus daikto numeris: **4400-1940-2974**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Ilgis: **0.5695 km**Danga: **Asfaltbetonis**Eismo juostų skaičius: **Dvi**Gatvės kategorija: **Pagalbinė**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **286724 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **71826 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **71826 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-06-29**Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-29**

2.3.

Kelias (gatvė) - Pagalbinė Žemaitės gatvė**Biržai, Žemaitės g.**Unikalus daikto numeris: **4400-1940-2985**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Ilgis: **0.3483 km**Danga: **Asfaltbetonis**Eismo juostų skaičius: **Dvi**Gatvės kategorija: **Pagalbinė**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **175510 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **43733 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **43733 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-06-29**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

42

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2952, aprašytas p. 2.1.**

kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2974, aprašytas p. 2.2.

kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2985, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d.**

nutarimą Nr. 1251

Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2952, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2011-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2012-01-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. AD-7

Įrašas galioja: **Nuo 2012-04-16**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "MJR group", a.k. 301815669

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2952, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2011-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Licencija Nr. TK-684-(963)

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-134

Įrašas galioja: **Nuo 2012-04-16**

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k.

147025577

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2974, aprašytas p. 2.2.**

kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2985, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: **2009-06-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676

Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-10**

10.4.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2952, aprašytas p. 2.1.**

kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2974, aprašytas p. 2.2.

kelias (gatvė) Nr. 4400-1940-2985, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d.**

nutarimą Nr. 1251

2009-06-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-10**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-20 15:15:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2139819**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2017-06-07**
Biržai, Rinkos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Rinkos gatvė**
Biržai, Rinkos g.

Unikalus daikto numeris: **4400-4628-8984**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Statybos pabaigos metai: **1998**
Papr. remonto pabaigos metai: **2007**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.23 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **64600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **16200 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-06-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-06-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4628-8984, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas**
2017-08-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 0006
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4628-8984, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas**
2017-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-08-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 0006Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-08**

45

10.2.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AGNĖ GONTYTĖ-FILISTOVIČ**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4628-8984, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-957****2017-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-08****11. Registro pastabos ir nuorodos:** įrašų nėra**12. Kita informacija:** įrašų nėra**13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

EGLĖ ANDRULIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-10-20 15:16:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2431128**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2020-03-26**
Biržai, Pirties g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Pirties gatvė
Biržai, Pirties g.

Unikalus daikto numeris: **4400-5426-7517**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Žymėjimas plane: **G**
 Statybos pradžios metai: **1980**
 Statybos pabaigos metai: **1980**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **0.134 km**
 Plotas: **21.00 kv. m**
 Eismo juostų skaičius: **Viena**
 Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16600 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **4150 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4150 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-03-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-03-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5426-7517, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5426-7517, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas**
2020-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-13**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DALĖ GREIČIUVIENĖ

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5426-7517, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2009-01-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-822**

2020-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-13**

47

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

EGLĖ ANDRULIENĖ



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-12-13 14:38:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2098397**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2016-12-06**
Biržai, S. Dagilio g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - S. Dagilio gatvė
Biržai, S. Dagilio g.
 Aprašymas / pastabos: **Ruožas nuo 0.010 iki 0,162 km.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4435-1182**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Žymėjimas plane: **28-57**
 Statybos pradžios metai: **1984**
 Statybos pabaigos metai: **1984**
 Statinio kategorija: **Neypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **0.152 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **102000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **25600 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **25600 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4435-1182, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AGNĖ GONTYTĖ-FILISTOVIČ
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4435-1182, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-957**
2016-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-06**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4435-1182, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
2016-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-06**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

EGLĖ ANDRULIENĖ



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-12-13 14:41:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2577002**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2020-11-03**
Biržai, B. Dauguviečio g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - B. Dauguviečio gatvė**
Biržai, B. Dauguviečio g.

Unikalus daikto numeris: **4400-5558-8831**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Žymėjimas plane: **1-9**
 Statybos pradžios metai: **1975**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **0.098 km**
 Plotas: **37.78 kv. m**
 Eismo juostų skaičius: **Dvi**
 Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
 Koordinatė X: **6230267.86**
 Koordinatė Y: **547262.07**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34200 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **8550 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **8550 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-11-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-11-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106080**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5558-8831, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5558-8831, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
2020-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-09**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RŪTA ZAMAUSKAITĖ
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5558-8831, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2018-04-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2629**
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-09**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

EGLĖ ANDRULIENĖ

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133,
faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) BIRŽŲ M. B. DAUGUVIEČIO, RINKOS, S. DAGILIO, PIRTIES IR ŽEMAITĖS GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

2021 m. 02-08 d. Nr. VL- 110

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Biržų rajono savivaldybė, Vytauto g. 38, Biržai
2.	Pirkimo objektas	✓ kapitalinio remonto techninis darbo projektas ✓ projekto vykdymo priežiūros paslaugos
3.	Projekto pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kapitalinio remonto techninis darbo projektas .
4.	Statinio adresas	Biržų m. B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvės.
5.	Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos (gatvės) Esama danga – žvyras, asfaltas.
6.	Statinio statybos rūšis	✓ statinio kapitalinis remontas Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.
7.	Statinio kategorija	✓ neypatingasis statinys Statinio kategorija gali būti tikslinama projektavimo eigoje.
8.	Lėšų dydis projekto realizavimui	
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
9.	Perkamų paslaugų apimtis:	✓ bendroji – susisiekimo; ✓ gatvių apšvietimo (B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, Žemaitės g.); ✓ elektrotechnikos (jeigu reikalauja tinklų valdytojai); ✓ elektroninių ryšių (jeigu reikalauja tinklų valdytojas); ✓ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-02-22

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Dalių skaičius gali būti tikslinamas projektavimo eigoje.
9.1.	projektavimo paslaugos	Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus šiuos darbus: ✓ prisijungimo sąlygų užsakymas (AB ESO, AB Telia ir visos kitos susijusios ir suinteresuotos institucijos); ✓ projektinių pasiūlymų parengimas, jų pristatymas visuomenei (įskaitant garso įrašo padarymą), o ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždaroje patalpose, projektinių pasiūlymų pristatymas turi būti užtikrintas naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (TGI), viešą susirinkimą perkeliant į elektroninę erdvę tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu) STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju projektuotojas turi užtikrinti vaizdo ir garso įrašo padarymą. ✓ kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; ✓ projekto derinimų atlikimas. Privaloma suderinti projektą su visais inžinerinių tinklų valdytojais, kurių apsauginėje zonoje projektuojama gatvė arba kurie yra išdavę projektavimo sąlygas (AB ESO, AB Telia, UAB „Biržų vandenys“ ir kt.). Taip pat projektas privalo būti suderintas su Biržų m. seniūnija, Vyriausiojo policijos komisariato atstovu (jei projektuojami nauji kelio ženklai); ✓ kapitalinio remonto techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizės pastabas.
9.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	✓ parengti topografinę nuotrauką, suderinti ją su visomis reikiamomis institucijomis; ✓ pagal norminius aktus atlikti geologinius ir kitus reikalingus tyrimus gatvės ribose ir pateikti tyrimų ataskaitą.
9.3.	projekto vykdymo priežiūra	✓ esant poreikiui ar užsakovui pareikalavus, neatidėliotinai lankytis statybvietėje visą darbų vykdymo laikotarpį; ✓ užsakovui pareikalavus, teikti tarpines ir baigiamąją ataskaitas. Vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-02-22

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	✓ kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ✓ projekto vykdymo priežiūros paslaugos Vykdoma visą darbų vykdymo laikotarpį.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties.	✓ STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; ✓ STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; ✓ KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; ✓ Kiti teisės aktai bei techniniai reglamentai, reikalingi projekto parengimui.
12.	Aplinkosaugos, saugomos teritorijos ir kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Gatvės patenka į Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną, Biržų regioninio parko teritoriją, kultūros paveldo teritorijas – Biržų miesto istorinė dalį (17073), Biržų senjojo miesto vietą (3219).
13.	Techniniai, kokybiniai statinio reikalavimai	I etapas B. Dauguviečio gatvės apšvietimo tinklų kapitalinis remontas ✓ preliminarus gatvės apšvietimo tinklų ilgis – 100 m Pradžia (x-547261, y-6230257), pabaiga – (x-547299, y-6230354). Rinkos gatvės apšvietimo tinklų kapitalinis remontas ✓ preliminarus gatvės apšvietimo tinklų ilgis – 165 m Pradžia (x-547302, y-6230357), pabaiga – (x-547464, y-6230327). Pirties gatvės apšvietimo tinklų kapitalinis remontas ✓ preliminarus gatvės apšvietimo tinklų ilgis – 140 m Pradžia (x-547391, y-6230338), pabaiga – (x-547350, y-6230209). Žemaitės gatvės apšvietimo tinklų kapitalinis remontas ✓ preliminarus gatvės apšvietimo tinklų ilgis – 690 m Pradžia (x-547415, y-6230445), pabaiga – (x-547222, y-6229875). Vietoje senų g/b stulpų suprojektuoti naujus cinkuotus metalinius gatvių apšvietimo stulpus su LED šviestuvais. II etapas B. Dauguviečio gatvės kapitalinis remontas ✓ preliminarus remontuojamos gatvės ilgis – 70 m Pradžia (x-547257, y-6230256), pabaiga – (x-547289,

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-02-22

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		y-6230325). ✓ preliminarus rekonstruojamos važiuojamosios dalies plotis – 6 m Rinkos gatvės kapitalinis remontas ✓ preliminarus remontuojamos gatvės ilgis – 240 m. Pradžia (x-547234, y-6230369), pabaiga – (x-547464, y-6230327); ✓ preliminarus rekonstruojamos važiuojamosios dalies plotis – 4,5 m Pirties gatvės kapitalinis remontas ✓ preliminarus remontuojamos gatvės ilgis – 140 m. Pradžia (x-547391, y-6230338), pabaiga – (x-547350, y-6230209); ✓ preliminarus rekonstruojamos važiuojamosios dalies plotis – 3 m Projektuojama nauja asfaltbetonio danga važiuojamojoje dalyje ir nuovažose. Dangos konstrukcija parenkama optimali atsižvelgiant į geologinių tyrimų duomenis. Sprendžiamas paviršinio vandens nuvedimas, sutvarkomi kelkraščiai. Visi sprendiniai turi būti šiuolaikiški, ekonomiškai ir racionalūs, atitikti estetinius kraštovaizdžio ir kitus reikalavimus. III etapas S. Dagilio gatvės pėsčiųjų šaligatvių kapitalinis remontas ✓ preliminarus gatvės šaligatvių ilgis – 250 m Pradžia (x-547201, y-62302588), pabaiga – (x-547351, y-6230210). Numatyti betono trinkelį dangą. IV etapas Žemaitės gatvės rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką. ✓ preliminarus pėsčiųjų-dviračių tako ilgis – 1090 m Pradžia (x-547411, y-6230445), pabaiga – (x-547210, y-6229479). Numatyti betono trinkelį dangą. Dalis pėsčiųjų-dviračių tako gali būti atitraukta nuo Žemaitės gatvės važiuojamosios dalies.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Projektavimo eigoje (ne rečiau kas dvi savaites) tiekėjas el. paštu užsakovui turi teikti sprendinius, kad užsakovas galėtų įvertinti jų atitikimą.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
15.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Pateikiamos: - 4 projekto popierinės kopijos; - 2 kompiuterinės laikmenos su įrašytu PDF formato dokumentu ir redaguojama kopija (docs, xlsx, dwg formatais). Aprašo visos dalys turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną laikantis STR 1.05.01:2017 11 punkto reikalavimų. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies sąmatos, sąnaudų bei darbų kiekių žiniaraščiai taip pat turi būti pateikti ir xlsx formatu (MS Excel). Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.
16.	Ekspertizės atlikimas	Užsakovas organizuos statinio projekto ekspertizę, o tiekėjas privalės ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas.
17.	Pridedami dokumentai	Biržų miesto B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio ir Žemaitės gatvių schema.

Pastaba. Projektavimo užduotis gali būti keičiama abiejų šalių sutarimu.

Biudžeto skyriaus vedėja,
laikinais atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas



Dalia Šarkūnienė

Petras Januškevičius, tel. (8 450) 43 136, el.p.petras.januskevicius@birzai.lt

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-02-22

Biržų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Biržų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38

Ryšio duomenys

El. paštas savivaldybe@birzai.lt tel. (8450)43142 mob. tel. 860329003 faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Vietinės reikšmės keliai Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr.

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Biržai, B. Dauguviečio g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. **Kiti reikalavimai** 1. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 2. Numatyti esamų gatvės želdinių tvarkymą ir naujų sodinimą. Projektuojant šiuos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 3. Projektuojant gatvių ir šaligatvių dangas bei apšvietimą, parenkant medžiagas ir spalvas atsižvelgti į gretimybes – įvertinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto sprendinius (projekto Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27).

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nelypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 4400-5426-7517

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Biržai, Pirties g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. **Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai 1. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 2. Numatyti esamų gatvės želdinių tvarkymą ir naujų sodinimą. Projektuojant šiuos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 3. Projektuojant gatvių ir šaligatvių dangas bei apšvietimą, parenkant medžiagas ir spalvas atsižvelgti į gretimybes – įvertinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto sprendinius (projekto Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27).

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 4400-4628-8984

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Biržai, Rinkos g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai 1. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 2. Numatyti esamų gatvės želdinių tvarkymą ir naujų sodinimą. Projektuojant šiuos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 3. Projektuojant gatvių ir šaligatvių dangas bei apšvietimą, parenkant medžiagas ir spalvas atsižvelgti į gretimybes – įvertinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto sprendinius (projekto Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27). 4. Projektuojant S. Dagilio ir Rinkos gatves ties J. Janonio aikšte, įvertinti anksčiau suprojektuotas dangas, jų konstrukcijas, aukščius, šaligatvių pločius, kad sprendiniai sklandžiai susijungtų su anksčiau suprojektuotais (J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektas Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27).

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nepatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalūs Nr. 4400-4435-1182

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Biržai, S. Dagilio g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai 1. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 2. Numatyti esamų

gatvės želdinių tvarkymą ir naujų sodinimą. Projektuojant šiuos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 3. Projektuojant gatvių ir šaligatvių dangas bei apšvietimą, parenkant medžiagas ir spalvas atsižvelgti į gretimybes – įvertinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto sprendinius (projekto Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27). 4. Projektuojant S. Dagilio ir Rinkos gatves ties J. Janonio aikšte, įvertinti anksčiau suprojektuotas dangas, jų konstrukcijas, aukščius, šaligatvių pločius, kad sprendiniai sklandžiai susijungtų su anksčiau suprojektuotais (J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektas Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27).

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 4400-1940-2952

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Biržai, Žemaitės g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. Kiti reikalavimai 1. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 2. Numatyti esamų gatvės želdinių tvarkymą ir naujų sodinimą. Projektuojant šiuos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių

patvirtinimo”. 3. Žemaitės gatvėje projektuojant gatvės apšvietimą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro⁶⁰ 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 7.9. punktu: „nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo“. Nesant galimybių išlaikyti atstumų nuo medžių, projekte turi būti numatoma, kad šie darbai bus atliekami uždaru būdu. 4. Projektuojant gatvių ir šaligatvių dangas bei apšvietimą, parenkant medžiagas ir spalvas atsižvelgti į gretimybes – įvertinti J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto sprendinius (projekto Nr. 19.019-TP, statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-52-200327-00004, 2020-03-27).

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)



Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: **Specialieji architektūros reikalavimai**

Rinkmena: LN-D210407112704175.adoc (ADOC-V1.0)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Specialieji architektūros reikalavimai	Tikrinimo rezultatas	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Biržų rajono savivaldybės administracija	188642660	Biržų r. sav. Biržų m. Vytauto g. 38	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2021-04-09 17:13:19	SARD-52-210409-00002	188642660	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Silvestras Šimas	Vyriausiasis architektas Silvestras Šimas	Biržų rajono savivaldybės administracija

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0			

El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
	Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 1.1 E	



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

TVIRTINU _____
 (parašas)

 (pareigų pavadinimas)

 (vardas ir pavardė)
 _____ m. _____ d.
 (data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI (LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius
 (teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38, 860329003

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Biržai, B. Dauguviečio g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38, 860329003

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Biržai, Pirties g., Nėra, 4400-5426-7517

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38, 860329003

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Biržai, Rinkos g., Nėra, 4400-4628-8984

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38, 860329003

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Biržai, S. Dagilio g., Nėra, 4400-4435-1182

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Biržų rajono savivaldybė, 111106080, Biržai, Vytauto g. 38, 860329003

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Biržai, Žemaitės g., Nėra, 4400-1940-2952

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Biržai, S. Dagilio g.; Biržai, Rinkos g.; Biržai, B. Dauguviečio g.; Biržai, Pirties g., Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2. Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senjojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senjojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2. Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senjojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs

ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senjojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senjojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Biržų miesto istorinė dalis (u.k. 17073) - įregistruota kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.1.3. Biržų senjojo miesto vieta (u.k. 3219), paskelbta valstybės saugoma moksliniam pažinimui, būtina vadovautis NKPAĮ 17 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies (u.k. 17073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2009-06-16 Nr. KPD-RM-1143, senjojo miesto vietos (u.k. 3219) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2015-12-15 Nr. KPD-VL-845, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Tyrimai: prieš vykdant žemės judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus. 4. Reikalavimai statybos sklypui: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: rengti statybos darbų projektus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.



Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: **Specialieji paveldosaugos reikalavimai**

Rinkmena: LN-D210401092213332.adoc (ADOC-V1.0)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Specialieji paveldosaugos reikalavimai	Tikrinimo rezultatas	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius	188692688	Vilnius, Šnipiškių g. 3	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2021-04-06 09:41:59	SPRD-00-210406-00066	188692688	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Birutė Beresnevičienė	Vyriausioji specialistė Birutė Beresnevičienė	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0			

 EI. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai	
			
	 Bylos (tomo) indeksai		
	<table border="1"><tr><td>Bylos (tomo) indeksas</td></tr><tr><td>1.1 E</td></tr></table>		Bylos (tomo) indeksas
Bylos (tomo) indeksas			
1.1 E			

70

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-96201

Parengta: 2020-10-21,
Galioja iki: 2021-10-21

Klientas: Biržų rajono savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Tilžės g. 170, Šiauliai, Šiaulių m. sav., +37060567717,
egle.andruliene@gmail.com

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/ apsaugojimas

Objekto adresas: Žemaitės g. -, Biržai, Biržų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5096201

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-96201 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Užsisakykite AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.2. Susipažinkite su dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti prisijungę prie savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinkę „Tikrinti paraišką“.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškėlimų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.

4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

patvirtino Vyresnysis inžinierius BARANAUSKIENĖ EGLĖ 

parengė Vyresnysis inžinierius BARANAUSKIENĖ EGLĖ 

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 20-21402D

Parengta: 2020-10-23,
Galioja iki: 2022-10-23

Klientas: Biržų rajono savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 38, Biržai, Biržų r. sav., +37060329003,
gatviuinzinerija@gmail.com

Objekto pavadinimas: Dujų tinklai

Objekto adresas: B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties, Žemaitės, Biržai, Biržų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: D7A5021402

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

Dujotiekio tipas	
Dujotiekio skersmuo, mm	
Maksimalus dujų slėgis, bar	0
Minimalus dujų slėgis, bar	0
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val	0

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-21402D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:

Mažo/vidutinio slėgio dujotiekiai.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Projekte (esant poreikiui) numatyti:

3.1.1. esamų PL d89 m.s., PL d219 v.s., PL d89 v.s., PE d63 v.s., PL d33,7 v.s., PL d60,3 v.s., PE d40 v.s., PE d20 v.s. dujotiekių tinklų ir/ar įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus pertvarkymą (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, iškėlimas, demontavimas), PL d219 v.s. Inventorinis Nr. 3220213, PL d89 m.s. Inventorinis Nr. 3220475, PL d60,3 v.s. Inventorinis Nr. 3220260, PL d89 v.s. Inventorinis Nr. 3220213, PE d63 v.s. Inventorinis Nr. 3231609, PL d33,7 v.s. Inventorinis Nr. 3220213, 3220284, PE d40 v.s. Inventorinis Nr. 3233647, 3233181, 3232624, PE d20 v.s. Inventorinis Nr. 3230615, 3230614, 3232411, 3220280, adresas: B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties, Žemaitės, Biržai, Biržų r. sav.

3.2. esamų skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių apsaugos zonose vadovautis Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis ir vykdyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas;

3.3. dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);

3.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei perkėlimo (rekonstravimo), užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Bendrovę ir sudaryti Jungtinės veiklos ir Dujų skirstymo sistemos perkėlimo (toliau - Perkėlimo sutartis) sutartis su

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Bendrove.

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Darbai bus atlikti įvykdžius sudarytų Perkėlimo ir Jungtinės veiklos sutarčių abipusius sutartinius įsipareigojimus.

5. Kita informacija

5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius ŽAKUTIENĖ ILONA 

parengė Inžinierius ŽAKUTIENĖ ILONA 

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

MB „Gatvių inžinerija“

Projekto vadovė

Eglė Andrulienė

Pagal įgaliojimą Nr. A-869

Siunčiama e. p. gatviuinzinerija@gmail.com

Į 2020-10-21 Nr. SD-38

SĄLYGOS PROJEKTAVIMUI DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLO APSAUGOJIMO, PERKĖLIMO

2020-10-29 Nr. 3-I-0540/20

Statytojas (Užsakovas): Biržų rajono savivaldybės administracija, į. k. 188642660.

Statytojo (Užsakovo) adresas: Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43136.

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B. Dauguviečio g., Rinkos g., S. Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas.

1. Reikalavimai tinklo elementų apsaugojimui.

Statytojas (Užsakovas) privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietėje šiuos Telia Lietuva, AB priklausančius elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementus:

- 1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių kelkraščio zoną, sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais plaukiojančio sunkaus tipo, skirtus važiuojamajai daliai. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti su dangos aukščiu. Ryšių kabelių kanalus apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio. Esant būtinumui, perstatyti šulinius naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti.
- 1.2. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių važiuojamąją dalį, pakeisti naujais sustiprintais su sustiprintu perdengimu, nes ryšių šuliniai nepritaikyti eksploatuoti važiuojamojoje gatvės dalyje. Šulinio liukus pakeisti į plaukiojančio sunkaus tipo, skirtus važiuojamajai daliai;
- 1.3. Ryšių kabelių kanalus, kurie patenka po važiuojamąją dalimi sustiprinti, uždengiant kelio plokštėmis, jeigu atstumas nuo būsimo paviršiaus iki kanalo viršaus mažesnis, negu 0.6 m;
- 1.4. Ryšių kabelius išsaugoti ir juos atkasus papildomai apsaugoti remontiniais sudedamais vamzdžiais KH06110/BA. Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0.6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniui gyliui, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas;
- 1.5. Į statybvietės zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų) spintas, kabelių dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti);
- 1.6. Projektuojant inžinerinį gatvių apšvietimo, gatvės drenažo, lietaus nuotekų ir kitus tinklus, įrengiant pėsčiųjų – dviračių takus, suartėjimuose ar sankirtose išlaikyti rekomenduojamą atstumą esamų elektroninio ryšio komunikacijų atžvilgiu;
- 1.7. Projektuojant kelio ženklus ir sodinant želdinius, medžius išlaikyti Statybos techninių reglamentų reikalaujamus atstumus;
- 1.8. Nesant galimybės išsaugoti (apsaugoti) ryšių tinklo elementų, suprojektuoti ir atlikti elektroninių ryšių tinklo elementų perkėlimą.

2. Reikalavimai tinklo elementų perkėlimui (iškėlimui).

Statytojas (Užsakovas) privalo suprojektuoti ir perkelti iš planuojamos statybvietės ar perstatyti šiuos Telia Lietuva, AB priklausančius elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementus prieš pradedant B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių remontą:

- 2.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, kabelių dėžutes, jeigu jie patenka į tvarkomos gatvės važiuojamąją dalį, formuojamas nuovažas, taip pat jeigu kliūna gatvės apšvietimo, lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui, želdinių formavimui, atraminių sienučių ir kitų elementų formavimui;
- 2.2. Perkėlus šulinius, ryšių kabelių kanalus ir juose esančius ryšių kabelius perkelti į naujas trasas;
- 2.3. Konkretūs kabelių tipai/markės, porų/optinių skaidulų skaičius bus pateiktas, kai bus aiškūs B. Dauguviečio, Rinkos, S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių remonto sprendiniai;

3. Bendrieji reikalavimai.

- 3.1. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo Šeštojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu ir šiais reikalavimais, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis. Dėl perkėlimo sąlygų nustatymo Statytojas (Užsakovas) iki projekto suderinimo turi pasirašyti sutartį su Telia Lietuva, AB.
- 3.2. Tinklo elemento perkėlimo/apsaugojimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
- 3.3. Projektuojamo objekto topografinė medžiaga privalo būti suderinta su Telia Lietuva, AB ir turėti suteiktą unikalų numerį TOPD sistemoje.
- 3.4. Vykdam projektavimą, tinklo įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.
- 3.5. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. Statytojas (Užsakovas) ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo komandai ir suderina perjungimo laiką, Panevėžys, Respublikos g. 58, tel. (8 45) 500728. Perkeliamų, išsaugomų tinklo elementų kiekis, pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, dėl tinklų plėtros gali pasikeisti, todėl kiekius būtina sutikslinti prieš pat darbų pradžią. Telia Lietuva, AB pasilieka, esant būtinumui, keisti apsaugojimo, perkėlimo ir prisijungimo sąlygas.
- 3.6. Projektą derinti Tinklo resursų administravimo komandoje. Elektroninių ryšių tinklo apsaugojimo ir perkėlimo projektas turi būti pateiktas atskira byla. Visus projekto sprendinius detalizuoti techniniame projekte ir aprašyti aiškinamajame rašte.
- 3.7. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų vykdymo aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų nustatymo sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant jo įgaliotam atstovui. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo apsaugos zonoje (po 2 m į abi puses nuo veikiančio elektroninių ryšių tinklo), prižiūrint įgaliotam atstovui, kasinėjimo darbus atlikti rankomis, prieš tai gavus raštišką leidimą-sutikimą darbui elektroninių ryšių tinklo apsaugos zonoje. Atstovą kviesti tel. 1816.
- 3.8. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkeltą elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei dokumentus, įrodančius, perkeltų elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementų atitikimą elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo statybos taisyklių reikalavimams. Gauti pažymą iš Telia Lietuva, AB apie kokybišką darbų atlikimą.
- 3.9. Perkeliamas elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementą nekeičia.

Tinklo resursų administravimo 3 komanda
vyresnysis inžinierius



Egidijus Jonuška

Egidijus Jonuška, tel. (8 45) 500807, e. p. egidijus.jonuska@telia.lt

Originalas nebus siunčiamas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BIRŽŲ VANDENYS”

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2020-11-23 Nr. 20/22

data

Biržai


Vieta


Objektas	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų mieste B. Dauguviečio g., Rinkos g., Dagilio g., Pirties g., Žemaitės gatvių kapitalinis remontas.
Objekto adresas	B. Dauguviečio g., Rinkos g., Dagilio g., Pirties g., Žemaitės gatvės Biržų m.
Statytojas (užsakovas)	Biržų rajono savivaldybės administracija.
Sąlygos šiam projektui parengti	1. Esamus vandentiekio, lietaus nuotekų, nuotekų šulinių dangčius pakelti iki projektuojamo žemės paviršiaus arba asfalto dangos viršaus; 2. Numatyti šulinių paaukštinimų įrengimą; 3. Išsaugoti šulinių žymėjimo ženklus arba numatyti jų perstatymą.

Sąlygas paruošė: Vyr. inžinierius Mindaugas Sajatauskas


 (parašas)

M. Sajatauskas, mob. 8 611 44 714, el. p. vyr.inzinierius@birzuvandenys.lt






69/66 – 0390

Topografinis planas suderintas per TOPD sistemą 2021-03-29
Suteiktas unikalus numeris 36:21:105

OBJEKTAS	275685	Prie Žemaitės g. 1 Biržų m.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07		
	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-640			Teodolitas Uždaroji akcinė bendrovė uab.teodolitas@gmail.com
GEODEZININKAS	VIKTOR BARTKUS		2021-03-08	




69/65 - 0009

X=6229950.00
Y=547150.00

Suteiktas unikalus numeris 36:21:99

OBJEKTAS	275688	Prie Aukštoji g. 9, Biržų m.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07		
	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-640			Teodolitas
GEODEZININKAS	VIKTOR BARTKUS		2021-03-08	Uždaroji akcinė bendrovė uab.teodolitas@gmail.com



OBJEKTAS	275689	Karaimų g. dalis Biržų m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	
	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-640		Teodolitas
GEODEZININKAS	VIKTOR BARTKUS		2021-03-08
			Uždaroji akcinė bendrovė uab.teodolitas@gmail.com



TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

OBJEKTAS: B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio, Žemaitės g. Biržai

UŽSAKOVAS: MB "Gatvių projektavimas"

Direktorius: Tomas Bekeris

2021

Pateikti	Derinami	Suderinti	Atmesti	Pagalba	Žemėlapis
----------	----------	-----------	---------	---------	-----------

Lapkričio 5 dieną vyko nuotolinis TIIIS seminaras. Kas nedalyvavo, kviečiame peržiūrėti video įrašą:
* Geodezininkai [nuoroda į video įrašą](#).
* Erdvinių duomenų tvarkytojai (savivaldybių ir inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovai) [nuoroda į video įrašą](#).
* Seminaro medžiaga (skaidrės pdf formatu): [parsisiųsti](#).

Paraiškos peržiūra	
Paraiškos Nr.	232894
Paraiškos pavadinimas	B_Dauguviečio_Rinkos_Pirties_S_Dagilio_Žemaitės_Biržai_T_Šiaurinis_taškas_1GKV820
Paraiškos adresas	B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio ir Žemaitės gatvės Biržai
Geodezininko atstovaujama įmonė	Šiaurinis taškas, UAB
Įmonės numeris	
Būklė	Suteiktas numeris: 36:20:621
Plano tipas	Topografinis planas
Topografinio plano potipis	Prieš statybas
Statytojas	MB "Gatvių projektavimas"
Galimybė atsisiųsti didesnę nei 3 ha teritoriją	
TOPD Savivaldybės duomenys	Atsisiųsti
SEDR DWG brėžinys (beta versija)	Atsisiųsti
Telia Lietuva, AB - Biržų r. sav.	Atsisiųsti
Biržų r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
	20151118001.dwg
Plačiajuostis internetas, VŠĮ - Biržų r. sav.	Duomenų nėra Tinklų nėra
Biržų r. sav. - Žemės ūkio skyrius	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
Biržų vandenys, UAB - Biržų r. sav.	Duomenų nėra
ESO, AB - Panevėžio regionas TOPO	Atsisiųsti
Biržų šiluma, Litesko filialas - Biržų šiluma, filialas	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.

[Peržiūrėti teritoriją](#)

[Atgal į sąrašą](#)

Duomenys			
Duomenų Nr.	Failo pavadinimas	Statusas	Veiksmai
332298	TOPO_B_Dauguviečio_Rinkos_Pirties_S_Dagilio_Žemaitės_gatvės_Biržai.dwg	Neaktyvus	
339777	TOPO_B_Dauguviečio_Rinkos_Pirties_S_Dagilio_Žemaitės_gatvės_Biržai.dwg	Neaktyvus	
345416	TOPO_B_Dauguviečio_Rinkos_Pirties_S_Dagilio_Žemaitės_gatvės_Biržai2.dwg	Aktyvus	

Derinančių institucijų pasirašyto brėžinio kopija

Kopijos Nr.	Failo pavadinimas	Sukūrimo data	Veiksmai
-------------	-------------------	---------------	----------

[Įkelti brėžinio kopiją](#)

Galima įkelti tik .pdf failus.

Sprendimai					
Sprendimo Nr.	Sprendimą atliekanti organizacija	Teritorija	Būklė	Sukūrimo data	Automatinio sutikimo data
1064204	Litesko, UAB	Biržų šiluma, filialas	Sutikta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064205	ESO, AB	Panevėžio regionas TOPO	Atmesta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064206	Biržų vandenys, UAB	Biržų r. sav.	Sutikta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064207	Biržų rajono savivaldybės administracija	Žemės ūkio skyrius	Sutikta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064208	Plačiajuostis internetas, VŠĮ	Biržų r. sav.	Sutikta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064209	Biržų rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Atmesta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38
1064210	Telia Lietuva, AB	Biržų r. sav.	Atmesta	2020-11-18 19:19:38	2020-12-02 19:19:38

1090717	Telia Lietuva, AB	Biržų r. sav.	Sutikta	2020-12-04 10:51:49	2020-12-18 10:51:49
1090719	Biržų rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Atmesta	2020-12-04 10:51:49	2020-12-18 10:51:49
1090718	ESO, AB	Panevėžio regionas TOPO	Atmesta	2020-12-04 10:51:49	2020-12-18 10:51:49
1109859	Biržų rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Sutikta	2020-12-16 22:00:14	2021-01-01 22:00:14
1109860	ESO, AB	Panevėžio regionas TOPO	Sutikta	2020-12-16 22:00:14	2021-01-01 22:00:14
1118477	Biržų rajono savivaldybės administracija		Sutikta	2020-12-23 11:03:18	2020-12-29 11:03:18

Įvykiai					
Įvykio Data	Įvykio Pavadinimas	Įvykio informacija			
2020-10-14 11:25:48	Sukurta.				
2020-11-18 19:19:15	Duomenys įkelti.				
2020-11-18 19:19:27	Duomenys pateikti.				
2020-11-18 19:19:38	Tikrintojų sąrašas sukurtas.				
2020-11-19 06:55:06	Plačiajuostis internetas, VšĮ - Biržų r. sav. (naudotojas Alvydas Gražys) sutikta.				
2020-11-19 08:20:22	Biržų vandenys, UAB - Biržų r. sav. (naudotojas Mindaugas Sajatauskas) sutikta.				
2020-11-25 16:46:49	Gražintas taisymui	Gražintas taisymui su pastabomis iš Telia Lietuva, AB - Biržų r. sav. organizacijos darbuotojo Egidijus Jonuška			
2020-11-19 11:34:10	Biržų rajono savivaldybės administracija - Žemės ūkio skyrius (naudotojas Rimantas Šikšnys Rimantas Šikšnys) sutikta.				
2020-11-26 08:21:26	Gražintas taisymui	Gražintas taisymui su pastabomis iš Biržų rajono savivaldybės administracija - Architektūros ir urbanistikos skyrius organizacijos darbuotojo Mindaugas Valvada			
2020-11-19 14:03:56	Litesko, UAB - Biržų šiluma, filialas (naudotojas Dainius Žižmaras) sutikta.				
2020-11-19 14:12:58	Gražintas taisymui	Gražintas taisymui su pastabomis iš ESO, AB - Panevėžio regionas TOPO organizacijos darbuotojo Žydrūnė Lisauskaitė			
2020-12-10 14:35:47	Telia Lietuva, AB - Biržų r. sav. (naudotojas Egidijus Jonuška) sutikta.				
2020-12-04 10:51:34	Duomenys įkelti.				
2020-12-04 10:51:49	Duomenys pateikti.				
2020-12-11 15:12:22	Gražintas taisymui	Gražintas taisymui su pastabomis iš ESO, AB - Panevėžio regionas TOPO organizacijos darbuotojo Žydrūnė Lisauskaitė			
2020-12-16 09:07:22	Gražintas taisymui	Gražintas taisymui su pastabomis iš Biržų rajono savivaldybės administracija - Architektūros ir urbanistikos skyrius organizacijos darbuotojo Mindaugas Valvada			
2020-12-23 10:46:58	Biržų rajono savivaldybės administracija - Architektūros ir urbanistikos skyrius (naudotojas Mindaugas Valvada) sutikta.				
2020-12-23 11:03:18	Derintojų sąrašas sukurtas.				
2020-12-23 11:13:38	Biržų rajono savivaldybės administracija (naudotojas Mindaugas Valvada) sutikta.				
2020-12-18 15:37:55	ESO, AB - Panevėžio regionas TOPO (naudotojas Žydrūnė Lisauskaitė) sutikta.				
2020-12-23 11:13:38	Suteiktas unikalus numeris 36:20:621				
2020-12-23 11:13:38	Priimtas į TOPD				
2020-12-16 21:49:45	Duomenys įkelti.				
2020-12-16 22:00:13	Duomenys pateikti.				

360400300067

360400300145

69/66 - 0389

69/66 - 0390

69/65 F 0009

9 69/65 – 0010

360400300070

360400300069

360400300133

360400300028.

360400300025

360400300030

360400300027.54.1

UAB "ŠIAURINIS TAŠKAS"

GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI

 Šiaurinis taškas

Tel. 8 652 24 077; tomas@siaurinis.lt

	PAREIGOS
--	----------

V. PAVARDE Paž. Nr.

PARAŠAS

S	DATA
---	------

Viso lapų

7

Lapso Nr.

Koordinačių sistema – LKS 94

Aukščių sistema – LAS07
 Codexinis pagrindas – LitPOS

Hor. laiptas kas 0,5 m.

OBJEKTA: B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties,
G. Dailio, Žemaitis, Petras, Pilsnė

S. Dagilio, Žemaitės gatvės Biržai

UŽSAKOVAS:

MB "Gatvių projektavimas"

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:5

69/66 - 0389

69/66 - 0390

360400300083

360400300087

360400300077

360400300092

360400300091

360400300090

360400300088

647350
66230100


647200
66230050



UAB "ŠIAURINIS TAŠKAS"
GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI
Šiaurinis taškas
Tel. 8 652 24 077; tomas@siaurinis.lt
Rotušės g. 18 Biržų m. www.siaurinis.lt


PAREIGOS	V. PAVARDĖ Paž. Nr.	PARAŠAS	DATA
Direktorius	Tomas Bekeris		2021.01.
Geodezininkas	T.Bekeris (1GKV-820)		2021.01.

Viso lapų
7
Lapo Nr.
UAB "Šiaurinis taškas" LTD
A. V. BIRŽAI

Koordinacių sistema - LKS 94 Aukščių sistema - LAS07 Geodezinis pagrindas - LitPOS Hor.laiptas kas 0,5 m.
OBJEKTAS: B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio, Žemaitės gatvės Biržai
UŽSAKOVAS: MB "Gatvių projektavimas"
TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



UAB "ŠIAURINIS TAŠKAS"				Viso lapų		Koordinacių sistema – LKS 94 Aukščių sistema – LAS07 Geodezinis pagrindas – LitPOS Hor.laiptas kas 0,5 m.
 GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Tel. 8 652 24 077; tomas@siaurinis.lt Rotušės g. 18 Biržų m. www.siaurinis.lt				7		
				Lapo Nr.		
				OBJEKTAS: B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio, Žemaitės gatvės Biržai		
				UŽSAKOVAS:		
				MB "Gatvių projektavimas"		
PAREIGOS	V. PAVARDĖ Paž. Nr.	PARAŠAS	DATA	TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500		
Direktorius	Tomas Bekeris		2021.01.			
Geodezininkas	T.Bekeris (1GKV–820)		2021.01.			




69/66 - 0370


69/66 - 0371

UAB "ŠIAURINIS TAŠKAS"			
GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI			
Tel. 8 652 24 077; tomas@siaurinis.lt			
Rotušės g. 18 Biržų m. www.siaurinis.lt			
PAREIGOS	V. PAVARDE Paž. Nr.	PARAŠAS	DATA
Direktorius	Tomas Bekeris		2021.01.
Geodezininkas	T.Bekeris (1GKV-820)		2021.01.

Viso lapų	7	Koordinacių sistema - LKS 94 Aukščių sistema - LAS07 Geodezinis pagrindas - LitPOS Hor.laipas kas 0,5 m.
Lapo Nr.		
		OBJEKTAS: B. Dauguviečio, Rinkos, Pirties, S. Dagilio, Žemaitės gatvės Biržai
		UŽSAKOVAS: MB "Gatvių projektavimas"
		TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



PAREIGOS	V. PAVARDĖ Paž. Nr.	PARAŠAS	DATA
Direktorius	Tomas Bekeris		2021.01.
Geodezininkas	T.Bekeris (1GKV-820)		2021.01.





**Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g.,
S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas**

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Užsakovas: MB "Gatvių inžinerija"

Atlikėjai: Julita Stankevič


Geologijos magistrė

Linas Keršulis

Technikas geologas

UAB "GEOAPLINKA"

Direktorius


Kęstutis Saulis



Vilnius, 2021m.



Turinys

I. Aiškinamasis raštas

	<i>Psl.</i>
1. Įvadas	3
2. Geologinė sandara	3
3. Hidrogeologinės sąlygos	4
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)	4
5. Išvados ir rekomendacijos	4
6. Literatūra	5

II. Tekstiniai ir grafiniai priedai

	<i>Lapų sk.</i>
1. Techninė užduotis	3
2. Situacinė schema su tyrimų vieta M 1:25 000	1
3. Gręžinių geologiniai stulpeliai	4
4. Vietovės ortofoto schema su gręžinių vietomis M 10000	1
5. Gręžinių žiočių aukščių ir vietų koordinacių žiniaraštis	1
6. Gruntų savybių suvestinė lentelė	1
7. Leidimo žemės gelmių tyrimams kopija	1

1. Įvadas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektui inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus UAB „Geoaplinka“ atliko MB "Gatvių inžinerija" užsakymu pagal pateiktą techninę užduotį (1 priedas).

Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 [1] ir Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2015 m. birželio 3 d. Nr. V(E)-9 [2], gruntų pavadinimai pateikti pagal LST 1331 [6] ir ISO 14688 [5]

Darbų tikslas: gauti informaciją apie esamos kelio sankasos ir jos pagrindo inžinerinę geologinę sandarą, inžinerinių geologinių sluoksnių storius, gruntų fizines mechanines savybes, požeminio (gruntinio) vandens lygį, nustatyti gruntų jautrio šalčiui klases ir įvertinti gruntus, kaip natūralius pagrindus kapitaliniam remontui.

Lauko ir ataskaitos parengimo darbus atliko inžinierius geologas hidrogeologas K. Saulis, geologijos magistrė J. Stankevič, technikas geologas E. Masevič

Lauko darbų metu, nurodytame kelio ruože buvo išgręžti 4 tiriamieji gręžiniai iki 3,0 m gylio. Gręžinių vietos pateiktos 4 priede. Gręžinių vietų koordinatės ir žiočių aukščiai pateikti žiniaraštyje (5 priedas).

Kameralinių darbų metu buvo atlikta tyrimų medžiagos analizė, nubraižyti tiriamųjų gręžinių geologiniai stulpeliai (3 priedas), sudarytas gręžinių žiočių aukščių ir vietų koordinatžių žiniaraštis (5 tekstinis priedas), gruntų savybių suvestinė lentelė (6 tekstinis priedas), parengta tyrinėjimo darbų ataskaita.

2. Geologinė sandara

Geomorfologiniu požiūriu teritorijoje vyrauja vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos suformuotas glacialinis ledyno periferijos lygumų reljefas. Absoliutiniai kelio atkarpos aukščiai svyruoja 53,8-55,7 m ribose.

Geologinė tirto kelio ruožo sąranga apibūdinta 2021 balandžio mėn. 19 d. išgręžtais tyrimo gręžiniais (Gr. 1-4). Duomenų apie ankstesnius tyrimus nerasta.

Pirties ir Rinkos gatvių dangos paviršių iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas iš supilto, žvyro, smėlio su organine priemaiša. Gatvių sankasą iki 1,0-2,4 m gylio sudaro tamsiai pilkas smėlis, su organika, vietomis molingas, drėgnas.

Kelio natūralų pagrindą tirtame kelio ruože iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės *glacialinės nuogulos (gIIIbl)* – pilkai/rausvai rudas, smėlingas molingas moreninis dulkis (sacI Si) vidutinio stiprumo su žvyro, organikos priemaiša, nuo 1,9-2,5 m vandeningais smėlio lėšiais. Gr. 2 vietoje po dirbtiniu gruntu įsiterpęs 0,7 m storio *aliuvinio smėlio (aIV) tarp sluoksnis*. Šių sluoksnių padas iki 3,0 m gylio nepasiektas nepasiektas.

Geologinė – litologinė tyrinėtą teritorijos sąranga ir gruntų slūgsojimas detalai iliustruojami gręžinių geologiniuose stulpeliuose (3 priedas).

3. Hidrogeologinės sąlygos

Tirtame gatvės ruože *požeminis (gruntinis) vanduo* sutinkamas 1,9-2,5 m gylyje. Lygis artimas maksimaliam, nes tai sąlygojo pavasarinis sniego tirpsmas. Vanduo kaupiasi moreniniame dulkyje esančiuose smėlio lėšiuose. Gruntinis vanduo maitinamas atmosferiniais krituliais, todėl, priklausomai nuo jų intensyvumo vandens lygis metų bėgyje gali svyruoti 1,0-1,5 m ribose.

4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Gruntų klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1:2002 ir LST 1331 [6].

Pagal sutiktą gruntų litologinę sudėtį geotechnines savybes išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 1 – dirbtinis (piltinis) gruntas (Mg), 2 – moreninis dulkis vidutinio stiprumo (sacI Si), 3 – aliuvinis smėlis (Sa). Jų pagrindinės savybės pateiktos suvestinėje lentelėje (6 priedas).

5. Išvados ir rekomendacijos

1. Pagal STR 1.04.02:2011 [1] sąlygų sudėtingumo įvertinimą tirtos vietos geomorfologinės, geologinės ir hidrogeologinės sąlygos yra paprastos. Išskirti trys inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

2. Pirties ir Rinkos gatvių dangos paviršių iki 0,3-0,4 m gylio sudaro dirbtinis gruntas iš supilto, žvyro, smėlio su organine priemaiša. Gatvių sankasą iki 1,0-2,4 m gylio sudaro tamsiai pilkas smėlis, su organika, vietomis molingas, drėgnas.

Kelio natūralų pagrindą tirtame kelio ruože iki išgręžto 3,0 m gylio sudaro viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės *glacialinės nuogulos (gIIIbl)* – pilkai/rausvai rudas, smėlingas molingas moreninis dulkis (sacI Si) vidutinio stiprumo su žvyro, organikos priemaiša, nuo 1,9-2,5 m vandeningais smėlio lėšiais. Gr. 2 vietoje po dirbtiniu gruntu įsiterpęs 0,7 m storio *aliuvinio smėlio (aIV) tarpfluoksnis*.

3. Tirtame gatvės ruože *požeminis (gruntinis) vanduo* sutinkamas 1,9-2,5 m gylyje. Lygis artimas maksimaliam, nes tai sąlygojo pavasarinis sniego tirpsmas. Vanduo kaupiasi moreniniame dulkyje esančiuose smėlio lėšiuose. Gruntinis vanduo maitinamas atmosferiniais krituliais, todėl, priklausomai nuo jų intensyvumo vandens lygis metų bėgyje gali svyruoti 1,0-1,5 m ribose.

4. Vertinant jautrumą šalčiui kelio ruože sutikti gruntai pagal LST 1331:2002 [6] priskiriami F1 – nejautriems (IGS 1, 3), ir F3 – labai jautriems (IGS 2) pagal jautrio šalčiui klases.

Parengė:

K. Saulis

Dipl. inž. geologas hidrogeologas

6. Literatūra

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. (Žin. 2011, Nr. 5-144).
2. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, 2015 m. birželio 3 d. Nr. V(E)-9.
3. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai” (Žin., 2008 Nr. 9-322);
4. LST EN ISO 14688-1:2002 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
5. LST EN ISO 14688-2:2004 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Klasifikavimo principai.
6. LST 1331 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.

IGG tyrimu stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Susisieikimo komunikacijų Biržų r. sav., Vabalninko sen., vietinė reikšmės kelio (šiaurinis aplinkelis) kapitalinio remonto projektas

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Biržų r. sav., Vabalninko sen. vietinės reikšmės kelias V-043.

Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

MB „Gatvių inžinerija“ Margių Sodų 2-oji g. 57, LT-77101 Šiauliai

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): Vietinės reikšmės kelias

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos) Nenustatytos

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: Vieno aukšto pastatai.

Numatomi pamatu konstrukcijų variantai:

Perduodamos i pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas

Kiti parametrai

Statybvietės centro koordinatės (LKS-94):

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės Tyrimo taškų vietos pateikiamos ataskaitos priede.

apildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

1. Gręžinių gręžimas (2 vnt.) ir kūgio spraudos bandymai (3 vnt.) nurodytose vietose iki 3,0 m gylio.
2. Laboratoriniai tyrimai pagal pirmąją geotechninę kategoriją. **Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:**

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir Bandymai“.
3. LST EN ISO 14688 - 1 : 2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688 - 2:2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntu atpažintis ir klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:


1. Duomenų nėra.

Kiti papildomi reikalavimai:

Užsakovas ...MB „Gatvių inžinerija vadovė Leonida Šablickienė  2021 03 15
V., pavardė, parašas, data

Projekto vadovas Eglė Andriulienė  2021 03 15 V., pavardė, parašas, data

Tyrinėjimų įmonės atstovasKęstutis Saulis.....2021 03 15.....
V., pavardė, parašas, data



Sutartiniai žymėjimai

● Gręžinio vieta

1 priedas prie techninės užduoties. Schema su gręžinių vietomis.
Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir
Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas. M 1:10 000.



2 priedas. tyrimų padėties vietovėje schema.
 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g.
 kapitalinio remonto projektas. M 1:25 000.



ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
-----------------	--

Gręžinys Nr. 1

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
t IV	1	Dirbtinis gruntas (Mg): žvyras pilkai rudas (Gr) nežymiai molingas, su smėliu (Sa), nežymia organika, sutankintas, nuo 0,3 m smėlis tamsiai pilkas su organika, žvyru drėgnas, moreninis dulkis su organika.		1,0		
g III bl	2	Rausvai rudas smėlingas molingas moreninis dulkis (sacI Si), vidutinio stiprumo, su nežymia organika, nuo 1,2 m be organikos, smėlio lėšiai 1-3 cm, nuo 1,9 m lėšiai vandeningi.		3,0	▼ 1,9	▼ 1,9
Abs.gręžinio žiočių aukštis		55,7 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2021 04 19				

3 priedas. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas, gręžinio geologinis stulpelis.



ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
-----------------	--

Gręžinys Nr. 2

Geologinis indeksas	IGS sluoksniu Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
1	2	3	4	5	Pasirod.	Nusist.
pd IV		Dirvožemis.		0,3		
t IV	1	Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis tamsiai rudas, su organika (Sa), nuo 0,7 m molingas, drėgnas.		0,9		
a IV	3	Smėlis šviesiai rudas, dulkingas, molingas, drėgnas.		1,6		
g III bl	2	Pilkai rudas smėlingas molingas moreninis dulkis (sacI Si), vidutinio stiprumo, su nežymia organika, nuo 2,1 m be organikos, smėlio lėšiai 1-3 cm, nuo 2,1 m lėšiai vandeningi.		3,0	▼ 2,1	▼ 2,1
Abs.gręžinio žiočių aukštis		53,5 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2021 04 19				

3 priedas. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas, gręžinio geologinis stulpelis.



Gręžinys Nr. 3

3 priedas. Susisieikimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas, gręžinio geologinis stulpelis.




ZONDUOJAMŲ GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI STULPELIAI

Objektas	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
-----------------	--

Gręžinys Nr. 4

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m nuo ž.p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
t IV	1	Dirbtinis gruntas (Mg): žvyras pilkai rudas (Gr) nežymiai molingas, su smėliu (Sa), nežymia organika, sutankintas, nuo 0,15 m smėlis tamsiai pilkas su organika, žvyru drėgnas.		1,0		
g III bl	2	Rausvai rudas smėlingas molingas moreninis dulkis (sacI Si), vidutinio stiprumo, su nežymia organika, nuo 1,2 m be organikos, smėlio lėšiai 1-3 cm, nuo 2,3 m lėšiai vandeningi.		3,0	▼ 2,3	▼ 2,3
Abs.gręžinio žiočių aukštis		55,2 m				
Gręžimo būdas		Kalamasis				
Data		2021 04 19				

3 priedas. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas, gręžinio geologinis stulpelis.



Sutartiniai žymėjimai

● Grėžinio vieta

4 priedas. Schema su grėžinių vietomis. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas. M 1:10 000.

5 priedas. Gręžinių taškų žiočių aukščių ir vietų koordinatčių žiniaraštis
(Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas)

Tyrimo taško Nr.	Tyrimo taškų koordinatės (LKS 94)		Absoliutinis aukštis, m
	X	Y	
Gr. 1	6230349	547345	55,7
Gr. 2	6230261	547440	53,5
Gr. 3	6230209	547353	53,8
Gr. 4	6229559	547193	55,2

6 priedas. Gruntų fizinių-mechaninių savybių rodiklių suvestinė lentelė

(Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas)

IGS Nr.	Geol. Indeks.	Grunto aprašymas	Trumpasis žymuo	Šalčiui jautrio klasė*
		ISO 14688-1	ISO 14688-1	LST 1331:2002
1	tIV	Dirbtinis gruntas	Mg	F1*
2	gIIIbl	Smėlingas molingas moreninis dulkis vidutinio stiprumo	saclSi	F3*
3	aIV	Smėlis, dulkingas, molingas	Ssa	F1*

* - jautrio šalčiui klasė nustatyta pagal LST 1331:2002 pateiktą 6 lentelės klasifikaciją;



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2010-03-22 Nr. 149

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GEOAPLINKA“

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)

(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 302472262, buveinė (adresas) Elnių g.27/
Stimų g. 28, LT-08101 Vilnius)

nuo 2010-03-27

(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės
energijos) paiešką ir žvalgybą;
hidrogeologinį kartografavimą;
ekogeologinį tyrimą.

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)

MB „GATVIŲ INŽINERIJA“
Kodas 303066948
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVŲ PASKYRIMO

2020 m. spalio 14 d. Nr. V-10/14/01

Šiauliai

Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus „Projekto rengimo tvarka“ III skirsnio „Projekto rengėjai. Vadovavimas projektui“ 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas“, ir šio projekto dalių rengimui

s k i r i u:

1. Eglę Andrulienę, atestato Nr. 20265, projekto vadove.
2. Eglę Andrulienę, atestato Nr. 34258, projekto bendrosios dalies vadove, susisiekimo dalies vadove, statybos skiačiuojamosios kainos nustatymo dalies vadove.
3. Remigijų Varnagį, atestato Nr. 36466, projekto elektrotechninės dalies vadovu.

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

Vadovė

Leonida Šablickienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20265

Eglė Andrulienė

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės, ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

19446

Išduotas 2018 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. lapkričio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077,
faks.:2728075

El.p.: centras@spsc.lt , <http://www.spsc.lt>

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

**Vardas,
pavardė** Eglė Andrulienė

Telefonas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34258

**Pirmą kartą
išduotas** 2015-03-31

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2015-03-31 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: susisiekiimo komunikacijos: keliai (gatvės). Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekiimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti

tinkamais.

112

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

.....
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-12-04. Paieškos data: 2020-12-08.

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Eglė Andriulienė**Telefonas** 8603 29003

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 34240**Pirmą kartą išduotas** 2015-03-27

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2015-03-27 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-06-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

.....
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-02-24. Paieškos data: 2021-02-25.

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Remigijus Varnagis

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 36466

Pirmą kartą išduotas 2016-07-08

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-07-08 iki 2021-05-31 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), procesų valdymo ir automatizacijos.

Nuo 2021-05-31 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), procesų valdymo ir automatizacijos.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2021-07-12 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

.....
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-08-30. Paieškos data: 2021-09-04.

**LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS**

2021 sausio 4 d.

Šiauliai

MB „Gatvių inžinerija“ projektų rengimui naudojamų programų sąrašas:

1. ZWCADCad 2019, sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I, neterminuotas sertifikatas;
2. Microsoft Office 365, licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-GHI-HR, neterminuota licencija.
3. Programinė įranga SISTELA, nuomojama neterminuotai;

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265

Vadovė
Leonida Šablickienė

(parašas)

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Organizacija	Atstovas	Žyma
1.	UAB "Biržų vandenys"	Vandentvarkos inžinierius Manvydas Staževičius	SUDERINTA 2021 11 26 Parašas
2.	AB ESO, dujų tinklas	Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnioji inžinierė Zina Matulevičiūtė	SUDERINTA Dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią išskvisti ESO atstovą dujotiekio techniniam patikrinimui. Dujotiekio įtaisų apsauginių šulinėlių aukštį koreguoti pagal projektuojamą dangų paviršių. Išlaikyti esamus dujotiekio įgilinimus. 2021-11-29, reg. Nr. P02442
3.	AB ESO, elektros tinklas	Dalius Vaižmužis	PRITARTA Darbus atlikti laikantis ESO išduotų tec.sąlygų ISK21-90677 reikalavimų. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB išskvisti atstovą KL trasų nužymėjimui. Kabelių gylių nustatymui juos atšurfuoti. 2021-11-29, reg. Nr. P02442
4.	AB "Telia Lietuva"	Telia Lietuva AB inžinierius Romanas Jurjevas	SUDERINTA Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams 2021-11-08 Parašas
5.	Biržų regioninio parko direkcija	Vyr. specialistas Tomas Vilkas	SUDERINTA 2021-11-29 Parašas
6.	Kultūros paveldo departamento prie KM panevėžio – Utenos teritorinis skyrius	Vyr. specialistė, l.e. vedėjo pareigas Birutė Beresnevičienė	PRITARTA 2021-11-29 raštu Nr. 2PU-1037-(12.56-PU)
7.	Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vyr. specialistas, l.e. vedėjo funkcijas Petras Januškevičius	PRITARTA 2021-11-29 raštu Nr. SV-124
8.	Nacionalinė žemės tarnyba	Biržų skyriaus vedėja Romana Klimienė	Sutikimas 2021-12-15 Nr. SUVA-20816-(8.53 E.)
9.	Nacionalinė žemės tarnyba	Biržų skyriaus vedėja Romana Klimienė	Sutikimas 2021-12-15 Nr. SUVA-20815-(8.53 E.)
10.	Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnyba	Vainius Rapševičius	SUDERINTA 2022-01-04 El. parašas

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265

KVAL. DOK. NR.	MB „Gatvių inžinerija“ k: 303066948 m: +370 603 29003 e: gatviuinzinerija@gmail.com		Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. J.Bielinio gatvės kapitalinio remonto projektas		
20265	PV	Eglė Andrulienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
34258	PDV	Eglė Andrulienė			0
LT	STATYTOJAS: Biržų rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS LAPŲ
			GI2118-TDP-B.SS		1 1



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Dumoenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 153, faks. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt.

MB „Gatvių inžinerija“
Tilžės g. 170-44, LT-76296 Šiauliai
Projekto vadovui

2021-11- 29

Nr. SV- 124

DĖL PRITARIMO KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Pritariame projekto „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B. Dauguviečio g., Rinkos g., S. Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas“ sprendiniams.

Patvirtiname, kad pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punkto reikalavimus projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
laikintai einantis skyriaus vedėjo funkcijas

Petras Januškevičius



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS**

MB "Gatvių inžinerija"
el. p. gatviuinzinerija@gmail.com

2021-11-29 Nr. 2PU-1037-(12.56-PU)
į 2021-11-26 Nr.

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius išnagrinėjo MB "Gatvių inžinerija" parengtą „Susisieikimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. B. Dauguviečio g., Rinkos g., S. Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto“ projektą. Projektas vykdomas Biržų miesto istorinės dalies, u.k. 17073, ir senojo miesto vietos, u.k. 3219, teritorijoje.

Pritariame pateiktiems projektiniams sprendiniams su pastaba – pagal archeologo rekomendaciją būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus prieš žemės judinimo darbus, rekomenduojama projektavimo stadijoje, kad perkant statybos darbus būtų aiškūs reikalavimai dėl tolimesnių tyrimų, jų apimčių.

Vyriausioji specialistė,
l. e. vedėjo pareigas

Birutė Beresnevičienė

Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

	lietaus kanalizacija "Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas", lietaus kanalizacija "Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas", lietaus kanalizacija "Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas", lietaus kanalizacija "Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g. kapitalinio remonto projektas"
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	4400-1940-2952 Biržų m. B.Dauguviečio g., Rinkos g., S.Dagilio g., Pirties g. ir Žemaitės g.
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieikimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 2605 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Tiesti susisieikimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis,

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo¹²¹ komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Elona Baradinskienė, tel. 8 706 85 257, el. p. elona.baradinskiene@nzt.lt

91668064

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2021-12-03 PRAŠYMO NR. GST-20442 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:5000



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	122
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Biržų rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Biržų skyrius

**** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.**

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 3750 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtinoms statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Tiesti susisiekimo komunikacijos, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtinoms statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Elona Baradinskienė, tel. 8 706 85 257, el. p. elona.baradinskiene@nzt.lt

91664301

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijos, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijos, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2021-12-03 PRAŠYMO NR. GST-20446 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:3000



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	126
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Biržų rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Biržų skyrius