

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-10-08 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 115 UKMERGĖ–MOLĖTAI 0,393 KM TILTO PER ŠVENTĄJĄ KAPITALINIS REMONTAS IR RUOŽO NUO 0,512 IKI 0,836 KM REKONSTRAVIMAS (Pirkimo ID 42282633), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.


1. Klausimas. „Projekto susisieki mo dalies žiniaraščio 4.2.1 ir 4.3.1 pozicijose nurodytas apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis $h > 0,36m$. Skersiniuose pjūviuose šio sluoksnio storis $0,39 m$. Prašome patikslinti, koks turi būti šalčiui atsparaus sluoksnio storis šiose žiniaraščio pozicijose?“

Atsakymas: Patiksliname, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis automobilių stovėjimo vietų ir nuvažų dangų konstrukcijose turi būti $h \geq 0,39 m$. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktas bendras darbų kiekis nurodytas teisingai. Patikslinta DKŽ 4.2.1 ir 4.3.1 eilutės.

2. Klausimas. „Projekto susisieki mo dalies žiniaraščio 7 skyriuje numatyta atstatyti esamą betoninių trinkelėlių dangą (909 m²). Dangų plane šių trinkelėlių plotas pažymėtas mėlyna spalva. Pagal brėžinį matome, kad šių trinkelėlių plotas nesiekia 909 m². Prašome patikslinti, koks atstatomų trinkelėlių kiekis?“

Atsakymas: Patiksliname reikiamų atstatyti esamą betoninių trinkelėlių dangą (DKŽ 7 skyrius „Esamo šaligatvio dangų atstatymo darbai“). Reikiamas bendras esamų betoninių trinkelėlių dangos atstatymo kiekis – 319 m². Atitinkamai patikslintos 7 skyriaus 7.2, 7.3, 7.4 darbų kiekių eilutės.

3. Klausimas. „Projekto susisieki mo dalies skersiniame pjūvyje Nr. 15 PK 7+45 - 7+90 pateikta šaligatvio dangos konstrukcija.



Prašome patikslinti, kuriose žiniaraščio pozicijose yra įvertinti šių trinkelėlių įrengimo darbai?“

Atsakymas: Patiksliname – saugos salelių ir šaligatvių dangų konstrukcijų kiekiai patikslinti, apskaičiuoti ir pateikti pirkimo dokumentų DKŽ 4.4 ir 5.4 skyriaus eilutėse. Patikslinti darbų kiekiai eilutėse 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, taip pat alternatyvios konstrukcijos kiekiai pateikiami eilutėse 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4.

4. Klausimas. „SPS priede Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji DKŽ_1 „5.11 poz. Išilginių sijų ant gembių įrengimas“ nurodytas kiekis (237 m3) skiriasi nuo kiekio, nurodyto SK bylos DKŽ (40,47m3) . Prašome patikslinti DKŽ.“

Atsakymas: Vadovautis raštu 2025-09-30 dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.2.

5. Klausimas. „Prašome papildyti SPS priedo Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji, DKŽ_1 2 skyrių: Esamų konstrukcijų išardymas statybinių atliekų išvežimo utilizuoti, metalo pristatymo į sandėliavimo vietą bei grįžtamųjų medžiagų išvežimo kiekiais, kurie nurodyti SK dalies DKŽ poz. 2.15-2.17.“

Atsakymas: Darbų poz. 2.15-2.17 nurodytus darbus Rangovas turi įsivertinti su ardymu ir išvežimu Rangovo pasirinktu atstumu.

6. Klausimas. „Prašome patikslinti SPS priedo Nr. 12.1_DKZ_115_Sventoji, DKŽ_1 2.17 poz., nurodant teisingą matavimą vnt. (1460m3 ar 1460kg ???)“

Atsakymas: Ardymo kiekis 1460 kg. Pridedamas patikslintas DKŽ.

7. Klausimas. „Tilto konstrukcijų dalies DKŽ 6.23 poz. „Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 įrengimas“ nurodytas kiekis 1,44m2, prašome nurodyti sluoksnio storį arba kiekį pateikti m3.“

Atsakymas: Teikiame pakoreguotą Statinio konstrukcijų žiniaraštį su pažymėta patikslinta vieta (poz. 6.23 patikslinta).

8. Klausimas. „Prašome papildyti statybos organizavimo planą sprausstasienės įrengimo altitudėmis.“

Atsakymas: Darbų organizavimo sprendiniai turi būti detalizuoti Rangovo pasirengtame technologiniame projekte atsižvelgiant į Rangovo turimas statybos įrangą, prietaisus ir priemones.

9. Klausimas. „SK dalies 7.3 Tarpinės atramos skyriuje nurodyta nuardyti antros krantinės atramos metalinę lytlaužą ir įrengti naują. Prašome nurodyti, kuriose DKŽ pozicijose nurodyti šių darbų kiekiai.“

Atsakymas: Atramos lytlauža suformuojama su remontiniais mišiniais numatytais (kiekis įvertintas poz. 4.06).

10. Klausimas. „Žiniaraštyje nurodytas d63 450N vamzdis klojamas konstrukcijomis, o inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymo plane rašoma, kad projektuojami d50 ir d110. Reikia patikslinimo.“

Atsakymas: Žiniaraštyje nurodytas d63 450N vamzdis skirtas vaizdo kameros kabelių perkėlimui numatytas šioje projekto dalyje, kiti d110 ir d50 vamzdžiai numatyti SK dalyje . (pastabų SŽ ir AR p 1.3).

11. Klausimas. „Šviesolaidinio kabelio 96sk. Movų medžiagų žiniaraštyje yra 4kompl., o darbų – 4kompl. Telia ir 2kompl. Cgates. Reikia pakoreguoti kiekius DKŽ.“

Atsakymas: Teikiame patikslinta darbų kiekių žiniaraštį (patikslinta DKŽ poz. 1.4.).

12. Klausimas. „Šviesolaidinio kabelio 48sk. Movų medžiagų žiniaraštyje yra 1kompl., o darbų – 1kompl. Telia ir 1kompl. Plačiajuostis internetas. Reikia pakoreguoti kiekius DKŽ.“

Atsakymas: Teikiame patikslinta darbų kiekių žiniaraštį (patikslinta DKŽ poz. 1.6.).

13. Klausimas. „Projektiniuose sprendiniuose aprašomos 12sk. Movos 5kompl, SŽ yra tik 4kompl.. Reikia patikslinimo.“

Atsakymas: Vaizdo stebėjimo kameros mova pavaizduota kaip esama, su ja jokie darbai neatliekami. Kabelių movos numatytas tik perkeliams Telia kabeliams.

PRIDEDAMA. 1 priedas. DKZ_115_Sventoji_10-08.xlsx

Infrastruktūros projektų komanda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
