

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2025-16 Kiemo paprastas remontas asfaltavimo darbai

Statinys 1 Vyšnių g. 12, Pasvalys

Žiniaraštis 1 Paprastas remontas

2025.11.12

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0.260		
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	12.820		
3	H16K-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos (apie 5cm) k9=1.15	m3	64.000		
4	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas(gelžbetonio žiedais) su ketaus liukais k8=1.05,k9=1.15	vnt	3.000		
5	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	3.000		
6	H16K-141	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su autom.a.reg.,iš A/B miš.0/16-VN k8=1.17,k9=1.15	100 m2	12.820		
7	R123	Išpildomosios (kontrolinės) geodezinės nuotraukos parengimas	vnt	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :

/Pavardė/