

TVIRTINU
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

**POILSIO ZONOS PRIE PLUTIŠKIŲ KAIMO TVENKINIO PĖSČIŪJŲ TAKO
APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-09-
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS.	Poilsio zonos prie Plutiškių kaimo tvenkinio pėsčiųjų tako apšvietimo įrengimo darbai
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Plutiškių k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.
4. STATINIO KATEGORIJA	Neypatingi statiniai
5. STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
6. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Biudžeto lėšos
7. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTYS, UŽDAVINIAI	Vadovaujantis „Poilsio zonos prie Plutiškių kaimo tvenkinio pėsčiųjų tako apšvietimo techninis darbo projektas, Kazlų Rūdos sav. Plutiškės“ ir šia darbų technine užduotimi, atlikti pėsčiųjų tako apšvietimo įrengimo darbus. Reikalingi atlikti darbai, jų kiekiai bei reikalingos medžiagos nurodyti medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje (priedama).
8. DARBAI VYKDOMI	Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius statybos techninius reglamentus, techniniame projekte nurodytus normatyvinius statybos techninius dokumentus. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų, darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus. Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas.
9. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS	Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Visi darbai pagal Sutartį turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant išpildomąją dokumentaciją ir jų pridavimą.
10. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3. Rangovas įvykdęs darbus pateikia Užsakovui išpildomąją dokumentaciją: išpildomąją nuotrauką, statinio kadastrinių matavimų bylą su VĮ „Registrų centras“ patikra ir/ar kitus reikalingus dokumentus, išvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

	Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priede.
11. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskienė

Parengė:

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja
Ingrida Černiauskienė

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
	1	Tako apšvietimas		
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,029
2	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1,75
3	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6kg	100m	1,81
4	N21-20	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	0,92
5	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,179
6	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	24,0
7	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,029
8	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m ²	1,79

9	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,27
10	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,79
11	N1-304	Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k9=1.15	100m3	0,11
12	N7P-0104	Gelžbetoninių taurės tipo pamatų kolonoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	11,0
13	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	11,0
14	R33-1	vienstiebės atramos montavimas	vnt	11,0
15	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	11,0
16	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	55,0
17	N21-259-2	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr. grunte	m	27,5
18	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	11,0
19	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	14,0
20	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,15
21	N22-468	Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas k9=1.15	m	6,0
22	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,15
23	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, permontavimas	100vnt	0,02
24	N51-162	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	11,0
25	R23-60	Perteklinio grunto išvežimas	t	0,5
26	D1-372-1	kabelių vietų patikslinimas	vnt.	3,0

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	POILSIO ZONOS PRIE PLUTIŠKIŲ KAIMO TVENKINIO PĖŠČIŲJŲ TAKO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-17 Nr. Vd-2990
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-23 09:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-23 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-