

UAB "NEMĖŽIO SENIJA" (UAB "NEMĖŽIO SENIJA")

NEMĖŽIO SEN.,

1

Apsauginė signalizacija

sąmata

1. balandži

				Liko atlikti
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
1	Personalo apmokymas	CALC1-1	kompl.	1
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>Skyrius APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS</b>				
2	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	N50-301	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	1,9
3	Apsauginė centralė	PRN50-301	vnt	1
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
4	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulių montavimas	N50-312	vnt	4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	8
5	Išplėtimo modulis	PRN50-301	vnt	4
	Įrenginys	PN50301	vnt	4
6	Dėžės montavimas	N51-162	vnt	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.11	110010311	žm.val	2
7	Dėžė išplėtimo moduliams	PRN51-162	vnt	2
	Sujungimo dėžutė	P-805	vnt	2
8	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt	6
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2,88
9	Maitinimo šaltinis	PRN50-315	vnt	2
	Įrenginys	PN50301	vnt	2
10	12V maitinimo skirstytuvai	PRN50-315	vnt	4
	Įrenginys	PN50301	vnt	4
11	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	N50-311	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	0,51
12	Valdymo klaviatūra	PRN50-301	vnt	1
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
13	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	N50-319	vnt	24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	7,92
14	Magnetinis kontaktas	PRN50-315	vnt	24
	Įrenginys	PN50301	vnt	24
15	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	N50-315	vnt	28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	11,48
16	Stiklo dūžio detektorius	PRN50-315	vnt	13
	Įrenginys	PN50301	vnt	13
17	Pasyvinis infraraudonųjų spindulių detektorius	PRN50-315	vnt	15
	Įrenginys	PN50301	vnt	15
18	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,96

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
19	<b>Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiškas</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	2
20	<b>Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje</b>	<b>N50-326</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,53
21	<b>Lauko sirena</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
22	<b>Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje</b>	<b>N50-324</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,38
23	<b>Vidaus sirena</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
31	<b>Paleidimo ir derinimo darbai</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>Iš viso už skyrių APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI IR Skyrius VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS</b>				
32	<b>Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų</b>	<b>N21-388</b>	<b>vnt</b>	<b>3</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	4,5
33	<b>Vaizdo stebėjimo programinė įranga ir serveris</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
34	<b>Išorinis diskų masyvas</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
35	<b>Kompiuteris, monitorius</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
36	<b>Lauko videokameros montavimas</b>	<b>N50-340</b>	<b>vnt</b>	<b>15</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	28,5
37	<b>IP lauko vaizdo kamera su gaubtu</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>15</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	15
38	<b>Vidinės videokameros montavimas</b>	<b>N50-337</b>	<b>vnt</b>	<b>5</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	7,1
39	<b>IP vidaus vaizdo kamera su gaubtu</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>5</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	5
40	<b>Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose</b>	<b>N50-401</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,8
41	<b>24 prievadų PoE komutatorius</b>	<b>PRN50-401</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Komutatorius kompiuterinis	N502007	vnt	1
42	<b>6 prievadų PoE komutatorius</b>	<b>PRN50-401</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Komutatorius kompiuterinis	N502007	vnt	1
43	<b>Iki 5kg masės prietaisų, tvirtinamų prie metalo konstrukcijų ir skydų, montavimas</b>	<b>N51-25</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	110010417	žm.val	1,34
44	<b>Komutacinis blokas Cat.5e, 24×RJ45, 1U</b>	<b>PRN51-25</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Prietaisai	P-702	vnt	1
45	<b>Kabelių sutvarkymo panelė 1U</b>	<b>PRN51-25</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Prietaisai	P-702	vnt	1
46	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>5,5</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	72,6
47	<b>UTP kabelis</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>550</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	550

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
48	<b>Tranšėjų užpylimas</b>	<b>N1-425</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,16</b>
	Buldozeriai 59kw(80aj)	489072	maš.val	32
49	<b>Polietileninių vamzdžių paklojimas</b>	<b>N34-89 (S10=1,15)</b>	<b>100m</b>	<b>1,6</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	27,84
50	<b>Plastikinis vamzdis HDPE D50</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>m</b>	<b>160</b>
	Medžiagos	20000	vnt	160
51	<b>Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-1</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,16</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,48
	Signalinė juosta	810083	m	164,8
52	<b>Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-3</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,16</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,72
	Apsauginė juosta	810084	m	164,8
57	<b>Paleidimo ir derinimo darbai</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>Iš viso už skyrių VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI IR</b>				
<b>Iš viso</b>				
Pagalbinių medžiagų vertė				
Papildomų mechanizmų vertė				
Papildomas darbo uždarbis				
<b>Iš viso</b>				
Soc. draudimas				
<b>Statinio statybos išlaidos</b>				
Statybvietės išlaidos				
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>				
Pridėtinės išlaidos				
Pelnas				
<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>				
Įrengimai				
<b>Bendra vertė be PVM</b>				
PVM				
<b>Bendra vertė su PVM</b>				