

UAB "ELEKTRONINIAI RYŠIAI" (UAB "Elektroniniai ryšiai"),
NEMĖŽIO SEN.,
 1
 Elektroniniai ryšiai

sąmata
 1. balandži

				Liko atlikti
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
2	Išpildomoji dokumentacija	CALC1-1	kompl.	1
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
3	Paleidimo ir derinimo darbai	CALC1-1	kompl.	1
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
4	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	N50-398	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	3
5	Komutacinė spinta 42U, 2000x600x600 mm	PRN50-397	vnt	1
	Spinta komutacinė kompiuteriniams tinklams	N502005	vnt	1
6	Iki 5kg masės prietaisų, tvirtinamų prie metalo konstrukcijų ir skydų, montavimas	N51-25	vnt	5
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	110010417	žm.val	3,35
7	Elektros maitinimo panelė 6x230V	PRN51-25	vnt	1
	Prietaisai	P-702	vnt	1
8	Ventiliatorių blokas su keturiais ventiliatoriais ir termostatu	PRN51-25	vnt	1
	Prietaisai	P-702	vnt	1
9	Lentyna / kampainis, 300 mm (iki 30 kg)	PRN51-25	vnt	1
	Prietaisai	P-702	vnt	1
10	Kabelių sutvarkymo panelė 1U	PRN51-25	vnt	1
	Prietaisai	P-702	vnt	1
16	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	N50-396	vnt	12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	3,6
17	Lizdas RJ45, Cat.5e	PRN50-396	vnt	12
	Kištukinė jungtis	P-394	vnt	12
18	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	N50-401	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,4
19	Tinklo komutatorius 24x10/100/1000Base-T, POE+	PRN50-401	vnt	1
	Komutatorius kompiuterinis	N502007	vnt	1
20	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	N50-345	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	1,58
21	UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinis) 2000VA	PRN50-315	vnt	1
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
22	Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	N21-387	vnt	4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	4
23	Bevielio tinklo prieigos taško kontroleris	PRN21-359	vnt	1
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
24	Bevielio tinklo prieigos taškas	PRN21-359	vnt	3
	Elektros aparatai	P2850	vnt	3
26	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt	8
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	3,6
27	Adapteris 2×RJ45 lizdams į apdailinį rėmelį su rėmeliu	PRN50-394	vnt	4
	Kištukinis lizdas	P-395	vnt	4
28	Adapteris 1×RJ45 lizdams į apdailinį rėmelį su rėmeliu	PRN50-394	vnt	4
	Kištukinis lizdas	P-395	vnt	4
Iš viso				
Pagalbinių medžiagų vertė				
Papildomų mechanizmų vertė				
Papildomas darbo uždarbis				
Iš viso				
Soc. draudimas				
Statinio statybos išlaidos				
Statybvietės išlaidos				
Iš viso tiesioginės išlaidos				
Pridėtinės išlaidos				
Pelnas				
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				
Įrengimai				
Bendra vertė be PVM				
PVM				
Bendra vertė su PVM				