

UAB "SISTEMŲ INTEGRACIJOS IR PATAISYBŲ PASLAUGŲ TIKAS"  
 NEMĖŽIO SEN.,  
 1  
 Gaisrinė signalizacija

sąmata

1. balandži

				Liko atlikti
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
3	<b>Personalo apmokymas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
4	<b>Paleidimo ir derinimo darbai</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
5	<b>2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas</b>	<b>N50-301</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	1,9
6	<b>Adresinė gaisrinė centralė</b>	<b>PRN50-301</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
7	<b>Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas</b>	<b>N50-314</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	3
8	<b>4 įėjimų / 4 išėjimų modulis</b>	<b>PRN50-301</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	2
9	<b>Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas</b>	<b>N50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>48</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	19,68
10	<b>Adresinis optinis dūmų detektorius</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>48</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	48
11	<b>Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais</b>	<b>N50-329</b>	<b>vnt</b>	<b>48</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	12,48
12	<b>Bazė detektoriams</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>48</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	48
13	<b>Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais</b>	<b>N50-322</b>	<b>vnt</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	3,92
14	<b>Gaisrinis pavojaus mygtukas</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>8</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	8
15	<b>Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje</b>	<b>N50-324</b>	<b>vnt</b>	<b>7</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2,66
16	<b>Adresinė vidinė sirena su blykste</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>7</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	7
17	<b>Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje</b>	<b>N50-326</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,53
18	<b>Lauko sirena</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
19	<b>Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imituvo) komplekto montavimas</b>	<b>N50-330</b>	<b>kompl</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	4
20	<b>Linijinis optinis dūmų detektorius</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>kompl.</b>	<b>2</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	2
21	<b>Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas</b>	<b>N50-333</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	0,96

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
22	<b>Akumuliatorius neaptarnaujamas, hermetiškas</b>	<b>PRN50-315</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	2
23	<b>Modulio montavimas</b>	<b>N50-314</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	3
24	<b>Pavojaus pranešimų komunikatorius</b>	<b>PRN50-301</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
25	<b>GSM modulis</b>	<b>PRN50-301</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Įrenginys	PN50301	vnt	1
<b>Iš viso</b>				
Pagalbinių medžiagų vertė				
Papildomų mechanizmų vertė				
Papildomas darbo uždarbis				
<b>Iš viso</b>				
Soc. draudimas				
<b>Statinio statybos išlaidos</b>				
Statybietės išlaidos				
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>				
Pridėtinės išlaidos				
Pelnas				
<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>				
Įrengimai				
<b>Bendra vertė be PVM</b>				
PVM				
<b>Bendra vertė su PVM</b>				