

UAB "ENERGOTIKOS PASLAUGOS" (UAB "Energių inžinerija"),  
 NEMĖŽIO SEN.,  
 1  
 Procesų valdymas ir automatika

**linė sąmata Nr.**

2022 m. balandžio mėn

Iš viso:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
<b>Skyrius Pastato valdymo sistema (PVS)</b>				
1	<b>Kompiuterizuota darbo vieta</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
2	<b>Tinklo komutatorius</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
3	<b>Programavimo darbai</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
4	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>2,5</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	33
5	<b>Kabelis 4x2x0.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>250</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	250
6	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>Iš viso už skyrių Pastato valdymo sistema (PVS)</b>				
<b>Skyrius Šilumos, šalčio gamybos automatizacija</b>				
7	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	4,6
8	<b>Automatikos skydas VAS-SS</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
9	<b>Valdiklio montavimas</b>	<b>N21-389</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2
10	<b>Laisvai programuojamas valdiklis (DI ≥ 20 vnt., DO ≥ 30 vnt., AI ≥ 11 vnt., AO ≥ 4 vnt.)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
11	<b>Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų</b>	<b>N21-387</b>	<b>vnt</b>	<b>13</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	13
12	<b>Lauko oro temperatūros jutikliai</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
13	<b>Vandens temperatūros daviklis (panardinamas)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>6</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	6
14	<b>Vandens temperatūros daviklis (pridedamas)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>4</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	4
15	<b>Slėgio relė</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
16	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>7</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	92,4
17	<b>Kabelis 2x0.75+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>220</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	220
18	<b>Kabelis 3x0.75+ekr.</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>40</b>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	40
<b>19</b>	<b>Kabelis 3x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>120</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	120
<b>20</b>	<b>Kabelis 3x1.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>160</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	160
<b>21</b>	<b>Kabelis 2x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>40</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	40
<b>22</b>	<b>Kabelis 7x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>120</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	120
<b>23</b>	<b>Angų kirtimas/grėžimas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>24</b>	<b>Sandarinio medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>25</b>	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>26</b>	<b>Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametru</b>	<b>D2-88</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6.00	110010600	žm.val	65

Iš viso už skyrių Šilumos, šaldčio gamybos automatizacija

Skyrius Oro tiekimo/ šalinimo sistemos AHU-1 automatizacija

<b>27</b>	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	4,6
<b>28</b>	<b>Automatikos skydas VAS-AHU-1</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
<b>29</b>	<b>Valdiklio montavimas</b>	<b>N21-389</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2
<b>30</b>	<b>Laisvai programuojamas valdiklis (DI ≥ 7 vnt., DO ≥ 6 vnt., AI ≥ 5 vnt., AO ≥ 3 vnt.)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
<b>31</b>	<b>Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų</b>	<b>N21-387</b>	<b>vnt</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	8
<b>32</b>	<b>Lauko oro temperatūros jutikliai</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
<b>33</b>	<b>Oro temperatūros jutiklis (ortakinis)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
<b>34</b>	<b>Oro slėgio ortkyje daviklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
<b>35</b>	<b>Oro slėgio skirtumo perkričio kontaktinis jutiklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>3</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	3
<b>36</b>	<b>Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20kg</b>	<b>N51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	2,12
<b>37</b>	<b>Oro sklendės pavara su spyruokle</b>	<b>PRN51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Vykdyimo mechanizmas	P-1012	kompl.	1
<b>38</b>	<b>Oro sklendės pavara ON/OFF</b>	<b>PRN51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Vykdyimo mechanizmas	P-1012	kompl.	1
<b>39</b>	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	4,6
<b>40</b>	<b>Valdymo pultas</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
<b>41</b>	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>2,8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	36,96
<b>42</b>	<b>Kabelis 2x0.75+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
<b>43</b>	<b>Kabelis 3x0.75+ekr.</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
<b>44</b>	<b>Kabelis 4x0.75+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
<b>45</b>	<b>Kabelis 4x2.5+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>30</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	30
<b>46</b>	<b>Kabelis 3x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
<b>47</b>	<b>Kabelis 2x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
<b>48</b>	<b>Angų kirtimas/grėžimas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>49</b>	<b>Sandarinio medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>50</b>	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>51</b>	<b>Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametrų</b>	<b>D2-88</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6.00	110010600	žm.val	130

## Iš viso už skyrių Oro tiekimo/ šalinimo sistemos AHU-1 automatizacija

## Skyrius Oro tiekimo/ šalinimo sistemos AHU-2 automatizacija

<b>52</b>	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	4,6
<b>53</b>	<b>Automatikos skydas VAS-AHU-2</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
<b>54</b>	<b>Valdiklio montavimas</b>	<b>N21-389</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2
<b>55</b>	<b>Laisvai programuojamas valdiklis (DI ≥ 9 vnt., DO ≥ 5 vnt., AI ≥ 7 vnt., AO ≥ 5 vnt.)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
<b>56</b>	<b>Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų</b>	<b>N21-387</b>	<b>vnt</b>	<b>10</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	10
<b>57</b>	<b>Lauko oro temperatūros jutikliai</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	1
<b>58</b>	<b>Oro temperatūros jutiklis (ortakinis)</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
<b>59</b>	<b>Oro slėgio ortkyje daviklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
<b>60</b>	<b>Oro slėgio skirtumo perkričio kontaktinis jutiklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>3</b>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Elektros aparatai	P2850	vnt	3
61	<b>Patalpos anglies dvideginio daviklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
62	<b>Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20kg</b>	<b>N51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val	2,12
63	<b>Oro sklendės pavara su spyruokle</b>	<b>PRN51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Vykdyimo mechanizmas	P-1012	kompl.	1
64	<b>Oro sklendės pavara, valdymas 0..10V.</b>	<b>PRN51-108</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Vykdyimo mechanizmas	P-1012	kompl.	1
65	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	4,6
66	<b>Valdymo pultas</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
67	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>5</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	66
68	<b>Kabelis 2x0.75+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
69	<b>Kabelis 3x0.75+ekr.</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
70	<b>Kabelis 4x0.75+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>250</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	250
71	<b>Kabelis 4x2.5+ekr</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
72	<b>Kabelis 3x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
73	<b>Kabelis 2x0.75</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>50</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	50
74	<b>Angų kirtimas/grėžimas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
75	<b>Sandarinio medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
76	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
77	<b>Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametru</b>	<b>D2-88</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6.00	110010600	žm.val	130

Iš viso už skyrių Oro tiekimo/ šalinimo sistemos AHU-2 automatizacija  
Skyrius Priešgairinio vandentiekio automatizacija

78	<b>Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg</b>	<b>N51-116</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	9,2
79	<b>Automatikos skydas VAS-GS</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
80	<b>Gaisro indikacinis pultas</b>	<b>PRN51-116</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Skydas, pultas, stovas	P-758	vnt	1
81	<b>Lygio reguliavimo prietaisų montavimas</b>	<b>N51-144</b>	<b>vnt</b>	<b>9</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	26,1
82	<b>Plūdė</b>	<b>PRN51-144</b>	<b>vnt</b>	<b>9</b>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Lygio matavimo-reguliavimo prietaisas	P-462	vnt	9
83	<b>Signalinių žibintų su užrašu 'jėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas</b>	<b>N21-226</b>	<b>100 vnt</b>	<b>0,01</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	žm.val	0,75
84	<b>Švieslentė „Gesinimo stotis“</b>	<b>PRN21-226</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Signalinis žibintas	P-747	vnt	1
85	<b>Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų</b>	<b>N21-387</b>	<b>vnt</b>	<b>8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	8
86	<b>Srauto rėlė</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	2
87	<b>Sklendės galinės padėties jungiklis</b>	<b>PRN21-359</b>	<b>vnt</b>	<b>6</b>
	Elektros aparatai	P2850	vnt	6
88	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>5,55</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	73,26
89	<b>Kabelis 5x2.5 E90</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>15</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	15
90	<b>Kabelis 7x1.5 E90</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>60</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	60
91	<b>Kabelis 4x1.5 E90</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>45</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	45
92	<b>Kabelis 2x1 E90</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>30</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	30
93	<b>Kabelis 7x1.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>270</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	270
94	<b>Kabelis 2x0.8</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>60</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	60
95	<b>Kabelis 3x1.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>15</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	15
96	<b>Kabelis 4x2x0.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>60</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	60
97	<b>Tranšėjų kasimas</b>	<b>N1-422 (S10=1,15)</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,12</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	4,08
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat.0,25m3 kaušo talpos	489067	maš.val	36
98	<b>Tranšėjų užpylimas</b>	<b>N1-425</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,12</b>
	Buldozeriai 59kw(80aj)	489072	maš.val	24
99	<b>Polietileninių vamzdžių paklojimas</b>	<b>N34-89 (S10=1,15)</b>	<b>100m</b>	<b>1,2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	20,88
100	<b>PE Ø32 vamzdis</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>m</b>	<b>120</b>
	Medžiagos	20000	vnt	120
101	<b>Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-1</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,12</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,36
	Signalinė juosta	810083	m	123,6
102	<b>Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-3</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,12</b>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,54
	Apsauginė juosta	810084	m	123,6
<b>103</b>	<b>I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis</b>	<b>N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)</b>	<b>100 m3</b>	<b>0,8</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.40	110010340	žm.val	8,16
	Vibroplokštė	489197	maš.val	3,68
<b>104</b>	<b>Angų kirtimas/grėžimas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>105</b>	<b>Sandarinio medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>106</b>	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>107</b>	<b>Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametrų</b>	<b>D2-88</b>	<b>vnt</b>	<b>2</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6.00	110010600	žm.val	130

## Iš viso už skyrių Priešgairinio vandentiekio automatizacija

## Skyrius Naftos lygio signalizavimo sistema

<b>108</b>	<b>Lygio reguliavimo prietaisų montavimas</b>	<b>N51-144</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	2,9
<b>109</b>	<b>Naftos lygio signalizatorius</b>	<b>PRN51-144</b>	<b>vnt</b>	<b>1</b>
	Lygio matavimo-reguliavimo prietaisas	P-462	vnt	1
<b>110</b>	<b>Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg</b>	<b>N21-23</b>	<b>100m</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	13,2
<b>111</b>	<b>Kabelis 3x1.5</b>	<b>PRN21-23</b>	<b>m</b>	<b>100</b>
	Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	100
<b>112</b>	<b>Tranšėjų kasimas</b>	<b>N1-422 (S10=1,15)</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,07</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	2,38
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat.0,25m3 kaušo talpos	489067	maš.val	21
<b>113</b>	<b>Tranšėjų užpylimas</b>	<b>N1-425</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,07</b>
	Buldozeriai 59kw(80aj)	489072	maš.val	14
<b>114</b>	<b>Polietileningų vamzdžių paklojimas</b>	<b>N34-89 (S10=1,15)</b>	<b>100m</b>	<b>0,7</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	12,18
<b>115</b>	<b>PE Ø32 vamzdis</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>m</b>	<b>70</b>
	Medžiagos	20000	vnt	70
<b>116</b>	<b>Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-1</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,07</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,21
	Signalinė juosta	810083	m	72,1
<b>117</b>	<b>Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio</b>	<b>N21-6-3</b>	<b>1000 m</b>	<b>0,07</b>
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,315
	Apsauginė juosta	810084	m	72,1
<b>118</b>	<b>Angų kirtimas/grėžimas</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Darbo jėga	110010000	žm.val	1
<b>119</b>	<b>Sandarinio medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1
<b>120</b>	<b>Smulkios montavimo medžiagos</b>	<b>CALC1-1</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>
	Medžiagos	20000	vnt	1

## Iš viso už skyrių Naftos lygio signalizavimo sistema

Iš viso

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Pagalbinių medžiagų vertė			
	Papildomų mechanizmų vertė			
	Papildomas darbo uždarbis			
	<b>Iš viso</b>			
	Soc. draudimas			
	<b>Statinio statybos išlaidos</b>			
	Statybvietės išlaidos			
	<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>			
	Pridėtinės išlaidos			
	Pelnas			
	<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>			
	Įrengimai			
	<b>Bendra vertė be PVM</b>			
	PVM			
	<b>Bendra vertė su PVM</b>			