

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA**

**VIEŠOJO PIRKIMO „GELEŽINKELIO PRIVAŽIAVIMO KELIŲ GRIOVIMO DARBAI
(RADVILIŠKIO R. LINKAIČIŲ K. ARSENALO G. 7)“ KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-11-24 Nr. 1358/1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Įgulų aptarnavimo tarnyba 2025 m. spalio 25 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešąjį pirkimą „Geležinkelio privažiavimo kelių griovimo darbai (Radviliškio r. Linkaičių k. Arsenalo g. 7)“ Nr. 5101333 (toliau – Pirkimas).

1. Tiekėjas pateikė klausimą:

„2025-11-11 į klausimą nr. 1 atsakėte, kad „<..> 7.1. Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas 2 (dviejų) proc. nuo pasiūlymo kainos Eur be PVM netesybomis (bauda)“. Ar teisingai suprantame, kad kartu su pasiūlymu nereikia pateikti banko garantijos ar kito dokumento, įrodančio pasiūlymo užtikrinimą."

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad kai Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas netesybomis (bauda), kartu su pasiūlymu nereikia pateikti banko garantijos ar kito dokumento, įrodančio pasiūlymo užtikrinimą.

2. Tiekėjas pateikė klausimą:

Priede TS+Griovimas p 5.2 numatyta „> Išvalytoje teritorijoje, neturi likti šiukšlių, statybinių atliekų (plytų, pabėgių ir kt.). Demontavus geležinkelio bėgius, jo buvimo vietoje pagrindas turi būti išlygintas (esant poreikiui gruntas išvežamas/ užvežamas), sutvirtintas ir pasėta žolė.

Prašome atsakyti:

1) Esami geležinkelio keliai vietomis yra pilnai apžėlę, todėl tikėtina, kad pabėgiai bus sutrūniję /pilnai suirę. Ar teisingai suprantame, kad demontuoti reikės iš kelio tik tuos pabėgius, kuriuos įmanoma bus surinkti, o likę sutrūniję bus išlyginami su kartu su gruntu?

2) Prašome nurodyti orientacinį išvežamo bei užvežamo grunto kiekį tam, kad visi Rangovai galėtų vienodai įsivertinti darbų apimtis.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad:

1) Demontuoti reikės visus pabėgius, o likę sutrūniję pabėgiai turi būti išvežami kartu su esamu pasluoksniu. (Vietomis pasluoksniis yra – skalda, žvyras, gruntas).

2) Rangovas objekto apžiūros metu turi pats įsivertinti orientacinį išvežamo-užvežamo pasluoksnio kiekį. Pagrindas turi būti išlygintas su esamu reljefu. Rangovas ruošdamas aprašą nurodys tikslius kiekius.

3. Tiekėjas pateikė klausimą:

Objekto teritorijoje automobilių keliai vietomis kerta geležinkelio keliuos.

Prašome atsakyti, kaip turės būti atstatyta automobilių kelių danga po geležinkelio kelių išardymo?

Ar reikia nusimatyti asfaltbetonio ar betono dangų atstatymą? Jei reikės – nurodykite kiekius.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad vietomis kur geležinkelis kerta kelius, išardymo metu, kelio danga turi būti atstatyta atsižvelgiant į esamą kelio dangą. (Skalda, žvyras). Asfaltbetonio ar betono dangų atstatymo nėra.

4. Tiekėjas pateikė klausimą:

Ar esamas gelžbetonines plokštes reikės utilizuoti, ar grąžinti Užsakovui? Prašome nurodyti bent orientacinius kiekius.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad Gelžbetonines plokštes reikės utilizuoti. Rangovas objekto apžiūros metu turi pats įsivertinti orientacinius kiekius.

5. Tiekėjas pateikė klausimą:

Techninėje specifikacijoje numatyta, kad „*susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams <..>“*. Prašome nurodyti konkrečias medžiagas ir galimus orientacinius kiekius, kad visi Rangovai galėtų vienodomis sąlygomis įsivertinti.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad susidariusios atliekos, medžiagos – pabėgiai, pasluoksnis, gelžbetoninės plokštės ir visos metalinės konstrukcijos (pabrėžiam, kad visos metalinės konstrukcijos lieka užsakovui). Galimus orientacinius kiekius įsivertina rangovas objekto apžiūros metu.

6. Tiekėjas pateikė klausimą:

Vadovaudamiesi Techninės specifikacijos 8.4 punktu, kuriame nurodyta, kad „Aprašą rengti vadovaujantis galiojančių įstatymų, teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais“, informuojame, kad pagal galiojančius Statybos techninius reglamentus (STR), griovimo darbų aprašų rengimui nėra privaloma sekančiuose punktuose minimi reikalavimai:

8.2. Darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti pozicijų nuorodos į konkrečių techninių specifikacijų žymenis;

8.3. Techninėse specifikacijose pateiktas aprašymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

Atsižvelgiant į tai, kad STR reglamntavime šių reikalavimų nėra, prašome naikinti Techninės specifikacijos punktus, kaip perteklinius.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad kadangi aprašas tolygu projektui vadovaujantis STR 1.04.04:2017 nuostatų 49 punktu Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.

Viešojo pirkimo komisija