

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (2C2P), VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, S. GOESO G. 2, JONIŠKIO M., JONIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATYTOJAS	JONIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJA, KOD. 290565040
STATINIO PAVADINIMAS	MOKYKLA
STATYBOS ADRESAS	S. GOESO G. 2, JONIŠKIO M., JONIŠKIO R. SAV. SKLYPO KAD. NR. 4730/0705:38
PASTATO PASKIRTIES GRUPĖ IR PASKIRTIS	VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ, MOKSLO PASKIRTIS
STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIS REMONTAS
ESAMA STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
PROJEKTUOJAMA STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO RENGĖJAS	MB „STATYBŲ IDĖJA“, ĮM. K. 303339699
PROJEKTO LAIDA	0

TOMAS DVYLIKAS	DALIS STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	BYLOS ŽYMUO AN-01
-------------------	--	----------------------

METAI 2025	PROJEKTO NR. 241212-01-BEB	STADIJA TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
---------------	-------------------------------	--------------------------------------

PAREIGOS	PARAŠAS	KV. ATESTATAS	VARDAS, PAVARDĖ
PROJEKTO VADOVAS		35212	AURELIJUS DABRIKAS
PROJEKTO DALIES VADOVĖ		40108	KRISTINA PIGULEVIČĖ
DIREKTORIUS			AURELIJUS DABRIKAS
STATYTOJAS			JONIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJA

ŠIAULIAI, 2025 M.

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AB - 01	0	Bendroji dalis	
2.	AP - 01	0	Sklypo plano dalis	
3.	AA - 01	0	Architektūrinė dalis	
4.	AK - 01	0	Konstrukcijų dalis	
5.	AV - 01	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	
6.	AC - 01	0	Šildymo, Vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	
7.	AE - 01	0	Elektrotechnikos dalis	
8.	AR - 01	0	Elektroninių ryšių dalis	
9.	AF - 01	0	Apsauginės signalizacijos dalis	
10.	AG - 01	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	
11.	AM - 01	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
12.	AN - 01	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2025-01		Ekspertizei, statybai.		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB „STATYBŲ IDĖJA“ Aušros al. 66a-13, Šiauliai Tel. +37067361089 El.p. info@statybuideja.lt		Statinio projekto pavadinimas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (2C2P), VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, S. GOESO G. 2, JONIŠKIO M., JONIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
35212	PV	A.Dabrikas	Dokumento pavadinimas: PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAI DA
					0
0018113	Inž.	K.Pigulevičė			
LT	Statytojas: JONIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJA		Dokumento žymuo: 241212-01-BEB-AN.PSŽ-01		LAPAS 1 LAPŲ 1

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
	1	0	Antraštinis lapas	1
241212-01-BEB-AA.PSŽ-01	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	2
241212-01-BEB-AA.BSŽ-01	2	0	Bylos sudėties žiniaraštis	3-4
	1	0	Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas	5
	1	0	Objektinė sąmata 1.	6
	1	0	Objektinė sąmata 2.	7
	1	0	Objektinė sąmata 3.	8
	1	0	Objektinė sąmata 4.	9
	4	0	1 Objekto lokalinė sąmata „1 Bendrastatybiniai darbai (architektūra)“	10-13
	2	0	1 Objekto lokalinė sąmata „2 Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)“	14-15
	6	0	1 Objekto lokalinė sąmata „3 Vandentiekio ir Nuotekų šalinimo dalis (I etapas),“	16-21
	6	0	1 Objekto lokalinė sąmata „4 ŠVOK dalis (I etapas),“	22—27
	5	0	1 Objekto lokalinė sąmata „5 Elektrotechnika,,“	28-32
	2	0	1 Objekto lokalinė sąmata „6 Elektroniniai ryšiai“	33-34
	2	0	1 Objekto lokalinė sąmata „7 Apsauginė signalizacija“	35-36
	3	0	1 Objekto lokalinė sąmata „8 Gaisrinė signalizacija“	37-39
	4	0	2 Objekto lokalinė sąmata „1 Bendrastatybiniai darbai (architektūra)“	40-43
	5	0	2 Objekto lokalinė sąmata „2 Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)“	44-48

0	2025-01		Ekspertizei, statybai.		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			MB „STATYBŲ IDĖJA“ Aušros al. 66a-13, Šiauliai Tel. +37067361089 El.p. info@statybuideja.lt Statinio projekto pavadinimas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (2C2P), VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, S. GOESO G. 2, JONIŠKIO M., JONIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
35212	PV	A.Dabrikas	Dokumento pavadinimas: BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA
40108	PDV	K.Pigulevičė			0
LT	Statytojas: JONIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJA		Dokumento žymuo: 241212-01-BEB-AN.BSŽ-01		LAPAS
					LAPŲ
				1	2

	3	0	2 Objekto lokalinė sąmata „3 ŠVOK dalis (II etapas),„	49-51
	4	0	3 Objekto lokalinė sąmata „1 Vandentiekio ir buitinių nuotėkų šalinimo tinklai (II etapas),„	52-55
	3	0	4 Objekto lokalinė sąmata „1 Sklypo plano darbai (II etapas)“	56-58
	1	0	Įrenginių poreikio žiniaraštis 2.1	59
	1	0	Įrenginių poreikio žiniaraštis 2.3	60
	7	0	Medžiagų poreikio žiniaraštis 1	61-67
	4	0	Medžiagų poreikio žiniaraštis 2	68-71
	3	0	Medžiagų poreikio žiniaraštis 3	72-74
	2	0	Medžiagų poreikio žiniaraštis 4	75-76
	1	0	Mechanizmų poreikio žiniaraštis 1	77
	1	0	Mechanizmų poreikio žiniaraštis 2	78
	1	0	Mechanizmų poreikio žiniaraštis 3	79
	1	0	Mechanizmų poreikio žiniaraštis 4	80

Dokumento žymuo:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
240917-01-TP-BD.PSŽ	2	2	0

PATVIRTINTA: _____ TUKST. EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____
PAREIGOS, V. PAVARDE

2024M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

2025.10.22 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas	202.130			202.130
2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas	128.820	44.255		173.075
3 Inžineriniai tinklai (II etapu)	21.215			21.215
4 Sklypo sutvarkymo (II etapu)	14.031			14.031
Viso III:	366.196	44.255		410.451
Viso II-III:	366.196	44.255		410.451

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai 8.00%			32.836	32.836
Viso IV:			32.836	32.836
Viso II-IV:	366.196	44.255	32.836	443.287

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			44.329	44.329
Viso VI:			44.329	44.329
Viso II-VI:	366.196	44.255	77.165	487.616

Projekto vadovas Aurelijus Dabrikas
Atesto nr.35212
Sudarė : K.Pigulevičė
Atesto nr.40108

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

2025.10.22 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai (architektūra)	91.599		91.599	75.702
2	Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)	19.607		19.607	16.204
3	Vandentiekio ir Nuotekų šalinimo dalis (I etapas)	9.507		9.507	7.857
4	ŠVOK dalis (I etapas)	30.763		30.763	25.424
5	Elektrotechnika	36.743		36.743	30.366
6	Elektroniniai ryšiai	3.284		3.284	2.714
7	Apsauginė signalizacija	6.567		6.567	5.427
8	Gaisrinė signalizacija	4.060		4.060	3.355
Iš viso:		202.130		202.130	167.049

Sudarė : K.Pigulevičė
Atesto nr.40108

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinys 2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

2025.10.22 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai (architektūra)	74.905	26.620	101.525	83.905
2	Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)	47.694		47.694	39.416
3	ŠVOK dalis II etapas	6.221	17.635	23.856	19.716
Iš viso:		128.820	44.255	173.075	143.037

Sudarė : K.Pigulevičė
Atesto nr.40108

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinys 3 Inžineriniai tinklai (II etapu)

2025.10.22Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vandentiekio ir buitinių nuotėkų šalinimo tinklai (II etapas)	21.215		21.215	17.533
Iš viso:		21.215		21.215	17.533

Sudarė : K.Pigulevičė

Atesto nr.40108

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny 4 Sklypo sutvarkymo (II etapu)

2025.10.22Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano darbai (II etapas)	14.031		14.031	11.596
Iš viso:		14.031		14.031	11.596

Sudarė : K.Pigulevičė
Atesto nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai (architektūra)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 91599.07 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17	m3	0.14	37.37		26.41	63.78
2	N10-20	sienu medžio plaušo plokščių apdailos demontavimas*pritaikytas	m2	16.71	81.85			81.85
3	R5-47	PVC grindjuosčių nuardymas*pritaikytas	100m	0.8133	28.88			28.88
4	R5-48	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.8892	136.82			136.82
5	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	118.36	106.9			106.9
6	R5-2	Juodgrindžių ardymas	m2	247.23	697.81			697.81
7	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	247.23	279.12			279.12
Skyriuje 1					1368.75		26.41	1395.16
2 Grindų apdaila								
1	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 2.00 mm)	100m2	2.4097	528.04	578.81	53.78	1160.63
2	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos	m2	228.92	1983.48	2349.88	11.72	4345.08
3	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas	m2	12.05	28.8	2.41		31.21
4	N11P-0501	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2	m2	12.05	372.73	28.17	0.62	401.52
5	660-33	Akmens masės plytelės 30x30 cm*pritaikytas	m2	12.1705		152.13		152.13
6	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	40.9	1825.78	161.47	2.09	1989.34
7	660-53	Plytelės laiptams, akmens masės 300x300 mm*pritaikytas	m2	42.127		631.06		631.06
8	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	74.39	512.5	15.49	9.52	537.51
9	660-53	Plytelės laiptams, akmens masės 300x300 mm*pritaikytas	m2	7.58778		113.66		113.66
Skyriuje 2					5251.33	4033.08	77.73	9362.14
3 Lubų apdaila								
1	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų	m2	263.21	5397.12	6738.18	47.17	12182.47

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 1		Lapas 2
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas						
2	R11-133	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	20.85	76.99	0.67		77.66
3	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.2085	15.1	5.58	0.01	20.69
4	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.2085	104.07	21.31	0.92	126.3
5	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.2085	61.56	20.41	0.8	82.77
6	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.2085	21.62	7.18	0.02	28.82
7	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.2085	19.52	6.53	0.02	26.07
8	N10-133	Liukų blokų įstatymas perdenginiuose	m2	0.72	13.68	0.94		14.62
9	88001001	Pastogės liukas su kopečiomis	vnt	1.0		942.15		942.15
Skyriuje 3					5709.66	7742.95	48.94	13501.55
4 Sienų apdaila								
1	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.2918	838.34	221.7	9.51	1069.55
2	755-25	Gipskartonio plokštės Norgips GKP 12.5	m2	98.58		211.95		211.95
3	755-26	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	m2	23.98		62.35		62.35
4	F9-12-9	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su 300mm izoliacijos sluoksniu įrengimas*pritaikytas	100m2	0.0433	162.52	134.83	1.82	299.17
5	F15-1-9	Stovų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles*pritaikytas	100m2	0.069	181.05	55.03	0.39	236.47
6	N20-662	Apžiūros durelių montavimas	vnt	2.0	57.95	2.93		60.88
7	88001002	Revizinės durelės	vnt	2.0		14.86		14.86
8	R11-131	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	522.9	1749.94	15.45		1765.39
9	R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	43.0	559.0	112.19		671.19
10	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6.628	392.81	160.88	0.21	553.9
11	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.628	2394.97	677.31	24.18	3096.46
12	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.628	1388.53	648.59	21.21	2058.33
13	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	6.628	563.11	207.71	0.64	771.46
14	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	6.628	505.85	188.83	0.64	695.32
15	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais	100m2	0.5867	34.77	18.52	0.02	53.31

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	N15P-0301	gruntais voleliu Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	58.67	2112.12	1020.49	1.88	3134.49
17	N15P-0711	Vidaus turėklų dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.1975	52.61	12.47	0.02	65.1
18	N15P-0711	Vidaus turėklų dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.1975	35.55	9.75	0.02	45.32
Skyriuje 4					11029.12	3775.84	60.54	14865.50

5 Durys, vitrinos, langai								
1	N2P-0115	Metalinių apsauginių grotų demontavimas*pritaikytas	m2	1.8	40.3		0.65	40.95
2	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.1701	372.45			372.45
3	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.4624	1059.21			1059.21
4	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	0.9	104.41		71.5	175.91
5	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3.7	93.12	469.09	4.59	566.8
6	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	12.3	304.37	40.58	22.62	367.57
7	530057-1	Durų blokai EW30-C1.	m2	8.2		1517.0		1517.0
8	530057-2	Durų blokai EW20-C0.	m2	4.1		643.7		643.7
9	N2P-0502	Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) rėminių konstrukcijų stiklinimas, tvirtinant profiliais, dirbant nuo pastolių , kai stiklo paketo plotas daugiau 2 m2	m2	14.95	409.03		170.07	579.1
10	101	Aliuminio pertvaros	m2	14.95		3293.34		3293.34
11	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	3.49	107.95	894.41		1002.36
12	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	43.47	1039.02	5159.89	32.29	6231.2
13	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1.66	53.68	197.57	1.48	252.73
14	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	2.85	104.18	340.12	4.0	448.3
15	N2P-0124	Lauko palangių permontavimas po langų pakeitimo.*pritaikytas	100m	0.32	92.72	9.5	1.39	103.61
16	N13-139	lango apklijavimas matine plėvele*pritaikytas	m2	1.66	11.51			11.51
17	88001003	lango matinė plėvelė	vnt	1.0		18.42		18.42
Skyriuje 5					3791.95	12583.62	308.59	16684.16

6 Kita								
1	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	13.0	78.76	164.65		243.41
2	N9P-0316	Izoliacinių mineralinės vatos tarpiklių montavimas	100m	0.0728	1.8			1.8
3	898	Vata mineralinė	m3	0.16		4.63		4.63
4	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	44.0	124.35	1.11		125.46
5	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai	vnt.	4.0	38.24	10.56	0.82	49.62

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		varžtų skaičius 6 vnt						
6	88001004	Atlenkiamas turėklas neįgaliems	vnt	2.0		152.18		152.18
7	88001005	Turėklas neįgaliesiems	vnt.	2.0		136.8		136.8
8	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10.65	13.14		156.31	169.45
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.0	t	10.65			33.55	33.55
Skyriuje 6					256.29	469.93	190.68	916.90
Viso žiniaraštyje 1					27407.10	28605.42	712.89	56725.41
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				858.16		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					21.39	
		Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
		Specifiniai darbai 17.00%			107.95			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(27407.10+107.95)			2201.20			
		Viso:			29716.25	29463.58	734.28	59914.11
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(27407.10+107.95+2201.20)			531.92			
		Statinio statybos išlaidos			30248.17	29463.58	734.28	60446.03
		Statyb vietės išlaidos 9.00%						5440.14
		Iš viso tiesioginės išlaidos						65886.17
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(27407.10+107.95+2201.20)						6210.70
		Pelnas 5.00%(65886.17+6210.70)						3604.84
		Iš viso netiesioginės išlaidos						9815.54
						Bendra vertė be PVM		75701.71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						15897.36
						Bendra vertė su PVM		91599.07

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinsys

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

2 Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 19607.31 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Sienų remonto darbai								
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	4.0	127.1		96.12	223.22
2	R24-12	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m	t	0.2235	267.93	327.13	72.69	667.75
3	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.15	16.61			16.61
4	320-9-2	Betono mišiniai C25/30 XC1	m3	0.153		17.46		17.46
5	N6-168	Metalinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15	t	0.0615	174.09	183.31	1.15	358.55
6	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7.0	8.64		102.74	111.38
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.0	t	7.0			22.05	22.05
Skyriuje 1					594.37	527.90	294.75	1417.02
2 Grindys ant grunto								
1	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	13.0	450.06			450.06
2	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.26	33.9		10.59	44.49
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai žvyro sluoksnio storis 200 mm	100m2	1.3	389.23	487.18	69.71	946.12
4	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai skaldos sluoksnio storis 80 mm	100m2	1.3	204.43	485.41	29.95	719.79
5	N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	1.3	302.55			302.55
6	903-61	Neoporas EPS 100	m3	26.78		2202.92		2202.92
7	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	130.0	98.12	141.96		240.08

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 2		Lapas 2	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR		
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
8	N11P-0104	k8=1.14 Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1.3	204.43	2.44	120.7	327.57	
9	320-6-2	Betono mišiniai C20/25 XC1	m3	10.608		1194.57		1194.57	
10	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.402	55.67	653.15		708.82	
Skyriuje 2					1738.39	5167.63	230.95	7136.97	
3 Grindys ant esamos GB perdangos									
1	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	1.3	294.37		3.79	298.16	
2	903-56	Polistireninis putplastis EPS T	m3	6.5		479.44		479.44	
3	N11P-0302	Grindų sluoksnio įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	1.3	294.37		3.79	298.16	
4	903-61	Neoporas EPS 100	m3	6.695		550.73		550.73	
5	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	130.0	98.12	141.96		240.08	
6	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1.3	204.43	2.44	120.7	327.57	
7	320-6-2	Betono mišiniai C20/25 XC1	m3	10.608		1194.57		1194.57	
8	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.402	55.67	653.15		708.82	
Skyriuje 3					946.96	3022.29	128.28	4097.53	
Viso žiniaraštyje 2					3279.72	8717.82	653.98	12651.52	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						261.53			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							19.62		
Sezoniniai darbai 15.00% (674.66)					101.20				
Specifiniai darbai 17.00%					67.86				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3279.72+101.20+67.86)					275.90				
Viso:					3724.68	8979.35	673.60	13377.63	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3279.72+101.20+67.86+275.90)					66.67				
Statinio statybos išlaidos Viso:					3791.35	8979.35	673.60	13444.30	
Statyb vietės išlaidos 9.00%								1209.99	
Iš viso tiesioginės išlaidos								14654.29	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3279.72+101.20+67.86+275.90)								778.46	
Pelnas 5.00%(14654.29+778.46)								771.64	
Iš viso netiesioginės išlaidos								1550.10	
					Bendra vertė be PVM			16204.39	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3402.92	
					Bendra vertė su PVM			19607.31	

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

3 Vandentiekio ir Nuotekų šalinimo dalis (I etapas)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 9507.01 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vandens apskaitos mazgas								
1	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	0.5	3.8	0.15	0.02	3.97
2	975-29	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif)	m	0.5		4.35		4.35
3	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	1.0	31.68	2.99	2.27	36.94
4	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt	1.0		15.14		15.14
5	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	1.0	3.66	0.29	0.06	4.01
6	979-131	Plieninių vamzdžių perėjimai 33.7/48.3	vnt	1.0		4.51		4.51
7	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	0.5	3.16	0.19	0.02	3.37
8	979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	0.5		1.9		1.9
9	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	3.0	10.97	0.88	0.17	12.02
10	979-103	Plieninės štampuotos alkūnės d32 (42.4)	vnt	1.0		2.38		2.38
11	979-131	Plieninių vamzdžių perėjimai 33.7/48.3	vnt	2.0		9.02		9.02
12	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1.0	44.19	8.74		52.93
13	88003001	Grubaus valymo filtras	vnt	1.0		4.39		4.39
14	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	1.0	5.06	0.34	0.02	5.42
15	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.0		1.7		1.7
16	N16P-0806	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	1.0	31.68	32.39	1.56	65.63
17	2065-25	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 15	vnt	1.0		27.17		27.17

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
18	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	1.0	4.78	0.14	0.05	4.97
19	2011-8	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt	1.0		5.53		5.53
20	N16P-0405	Varinių vamzdžių jungimas keturšakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.1	vnt.	1.0	12.17	2.23	0.09	14.49
21	88003002	keturšakis žalvarinis Dn15	vnt	1.0		5.24		5.24
22	N18-77	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt	1.0	43.59	7.75		51.34
23	2060-23-1	Uždarymo ventilis su nuorinimu Dn15	vnt	1.0		11.88		11.88
24	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	1.0	2.67	0.16	0.04	2.87
25	979-100-1	Nipelis d15	vnt	1.0		1.3		1.3
26	N18-105	Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	1.0	4.14	17.39		21.53
27	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	1.0	31.68	30.75	2.27	64.7
28	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	1.0		4.39		4.39
29	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	1.0	2.67	0.16	0.04	2.87
30	979-100-2	Aklė d15	vnt	0.0				
31	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	1.0	31.68	2.99	2.27	36.94
32	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis	vnt	1.0		15.14		15.14
33	810006	Šukuoti linai	kg	1.0		10.15		10.15
34	N20-662	Hermetinių liukų montavimas*pritaikyta- dėžė virštinkinė, rakinama	vnt	1.0	28.97	12.46		41.43
Skyriuje 1					296.55	244.19	8.88	549.62

2 Vandentiekis V1								
1	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	1.0	2.39			2.39
2	1024-25	W 90` alkūnės PE 100 SDR 11, d 32mm	vnt	1.0		10.63		10.63
3	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	3.0	11.81	5.46	0.04	17.31
4	1020-389-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 32, pūsto polietileno šarve	m	3.0		31.2		31.2
5	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	28.5	96.17	43.17	0.36	139.7
6	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	20.0		17.4		17.4
7	1020-385-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16, pūsto polietileno šarve	m	18.5		83.81		83.81
8	1020-387-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20, pūsto polietileno	m	10.0		55.1		55.1

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 3		Lapas 3	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
9	N16P-0208	šarve Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	12.0	48.93	0.11		49.04	
10	1024-57-1	Trišakiai presuojamas PEX d 32mmx 20 mm x20 mm	vnt	1.0		12.46		12.46	
11	1024-57-2	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 16 mm x20 mm	vnt	1.0		8.92		8.92	
12	1024-57-3	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 16 mm x16 mm	vnt	1.0		12.89		12.89	
13	1024-57-4	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 20 mm x16 mm	vnt	1.0		13.55		13.55	
14	1024-57-5	Trišakiai presuojamas PEX d16 mm	vnt	3.0		28.26		28.26	
15	1024-57-6	Trišakiai presuojamas PEX d 20mm	vnt	5.0		64.35		64.35	
16	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	18.0	37.96			37.96	
17	2045-538	Presuojamos alkūnės 16x16 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	10.0		61.1		61.1	
18	2045-540	Presuojamos alkūnės 20x20 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	1.0		7.78		7.78	
19	2045-538-1	Presuojamos alkūnės 16x15	vnt	7.0		42.77		42.77	
20	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	5.0	23.9	0.68	0.26	24.84	
21	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	5.0		21.95		21.95	
22	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.285	17.39			17.39	
23	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.285	43.72	0.2	1.91	45.83	
24	810006	Šukuoti linai	kg	1.0		10.15		10.15	
25	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	17.5	52.84		31.28	84.12	
26	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.175	51.67	7.05	0.07	58.79	
27	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	1.0	10.83	23.28	0.27	34.38	
28	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	20.0	108.19		69.51	177.7	
29	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.25	3.42		7.09	10.51	
Skyriuje 2					509.22	562.27	110.79	1182.28	
3 Vandentiekis V2									
1	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	13.0	27.42			27.42	
2	2045-538-1	Presuojamos alkūnės 16x15	vnt	5.0		30.55		30.55	
3	2045-538	Presuojamos alkūnės 16x16 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	7.0		42.77		42.77	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	2045-540	Presuojamos alkūnės 20x20 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	1.0		7.78		7.78
5	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	20.5	69.18	31.05	0.26	100.49
6	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	20.0		17.4		17.4
7	1020-385-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16, pūsto polietileno šarve	m	17.5		79.28		79.28
8	1020-387-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20, pūsto polietileno šarve	m	3.0		16.53		16.53
9	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.0	66.08	5.05		71.13
10	260146-01	Vandens šildytuvas 100l (Ariston VELiS EVO PLUS 100)	vnt	1.0		498.81		498.81
11	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l	vnt.	1.0	10.55	0.18		10.73
12	1090-52-1	išsiplėtimo indai 10 l talpos (vandentiekiui)	vnt	1.0		44.88		44.88
13	1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)* pritaikytas - Prijungimo žarnelė Dn15 0,5m	vnt	1.0		5.71		5.71
14	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4.0	19.12	0.55	0.2	19.87
15	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	4.0		17.56		17.56
16	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.215	13.12			13.12
17	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.215	32.98	0.14	1.44	34.56
18	810006	Šukuoti linai	kg	1.0		10.15		10.15
19	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjuvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	12.5	37.74		22.34	60.08
20	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.125	36.91	5.04	0.05	42.0
21	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	1.0	10.83	23.28	0.27	34.38
Skyriuje 3					323.93	836.71	24.56	1185.20

4 Nuotekų tinklų darbai F1								
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	13.5	89.21	10.43	0.43	100.07
2	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	13.5		165.38		165.38
3	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	7.0	35.43	10.1	0.45	45.98

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 3		Lapas 5	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
4	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	7.0		35.21		35.21	
5	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	2.0	3.66	1.51		5.17	
6	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	4.0	14.62	6.05		20.67	
7	1032-27	PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0		8.42		8.42	
8	1032-27	PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0		8.42		8.42	
9	1032-23	PVC trišakiai d 110/50x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	2.0		12.76		12.76	
10	1032-18	PVC trišakiai d 50/50x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	2.0		7.64		7.64	
11	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	2.0	11.81	208.8		220.61	
12	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	21.0	76.77	31.74		108.51	
13	1032-14	PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	5.0		22.2		22.2	
14	1032-12	PVC alkūnės d 50x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	12.0		22.08		22.08	
15	1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	2.0		22.72		22.72	
16	1032-183-1	Ventiliacijos vamzdžiai 110	vnt	1.0		47.79		47.79	
17	1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0		3.48		3.48	
18	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	8.0	43.28		27.8	71.08	
19	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k4=2.0, k8=1.14	m	3.0	32.46		20.85	53.31	
20	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	1.0	1.83	0.76		2.59	
21	1032-176-1	Sifonas "WAWIN HEPVO"	vnt	1.0		9.09		9.09	
22	1032-4-1	Manžetas guminis 50-40	vnt	1.0		8.71		8.71	
23	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	1.0	6.33	0.4	0.04	6.77	
24	1030-113	PVC vamzdžiai su movomis 40x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	0.5		4.18		4.18	
25	1030-137	PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	0.5		1.69		1.69	
26	88003003	Sandarinimo medžiaga (sandarinimo lubrikantas)	kompl.	1.0		11.0		11.0	
27	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.1	1.37		2.84	4.21	
28	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai	vnt.	3.0	32.48	69.84	0.81	103.13	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
29	N16P-1407	atspariais žiedais (betono perdangose) Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m (buitinių nuotekų)	100m	0.205	30.86			30.86
30	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.205	18.14		30.93	49.07
31	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0.205	13.91			13.91
Skyriuje 4					412.16	730.40	84.15	1226.71
5 Sanitariniai prietaisai								
1	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) pritaikyta ŽN	vnt.	2.0	59.05	50.78	0.32	110.15
2	260981-1	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu pritaikytas žmonės su negalia	kompl.	2.0		782.72		782.72
3	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės) pritaikyta ŽN	kompl.	2.0	64.68	154.78	0.27	219.73
4	260139-1	Plautuvas pritaikytas ŽN	kompl.	2.0		713.18		713.18
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.0	24.3	129.97		154.27
Skyriuje 5					148.03	1831.43	0.59	1980.05
Viso žiniaraštyje 3					1689.89	4205.00	228.97	6123.86
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						126.15		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							6.87	
Sezoniniai darbai 15.00% (62.56)					9.38			
Specifiniai darbai 17.00%					59.78			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1689.89+9.38+59.78)					140.72			
Viso:					1899.77	4331.15	235.84	6466.76
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1689.89+9.38+59.78+140.72)					34.01			
Statinio statybos išlaidos Viso:					1933.78	4331.15	235.84	6500.77
Statybvietsės išlaidos 9.00%								585.07
Iš viso tiesioginės išlaidos								7085.84
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1689.89+9.38+59.78+140.72)								397.05
Pelnas 5.00%(7085.84+397.05)								374.14
Iš viso netiesioginės išlaidos								771.19
					Bendra vertė be PVM			7857.03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1649.98
					Bendra vertė su PVM			9507.01

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinsys

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

4 ŠVOK dalis (I etapas)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 30763.14 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Esamos šildymo sistemos demontavimas								
1	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	120.0	242.76	5.05		247.81
2	R63P-3104	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė daugiau 120 kg	vnt.	18.0	290.81			290.81
3	R4-20	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	0.44	136.12	128.64		264.76
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3.0	3.7		44.04	47.74
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.0	t	3.0			9.45	9.45
Skyriuje 1					673.39	133.69	53.49	860.57

2 Šildymo sistemos prijungimas								
1	N24P-0803	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.5	30.5			30.5
2	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0.5	87.3	0.16		87.46
3	R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas,projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.) , kai sistema dvivamzdė	vnt.	1.0	6.33			6.33
4	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	2.0	63.36	5.97	4.54	73.87
5	88004001	Uždarymo ventilis Pl Dn50	vnt	2.0		97.06		97.06
6	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	2.0	7.31	0.58	0.12	8.01
7	2041-29-1	Grubaus valymo filtras DN40	vnt	2.0		31.92		31.92
8	N16P-0113	Plieninių vamzdžių jungimas, alkūnėmis, intarpais, perėjimais, sandūras suvirinant elektra , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm k8=1.13	vnt.	2.0	12.65	1.45	2.6	16.7
9	979-104	Plieninės šampuotos alkūnės d40 (48.3)	vnt	2.0		5.7		5.7

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
10	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4.0	30.38	3.35		33.73	
11	2059-18-1	Termometras (įstatomas)	vnt	4.0		35.56		35.56	
12	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais k8=1.05	vnt	2.0	14.06	0.19		14.25	
13	2060-14	Monometras Dn15	vnt	2.0		31.4		31.4	
14	N19-44	Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	4.0	247.46	125.67		373.13	
15	2060-23-2	Automatinis nuorintojas	vnt	4.0		47.52		47.52	
16	N16P-0104	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	6.0	33.74	2.7	0.54	36.98	
17	2046-392-1	Trišakis Dn40/15/40	vnt	5.0		46.9		46.9	
18	2046-392-2	Trišakis Dn40/40/40	vnt	1.0		9.38		9.38	
19	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	2.0	14.9	0.72	0.17	15.79	
20	2061-2-1	3-jų eigų pamaišymo vožtuvai su M30 sriegiu	vnt	1.0		83.01		83.01	
21	2011-33-1	Apsauginiai vožtuvai 6bar	vnt	1.0		30.28		30.28	
22	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	5.0	18.28	1.46	0.29	20.03	
23	2044-334-1	Sujungimas išardomas 1 1/2`	vnt	5.0		44.7		44.7	
24	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	2.0	77.25	1.46		78.71	
25	2043-24-1	Kolektoriai 9 ž su debitomačiais	vnt	2.0		655.76		655.76	
26	2045-67-1	veržlė Eurokonus 3/4`	vnt	36.0		252.0		252.0	
27	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	4.0	29.81	1.46	0.33	31.6	
28	2003-7-1	Uždarymo ventiliai diam. 1 1/4`	vnt	4.0		60.52		60.52	
29	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	2.0	7.31	0.58	0.12	8.01	
30	979-131-1	Vamzdžių perėjimai Pl 40-32	vnt	2.0		8.98		8.98	
31	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	2.0	10.4	0.74	0.17	11.31	
32	979-132-1	Vamzdžių perėjimai Pl 50-40	vnt	2.0		13.48		13.48	
33	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	4.0	27.0	2.15	0.18	29.33	
34	979-38	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	4.0		16.24		16.24	
35	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1.0	19.15	1.22	0.12	20.49	
36	1121-33-1	WILO cirkuliaciniai siurbLIAI Yonos Pico 25/1-8, L 180mm	vnt	1.0		466.12		466.12	
37	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.04	9.48	0.29		9.77	
38	897-428	Kevalai vamzdynams CLIMPIPE section Alu2 (KK-AL), vamzd. d48mm, izol. st. 40mm	m	4.0		21.4		21.4	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
39	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10.0	33.74	18.2	0.13	52.07
40	1020-106	PEXa vamzdžiai, 20x2.8mm	m	10.0		32.2		32.2
41	810006	Šukuoti linai	kg	1.0		10.15		10.15
42	R61P-2667	Šildymo sistemos šilumnešio temperatūros tikrinimas*pritaikytas	vnt.	5.0	5.03			5.03
43	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.05	7.67	0.03	0.33	8.03
44	R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas,projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tick. ir grįžt.lin.) , kai sistema dvivamzdė	vnt.	18.0	113.89			113.89
45	N51-238	Prievamzdžio (įpjovos) su sriegiais įrengimas temperatūros, slėgio matavimo ir reguliavimo prietaisams	vnt	2.0	20.08	0.63	2.98	23.69
46	2060-104	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 32	vnt	1.0		125.6		125.6
47	2060-84	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 32/kvs 6.3,vid sr.palaiko vienod.sl.	vnt	1.0		299.27		299.27
48	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	1.0	14.06	82.64	0.13	96.83
49	R3-39	Nišų iškalimas pneumo plaktuku mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1/2 plytos storio k8=1.17	m2	0.42	8.93		6.88	15.81
50	R3-40	Nišų iškalimas rankiniu būdu mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1/2 plytos storio k8=1.17	m2	0.42	10.91			10.91
Skyriuje 2					960.98	2676.80	19.63	3657.41
3 šildymo sistemos valdymo automatika								
1	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat.,termorelių, termokeitik.,elektrokontakt.termometrų montavimas,privirinant prievamzdį k8=1.05	vnt	4.0	37.12	0.35		37.47
2	88004002	Šildymo sistemos valdiklis (Danfoss 087H3020 arba alternatyvus)	vnt.	1.0		863.24		863.24
3	88004003	Vamzdžio paviršiaus temperatūros daviklis (Danfoss 087B1165 arba alternatyvus)	vnt	3.0		232.38		232.38
4	N51-108	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	4.0	61.06	3.44		64.5
5	88004006	El. valdoma tricigio vožtuvo pavara su M30 sriegiu	vnt	4.0		1678.92		1678.92
6	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat.,termorelių, termokeitik.,elektrokontakt.termometrų montavimas,privirinant prievamzdį k8=1.05	vnt	2.0	18.56	0.19		18.75
7	88004004	Lauko temperatūros daviklis	vnt.	1.0		77.46		77.46
8	88004005	Pastato vidaus temperatūros daviklis	vnt	1.0		77.46		77.46
9	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.1	18.04	3.48	2.73	24.25
10	3498-23	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	10.0		8.2		8.2
11	D3-118	Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo	vnt.	1.0	205.4			205.4

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 4	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
12	D2-73	derinimas Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą temperatūros matavimo sistemos derinimas	vnt	1.0	135.18			135.18	
13	D2-1	Keitiklis (termokeitiklis,šilum.energijos keitiklis,siaurinantis įtaisas ir t.t.) su tiesiog. išėjimo signalu	vnt	6.0	108.14			108.14	
Skyriuje 3					583.50	2945.12	2.73	3531.35	
4 Šildymo sistema									
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	18.0	222.71	14.8	3.69	241.2	
2	88004007	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x400 (Purmo cv22 600x400 arba analogas)	vnt	2.0		203.3		203.3	
3	88004008	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x600 (Purmo cv22 600x600 arba analogas)	vnt	1.0		120.66		120.66	
4	88004009	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x800 (Purmo cv22 600x800 arba analogas)	vnt	1.0		141.32		141.32	
5	88004010	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x900 (Purmo cv22 600x900 arba analogas)	vnt	1.0		152.07		152.07	
6	88004011	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x100 (Purmo cv22 600x1000 arba analogas)	vnt	5.0		809.9		809.9	
7	88004012	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x1100 (Purmo cv22 600x1100 arba analogas)	vnt	4.0		1006.72		1006.72	
8	88004013	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x1200 (Purmo cv22 600x1200 arba analogas)	vnt	4.0		730.56		730.56	
9	88004014	„H“ tipo jungtis apatinio tipo radiatorių pajungimui	vnt	18.0		208.26		208.26	
10	R63P-2602	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	18.0	113.89	2.47	0.92	117.28	
11	2059-9-1	Balansinė galva radiatoriui mechaninė	vnt	18.0		273.78		273.78	
12	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	85.0	179.27			179.27	
13	2045-540	Presuojamos alkūnės 20x20 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	85.0		661.3		661.3	
14	N16P-0208	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	24.0	97.86	0.23		98.09	
15	1024-57-6	Trišakiai presuojamas PEX d 20mm	vnt	24.0		308.88		308.88	
16	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	290.0	978.58	527.54	3.71	1509.83	
17	1020-387	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20x2, 100m	m	290.0		597.4		597.4	
18	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams,kai plytų sienose vagų skerspjuvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	22.0	66.42		39.32	105.74	
19	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),	100 m	0.22	64.96	8.87	0.08	73.91	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17						
20	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams,kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	160.0	865.5		556.08	1421.58
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	13.67		28.35	42.02
22	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	14.0	106.29	325.92	1.61	433.82
Skyriuje 4					2709.15	6093.98	633.76	9436.89

5 Oro kondicionavimo sistema								
1	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.03	3.4		1.0	4.4
2	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.03	8.86	1.21	0.01	10.08
3	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.03	6.08			6.08
4	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.67	120.89	23.31	18.29	162.49
5	3498-193	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 4x1.5	m	70.0		67.9		67.9
6	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	189.0	983.22	97.34	4.84	1085.4
7	88004015	Kondensato žarnelė skaidri d10	m	60.0		73.8		73.8
8	260593-1	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 1/4“	m	64.5		181.25		181.25
9	260593-2	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 3/8“	m	22.5		90.0		90.0
10	260593-3	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 1/2“	m	42.0		236.88		236.88
11	R23-158	55 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.03	5.81		1.51	7.32
12	R23-166	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 55 mm, prie normatyvo R23-158 pridėti k8=1.17	100vnt	0.03	1.59		0.47	2.06
13	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	0.75	5.69	0.22	0.03	5.94
14	1030-126-1	PVC vamzdžiai 50x1.8x250,	vnt	3.0		16.68		16.68
15	R23-160	65 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm*pritaikytas 74 mm skersmens k8=1.17	100vnt	0.01	2.57		0.69	3.26
16	R23-167	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 65 mm, prie normatyvo R23-160 pridėti*pritaikytas 74 mm skersmens k8=1.17	100vnt	0.01	0.69		0.2	0.89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	0.25	1.9	0.07	0.01	1.98
18	975-33-1	Plieno vamzdžiai išor. d 70mm,	m	0.25		3.25		3.25
19	R23-162	80 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm*pritaikytas 125 mm skersmens k8=1.17	100vnt	0.01	3.65		1.01	4.66
20	R23-168	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 80 mm, prie normatyvo R23-162 pridėti*pritaikytas 125 mm skersmens k8=1.17	100vnt	0.01	0.92		0.27	1.19
21	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	0.6	6.41	0.13	0.05	6.59
22	975-39-1	Plieno vamzdžiai išor. d 125mm,	m	0.6		16.04		16.04
23	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	5.0	37.96	116.4	0.58	154.94
24	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.1	1.37		2.84	4.21

Skyriuje 5

1191.01 924.48 31.80 2147.29

6 Vėdinimo sistema

1	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	22.0	62.18	0.55		62.73
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.1	1.37		2.84	4.21

Skyriuje 6

63.55 0.55 2.84 66.94

Viso žiniaraštyje 4

6181.58 12774.62 744.25 19700.45

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

383.24

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

22.33

Sezoniniai darbai 15.00% (30.50)

4.58

Specifiniai darbai 17.00%

159.22

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6181.58+4.58+159.22)

507.63

Viso:

6853.01 13157.86 766.58 20777.45

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6181.58+4.58+159.22+507.63)

122.67

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

6975.68 13157.86 766.58 20900.12

Statyb vietės išlaidos 9.00%

1881.01

Iš viso tiesioginės išlaidos

22781.13

Pridėtinės išlaidos 20.90%(6181.58+4.58+159.22+507.63)

1432.28

Pelnas 5.00%(22781.13+1432.28)

1210.67

Iš viso netiesioginės išlaidos

2642.95

Bendra vertė be PVM

25424.08

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5339.06

Bendra vertė su PVM

30763.14

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinsys

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

5 Elektrotechnika

2025.10.23

Suma žiniaraščiui 36742.87 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Lauko elektros linijų įrengimas								
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) demontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	1.0	110.58			110.58
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.014	0.6		11.8	12.4
3	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.014			3.73	3.73
4	N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas (d50;d75) k9=1.15	100m	0.14	30.64			30.64
5	N21-143	Iki 110mm skersmens polietileningų vamzdžių montavimas sienomis	100m	0.06	31.62	1.74		33.36
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.014	0.53			0.53
7	N46-50	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 25 cm2, pramušant pneumat. plaktuku k8=1.17	100vnt	0.01	2.79		1.64	4.43
8	N46-124	Skylių užtaisymas gelžbetoninėse sienose ir pertvarose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0.09	171.26	26.98	1.8	200.04
9	N21-143	50-75mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.0				
10	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0.2	51.45	6.45	4.72	62.62
11	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0.05	10.21	1.89	1.41	13.51
12	N21-602	Iki 1000 V įtampos iki 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2.0	39.37			39.37
13	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0	13.52			13.52
Skyriuje 1					462.57	37.06	25.10	524.73

2 Medžiagos lauko el.linijų								
1	6012-1	HDPE vamzdžiai d75	m	20.0		78.8		78.8
2	3556-4-1	1kV aliuminiai kabeliai 4x70 (Eca; 0,6/1 kV)	m	25.0		157.75		157.75
3	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 70 Al	vnt	2.0		98.2		98.2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	810083	Signalinė juosta kabeliams	m	14.0		2.52		2.52
Skyriuje 2						337.27		337.27
3 Įžeminimo, žaibosaugos įrengimas								
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.07	2.99		59.02	62.01
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.072			19.16	19.16
3	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.7	138.32	2.65	36.74	177.71
4	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	24.0	91.66		85.19	176.85
5	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	23.9			23.9
6	N21-569	Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas	vnt	4.0	26.34	2.99		29.33
7	N21-439	Įžeminimo potencialų išlyginimo šynos montavimas	vnt	1.0	29.53	59.91		89.44
8	N21-574	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	4.0	98.98		1.02	100.0
9	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas , tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių	100m	0.3	128.31		1.73	130.04
10	N21P-0803	Žaibolaidžių montavimas , tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant šlaitinio stogo	100m	0.8	419.12		5.58	424.7
Skyriuje 3					959.15	65.55	208.44	1233.14
4 Įžeminimo, žaibosaugos medžiagos								
1	260642	Įžeminimo potencialų išlyginimo šyna žalvarinė (gnybtynas) paviršinio montažo su plastikiniu pagrindu ir dangteliu	vnt	1.0		18.8		18.8
2	88005008	Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm	m	70.0		231.0		231.0
3	261254	Įžeminimo strypas d17,2 mm L-1,5 m	kompl.	16.0		204.8		204.8
4	88005009	Įkalimo galvutė d17,2 mm	vnt	4.0		46.64		46.64
5	88005010	Plieninis antgalis d17,2mm	vnt	4.0		14.8		14.8
6	88005011	Strypų sujungimo mova d17,2 mm	vnt	12.0		201.6		201.6
7	88005012	Antikorozinė pasta 0,5 kg	vnt	1.0		8.36		8.36
8	260884	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	4.0		75.6		75.6
9	260889-1	Žaibo gaudyklė (priėmiklis)	vnt	1.0		95.0		95.0
10	3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	45.1		92.0		92.0
11	260888	Žaibolaidžio laikikliai	vnt	110.0				
12	3860-56-1	Jungimo jungtis (viela-juosta)	vnt	4.0		13.56		13.56
13	3860-56-2	Jungimo jungtis (juosta-juosta)	vnt	2.0		7.86		7.86
14	3860-56-3	Jungimo jungtis kryžminė (strypas-juosta)	vnt	4.0		14.88		14.88
15	3860-56-4	Matavimo jungtis	vnt	4.0		12.48		12.48
Skyriuje 4						1037.38		1037.38
5 Apšvietimo elektros linijų įrengimo, esamo vartotojo prijungimo darbai								
1	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0	191.22		0.16	191.38
2	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1.0	104.04		0.16	104.2

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N21-360	medsraigčiais Kirtiklio iki 160 A srovei montavimas PS skyduose	vnt	2.0	85.55	0.79		86.34
4	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	1.0	13.17		5.47	18.64
5	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	22.0	476.35	509.52	1.97	987.84
6	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.0	436.75	25.06		461.81
7	N21-143	Iki 63mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.1	52.71	2.89		55.6
8	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.12	49.21	5.28		54.49
9	N21-542	El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas, tvirtinant prie grindų (stovų tarp aukštų)	vnt	1.0	26.71	0.64		27.35
10	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0.09	5.57			5.57
11	N46-126	Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0.01	19.03	2.18	0.2	21.41
12	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6.7	1178.91	216.07	134.26	1529.24
13	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjuvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	4.15	2372.05	0.17		2372.22
14	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	4.15	469.86		138.94	608.8
15	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4.15	1225.33	167.23	1.59	1394.15
16	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg (skyduose)	100m	0.2	40.83	7.56	5.65	54.04
17	N21-235	LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.58	1223.26	2.42		1225.68
18	N21-198	Dėžučių montavimas	100vnt	0.03	7.66	0.15		7.81
19	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.86	97.37			97.37
20	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.09	11.32			11.32
21	N21-210	2 ir 3 polių iki 250 A paketinių jungiklių ir perjungiklių montavimas	vnt	2.0	86.4	0.55		86.95
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0	13.55			13.55
23	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	23.9			23.9
24	D1-385	Iki 10 kV paskirstymo įrenginių šynų kontaktų pereinamosios varžos nuolatinei srovei matavimas	vnt	3.0	45.06			45.06
25	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono sienose ir pertvarose)	vnt.	9.0	88.58	11.52	2.02	102.12
26	N50-261	ŽN san.patalpose pagalbos iškvietimo signalizacijos montavimas	vnt	2.0	236.0	0.96		236.96
Skyriuje 5					8580.39	952.99	290.42	9823.80

6 Apšvietimo elektros linijų medžiagos								
1	2670-118	IP 65 virštink. modul. paskirstymo skydeliai 54-M	vnt	1.0		131.87		131.87

2025.10.23		Statinių grupė 241212	Statinsys 1	Žiniaraštis 5				Lapas 4
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	88005005	Kirtiklis 3p 125A	vnt	1.0		30.18		30.18
3	88005006	Viršįtamių iškroviklis 4p(B+C)	vnt	1.0		58.51		58.51
4	2850-57	Skirtuminės srovės relė 2P 25A 30MA	vnt	1.0		28.07		28.07
5	2850-123	Automatiniai jungikliai 3C25 A	vnt	2.0		50.28		50.28
6	2850-122	Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	1.0		27.01		27.01
7	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	1.0		8.42		8.42
8	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	6.0		42.42		42.42
9	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	3.0		21.21		21.21
10	88005007	Jungiamieji kabeliai ir šinlaidžiai	kompl.	1.0		8.43		8.43
11	2670-116	Potinkinis modul. paskirstymo skydeliai 24 mod. IP30 IPS-2	vnt	1.0		75.61		75.61
12	88005005-3	Kirtiklis 3p 63A	vnt	1.0		18.76		18.76
13	2850-57	Skirtuminės srovės relė 2P 25A 30MA	vnt	1.0		28.07		28.07
14	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	3.0		21.21		21.21
15	2850-152	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10	vnt	2.0		13.56		13.56
16	88005007	Jungiamieji kabeliai ir šinlaidžiai	kompl.	1.0		8.43		8.43
17	88005001	Plombuojamas gnybtynas magistraliniam kabeliui	kompl.	1.0		18.6		18.6
18	88005002	"N" laidininiko gnybtynas	kompl.	2.0		35.2		35.2
19	88005003	Ižeminimo komplektas PS	kompl.	2.0		38.9		38.9
20	3555-95	1kV galios kabelis su vario gysla 5x10 (deg.kl.Cca)	m	20.0		200.8		200.8
21	3500-41	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x10RE	m	20.0		24.2		24.2
22	3498-105	Variniai kabeliai VVG 5x6.0	m	20.0		75.8		75.8
23	3555-81	1kV galios kabelis su vario gysla XPK 3G4 1kV T500 (deg.kl.Eca)	m	25.0		75.5		75.5
24	3498-175	Karščiui atsparūs kabeliai 3x2.5 (Cca)	m	320.0		921.6		921.6
25	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5 (Csa)	m	700.0		1274.0		1274.0
26	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs) 16-32mm (nepalaikantis degimo)	m	100.0		44.0		44.0
27	1035-97	Vamzdis plastikinis d 50-63 (nepalaikantis degimo)	m	10.0		85.1		85.1
28	260602-2	Stovai tarp aukštų 1.010000	m	3.0		4.2		4.2
29	220732	Ugniai atsparūs žiedai	vnt.	4.0		44.0		44.0
30	2507-1-2	LED šviestuvai 20W virštinkinis (plafonas), IP20	vnt	11.0		803.0		803.0
31	2507-1-4	LED šviestuvai 34W virštinkinis (kvadratinis), IP20	vnt	40.0		4680.0		4680.0
32	2507-1-6	LED šviestuvai 20W virštinkinis su 3600 judesio davikliu, IP65	vnt	1.0		92.5		92.5
33	2507-1-7	LED šviestuvai 30W virštinkinis su 3600 judesio davikliu, IP22	vnt	6.0		463.56		463.56
34	2800	Elektros dėžutės ir fittingai	t.vnt	0.003		7.91		7.91
35	3700-124	Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm	m	12.0		15.96		15.96
36	260417-1	Dvigubas jungiklis potinkinis 10A, IP20	vnt	9.0		66.78		66.78
37	260417-2	Dvigubi perjungikliai 10A, IP20	vnt	2.0		14.6		14.6
38	260421-1	Kištukinis lizdas potinkinis,230V, 16A, IP20	vnt	86.0		229.62		229.62
39	88005020	ŽN san.patalpų pagalbos iškvietimo signalizacija	vnt	2.0		323.74		323.74
Skyriuje 6						10111.61		10111.61

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 5					10002.11	12541.86	523.96	23067.93
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				376.26		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					15.72	
		Sezoniniai darbai 15.00% (34.76)			5.21			
		Specifiniai darbai 17.00%			0.47			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(10002.11+5.21+0.47)			800.62			
		Viso:			10808.41	12918.12	539.68	24266.21
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(10002.11+5.21+0.47+800.62)			193.47			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	11001.88	12918.12	539.68	24459.68
		Statybvietės išlaidos 9.00%						2201.37
		Iš viso tiesioginės išlaidos						26661.05
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(10002.11+5.21+0.47+800.62)						2258.96
		Pelnas 5.00%(26661.05+2258.96)						1446.00
		Iš viso netiesioginės išlaidos						3704.96
					Bendra vertė be PVM			30366.01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6376.86
					Bendra vertė su PVM			36742.87

Sudarè :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

6 Elektroniniai ryšiai

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 3284.34 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai								
1	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	7.0	47.31	2.24	0.54	50.09
2	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	5.0		28.35		28.35
3	2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	2.0		20.34		20.34
4	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	6.59	103.94	0.16	110.69
5	88006001	19" komutacinė panelė, 24vieta	vnt	1.0		19.46		19.46
6	88006004	Maitinimo panelė	vnt.	1.0		15.24		15.24
7	88006002	Komutacinis kab. 2m 5E kat. ekranuotas	vnt	1.0		5.84		5.84
8	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.0	5.62	387.46		393.08
9	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	22.0	148.7	7.04	1.69	157.43
10	2520-88-1	RJ45 lizdas Cat 5e neekranuotiems kabeliams	vnt	22.0		24.2		24.2
11	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.8	144.34	12.48	21.83	178.65
12	N21-191	Kabelių tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.7	152.1	2.78		154.88
13	3600-123	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT5E	m	150.0		70.5		70.5
14	88006003	Wifi / LAN maršrutizatorius	vnt	2.0		4.0		4.0
15	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.06	25.88	24.45	3.57	53.9
16	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	6.0	45.55	139.68	0.69	185.92
17	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0.75	307.58	33.0	3.94	344.52
18	3700-125	Instaliaciniai loveliai PVC 40x20 mm	m	75.0		144.75		144.75
19	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.08	42.17	2.31		44.48
20	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	8.0		15.76		15.76
21	N50-370	4 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas k1=1.15	vnt.	1.0	25.24			25.24

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	N50-4000	Testavimas ir išpildomoji dokumentacija	kompl.	1.0				
Skyriuje 1					951.08	1063.82	32.42	2047.32
Viso žiniaraštyje 6					951.08	1063.82	32.42	2047.32
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						31.91		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.97	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(951.08)					76.09			
Viso:					1027.17	1095.73	33.39	2156.29
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(951.08+76.09)					18.39			
Viso:					1045.56	1095.73	33.39	2174.68
Statinio statybos išlaidos								195.72
Statybvietsės išlaidos 9.00%								2370.40
Iš viso tiesioginės išlaidos								214.68
Pridėtinės išlaidos 20.90%(951.08+76.09)								129.25
Pelnas 5.00%(2370.40+214.68)								343.93
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Bendra vertė be PVM								2714.33
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								570.01
Bendra vertė su PVM								3284.34

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

7 Apsauginė signalizacija

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 6567.40 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Apsauginė signalizacija								
1	N50-402	Praėjimo kontrolių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	1.0	11.25	0.64	0.16	12.05
2	3855-64-1	Centralė su dėže ir maitinimo šaltiniu, iki 192 zonų,	vnt	1.0		254.4		254.4
3	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.5	201.5	77.25	1.92	280.67
4	1035-38-1	PP vamzdis vidaus/lauko darbams d16, d20	m	50.0		17.0		17.0
5	2520-102-1	Instaliacinės paskirstymo dėžutės	vnt	2.0		10.64		10.64
6	R23-152	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.09	8.94		0.35	9.29
7	R23-163	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 20 mm, prie normatyvo R23-152 pridėti k8=1.17	100vnt	0.09	2.49		0.13	2.62
8	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	0.09	0.68	2.1	0.01	2.79
9	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.09	10.19		3.01	13.2
10	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.09	26.57	3.63	0.03	30.23
11	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.09	18.25			18.25
12	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas metaliniais kanalais (kopėčiomis)	100m	0.2	20.28	0.05		20.33
13	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.11	19.85	3.83	3.0	26.68
14	N50-210	Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100m	4.15	1791.14	217.93	23.9	2032.97
15	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0.5	30.95	0.18		31.13
16	3600-53	Signalizacijos kabeliai 6g.x0.5	m	480.0		124.8		124.8

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17	3600-123	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT5E	m	25.0		11.75		11.75
18	3700-120-1	Instaliaciniai kabelių kanalai 15x10 mm	m	20.0		8.2		8.2
19	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	5.34	0.32	0.08	5.74
20	3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	1.0		9.78		9.78
21	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	43.0	247.88	13.76	3.3	264.94
22	3855-78-1	Valdymo klaviatūra	vnt	1.0		74.17		74.17
23	3855-90-1	Judesio jutiklis su laikikliu	vnt	10.0		149.9		149.9
24	3855-98-1	Magnetinis kontaktas langams, durims	vnt	23.0		38.64		38.64
25	3855-92-1	Dūžio jutikliai	vnt	10.0		406.0		406.0
26	N50-379	32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.0	81.02			81.02

Skyriuje 1	2476.33	1424.97	35.89	3937.19
Viso žiniaraštyje 7	2476.33	1424.97	35.89	3937.19
Papildomų medžiagų vertė 3.00%		42.75		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%			1.08	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)				
Specifiniai darbai 17.00%	1.94			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2476.33+1.94)	198.26			
Viso:	2676.53	1467.72	36.97	4181.22
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2476.33+1.94+198.26)	47.91			
Statinio statybos išlaidos Viso:	2724.44	1467.72	36.97	4229.13
Statybvietės išlaidos 9.00%				380.62
Iš viso tiesioginės išlaidos				4609.75
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2476.33+1.94+198.26)				559.39
Pelnas 5.00%(4609.75+559.39)				258.46
Iš viso netiesioginės išlaidos				817.85
	Bendra vertė be PVM			5427.60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1139.80
	Bendra vertė su PVM			6567.40

Sudarè :

K.Pigulevičē, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

Žiniaraštis

8 Gaisrinė signalizacija

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 4060.20 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija								
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	34.56	0.64	0.16	35.36
2	3855-23	Gaisrinės centralės Bentel J424-8, išplečiamos, 24/8 zonų	vnt	1.0		242.95		242.95
3	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.2	80.6	30.9	0.77	112.27
4	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0.4	164.04	17.6	2.1	183.74
5	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	20.0		6.4		6.4
6	3700-120	Sieniniai instaliaciniai loveliai Mutlusan 15x10 mm	m	40.0		16.8		16.8
7	R23-152	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.12	11.93		0.46	12.39
8	R23-163	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 20 mm, prie normatyvo R23-152 pridėti k8=1.17	100vnt	0.12	3.32		0.17	3.49
9	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	12.0	125.29	3.86		129.15
10	R23-152	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.02	1.99		0.08	2.07
11	R23-163	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 20 mm, prie normatyvo R23-152 pridėti k8=1.17	100vnt	0.02	0.55		0.03	0.58
12	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.18	23.71	0.45		24.16
13	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	0.02	0.53			0.53
14	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.7	32.27	0.67	0.78	33.72
15	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos	100m	0.6	36.35			36.35

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose						
16	261106-1	Gaisrinis kabelis 2x1; ekranuotas	m	150.0		208.5		208.5
17	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas	100m	0.03	6.08			6.08
		paruoštose vagose (po tinku)						
18	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.03	3.4		1.0	4.4
19	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.03	8.86	1.21	0.01	10.08
20	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.02	3.61	0.69	0.55	4.85
21	3498-23-1	Variniai maitinimo kabeliai 3x1.5	m	0.0				
22	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	6.75	0.32	0.08	7.15
23	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.0		10.64		10.64
24	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3.0	16.03	22.08	0.23	38.34
25	3855-107	Išorinė sirena BL-200 su akumuliatoriumi	vnt	1.0		25.47		25.47
26	3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	2.0		19.56		19.56
27	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	20.0	562.4	12.8	3.2	578.4
28	3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	16.0		192.64		192.64
29	3855-96	ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	2.0		31.88		31.88
30	3855-119-1	Kilpos izoliatorius	vnt	2.0		49.98		49.98
31	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	2.0	43.2	1.28	0.32	44.8
32	3855-15-1	moduliai (adresinis išėjimas)	vnt	2.0		286.26		286.26
33	N50-381	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt.	1.0	75.96			75.96
34	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	2.0	21.65	46.56	0.54	68.75

Skyriuje 1					1263.08	1230.14	10.48	2503.70
Viso žiniaraštyje 8					1263.08	1230.14	10.48	2503.70
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						36.90		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.31	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%					3.02			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1263.08+3.02)					101.29			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1263.08+3.02+101.29)					1367.39	1267.04	10.79	2645.22
Statinio statybos išlaidos					24.48			
Statyb vietės išlaidos 9.00%					1391.87	1267.04	10.79	2669.70
Iš viso tiesioginės išlaidos								2909.97
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1263.08+3.02+101.29)								285.78
Pelnas 5.00%(2909.97+285.78)								159.79
Iš viso netiesioginės išlaidos								445.57
Bendra vertė be PVM								3355.54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								704.66
Bendra vertė su PVM								4060.20

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinsys

2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai (architektūra)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 74904.90 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Cokolis								
1	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0.29	617.85			617.85
2	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.29	303.63			303.63
3	F60-8-2	Cokolio šiltinimas iš išorės izoliac. putų polistirolo plokštėmis ir įrengiant teptinę izoliaciją	m2	63.84	642.49	410.81	1.23	1054.53
4	903-41	Geoporas EPS 100	m3	6.38		529.22		529.22
5	R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	42.82	75.41	97.95	1.37	174.73
6	N15P-1312	Cokolio apšiltinto izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis)	100m2	0.3502	300.35	128.26	0.81	429.42
7	R62P-2414	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų) k9=1.15	100m2	0.3502	176.5	69.2	0.38	246.08
Skyriuje 1					2116.23	1235.44	3.79	3355.46

2 Fasado sienos								
1	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	35.5	56.95			56.95
2	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm k9=1.15	100m2	3.7638	4071.98	1031.28	49.86	5153.12
3	903-8	Polistireninis putplastis EPS 70	m3	75.276		4041.96		4041.96
4	N15P-1311	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) k8=1.15, k9=1.15	100m2	4.3638	2822.33	1140.32	5.86	3968.51
5	N15P-1317	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas grublėta tekstūra voleliu dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 1.50 mm ,	100m2	4.3638	2513.55	615.95	3.35	3132.85

2025.10.22		Statinių grupė 241212		Statinsys 2		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
6	N26P-1208	sienos su angomis) k8=1.15, k9=1.15 Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	0.293	283.82	45.12	0.39	329.33	
7	903-13	Polistireninis putplastis EPS 200	m3	0.879		82.48		82.48	
8	R62P-3502	Langų ir durų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (angokraščių plotis 20.00 cm)	100m	0.872	380.07	146.49	0.4	526.96	
9	N15P-1317	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas grublėta tekstūra voleliu dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 1.50 mm , angokraščiai) k8=1.15, k9=1.15	100m2	0.293	506.3	41.36	0.23	547.89	
10	R62P-3404	Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) montavimas , kai sienų apdaila armuotas tinkas	100m	0.355	126.23	501.74	2.48	630.45	
11	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3.0	32.79	1.92	0.33	35.04	
12	480608-1	ventiliacinės grotelės 0,3x0,3 m	vnt	3.0		114.45		114.45	
Skyriuje 2					10794.02	7763.07	62.90	18619.99	
3 Pastato stogo remontas									
1	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)	100m2	4.3	792.83	117.57		910.4	
2	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	28.4	32.77			32.77	
3	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	33.0	45.7			45.7	
4	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2	2.675	610.62			610.62	
5	N12P-0604	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai čerpių imitacijos)	100m2	2.8	995.65	4403.0	189.08	5587.73	
6	N60-10	Parapeto apskardinimas stogų apšiltinimui k9=1.15	100m2	0.42	496.66	454.78		951.44	
7	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.0392	63.77	26.61		90.38	
8	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0.402	164.12	2871.89	10.29	3046.3	
9	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.158	62.43	48.19	4.31	114.93	
10	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	33.0	148.47	169.95	2.11	320.53	
11	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	40.0	208.09	299.2	2.56	509.85	
12	N12-140-1	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	100m	0.0998	75.33	19.21	1.34	95.88	
13	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m2	6.39	59.3	54.39		113.69	
Skyriuje 3					3755.74	8464.79	209.69	12430.22	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Pastogės perdangos šiltinimas								
1	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.0	19.89			19.89
2	R23-81	Perdangos valymas rankiniu būdu	100m2	1.6378	69.76			69.76
3	N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas	100m2	1.6378	119.07	183.31		302.38
4	N26P-1103	klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus Perdangų šiltinimas iš viršaus , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	1.6378	494.48	732.76	9.56	1236.8
5	R62P-5302	Vėjo izoliacinių plokščių klojimas, šiltinant pastogę* pritaikytas	100m2	1.6378	329.66	531.07	3.82	864.55
6	903-8	Polistireninis putplastis EPS 70	m3	2.0		107.39		107.39
7	R62P-2303	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm k9=1.15	100m2	0.2	201.28	54.8	2.65	258.73
8	N10-165	Vaikščiojimo takų įrengimas*pritaikytas	m2	8.7	636.78	757.77		1394.55
Skyriuje 4					1870.92	2367.10	16.03	4254.05
5 Kita								
1	N11-149	Guminių išpėjamųjų paviršių neįgaliesiems viduje klijavimas specialiais kljais *pritaikytas k8=1.05	100m2	0.053	48.16	14.42		62.58
2	570246-1	Guminė taktinė neregijų išpėjimo plytelė 60x30cm	m2	5.3		444.09		444.09
3	N49P-1-2	Keleivinio lyninio lifto, kurio kėlimo galia iki 630 kg, montavimas(sustojimai 3)	vnt	1.0	3312.0		380.16	3692.16
5	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	25.616	31.6		375.97	407.57
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	25.616			20.18	20.18
Skyriuje 5					3391.76	458.51	776.31	4626.58
Viso žiniaraštyje 1					21928.67	20288.91	1068.72	43286.30
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						608.67		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							32.06	
Sezoniniai darbai 15.00% (11710.08)					1756.51			
Specifiniai darbai 17.00%					878.74			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(21928.67+1756.51+878.74)					1965.11			
Viso:					26529.03	20897.58	1100.78	48527.39
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(21928.67+1756.51+878.74+1965.1					474.87			
Statinio statybos išlaidos Viso:					27003.90	20897.58	1100.78	49002.26
Statyb vietės išlaidos 9.00%								4410.20
Iš viso tiesioginės išlaidos								53412.46
Pridėtinės išlaidos 20.90%(21928.67+1756.51+878.74+1965.11)								5544.57
Pelnas 5.00%(53412.46+5544.57)								2947.85
Iš viso netiesioginės išlaidos								8492.42

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinsys

2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

Žiniaraštis

2 Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 47694.41 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pamatai								
1	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.18	379.61			379.61
2	N5P-0610	450 mm skersmens gręžinių iki 6 m gylio injekciniams poliams gręžimas I-II grupės grunte	m	25.9	120.17		278.15	398.32
3	N5P-0612	Injekcinių polių betonavimas , kai polių gylis iki 6 m k9=1.15	m3	1.9	64.11		269.74	333.85
4	11	Armatūrinis tinklas	t	0.18		292.46		292.46
5	320-9-1	Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	1.9		225.52		225.52
Skyriuje 1					563.89	517.98	547.89	1629.76
2 G/b duobė								
1	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.09	5.66		8.97	14.63
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	2.0	57.7	37.48	4.57	99.75
3	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.2	148.44	39.6	0.35	188.39
4	903-53	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS)	m3	3.0		417.64		417.64
5	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0.04	26.67	7.92	0.07	34.66
6	903-53	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS)	m3	0.2		27.84		27.84
7	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	7.0	5.28	7.65		12.93
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono siurbliu k8=1.03, k9=1.15	m3	0.4	6.34		6.02	12.36
9	320-3	Betono mišiniai C12/15	m3	0.4		43.97		43.97
10	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos	m2	22.0	49.82	98.56		148.38

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	N6P-0201	įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija k9=1.15	m2	2.0	5.28	13.44		18.72
12	N6P-0901	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu k9=1.15	100m	0.091	35.95			35.95
13	962-62	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	m	9.1		47.5		47.5
14	N6P-0302	Bentonitinė išsiplečianti sandarinimo juosta Waterstop RX 101 DH 25x20	m3	4.3	169.89		86.18	256.07
15	320-10	Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas kranu, kai pamato plotis iki 200mm k8=1.04, k9=1.15	m3	4.3		543.95		543.95
16	N6P-0308	Betono mišiniai C30/37	t	0.65	246.75	778.37	11.58	1036.7
17	N6P-0403	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostinių pamatų ir rūsio sienų) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.2592	266.04	189.99	115.42	571.45
Staciokampio skerspjūvio monolitinėms kolonoms klojinių įrengimas, kai inventoriniai klojiniai be montavimo aikštelių k9=1.15								

Skyriuje 2					1023.82	2253.91	233.16	3510.89
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------

3 Sienos								
1	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250mm k8=1.12, k9=1.15	m3	14.0	1021.5	1537.08	328.38	2886.96
2	N7P-0306	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	14.0	109.46	5.64	130.92	246.02
3	G-8245	Sąramos MU16	vnt	14.0		446.18		446.18
4	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.6	445.33	118.8	1.04	565.17
5	903-8	Polistireninis putplastis EPS 70	m3	9.0		483.26		483.26
6	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20 mm	100m2	0.1	35.73	8.95		44.68
7	N6-144	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius k8=1.04, k9=1.15	m3	0.6	92.84	3.85	21.11	117.8
8	260017	Armatūra 1.020000	t	0.085		99.0		99.0
9	320-9-1	Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	0.6		71.22		71.22

Skyriuje 3					1704.86	2773.98	481.45	4960.29
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------

4 Denginys								
1	N7P-0403	Gelžbetoninių bebriaunių perdangos plokščių montavimas, kai plokštės plotas daugiau 3m2 iki 5m2	100m2	0.0403	11.15	0.39	14.54	26.08
2	261165-1	G/b perdangos plokštė 1,84x1,94 m	m3	0.81		503.88		503.88
3	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.06	4.85	6.84	0.04	11.73
4	N12P-0404	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 200 mm storio , klijuojant prie pagrindo)	100m2	0.035	19.37	3.92	0.46	23.75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	903-61	Neoporas EPS 100	m3	0.7		57.58		57.58
6	N26P-1205	Parapeto šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.0133	9.87	2.63	0.02	12.52
7	903-8	Polistireninis putplastis EPS 70	m3	0.2		10.74		10.74
8	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 30 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0.1	23.15	43.86	0.23	67.24
9	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m2	0.1	26.34	211.76	1.23	239.33

Skyriuje 4

94.73 841.60 16.52 952.85

5 Grindų konstrukcijos atstatymas (ties lifto šachtos angomis)

1	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k8=1.09	m2	2.5	43.79	9.85		53.64
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.2		22.86		22.86
3	N6-186	Deformacinių profilių įrengimas* pritaikytas k9=1.15	m	5.0	52.48			52.48
4	90297-1	Deformaciniai profiliai aliuminio su neopreno įdėklais	m	5.0		460.0		460.0
5	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	2.5	63.27	6.93	0.24	70.44
6	660-33	Akmens masės plytelės 30x30 cm	m2	2.5		31.25		31.25

Skyriuje 5

159.54 530.89 0.24 690.67

6 Kiti darbai

1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.0332	76.05			76.05
2	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	1.5	174.02		119.16	293.18
3	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12, k9=1.15	m3	0.1	15.6	10.94	2.32	28.86
4	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3.0	3.7		44.04	47.74
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	3.0			2.36	2.36

Skyriuje 6

269.37 10.94 167.88 448.19

7 PASTATO STOGO REMONTAS

1	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	7.698	4866.37	2478.37		7344.74
2	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x50 mm)	100m	5.601	570.73	415.58	63.96	1050.27
3	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (40x100 mm)	100m	8.23	807.56	943.91	112.57	1864.04
4	N12-44-1	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele	100m2	2.8	210.03	111.72		321.75
5	120055	Suveržimo varžtai (inkariniai)	kg	30.0		80.7		80.7
6	N11P-0203	bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija, tarp	m2	6.0	8.3	26.88		35.18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N7P-0408	paguldytų medinių sijų ir gb perdangos* pritaikytas k8=1.14 Betonavimo darbai, įrengiant kiaurymėtu m3 plokščių perdangas (kiaurymių plokštėse užbetonavimas, kai plokštės aukštis iki 250mm)		1.0	930.92		35.18	966.1
8	320-9-2	Betono mišiniai C25/30 XC1		1.0		118.7		118.7
9	N6-222-4	Sijų, kurių plotis daugiau kaip 250 mm, m3 betonavimas, paduodant betoną siurbliu k9=1.15		4.0	94.82		40.53	135.35
10	320-9-2	Betono mišiniai C25/30 XC1		4.0		463.37		463.37
11	N6-199-4	Sijų, rėmsijų armavimas, rišant atskirus t armatūros strypus k8=1.17, k9=1.15		0.281	102.72	2.65	5.01	110.38
12	10	Armatūra t		0.281		333.84		333.84
13	N6-195-2	Lentų klojiniai stačiakampio profilio sijų 100m2 betonavimui k9=1.15		0.206	293.01	85.69		378.7
14	120055	Suveržimo varžtai (inkariniai) kg		35.0		94.15		94.15
15	N11P-0203	bituminių teptinių hidroizoliacijų m2 įrengimas bitumine emulsija, tarp mūrлотų ir gb žiedo* pritaikytas k8=1.14		20.0	27.68	89.6		117.28
16	N46-157	Medinės stogo konstrukcijos išardymas* m3 pritaikytas		10.0	1830.24			1830.24

Skyriuje 7					9742.38	5245.16	257.25	15244.79
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	----------

8 PASTOGĖS PERDANGOS REMONTAS								
1	N10P-0403	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų m3 mūro sienose , kai sijų skerspjūvis iki 100cm2		1.246	579.96	399.41	5.87	985.24
2	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 100m2 įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))		0.08	13.08	34.69		47.77
3	120055	Suveržimo varžtai (inkariniai) kg		3.0		8.07		8.07
4	N11P-0203	bituminių teptinių hidroizoliacijų m2 įrengimas bitumine emulsija, tarp mūrлотų ir gb žiedo* pritaikytas k8=1.14		2.5	3.46	11.2		14.66
5	N7P-0408	Betonavimo darbai, įrengiant kiaurymėtu m3 plokščių perdangas (kiaurymių plokštėse užbetonavimas, kai plokštės aukštis iki 250mm)		0.1	93.09		3.52	96.61
6	320-9-2	Betono mišiniai C25/30 XC1		1.0		118.7		118.7
7	A5-20-1	Esamo perdengimo ardymas*pritaikytas 10m2		0.8	24.96			24.96

Skyriuje 8					714.55	572.07	9.39	1296.01
------------	--	--	--	--	--------	--------	------	---------

Viso žiniaraštyje 2					14273.14	12746.53	1713.78	28733.45
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						382.40		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							51.41	
Sezoniniai darbai 15.00% (2986.46)					447.97			
Specifiniai darbai 17.00%					240.55			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(14273.14+447.97+240.55)					1196.93			
Viso:					16158.59	13128.93	1765.19	31052.71
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(14273.14+447.97+240.55+1196.93)					289.24			
Statinio statybos išlaidos Viso:					16447.83	13128.93	1765.19	31341.95
Statyb vietės išlaidos 9.00%								2820.78
Iš viso tiesioginės išlaidos								34162.73
Pridėtinės išlaidos 20.90%(14273.14+447.97+240.55+1196.93)								3377.15
Pelnas 5.00%(34162.73+3377.15)								1876.99
Iš viso netiesioginės išlaidos								5254.14

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
					Bendra vertė be PVM				39416.87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									8277.54
					Bendra vertė su PVM				47694.41

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

Žiniaraštis

3 ŠVOK dalis II etapas

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 6220.85 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vėdinimas								
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	12.0	178.84	1.92	0.69	181.45
3	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2.0	29.81	0.32	0.12	30.25
5	N20-506	grotelių durims montavimas* pritaikytas k8=1.02	vnt	2.0	24.96	0.46		25.42
6	260186-1	Grotelės durims	vnt	2.0		7.5		7.5
7	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	2.75	48.39	38.97		87.36
8	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.0	17.15	0.45	0.24	17.84
9	260994-1	Apvalūs triukšmo slopintuvai Dn125, 0,5m	vnt.	2.0		31.58		31.58
10	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt.	10.0	56.63	0.57	0.9	58.1
11	261008-1	Rankinio balansavimo sklendė Dn125	vnt.	2.0		25.78		25.78
12	261008-2	Atbulinės traukos sklendė Dn125	vnt.	2.0		14.34		14.34
13	261008-3	Perėjimas Dn125-160	vnt.	2.0		27.4		27.4
14	261008-4	Alkūnė skard. Dn125	vnt.	2.0		8.86		8.86
15	261008-5	Alkūnė skard. Dn160	vnt.	1.0		6.49		6.49
16	261008-6	Trišakis skard. Dn160	vnt.	1.0		4.43		4.43
17	N20-162	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01	m2	3.768	60.78	36.49		97.27
18	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2.0	34.03	167.24		201.27
19	260187-1	Priešgaisrinės sklendės	vnt	2.0		256.0		256.0
20	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.0	9.28	30.0		39.28
21	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono sienose ir pertvarose)	vnt.	14.0	137.79	17.92	3.14	158.85
22	R63P-3402	sistemos balansavimas, *pritaikytas	vnt.	14.0	15.75			15.75
23	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	134.3			134.3
Skyriuje 1					747.71	676.72	5.09	1429.52

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Vėsinimas								
1	N20-981	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie k-jų	vnt.	2.0	79.29	4.84	85.5	169.63
2	N20-982	Jungiant prie išor. agregato kelis vidinius agregatus, už kiekvieną papildomą jungtį pagal N20-970 - N20-981 pridėti	vnt.	3.0	8.61			8.61
4	N20-958	Atraminės konstrukcijos iki 10 kg masės montavimas, tvirtinant prie grindų medsraigčiais	vnt.	2.0	10.54	1.28	0.23	12.05
5	88003001	Tvirtinimo stovas lauko blokui		2.0		116.52		116.52
6	N20-965	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas	vnt.	5.0	101.16	3.2	0.58	104.94
9	N50-223	Kondensato siurbliukoo prijungimas* pritaikytas	10 vnt.	0.5	21.09			21.09
10	88003002	Kondensato siurbliukas	vnt	5.0		469.95		469.95
11	N21-536	apdailinių kanalų montavimas* pritaikytas	100m	0.1	41.01	4.4		45.41
12	88003003	Apdailos kanalas kondicionieriaus vamzdžiams (2m).	vnt	5.0		57.4		57.4
13	88003004	Alkūnė apdailos kanalui.	vnt.	5.0		23.45		23.45
14	N20-987	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 10,1 - 15 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	2.0	195.26	83.33	26.78	305.37
15	D3-93	Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia iki 25 kW	vnt.	2.0	505.6			505.6
16	D3-94	Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-93 pridėti arba atimti	vnt.	1.0	94.8			94.8
17	1020-609	Izoliuojanti antikorozinė juosta	m2	2.0		120.14		120.14
Skyriuje 2					1057.36	884.51	113.09	2054.96

3 Lifto ąachtos šildymo/vedinimo sprendiniai								
1	N21-246	Elektros viryklių montavimas	vnt	1.0	30.07			30.07
3	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.1		0.27		0.27
4	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2.0	21.86	1.28	0.22	23.36
5	480608-1	Oro pratekėjimo grotos d160, montuojamos sienoje, su apsauga nuo kritulių ir su sklende reguliavimui.	vnt	2.0		76.3		76.3
6	R63P-7111	Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose (skylės gylis 160.00 mm)	vnt.	2.0	31.81	4.2	4.39	40.4
7	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	2.0	20.88	0.64		21.52
8	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	134.3			134.3

Skyriuje 3					238.92	82.69	4.61	326.22
------------	--	--	--	--	--------	-------	------	--------

Viso žiniaraštyje 3					2043.99	1643.92	122.79	3810.70
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						49.32		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							3.68	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Specifiniai darbai 17.00%			1.59			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2043.99+1.59)			163.65			
				Viso:	2209.23	1693.24	126.47	4028.94
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2043.99+1.59+163.65)			39.55			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	2248.78	1693.24	126.47	4068.49
		Statybvietės išlaidos 9.00%						366.16
		Iš viso tiesioginės išlaidos						4434.65
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(2043.99+1.59+163.65)						461.73
		Pelnas 5.00%(4434.65+461.73)						244.82
		Iš viso netiesioginės išlaidos						706.55
					Bendra vertė be PVM			5141.20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1079.65
					Bendra vertė su PVM			6220.85

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

3 Inžineriniai tinklai (II etapu)

Žiniaraštis

1 Vandentiekio ir buitinių nuotėkų šalinimo tinklai (II etapas)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 21214.85 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vandentiekis								
1	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	37.5	332.17	5.09	29.3	366.56
2	1022-129 -1	PE100 PN10 d32 vamzdis	m	37.88		42.43		42.43
3	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	37.5	151.65		25.34	176.99
4	1022-1111	Vamzdis PE Dn63	m	37.88		138.64		138.64
5	N16P-0113	Plieninių vamzdžių jungimas, alkūnėmis, tarpais, perėjimais, sandūras suvirinant elektra , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm k8=1.13	vnt.	3.0	18.98	2.18	3.9	25.06
6	88001002	PE32 balnas	vnt	1.0		2.68		2.68
7	1024-3	movos PE 100, d 32mm*pritaikytas	vnt	1.0		4.54		4.54
8	1024-180	sklendė d32* pritaikytas	vnt	1.0		54.1		54.1
9	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis iki 1,0m k9=1.15	vnt.	1.0	2.63			2.63
10	88001001	Prailginimo velenas	vnt.	1.0		44.55		44.55
11	N22P-0907	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas , kai atramos tūris iki 0,25 m3 k8=1.09, k9=1.15	m3	0.06	12.08	16.21		28.29
12	N22P-0904	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15	vnt.	1.0	7.9	66.63		74.53
13	88001003	Raktas įvadinių sklendžių atidarymui	vnt	1.0		258.0		258.0
14	N25P-0503	įvadų į pastatą per pamatų sieną montavimas , kai įvadų skersmuo iki 32 mm*pritaikytas k8=1.02	vnt.	1.0	54.72	1.3	13.22	69.24
15	1022-1111	Vamzdis PE Dn63	m	1.0		3.66		3.66
16	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1.0	25.29	27.72		53.01
17	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	4.0	40.26	154.2		194.46
18	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.375	49.03		11.77	60.8
19	N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.0375	25.14			25.14
20	R61P-2682	Geriamo vandens bandinių paėmimas laboratoriniams tyrimams	vnt.	1.0	3.52	0.02		3.54
21	88001004	Vandens mikrobiologinis tyrimas;	vnt	1.0		47.11		47.11
22	F16-7-1	Šalto vandens apskaitos mazgas be apvedimo linijos, kai įvado dn 60mm ir	vnt.	1.0	116.2	600.69		716.89

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

skaitiklio dn 32mm

Skyriuje 1					839.57	1469.75	83.53	2392.85
------------	--	--	--	--	--------	---------	-------	---------

2 Nuotekos

1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	5.0	10.54		2.23	12.77
2	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5.05		78.53		78.53
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	20.5	45.9		9.13	55.03
4	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	20.705		621.77		621.77
5	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15	vnt.	1.0	184.93	7.11	25.37	217.41
6	N23-195	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	1.0	53.43			53.43
7	1033-177	PP d400/315 šulinėlis 5m su teleskop.0,6m,ket.dangč.ar trapu ir dugn.t.d315	vnt	1.0		427.14		427.14
8	N22-539	Iki 100mm skersmens perėjimų montavimas*pritaikytas k9=1.15	vnt.	1.0	9.06			9.06
9	88001005	Perėjimas 100x110 mm	vnt	1.0		11.53		11.53
10	N23P-0204	Plastikinių aklių iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 110 mm)*pritaikytas k9=1.15	vnt.	1.0	6.32			6.32
11	1032-42	PVC aklės d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0		2.54		2.54
12	R61P-0228	Lauko nuotakyno šulinių valymas mechanizuotai dumbliasiurbe mašina (nuosėdos)	m3	2.1	113.6		183.49	297.09
13	N22-251	Vamzdynų D 1000mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0.003	3.86			3.86
14	N23P-0704	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas , kai sandūros skersinės (kanalas) k8=1.15, k9=1.15	100m	0.006	0.33	0.11		0.44
15	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	3.0	30.19	115.65		145.84
16	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.255	43.02		7.6	50.62
17	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.255	22.57		38.47	61.04

Skyriuje 2					523.75	1264.38	266.29	2054.42
------------	--	--	--	--	--------	---------	--------	---------

3 Dangų ardymas

1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	13.0	96.01		138.54	234.55
2	N46-169	Trinkelų dangos išardymas	100m2	0.175	84.74			84.74
3	N27-334	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0.07	5.22		3.68	8.9
4	N27-37	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio	100m3	0.0065	11.37		4.97	16.34

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N57P-1206	storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09, k9=1.15	100m3	1.07	4038.18			4038.18
6	N23P-0901	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis iki 2m k9=1.15	m3	3.0	79.99	43.41		123.4
7	N1P-0707	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdiniais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.86	925.36			925.36
8	N1P-1302	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.18			67.34	67.34
9	N1P-1314	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.18			184.51	184.51
		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=19.0						
Skyriuje 3					5240.87	43.41	399.04	5683.32

4 Asfalto dangos atstajimas								
1	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 52 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.065	3.25	62.85	7.53	73.63
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.065	3.17	70.45	15.37	88.99
3	N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.065	3.52	144.53	6.7	154.75
4	N27P-64-1	Asfalto armavimo tinklo sudėjimas*pritaikytas k9=1.15	100m2	0.06	1.01			1.01
5	624-289	Asfaltbetonio armavimo geotinklai HaTelit G 100	m2	6.0		19.14		19.14
6	R16-55	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus k9=1.15	100m	0.07	68.31	47.43	3.69	119.43
7	255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	7.0		73.64		73.64
Skyriuje 4					79.26	418.04	33.29	530.59

5 Trinkelių dangos atstatymas								
1	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 49 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.17	8.5	154.89	19.71	183.1
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.17	8.29	184.26	40.23	232.78
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.17	15.73	33.67	4.73	54.13
4	N57P-3241	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0.17	161.57	19.69	31.28	212.54
5	253-7	Grandinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m2	17.0		335.75		335.75

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0.06	46.04	18.19	0.63	64.86
7	255-12	Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm	vnt	6.0		20.22		20.22
Skyriuje 5					240.13	766.67	96.58	1103.38
Viso žiniaraštyje 1					6923.58	3962.25	878.73	11764.56
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						118.87		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							26.36	
Sezoniniai darbai 15.00% (6436.08)					965.41			
Specifiniai darbai 17.00%					20.51			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6923.58+965.41+20.51)					632.76			
Viso:					8542.26	4081.12	905.09	13528.47
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6923.58+965.41+20.51+632.76)					152.91			
Statinio statybos išlaidos					8695.17	4081.12	905.09	13681.38
Statybvietsės išlaidos 9.00%								1231.32
Iš viso tiesioginės išlaidos								14912.70
Pridėtinės išlaidos 20.90%(6923.58+965.41+20.51+632.76)								1785.33
Pelnas 5.00%(14912.70+1785.33)								834.90
Iš viso netiesioginės išlaidos								2620.23
					Bendra vertė be PVM			17532.93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3681.92
					Bendra vertė su PVM			21214.85

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

4 Sklypo sutvarkymo (II etapu)

Žiniaraštis

1 Sklypo plano darbai (II etapas)

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 14030.57 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0.215	24.76			24.76
2	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2.84	3.5		41.68	45.18
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.0	t	2.84			8.95	8.95
4	R33-44	Trasos valymas (tankūs krūmai) rankiniu būdu	100m2	0.02	0.31			0.31
5	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 100.00 m k9=1.15	10m3	0.2			40.98	40.98
6	R33P-4039-1	Kelmų rovimas k9=1.15	100vnt	0.01	0.29		1.55	1.84
Skyriuje 1					28.86		93.16	122.02
2 Žemės darbai								
1	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0.0043			2.81	2.81
2	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0.3524	583.94			583.94
3	T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.3524			131.84	131.84
4	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.0	100m3	0.3524			361.23	361.23
Skyriuje 2					583.94		495.88	1079.82
3 Nuogrindos ir tako įrengimas								
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0.156	30.25	325.01	65.48	420.74
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16	100m2	0.8214	40.08	680.05	194.33	914.46

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N57P-3502	pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.8214	76.01	162.69	22.84	261.54
4	N57P-3241	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.8214	780.66	95.15	151.13	1026.94
5	260371	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	m3	5.77		1332.47		1332.47
6	88001001	Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnariagems	m2	9.47		284.1		284.1
7	260-31-1	Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm	vnt	10.0		23.5		23.5
8	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	1.05	805.75	318.24	11.07	1135.06
9	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	1.68		442.48		442.48
10	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 60 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.11	5.37	344.47	26.03	375.87
11	N27-334	Siūlių pjaustymas diskine freza* pritaikytas k9=1.15	100m	0.076	5.66		4.0	9.66
Skyriuje 3					1743.78	4008.16	474.88	6226.82
4 Eismo organizavimas								
1	N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	1.0	28.93	13.2	3.94	46.07
2	N27P-42-1	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio k9=1.15	vnt	1.0	6.79	4.29		11.08
3	260377-1	Metaliniai skydeliai 528	vnt	1.0		63.0		63.0
4	261063	Metaliniai stulpai (cinkuoti)	vnt	1.0		40.55		40.55
5	260377-2	Metaliniai skydeliai 846	vnt	1.0		33.0		33.0
Skyriuje 4					35.72	154.04	3.94	193.70
5 Vejos atsėjimas								
1	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.3	470.41	431.47		901.88
Skyriuje 5					470.41	431.47		901.88
Viso žiniaraštyje 1					2862.71	4593.67	1067.86	8524.24
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						137.81		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							32.04	
Sezoniniai darbai 15.00% (2858.90)					428.84			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2862.71+428.84)					263.32			
Viso:					3554.87	4731.48	1099.90	9386.25
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2862.71+428.84+263.32)					63.63			
Statinio statybos išlaidos					3618.50	4731.48	1099.90	9449.88
Statyb vietės išlaidos 9.00%								850.49
Iš viso tiesioginės išlaidos								10300.37
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2862.71+428.84+263.32)								742.97
Pelnas 5.00%(10300.37+742.97)								552.17
Iš viso netiesioginės išlaidos								1295.14
Bendra vertė be PVM								11595.5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2435 . 06

Bendra vertė su PVM

14030 . 57

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinys 2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai (architektūra)

2025.10.22 Suma žiniaraščiui 26620 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
5 Kita						
4	261502	Kelcivinis liftas iki 630 kg kėlimo galios	kompl.	1.000	22000.0	22000.0
Skyriuje 5						22000
žiniaraštyje 1						22000
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						4620
Iš viso žiniaraštyje 1						26620

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė	241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas
Statinys	2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas
Žiniaraštis	3 ŠVOK dalis II etapas

2025.10.22

Suma žiniaraščiui 17635.28 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Vėdinimas						
2	260995-1	Kanaliniai vėdinimo įrenginiai Qsum = 108 m3/h	vnt	12.000	397.78	4773.36
4	260995-2	Kanaliniai ištraukimo ventiliatoriai Q = 200 m3/h	vnt	2.000		
Skyriuje 1						4773.36
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						1002.41
Iš viso skyriuje 1						5775.77
2 Vėsinimas						
3	261052-2	Oro kondic. išorinis agregatas	vnt.	2.000	4207.68	8415.36
7	261050-1	Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas (2,64kW/2,64kW šild./šald.)	vnt.	2.000	171.07	342.14
8	261050-2	Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas (5,13kW/5,22kW šild./šald.)	vnt.	3.000	311.0	933.0
Skyriuje 2						9690.5
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						2035.01
Iš viso skyriuje 2						11725.51
3 Lifto čachtos šildymo/vėdinimo sprendiniai						
2	260436-1	Elektrinis radiatorius 1000W, su termostatu, apsauga nuo perkaitimo, laikikliu komplektu	vnt	1.000	110.74	110.74
Skyriuje 3						110.74
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						23.26
Iš viso skyriuje 3						134
žiniaraštyje 3						17635.28

Sudarė :
K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

2025.10.23

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		0.0315	
2520-88-1	RJ45 lizdas Cat 5e neekranuotiems kabeliams	vnt	1.10	22.0	24.2
88001001	Pastogės liukas su kopečiomis	vnt	942.15	1.0	942.15
88001002	Revizinės durelės	vnt	7.43	2.0	14.86
88001003	lango matinė plėvelė	vnt	18.42	1.0	18.42
88001004	Atlenkiamas turėklas neįgaliesiems	vnt	76.09	2.0	152.18
88001005	Turėklas neįgaliesiems	vnt	68.40	2.0	136.8
88003003	Sandarinimo medžiaga (sandarinimo lubrikantas)	kompl.	11.0	1.0	11.0
88004002	Šildymo sistemos valdiklis (Danfoss 087H3020 arba alternatyvus)	vnt	863.24	1.0	863.24
88004003	Vamzdžio paviršiaus temperatūros daviklis (Danfoss 087B1165 arba alternatyvus)	vnt	77.46	3.0	232.38
88004004	Lauko temperatūros daviklis	vnt	77.46	1.0	77.46
88004005	Pastato vidaus temperatūros daviklis	vnt	77.46	1.0	77.46
88004006	El. valdoma trieigio vožtuvo pavara su M30 sriegiu	vnt	419.73	4.0	1678.92
88004007	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x400 (Purmo cv22 600x400 arba analogas)	vnt	101.65	2.0	203.3
88004008	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x600 (Purmo cv22 600x600 arba analogas)	vnt	120.66	1.0	120.66
88004009	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x800 (Purmo cv22 600x800 arba analogas)	vnt	141.32	1.0	141.32
88004010	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x900 (Purmo cv22 600x900 arba analogas)	vnt	152.07	1.0	152.07
88004011	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x100 (Purmo cv22 600x1000 arba analogas)	vnt	161.98	5.0	809.9
88004012	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x1100 (Purmo cv22 600x1100 arba analogas)	vnt	251.68	4.0	1006.72
88004013	Radiatorius apatinio pajungimo dvigubas 600x1200 (Purmo cv22 600x1200 arba analogas)	vnt	182.64	4.0	730.56
88004014	„H“ tipo jungtis apatinio tipo radiatorių pajungimui	vnt	11.57	18.0	208.26
88004015	Kondensato žarnelė skaidri d10	m	1.23	60.0	73.8
88006003	Wifi / LAN maršrutizatorius	vnt	2.0	2.0	4.0
				Iš viso	7679.66
1 METALAS					
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	1164.75	0.0459	53.46
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	1708.38	0.000302	0.52
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1178.38	0.002604	3.07
120030	Statybinės vinys	kg	1.87	1.46256	2.73
120031	Tolinės vinys	kg	3.47	0.0036	0.01
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.16	3.36846	10.64
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)	t	1624.75	0.804	1306.3
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	30.872	83.05
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	5.6144	15.1
120065	Sraigčiai metalui	kg	2.69	0.2	0.54
120070	Poveržlės (įvairios)	kg	2.69	0.0038	0.01
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.66	49.2	32.47
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	1501.775	240.28
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	0.09	105.6	9.5
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	0.44	24.0	10.56
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	2.10	0.056	0.12

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260679	Metalinė dvitėjinė sija	t	1100.58	0.22797	250.9
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	368.625	320.7
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	2980.58	0.0815	242.92
520392	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	t	2980.58	0.010505	31.31
101	Aliuminio pertvaros	m2	220.29	14.95	3293.34
80-13	Profiliai gipskartoniui CD 60/27, 4m	vnt	1.83	8.28	15.15
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0.5mm	vnt	3.16	6.8112	21.52
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0.5mm	vnt	2.17	25.99608	56.41
940	Tvirtinimo detalės	t	2694.48	0.000276	0.74

Iš viso

6001.35

2 VAMZDŽIAI

220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	1.75	1.9614	3.43
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	2.45	0.01	0.02
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		1.02	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		10.2	
260977	Plastikinis trapas 50mm	kompl.	104.15	2.0	208.3
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt	16.17	2.0	32.34
1032-4-1	Manžetas guminis 50-40	vnt	8.71	1.0	8.71
975-33-1	Plieno vamzdžiai išor. d 70mm,	m	13.0	0.25	3.25
975-39-1	Plieno vamzdžiai išor. d 125mm,	m	26.73	0.6	16.04
1024-57-1	Trišakiai presuojamas PEX d 32mmx 20 mm x20 mm	vnt	12.46	1.0	12.46
1024-57-2	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 16 mm x20 mm	vnt	8.92	1.0	8.92
1024-57-3	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 16 mm x16 mm	vnt	12.89	1.0	12.89
1024-57-4	Trišakiai presuojamas PEX d 20mmx 20 mm x16 mm	vnt	13.55	1.0	13.55
1024-57-5	Trišakiai presuojamas PEX d16 mm	vnt	9.42	3.0	28.26
1024-57-6	Trišakiai presuojamas PEX d 20mm	vnt	12.87	29.0	373.23
1035-38-1	PP vamzdis vidaus/lauko darbams d16, d20	m	0.34	50.0	17.0
979-100-1	Nipelis d15	vnt	1.30	1.0	1.3
979-131-1	Vamzdžių perėjimai Pl 40-32	vnt	4.49	2.0	8.98
979-132-1	Vamzdžių perėjimai Pl 50-40	vnt	6.74	2.0	13.48
1020-106	PEXa vamzdžiai, 20x2.8mm	m	3.22	10.0	32.2
1020-385-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16, pūsto polietileno šarve	m	4.53	36.0	163.08
1020-387	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20x2, 100m	m	2.06	290.0	597.4
1020-387-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20, pūsto polietileno šarve	m	5.51	13.0	71.63
1020-389-1	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 32, pūsto polietileno šarve	m	10.40	3.0	31.2
1024-25	W 90` alkūnės PE 100 SDR 11, d 32mm	vnt	10.63	1.0	10.63
1030-113	PVC vamzdžiai su movomis 40x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	8.36	0.5	4.18
1030-126-1	PVC vamzdžiai 50x1.8x250,	vnt	5.56	3.0	16.68
1030-137	PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	3.38	0.5	1.69
1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	5.03	7.0	35.21
1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	12.25	13.5	165.38
1032-12	PVC alkūnės d 50x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.84	12.0	22.08
1032-14	PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	4.44	5.0	22.2
1032-176-1	Sifonas "WAWIN HEPVO"	vnt	9.09	1.0	9.09
1032-18	PVC trišakiai d 50/50x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	3.82	2.0	7.64
1032-183-1	Ventiliacijos vamzdžiai 110	vnt	47.79	1.0	47.79
1032-23	PVC trišakiai d 110/50x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	6.38	2.0	12.76
1032-27	PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	8.42	2.0	16.84
1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	3.48	1.0	3.48
1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	11.36	2.0	22.72
1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs) 16-32mm (nepalaikantis degimo)	m	0.44	100.0	44.0
1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	1.97	8.0	15.76

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	0.32	20.0	6.4
1035-97	Vamzdis plastikinis d 50-63 (nepalaikantis degimo)	m	8.51	10.0	85.1
975-29	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif)	m	8.70	0.5	4.35
979-103	Plieninės šampuotos alkūnės d32 (42.4)	vnt	2.38	1.0	2.38
979-104	Plieninės šampuotos alkūnės d40 (48.3)	vnt	2.85	2.0	5.7
979-131	Plieninių vamzdžių perėjimai 33.7/48.3	vnt	4.51	3.0	13.53
979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.70	1.0	1.7
979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	3.80	0.5	1.9
979-38	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	4.06	4.0	16.24

Iš viso

2253.1

3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	286.0	277.42
230411	Silikonas	l	6.59	0.8	5.27
250055	Tarpikliai iš paronito	kg		0.1801	
250349	Montavimo putos	l	6.59	1.785	11.76
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	0.12	1311.77	157.41
570131	Gipsas	t	251.82	0.0199	5.01
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	t.vnt	406.49	0.082695	33.61
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	0.78	161.625	126.07
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.		99.57	
573004	Skalda	m3	37.64	12.896	485.41
573015	Neplautas žvyras	m3	14.99	32.54	487.77
573079	Talkas, talko magnезitas	t		0.0003	
573081	Cementas	t	199.06	0.1628	32.41
810083	Signalinė juosta kabeliams	m	0.18	14.0	2.52
930007	Chlorkalkės	kg	0.26	0.02	0.01
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m2	25.60	263.21	6738.18
825	Hermetikai sandarinimui	l	6.59	0.5933	3.91
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	0.13	45.408	5.9
965-15	Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x80	vnt	0.34	44.16	15.01
965-18	Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x140	vnt	0.71	10.47	7.43
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	0.87	4.3563	3.79
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x35mm	100vnt	1.13	8.91366	10.07
965-193	Savigręžiai pusapvalė galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3.56	1.21088	4.31

Iš viso

8413.27

4 APDAILOS MEDŽIAGOS

230010	Aliejinis lakas	kg	9.30	0.35	3.26
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.14	0.046	0.1
230111	Pokostas	kg	2.93	0.033	0.1
230209	Klijai	kg	0.28	91.8272	25.71
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	kg	2.10	0.1296	0.27
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	252.374	111.04
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	1.36	73.3968	99.82
230408	Emulsija gruntavimui	kg	4.06	1.4669	5.96
230413	Pasta sandarinimui	kg	24.19	0.597	14.44
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	4.06	93.978	381.55
230456	Montažinė pasta	kg	25.19	1.63	41.06
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.29	54.7475	15.88
230997	Akrilinis glaistas	kg	0.79	1674.9425	1323.2
231003	Drėgmę atstumiantis gruntas	l	2.41	7.68577	18.52
231004	Sukibimą gerinantis gruntas	l	2.79	59.6652	166.47
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	158.4027	410.26
231017	Emalis	l	5.74	3.871	22.22
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	14.49	59.8434	867.13

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	0.0576	0.3
570916	Linoleumas	m2	8.73	244.9444	2138.36
572157	Tinko skiedinys (sausai mišiniai)	t	419.75	0.46272	194.23
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	530.0	0.72291	383.14
660-33	Akmens masės plytelės 30x30 cm*pritaikytas	m2	12.50	12.1705	152.13
660-53	Plytelės laiptams, akmens masės 300x300 mm*pritaikytas	m2	14.98	49.71478	744.73
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	3021.23	0.025431	76.83
755-25	Gipskartonio plokštės Norgips GKP 12.5	m2	2.15	98.58	211.95
755-26	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	m2	2.60	23.98	62.35
820	Glaistai	t	1083.14	0.00207	2.24

Iš viso

7473.25

5 ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS

260414	Plastmasinės įvorės	vnt	0.03	6.0	0.18
260425	Paketiniai jungikliai ir perjungikliai	vnt		2.0	
260475	Apkabėlės	vnt	0.06	1141.25	68.48
260496	Antgaliai	vnt		132.0	
260521	Srieginės jungtys	vnt		18.0	
260593	Variniai vamzdžiai	m		192.78	
260642	Ižeminimo potencialų išlyginimo šyna žalvarinė (gnybtynas) paviršinio montažo su plastikiniu pagrindu ir dangteliais	vnt	18.80	1.0	18.8
260809	Galios automatiniai jungikliai	vnt	23.16	22.0	509.52
260884	Ižeminimo revizijos dėžė	vnt	18.90	4.0	75.6
260887	Varžtiniai sujungimo gnybtai	vnt		8.0	
260888	Žaibolaidžio laikikliai	vnt		110.0	
261086	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt	7.04	3.0	21.12
261230	Komutacinė spinta	vnt	103.30	1.0	103.3
261232	Kompiuterinis komutatorius	vnt	387.38	1.0	387.38
261254	Ižeminimo strypas d17,2 mm L-1,5 m	vnt	12.80	16.0	204.8
342548	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt	0.35	2.059	0.72
2507-1-2	LED šviestuvai 20W virštinkinis (plafonas), IP20	vnt	73.0	11.0	803.0
2507-1-4	LED šviestuvai 34W virštinkinis (kvadratinis), IP20	vnt	117.0	40.0	4680.0
2507-1-6	LED šviestuvai 20W virštinkinis su 3600 judesio davikliu, IP65	vnt	92.50	1.0	92.5
2507-1-7	LED šviestuvai 30W virštinkinis su 3600 judesio davikliu, IP22	vnt	77.26	6.0	463.56
260417-1	Dvigubas jungiklis potinkinis 10A, IP20	vnt	7.42	9.0	66.78
260417-2	Dvigubi perjungikliai 10A, IP20	vnt	7.30	2.0	14.6
260421-1	Kištukinis lizdas potinkinis, 230V, 16A, IP20	vnt	2.67	86.0	229.62
260593-1	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 1/4"	m	2.81	64.5	181.25
260593-2	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 3/8"	m	4.0	22.5	90.0
260593-3	Varinis vamzdelis su 10mm storio izoliacija 1/2"	m	5.64	42.0	236.88
260602-2	Stovai tarp aukštų	m	1.40	3.0	4.2
260889-1	Žaibo gaudyklė (priėmėklis)	vnt	95.0	1.0	95.0
261106-1	Gaisrinis kabelis 2x1; ekranuotas	m	1.39	150.0	208.5
3556-4-1	1kV aliuminiai kabeliai 4x70 (Eca; 0,6/1 kV)	m	6.31	25.0	157.75
3855-15-1	moduliai (adresinis išėjimas)	vnt	143.13	2.0	286.26
3855-64-1	Centralė su dėže ir maitinimo šaltiniu, iki 192 zonų,	vnt	254.40	1.0	254.4
3855-78-1	Valdymo klaviatūra	vnt	74.17	1.0	74.17
3855-90-1	Judesio jutiklis su laikikliu	vnt	14.99	10.0	149.9
3855-92-1	Dūžio jutikliai	vnt	40.60	10.0	406.0
3855-98-1	Magnetinis kontaktas langams, durims	vnt	1.68	23.0	38.64
3860-56-1	Jungimo jungtis (viela-juosta)	vnt	3.39	4.0	13.56
3860-56-2	Jungimo jungtis (juosta-juosta)	vnt	3.93	2.0	7.86
3860-56-3	Jungimo jungtis kryžminė (strypas-juosta)	vnt	3.72	4.0	14.88
3860-56-4	Matavimo jungtis	vnt	3.12	4.0	12.48
2520-102-1	Instaliacinės paskirstymo dėžutės	vnt	5.32	2.0	10.64
2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	5.67	5.0	28.35
2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	10.17	2.0	20.34
2670-116	Potinkinis modul. paskirstymo skydeliai 24 mod. IP30 IPS-2	vnt	75.61	1.0	75.61
2670-118	IP 65 virštink. modul. paskirstymo skydeliai 54-M	vnt	131.87	1.0	131.87
2800	Elektros dėžutės ir fittingai	t.vnt	2636.06	0.003	7.91
2850-122	Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	27.01	1.0	27.01

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
2850-123	Automatiniai jungikliai 3C25 A	vnt	25.14	2.0	50.28
2850-152	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10	vnt	6.78	2.0	13.56
2850-57	Skirtuminės srovės relė 2P 25A 30MA	vnt	28.07	2.0	56.14
2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	8.42	1.0	8.42
2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	7.07	3.0	21.21
2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	7.07	9.0	63.63
3498-105	Variniai kabeliai VVG 5x6.0	m	3.79	20.0	75.8
3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5 (Csa)	m	1.82	700.0	1274.0
3498-175	Karščiui atsparūs kabeliai 3x2.5 (Cca)	m	2.88	320.0	921.6
3498-193	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 4x1.5	m	0.97	70.0	67.9
3498-23	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	0.82	10.0	8.2
3500-41	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x10RE	m	1.21	20.0	24.2
3555-81	1kV galios kabelis su vario gysla XPK 3G4 1kV T500 (deg.kl.Eca)	m	3.02	25.0	75.5
3555-95	1kV galios kabelis su vario gysla 5x10 (deg.kl.Cca)	m	10.04	20.0	200.8
3600-123	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT5E	m	0.47	175.0	82.25
3600-53	Signalizacijos kabeliai 6g.x0.5	m	0.26	480.0	124.8
3660-1	1 kV galinės movos 5-ių gyslų kabeliams 5x 16 Al	vnt	49.10	2.0	98.2
3700-120	Sieniniai instaliaciniai loveliai Mutlusan 15x10 mm	m	0.42	40.0	16.8
3700-120-1	Instaliaciniai kabelių kanalai 15x10 mm	m	0.41	20.0	8.2
3700-124	Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm	m	1.33	12.0	15.96
3700-125	Instaliaciniai loveliai PVC 40x20 mm	m	1.93	75.0	144.75
3855-107	Išorinė sirena BL-200 su akumulatoriumi	vnt	25.47	1.0	25.47
3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	9.78	3.0	29.34
3855-119-1	Kilpos izoliatorius	vnt	24.99	2.0	49.98
3855-23	Gaisrinės centralės Bentel J424-8, išplečiamos, 24/8 zonų	vnt	242.95	1.0	242.95
3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	10.64	1.0	10.64
3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	12.04	16.0	192.64
3855-96	ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	15.94	2.0	31.88
3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	2.04	45.1	92.0
88005001	Plombuojamas gnybtynas magistraliniam kabeliui	kompl.	18.60	1.0	18.6
88005002	"N" laidininko gnybtynas	vnt	17.60	2.0	35.2
88005003	Įžeminimo komplektas PS	kompl.	19.45	2.0	38.9
88005005	Kirtiklis 3p 125A	vnt	30.18	1.0	30.18
88005005-3	Kirtiklis 3p 63A	vnt	18.76	1.0	18.76
88005006	Viršįtamių iškroviklis 4p(B+C)	vnt	58.51	1.0	58.51
88005007	Jungiamieji kabeliai ir šinlaidžiai	kompl.	8.43	2.0	16.86
88005008	Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm	m	3.30	70.0	231.0
88005009	Įkalimo galvutė d17,2 mm	vnt	11.66	4.0	46.64
88005010	Plieninis antgalis d17,2mm	vnt	3.70	4.0	14.8
88005011	Strypų sujungimo mova d17,2 mm	vnt	16.80	12.0	201.6
88005012	Antikorozinė pasta 0,5 kg	vnt	8.36	1.0	8.36
88005020	ŽN san.patalpų pagalbos iškvietimo signalizacija	vnt	161.87	2.0	323.74
88006001	19" komutacinė panelė, 24vieta	vnt	19.46	1.0	19.46
88006002	Komutacinis kab. 2m 5E kat. ekranuotas	vnt	5.84	1.0	5.84
88006004	Maitinimo panelė	vnt	15.24	1.0	15.24

Iš viso

15384.21

6 SANTECHNINĖS MEDŽIAGOS

140103	Plieniniai flanšai, d 50mm	vnt	13.88	8.0	111.04
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	5.71	2.0	11.42
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	5.71	4.0	22.84
260114	Plieniniai flanšai	vnt	13.88	4.0	55.52
260117	Apsauginiai vožtuvai	vnt		4.0	
260131	Vandens maišytuvai	vnt	64.92	4.0	259.68
260157	Oro surinktuvas	vnt		1.0	
260162	Manometras	kompl.	7.87	1.0	7.87
260562	Vėdinimo grotelės	vnt	12.59	13.0	163.67
260719	Movinės jungtys	vnt		2.0	
260723	Matavimo prietaisai	vnt		4.0	
260724	Prievamzdis	vnt		4.0	
260801	Spinta kolektoriniam mazgui (komplekte)	vnt	82.0	1.0	82.0

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
261413	Rankinio valdymo reguliavimo vožtuvai	vnt		18.0	
262007	Flanšinių jungčių tarpikliai	vnt		2.0	
370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt	8.68	1.0	8.68
390016	Apsauginių vožtuvų atsvaras	vnt		4.0	
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt		7.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	359.04	513.43
2003-7-1	Uždarymo ventiliai diam. 1 1/4`	vnt	15.13	4.0	60.52
2059-9-1	Balansinė galva radiatoriumi mechaninė	vnt	15.21	18.0	273.78
2061-2-1	3-jų eigių pamašymo vožtuvai su M30 sriegiu	vnt	83.01	1.0	83.01
260139-1	Plautuvai pritaikyti ŽN	kompl.	356.59	2.0	713.18
260981-1	Unitas komplekte su nuplovimo bakeliu pritaikyti žmonės su negalia	kompl.	391.36	2.0	782.72
1090-52-1	išsiplėtimo indai 10 l talpos (vandentiekiumi)	vnt	44.88	1.0	44.88
1121-33-1	WILO cirkuliaciniai siurbliai Yonos Pico 25/1-8, L 180mm	vnt	466.12	1.0	466.12
2011-33-1	Apsauginiai vožtuvai 6bar	vnt	30.28	1.0	30.28
2041-29-1	Grubaus valymo filtras DN40	vnt	15.96	2.0	31.92
2043-24-1	Kolektoriai 9 ž su debitomačiais	vnt	327.88	2.0	655.76
2045-67-1	veržlė Eurokonus 3/4`	vnt	7.0	36.0	252.0
2059-18-1	Termometras (įstatomas)	vnt	8.89	4.0	35.56
2060-23-1	Uždarymo ventilis su nuorinimu Dn15	vnt	11.88	1.0	11.88
2060-23-2	Automatinis nuorintojas	vnt	11.88	4.0	47.52
260146-01	Vandens šildytuvas 100l (Ariston VELIS EVO PLUS 100)	vnt	498.81	1.0	498.81
1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)* pritaikyti - Prijungimo žarnelė Dn15 0,5m	vnt	5.71	1.0	5.71
2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2` , PP V/V sriegis	vnt	4.39	10.0	43.9
2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4` , PP V/V sriegis	vnt	15.14	2.0	30.28
2011-8	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt	5.53	1.0	5.53
2044-334-1	Sujungimas išardomas 1 1/2`	vnt	8.94	5.0	44.7
2045-538	Presuojamos alkūnės 16x16 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	6.11	17.0	103.87
2045-538-1	Presuojamos alkūnės 16x15	vnt	6.11	12.0	73.32
2045-540	Presuojamos alkūnės 20x20 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui)	vnt	7.78	87.0	676.86
2046-392-1	Trišakis Dn40/15/40	vnt	9.38	5.0	46.9
2046-392-2	Trišakis Dn40/40/40	vnt	9.38	1.0	9.38
2060-104	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 32	vnt	125.60	1.0	125.6
2060-14	Monometras Dn15	vnt	15.70	2.0	31.4
2060-84	Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN 32/kvs 6.3,vid sr.palaiko vienod.sl.	vnt	299.27	1.0	299.27
2065-25	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 15	vnt	27.17	1.0	27.17
88003001	Grubaus valymo filtras	vnt	4.39	1.0	4.39
88003002	keturšakis žalvarinis Dn15	vnt	5.24	1.0	5.24
88004001	Uždarymo ventilis PI Dn50	vnt	48.53	2.0	97.06
				Iš viso	6854.67
7 LANGAI IR DURYS					
530056	Langų blokai	m2	118.38	47.98	5679.87
530057	Durų blokai	m2	125.15	3.7	463.06
260200-1	Dėžė virštinkinė rakinama	vnt	11.0	1.0	11.0
530057-1	Durų blokai EW30-C1.	m2	185.0	8.2	1517.0
530057-2	Durų blokai EW20-C0.	m2	157.0	4.1	643.7
377	Plastikinės lauko durys	m2	253.03	3.49	883.07
				Iš viso	9197.7
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534001	Rąstai 14-24cm st. (spygl., 3 rūš.)	m3	123.46	0.05236	6.46
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.49	0.02992	8.03
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	268.49	0.0182	4.89
534019	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4 rūš.)	m3	268.49	0.03036	8.15
534026	Apipjauti tašeliai ir tašai 50-60mm st. (3 rūš.)	m3	268.49	0.021	5.64
534053	Klojinių skydai iš lentų 25mm st.	m2	7.25	1.0252	7.43
534120	Neapipjautos lentos 25-32mm st., (spygl.,3 rūš.)	m3	186.49	0.018	3.36
				Iš viso	43.96

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
220169	Bitumo dervos skiedinys	kg	1.15	5.536	6.37
220732	Ugniai atsparūs žiedai	vnt	11.0	68.18	749.98
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.05	3.4	0.17
570269	Tolis	m2	0.54	1.0224	0.55
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	130.0	6.5
572355	Dviejų komponentų dispersinė cemento masė	kg		18.075	
572356	Sandarinimo juosta	m	0.20	12.05	2.41
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	m		91.568	
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	4.8016	48.74
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	42.61	4.38455	186.83
897-428	Kevalai vamzdynamics CLIMPIPE section Alu2 (KK-AL), vamzd. d48mm, izol. st. 40mm	m	5.35	4.0	21.4
898	Vata mineralinė	m3	28.91	0.16	4.63
903-56	Polistireninis putplastis EPS T	m3	73.76	6.5	479.44
903-61	Neoporas EPS 100	m3	82.26	33.475	2753.65
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	223.94	0.056967	12.76
				Iš viso	4273.43
11 PUSFABRIKAI					
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	80.52	0.048	3.86
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	81.34	0.002075	0.17
600015	Cemento-kalkių skiedinys S2.5	m3	89.46	0.03872	3.46
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	91.49	0.04917	4.5
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.92	1.131501	98.35
600043	Betono mišiniai	m3	112.80	0.104	11.73
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	105.70	0.4488	47.44
600047	Betono mišiniai C16/20	m3	108.74	0.060345	6.56
320-6-2	Betono mišiniai C20/25 XC1	m3	112.61	21.216	2389.13
320-9-2	Betono mišiniai C25/30 XC1	m3	114.13	0.153	17.46
				Iš viso	2582.66
12 KITOS MEDŽIAGOS					
20005	Benzinas	l	1.50	0.189	0.28
20073	Solidolas	t	3379.14	0.0552	186.53
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.79	0.08	0.14
170043	Lydmetalio	kg	52.17	0.755	39.39
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.40	1.614	3.87
240003	Acetilenas	m3	17.87	0.62444	11.16
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.82	11.64205	44.47
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	161.70	0.1512	24.45
521757	Apkabos	vnt	0.16	108.0	17.28
570885	Vanduo	m3		9.2525	
810042	Skudurai	kg		0.1	
				Iš viso	327.57
88					
6012-1	HDPE vamzdžiai d75	m	3.94	20.0	78.8
				Iš viso	78.8
				Iš viso	70563.63

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goesio g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny 2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
88003001	Tvirtinimo stovas lauko blokui		58.26	2.0	116.52
88003002	Kondensato siurbliukas	vnt	93.99	5.0	469.95
88003003	Apdailos kanalas kondicionieriaus vamzdžiams (2m).	vnt	11.48	5.0	57.4
88003004	Alkūnė apdailos kanalui.	vnt	4.69	5.0	23.45
				Iš viso	667.32
1 METALAS					
90087	Lygi skarda	m2	7.60	7.1568	54.39
90283	Kampuočiai	m	0.71	89.816	63.77
90291	Stogų dangos profiliai	m2	15.05	280.0	4214.0
90308	Nuolajų laikikliai	vnt	4.51	71.0	320.21
92999	Armatūrinis plienas	t	1164.75	0.663	772.23
110003	Cinkuota skarda	t	1600.58	0.293272	469.41
120002	Plieninė viela	t	1178.38	0.005532	6.52
120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	3.19	40.0	127.6
120030	Statybinės vinys	kg	1.87	87.78764	164.16
120032	Tolinės vinys (cinkuotos)	kg	2.67	1.932	5.16
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.16	0.709807	2.24
120048	Tvirtinimo detalės	t	2694.48	0.07698	207.42
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	3.064455	8.24
120055	Suveržimo varžtai (inkariniai)	kg	2.69	68.0	182.92
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.32077	0.86
120067	Mūrvinės	kg		0.04785	
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	374.442	59.91
120319	Kniedės	kg	2.69	0.12	0.32
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	0.09	2100.0	189.0
120341	Plieninė viela	kg	1.18	7.448	8.79
120343	Tvirtinimo detalės	kg	2.69	12.46	33.52
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt		4.3175	
260017	Armatūra	t	1164.75	0.085	99.0
482671	Skridinėliai droseliniam vožtuvui	vnt	6.30	6.0	37.8
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	3.15	7.918436	24.94
521955	Skydų tvirtinimo elementai	t	3150.58	0.00066	2.08
90297-1	Deformaciniai profiliai aliuminio su neopreno įdėklų	m	92.0	5.0	460.0
10	Armatūra	t	1164.75	0.28662	333.84
11	Armatūrinis tinklas	t	1624.75	0.18	292.46
				Iš viso	8140.79
2 VAMZDŽIAI					
1020-609	Izoliuojanti antikorozinė juosta	m2	60.07	2.0	120.14
				Iš viso	120.14
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
220040	Polietileninė plėvelė	m2	0.38	294.0	111.72
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	1636.904	311.01
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	202.947	196.86
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	3.67	36.565	134.19
261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	7.48	40.0	299.2
261581	Latakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	5.15	33.0	169.95

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
520386	Fasadiniai pastoliai b=0,73m	m2	40.81	2.881	117.57
521965	Inventoriniai metalo-faneros skydų klojiniai	m2	875.27	0.212544	186.03
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg		0.427422	
570698	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	t.vnt	288.19	4.357	1255.64
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.94	0.1	1.89
572159	Sintetinis tinklelis	m2	1.04	536.852	558.33
572398	Sniego užtvara (komplekte)	m	3.05	15.8	48.19
572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m	71.44	40.2	2871.89
573015	Neplautas žvyras	m3	14.99	2.5	37.48
573081	Cementas	t	199.06	0.0453	9.02

Iš viso**6308.97****4 APDAILIOS MEDŽIAGOS**

220028	Polivinilacetatinė dispersija	kg	4.42	1.3356	5.9
230209	Klijai	kg	0.28	14.0	3.92
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	2270.245	998.91
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	1.36	2.25	3.06
230408	Emulsija gruntavimui	kg	4.06	0.15	0.61
230466	Antiseptikas (skiedinys)	l	6.35	1.1214	7.12
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.29	11.25	3.26
250143	Klijai KN-2	t	3028.25	0.002332	7.06
572157	Tinko skiedinys (sausio mišiniai)	t	419.75	1.84209	773.22
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	705.75	1.029416	726.51
570246-1	Guminė taktinė neregų išpėjimo plytelė 60x30cm	m2	83.79	5.3	444.09
660-33	Akmens masės plytelės 30x30 cm	m2	12.50	2.5	31.25
830-41	Bituminiai klijai "Vedatex adhesiv"	kg	3.79	63.84	241.95

Iš viso**3246.86****5 ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS****Iš viso****6 SANTECHNINĖS MEDŽIAGOS**

260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt		14.0	
483237	Apvalūs, cinkuoti ortakiai, 0,5mm storio, d iki 160mm	m2	9.29	2.75	25.55
483238	Apvalūs, cinkuoti ortakiai, 0,5mm storio, d iki 200mm	m2	6.13	3.768	23.1
484736	Difuzoriai	vnt	15.0	2.0	30.0
260186-1	Grotelės durims	vnt	3.75	2.0	7.5
260187-1	Priešgaisrinės sklendės	vnt	128.0	2.0	256.0
260994-1	Apvalūs triukšmo slopintuvai Dn125, 0,5m	vnt	15.79	2.0	31.58
260995-2	Kanaliniai ištraukimo ventiliatoriai Q = 200 m3/h	vnt	164.55	2.0	329.1
261008-1	Rankinio balansavimo sklendė Dn125	vnt	12.89	2.0	25.78
261008-2	Atbulinės traukos sklendė Dn125	vnt	7.17	2.0	14.34
261008-3	Perėjimas Dn125-160	vnt	13.70	2.0	27.4
261008-4	Alkūnė skard. Dn125	vnt	4.43	2.0	8.86
261008-5	Alkūnė skard. Dn160	vnt	6.49	1.0	6.49
261008-6	Trišakis skard. Dn160	vnt	4.43	1.0	4.43
480608-1	ventiliacinės grotelės 0,3x0,3 m	vnt	38.15	5.0	190.75

Iš viso**980.88****8 MEDŽIO GAMINIAI**

534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	268.49	0.0008	0.21
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	123.46	0.0721	8.9
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	268.49	8.4281	2262.86
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	268.49	0.139894	37.56
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.49	1.91448	514.02
534023	Apipjauti tašeliai ir tašai (2 rūš.)	m3	268.49	0.174	46.72
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.49	0.261	70.08
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3	268.49	6.232362	1673.33
534038	Obliuotos lentos (2 rūš.)	m3	489.49	0.174	85.17
534936	Klojinių skydai	m2	11.28	0.0144	0.16
572357	Orientuotų skiedrų plokštės	m2	4.13	8.4	34.69

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
------------------	-------------	----------------------	--------------	--------	--------------

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny3 Inžineriniai tinklai (II etapu)

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
1022-1111	Vamzdis PE Dn63	m	3.66	38.88	142.3
1022-129	PE100 PN10 d32 vamzdis	m	1.12	37.88	42.43
-1					
88001001	Prailginimo velenas	vnt	44.55	1.0	44.55
88001002	PE32 balnas	vnt	2.68	1.0	2.68
88001003	Raktas įvadinių sklendžių atidarymui	vnt	258.0	1.0	258.0
88001004	Vandens mikrobiologinis tyrimas;	vnt	47.11	1.0	47.11
88001005	Perėjimas 100x110 mm	vnt	11.53	1.0	11.53
				Iš viso	548.6
1 METALAS					
120030	Statybinės vinys	kg	1.87	0.0408	0.08
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.16	0.811	2.56
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.154	0.41
260017	Armatūra	t	1164.75	0.007	8.15
261117	Metalinis stulpelis	vnt	21.0	7.0	147.0
43	Paprasta plieninė suvirinimo viela	t	1708.38	0.0045	7.69
72	Kiti metaliniai gaminiai	t	3150.58	0.01	31.51
940	Tvirtinimo detalės	t	2694.48	0.0026	7.01
				Iš viso	204.41
2 VAMZDŽIAI					
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		25.755	
261144	Kaliojo ketaus flanšinės fasoninės dalys	vnt		1.0	
1005-100	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 60x40	vnt	65.46	1.0	65.46
1005-71	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-lygusis galas DN 60	vnt	73.57	1.0	73.57
1024-180	sklendė d32* pritaikytas	vnt	54.10	1.0	54.1
1024-3	movos PE 100, d 32mm*pritaikytas	vnt	4.54	1.0	4.54
1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	15.55	5.05	78.53
1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	30.03	20.705	621.77
1032-42	PVC aklės d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	2.54	1.0	2.54
1033-177	PP d400/315 šulinėlis 5m su teleskop.0,6m,ket.dangč.ar trapu ir dugn.t.d315	vnt	427.14	1.0	427.14
981-21	Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60	m	2.14	0.2	0.43
981-25	Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20	m	5.51	0.8	4.41
				Iš viso	1332.49
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
230432	Hermetikas	l	6.59	0.015	0.1
250010	Sandarinantys žiedai	vnt	3.97	2.0	7.94
570892	Granito skaldos atsijos	m3	60.02	0.8891	53.36
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.99	14.5461	218.05
572207	Dolomito skaldelė	m3	40.04	0.3525	14.11
572211	Dolomito skalda	m3	37.64	6.392	240.59
572270	Žvyro skaldelė	m3	41.0	0.012	0.49
573004	Skalda	m3	37.64	0.161	6.06
573022	Gamtinis smėlis	m3	13.78	3.4	46.85
930007	Chlorkalkės	kg	0.26	0.0075	
624-289	Asfaltbetonio armavimo geotinklai HaTelit G 100	m2	3.19	6.0	19.14

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Iš viso	606.69
4 APDAILOS MEDŽIAGOS					
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.79	0.14	0.39
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	5.28	0.0012	0.01
230413	Pasta sandarinimui	kg	24.19	0.007	0.17
240095	Techninis spiritas	kg	2.10	0.004	0.01
791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	6604.05	0.00012	0.79
				Iš viso	1.37
6 SANTECHNINĖS MEDŽIAGOS					
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		1.0	
371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt		1.0	
570491	Ketinės kapos	vnt	65.94	1.0	65.94
2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	4.39	1.0	4.39
2014-1	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 40 (ilgos)	vnt	163.53	2.0	327.06
2025	Plieno flanšai	vnt	13.88	1.0	13.88
2044	Santechninės jungtys (srieginės)	vnt	3.05	4.0	12.2
2060-13	Manometrai MDR 63/16 1/4`	vnt	7.87	1.0	7.87
2065-28	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 32	vnt	44.42	1.0	44.42
				Iš viso	475.76
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	123.46	0.04125	5.09
534017	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.49	0.00414	1.11
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.49	0.00078	0.21
				Iš viso	6.41
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
20029	Naftos bitumas	t	699.69	0.0044	3.08
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.012	0.12
				Iš viso	3.2
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m2	19.75	17.0	335.75
255-12	Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm	vnt	3.37	6.0	20.22
255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	10.52	7.0	73.64
				Iš viso	429.61
11 PUSFABRIKAČIAI					
572216	Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	111.13	1.2987	144.32
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.52	0.0242	1.95
600011	Cementinis skiedinys S15	m3	86.92	0.0042	0.37
600026	Asbestcementinis skiedinys	m3	89.46	0.0522	4.67
600043	Betono mišiniai	m3	112.80	0.7579	85.49
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	105.70	0.49	51.79
				Iš viso	288.59
12 KITOS MEDŽIAGOS					
20014	Dyzelinis kuras	t	1754.50	0.0003	0.53
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.79	0.035	0.06
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.40	0.04	0.1
261118	Žymėjimo ženklas	vnt	9.20	7.0	64.4
570885	Vanduo	m3		20.48375	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		4.1	
				Iš viso	65.09
				Iš viso	3962.22

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
------------------	-------------	----------------------	--------------	--------	--------------

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny 4 Sklypo sutvarkymo (II etapu)

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
88001001	Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnariagems	m2	30.0	9.47	284.1
				Iš viso	284.1
1 METALAS					
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.36	0.97
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	2.42	7.62
261063	Metaliniai stulpai (cinkuoti)	vnt	40.55	1.0	40.55
260377-1	Metaliniai skydeliai 528	vnt	63.0	1.0	63.0
260377-2	Metaliniai skydeliai 846	vnt	33.0	1.0	33.0
				Iš viso	145.14
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.94	17.27	327.09
570892	Granito skaldos atsijos	m3	60.02	4.295922	257.84
572207	Dolomito skaldelė	m3	40.04	1.3971	55.94
572211	Dolomito skalda	m3	37.64	25.73256	968.57
572270	Žvyro skaldelė	m3	41.0	0.21	8.61
573019	Augalinis gruntas	m3	32.08	13.0	417.04
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.55	2.6	14.43
				Iš viso	2049.52
4 APDAILOS MEDŽIAGOS					
230198	Perchlorvinilinis emalis (kreminis)	kg	6.60	0.089	0.59
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg	2.10	0.036	0.08
				Iš viso	0.67
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
230974	Bitumo gruntas	kg	0.66	0.078	0.05
				Iš viso	0.05
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
260371	Betono trinkelės	m3	230.93	5.77	1332.47
260-31-1	Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm	vnt	2.35	10.0	23.5
255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	263.38	1.68	442.48
				Iš viso	1798.45
11 PUSFABRIKAI					
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.52	0.031	2.5
600043	Betono mišiniai	m3	112.80	2.777	313.25
				Iš viso	315.75
12 KITOS MEDŽIAGOS					
570885	Vanduo	m3		3.5742	
				Iš viso	
				Iš viso	4593.68

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
------------------	-------------	----------------------	--------------	--------	--------------

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Mokslo paskirties pastato remonto darbai I etapas

2025.10.23

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	0.64	92.00343	58.88
310185	Gervė elektros reversinė	3.72	3.865	14.38
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	9.93	25.5385	253.6
330237	Kilnojama elektros stotis 4 kW	9.93	3.6	35.75
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	3.72	0.99	3.68
380004	Suvirinimo transformatorius	3.72	4.73	17.6
390049	Elektrinis grąžtas	0.64	54.3	34.75
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	39.38	6.485	255.38
488142	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	3.72	0.96	3.57
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	19.44	1.89	36.74
489003	Keltuvas	3.89	6.088	23.68
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	44.53	4.0435	180.06
489046	Bokštinis kranas 5-8 t keliamosios galios	26.90	0.8046	21.64
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	42.16	5.397	227.54
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	51.18	0.4472	22.89
489092	Betono siurblys	69.62	3.12	217.21
489131	Kranas	44.53	4.71463	209.94
489205	Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje	21.46	1.93	41.42
489220	Vibrosija	3.72	6.5	24.18
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.64	212.81101	136.2
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	9.93	88.362	877.43
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3.72	54.2732	201.9
489273	Televizinės diagnostikos įranga	50.29	0.615	30.93
521959	Elektrodų įgilinimo įtaisai	3.72	3.6	13.39

Iš viso

2942.74

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

2 Mokslo paskirties pastato remonto darbai II etapas

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	0.64	1.9152	1.23
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	9.93	12.0	119.16
390049	Elektrinis grąžtas	0.64	2.9958	1.92
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	39.38	5.7232	225.38
488034	Kranas ant automob. važiuoklės keliamosios galios iki 10 t	44.53	1.92	85.5
488142	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	3.72	1.18	4.39
489003	Keltuvas	3.89	3.82858	14.89
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	44.53	0.337	15.01
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	42.16	5.15088	217.16
489092	Betono siurblys	69.62	2.16	150.38
489131	Kranas	44.53	24.65968	1098.1
489192	Vibratorius	0.64	5.41	3.46
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	9.93	0.46	4.57
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	0.64	0.7	0.45
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.64	194.17806	124.27
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	9.93	0.654	6.49
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	3.72	107.8	401.02
489303	Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte	97.63	4.369	426.55
489334	Mini daugiafunkcinės mašinos	42.16	0.126	5.31

Iš viso

2905.24

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

3 Inžineriniai tinklai (II etapu)

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	9.93	4.1405	41.12
310239	Pneumoplaktukas	0.64	2.4	1.54
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	3.72	0.8625	3.21
380004	Suvirinimo transformatorius	3.72	0.96	3.57
450002	Autokrautuvas 3 t	52.71	0.439	23.14
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	39.38	2.6	102.39
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	39.38	6.3954	251.85
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	19.44	0.38	7.39
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	22.52	1.125	25.34
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	44.53	0.255	11.36
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	65.62	0.71025	46.61
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	52.36	0.0564	2.95
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	65.44	0.0846	5.54
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	52.36	0.63375	33.18
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	74.66	0.0188	1.4
489121	Asfalto klotuvas iki 200 t/h	63.07	0.02405	1.52
489126	Laistymo mašina	54.12	0.1457	7.89
489161	Vandens siurblys (motopompa)	9.93	1.6275	16.16
489183	Skaldinėlio skirstytuvas	40.64	0.01175	0.48
489185	Elektroreversinė gervė 3 t keliamos galios	3.72	7.875	29.3
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	9.93	0.476	4.73
489200	Dumbliasiurbė	40.64	4.515	183.49
489216	Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	19.44	0.3	5.83
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.64	0.51	0.33
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	9.93	2.4	23.83
489254	Pneumovolas 16 t	70.81	0.03445	2.44
489257	Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu	9.93	0.371	3.68
489273	Televizinės diagnostikos įranga	50.29	0.765	38.47

Iš viso

878.74

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

241212 Mokslo paskirties pastato (2C2p), visuomeninių pastatų paskirties grupės, S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. Sav., kapitalinio remonto projektas

Statiny

4 Sklypo sutvarkymo (II etapu)

2025.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	39.38	0.7384	29.08
450002	Autokrautuvai 3 t	52.71	2.29494	120.97
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	39.38	0.1	3.94
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	39.38	12.520772	493.07
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	51.18	0.4	20.47
470021	Traktorinė priekaba	3.83	0.4	1.53
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	65.62	2.04908	134.46
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorati.0,25 m3 kaušo talp.	42.16	0.5112	21.55
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	52.36	0.277286	14.52
489090	Verstuvinė kelmarovė su traktoriais, 79 kW (108 AG)	70.60	0.022	1.55
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	65.44	0.526912	34.48
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	52.36	1.94165	101.66
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	74.66	0.427256	31.9
489126	Laistymo mašina	54.12	0.553244	29.94
489183	Skaldinėlės skirstytuvai	40.64	0.04657	1.89
489197	Vibroplūktuvai, vibroplokštė	9.93	2.29992	22.84
489257	Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu	9.93	0.4028	4.0

Iš viso

1067.85

Sudarė :

K.Pigulevičė, atestato nr.40108