

Tiekėjams

2025-11-28

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinis remontas“ (Pirkimo ID 4604179), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

DKŽ_1; Ar naujai įtrauktų pozicijų 1.18-1.23 statybinių atliekų kiekiai yra įtraukti į 1.17 eilutę?

Atsakymas:

Ne, DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijų 1.18-1.23 statybinių atliekų kiekiai yra įtraukti į 1.14 eilutę.

2. Klausimas:

DKŽ_1; Ar naujai įtrauktų pozicijų 1.18-1.19 antgalių demontavimas yra įtrauktas į 1.13 eilutę?

Atsakymas:

Ne, DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 1.13 pozicijoje įtraukta tik apykakliniai plastikinių pralaidų antgaliai.

3. Klausimas:

DKŽ_1; Naujai įtraukta 1.23 eilutę, patikslinkite kas čia per elementai?

Atsakymas:

G/b pralaidų portaliniai antgaliai, individualūs apibetonavimai aplink pralaidas, neįvertintos betono atliekos kaip: atraminiai g/b pralaidų blokai; surenkami g/b pralaidų pamatų elementai.

4. Klausimas:

Pateiktuose atnaujintuose žiniaraščiuose nėra įtraukta senų autobusų sustojimo suoliukų ir šiukšliadėžių demontavimas, papildykite DKŽ.

Atsakymas:

DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 papildytas 1.24 ir 1.25 pozicijomis, bei papildyta 1.14 pozicija. Pridedamas atnaujintas DKŽ.

5. Klausimas:

Patikslinkite pateiktuose DKŽ_1 pateiktas 2.6 ir 2.10 pozicijas, aiškiai įvardijant, kad šis kiekis turės būti įrengiamas sankasos platinimui, pažymime, kad tai yra TDP ir negali kilti dviprasmybių.

Atsakymas:

Pakoreguota DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 2.10 pozicijos formuluotė. Pridedamas atnaujintas DKŽ.

6. Klausimas:

Ar bus galima naudoti trinkelėms dolomitinės atsijas arba žvirgždo atsijas?

Atsakymas:

Bus galima naudoti smulkiają mineralinę medžiagą, kaip ir nurodyta projekte (neiškiriant medžiagiškumo).

7. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 6. Pokonstruktinis drenažas; 6.7 pozicija. Ar šios pozicijos žemės darbai yra įtraukti į 6.1 poziciją? Jeigu ne prašome pateikti žemės darbus.

Atsakymas:

Šie darbai jau yra įtraukti į DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 6.1 poziciją.

8. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 6. Pokonstruktinis drenažas; 6.11 pozicija. Ar šios pozicijos žemės darbai yra įtraukti į 6.1 poziciją, taip pat kas tiksliai yra įtraukta į šią poziciją tik vamzdžio klojimas ir pačio vamzdžio kaina?

Atsakymas:

Taip, DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 6.11 pozicijos žemės darbai yra įtraukti į 6.1 poziciją. 6.11 pozicijoje reikia įsivertinti įrengimo darbus su medžiagų kaina.

9. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo; 7.1 pozicija. Pateikite šių darbų skersinį profilį.

Atsakymas:

Įrengimo detalė yra pateikta projekto Susisiekimo dalies brėžiniuose Nr. 21130-00-TDP-S.B-04 „Skersiniai profiliai, šlaitų sutvirtinimas 1 variantas“ ir Nr. 21130-00-TDP-S.B-05 „Skersiniai profiliai, šlaitų sutvirtinimas 2 variantas“.

10. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo; 7.4 ir 7.7 pozicijos. Prašome pateikti žemės darbus.

Atsakymas:

DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 papildytas nauju darbu, įtraukta 7.9 pozicija. Pridedamas atnaujintas DKŽ.

11. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo; 7.8 pozicija. Patikslinkite kas tai per darbai, ar čia juodžemio užpylimas, jei taip kokiu storiu?

Atsakymas:

Šioje pozicijoje numatyta esamų griovių užpylimas (panaudojant sankasai tinkamą iškasų gruntą), sutankinimas iki projektuojamos šaligatvio sankasos. Kiekiai detalizuoti projekto Susisiekimo dalies žiniaraštyje 21130-00-TDP-SD.Ž-05 „Pakelės paviršinio vandens nuvedimo ir sutvarkymo darbai“.

12. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 8. Pralaidų įrengimas; 8 skyrius. Kur įvertinti šio skyriaus žemės darbai?

Atsakymas:

DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 papildytas nauju darbu, įtraukta 8.17 pozicija. Pridedamas atnaujintas DKŽ.

13. Klausimas:

Pateiktas Excel DKŽ_1; 8. Pralaidų įrengimas; 8 skyrius. Patikslinkite pralaidų skersiniuose profiliuose nurodyti gelžbetoniniai antgaliai, kur šie darbai yra įvertinti DKŽ, nes tai yra gaminiai?

Atsakymas:

Pralaidų skersiniuose profiliuose nurodyti gelžbetoniniai antgaliai numatyti DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 3 pozicijose 1.11-1.13.

14. Klausimas:

Ar vykdant asfaltavimo darbus reikės atlikti dangos šiurkštinimo darbus?

Atsakymas:

Į šį klausimą atsakyta ankstesniuose atsakymuose (2025-11-18 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo_3“, atsakymas į 3 klausimą). DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 papildytas pozicijomis 3.1.12, 3.2.12 ir 4.7.

PRIDEDAMA:

1. 16_priedas_DKŽ_ir_santrauka_5212_kelias_20251128.xlsx;

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
